

临桂区旅游咨询服务中心项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____ (单位盖章)

造价咨询人：_____ (单位盖章)

临桂区旅游咨询服务中心项目 _____ 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 _____ 法定代表人 _____
或其授权人： (签字或盖章) 或其授权人： (签字或盖章)

编制人： _____ 复核人： _____
(造价人员签字) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____ 复核时间： _____

总 说 明

工程名称: 临桂区旅游咨询服务中心项目

第1页 共1页

1、工程概况: 本工程为临桂区旅游咨询服务中心项目, 主要工程内容为室内装修改造、室外配套工程等。

2、编制依据:

(1) 《临桂区旅游咨询服务中心项目》图纸范围内的建设内容;

(2) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);

(3) 《〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》;

(4) 《〈建设工程工程量计算规范〉(GB50854~GB50862-2013)广西壮族自治区实施细则》(修订本);

(5) 2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;

(6) 2011版《广西壮族自治区建筑拆除工程消耗量定额》;

(7) 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》;

(8) 2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》(桂建标[2021]12号);

(9) 桂建标[2023] 7号广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;

(10) 《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号);

(11) 材料价格按《桂林市建设工程造价信息》(临桂区) 2024年第3期, 信息价缺项的参考同期桂林市信息价或市场询价;

(12) 本计价软件采用博奥云计价(版本号19.0.0.1)版本, 按一般计税法计税, 中值取费。

3、其他需要说明的问题

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 临桂区旅游咨询服务中心项目

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
管理用房_拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
管理用房-建筑			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
管理用房-安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
游客集散中心_拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 临桂区旅游咨询服务中心项目

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
游客集散中心-建筑			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
游客集散中心_市政			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
游客集散中心_安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
室外绿化及水池景观修复			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 临桂区旅游咨询服务中心项目

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
室内外LED屏装饰工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
室内外LED屏安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
阳光房新建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
室外安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 临桂区旅游咨询服务中心项目

第4页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
机动车棚			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
非机动车棚			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 临桂区旅游咨询服务中心项目

第1页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
管理用房_拆除							
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
1	011605001001	地面块料拆除 1. 原厨房块料地面拆除	m ²	8.52			
2	011608002001	铲除涂料面 2. 外墙面涂了层铲除	m ²	30.60			
3	011610002001	金属门窗拆除 1. 门窗材质: 铝合金	m ²	14.55			
4	011601001001	砖砌体拆除 1. 拆除方式: 人工拆除 2. 砌体名称: 零星砖墙	m ³	2.41			
5	011604001001	混凝土散水拆除 1. 将室外改建为办公室原地面散水拆除	m ²	13.44			
6	011610002002	玻璃隔断拆除 1. 拆除铝合金玻璃隔断	m ²	3.19			
		单价措施项目					
管理用房-建筑							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
7	010103001001	回填方 1. 密实度: 满足要求 2. 填方材料品种: 土方 3. 填方来源、运距: 利用挖方	m ³	13.45			
	0104	砌筑工程					
8	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 页岩多孔砖MU10 2. 墙体厚度: 120 3. 砂浆种类、强度等级: M5水泥混合砂浆	m ³	2.61			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010507001001	散水、坡道 1. 60mm混凝土散水	m ²	12.72			
10	桂010515011001	砌体加固筋 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 Φ 10以内	t	0.004			
11	桂010515012001	植筋 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 Φ 10以内	根	18			
	0109	屋面及防水工程					
12	010901002001	型材屋面	m ²	54.27			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 临桂区旅游咨询服务中心项目

第2页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 0.8厚铝合金型材双层隔热长城瓦 2. 内填聚氨酯保温隔热					
13	010602001001	型材瓦铝合金屋架 1. 屋架一 2. 屋架外围及指定部分采用100*100*2咖啡色铝合金型材封闭围成一圈 3. 其余采用100*50*2铝合金型材, 具体布置详见设计图	t	0.115			
14	010602001002	型材瓦铝合金屋架 1. 屋架二 2. 均采用100*50*2铝合金型材, 具体布置详见设计图	t	0.048			
	0111	楼地面装饰工程					
15	011101003001	混凝土地面 1. 120mm厚C20钢筋混凝土地面垫层 2. 内配双层双向钢筋网Φ6@200 3. 非泵送商品混凝土 4. 部位: 地面3、地面4	m ²	44.83			
16	011102003001	块料楼地面 1. 800*800*10mm防滑耐磨浅色地砖铺实拍平, 水泥砂浆擦缝 2. 30mm厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 素水泥砂浆一道 4. 部位: 地面1、地面2、地面3、地面4	m ²	82.78			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
17	011201001001	内墙面抹灰 1. 墙面基层清理干净、涂满界面砂浆 2. 20厚1:3水泥砂浆内墙面	m ²	41.88			
18	010903002001	墙面涂膜防水 1. 内墙面防水涂料 2. 1.5厚乳液聚合物防水涂料一道	m ²	41.88			
19	011201001002	外墙面抹灰 1. 墙面基层清理干净 2. 15厚1:3水泥砂浆外墙面	m ²	7.20			
20	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	m ²	7.20			
21	011207001001	轻质隔墙 1. Z70系列次龙骨@300, 钢竖龙骨@600 2. 9厚阻燃板基层, 9厚石膏板面层(两侧) 3. 隔墙内填充隔热材料	m ²	18.88			
	0108	门窗工程					
22	011210003001	玻璃隔断 1. 框、扇材质: 70系列1.4mm厚铝合金玻璃隔断 2. 玻璃品种、厚度: 5mm厚无色透明普通玻璃	m ²	5.32			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 临桂区旅游咨询服务中心项目

第3页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
23	010802004001	防盗门 1. 金属防盗门成品安装 2. 含防盗门门框门套等全部	m ²	7.74			
24	010805005001	铝合金平开玻璃门 1. 2铝合金70系列2厚铝合金6mm厚安全玻璃平开门 2. 洞口面积>2m ²	m ²	3.08			
25	010807001001	金属窗 1. 框、扇材质:70系列1.4mm厚铝合金推拉窗 2. 玻璃品种、厚度:5mm厚无色透明普通玻璃 3. 铝合金颜色同原窗框, 洞口面积>2m ²	m ²	6.46			
26	010807001002	金属窗 1. 框、扇材质:70系列1.4mm厚铝合金推拉窗 2. 玻璃品种、厚度:5mm厚无色透明普通玻璃 3. 铝合金颜色同原窗框, 洞口面积<2m ²	m ²	4.16			
27	010807001003	金属窗 1. 70系列1.4厚铝合金6mm单层无色透明普通玻璃固定窗 2. 洞口面积<2m ²	m ²	21.04			
28	010807001004	金属窗 1. 70系列1.4厚铝合金6mm单层无色透明普通玻璃平开窗 2. 洞口面积<2m ²	m ²	10.88			
29	010807001005	金属窗 1. 框、扇材质:70系列1.4mm厚铝合金固定窗 2. 玻璃品种、厚度:5mm厚无色透明普通玻璃 3. 铝合金颜色同原窗框, 洞口面积>2m ²	m ²	13.00			
30	桂010811002001	门窗周边塞缝 1. 塞缝材料种类:水泥砂浆	m	135.21			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
31	011406003001	满刮腻子(墙面) 1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:白色钢化腻子粉两道	m ²	129.64			
32	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆3遍	m ²	7.20			
33	011406003002	满刮腻子(顶棚) 1. 基层类型:石膏板吊顶及其他天棚修复 2. 腻子种类:白色钢化腻子粉两道	m ²	15.00			
	0113	天棚工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 临桂区旅游咨询服务中心项目

第4页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
34	011302001001	轻钢龙骨石膏板吊顶 1. 轻钢龙骨骨架, 主龙骨中距900~1000, 次龙骨中距450, 横撑龙骨中距900 2. 9厚纸面石膏板, 自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平 3. 做法参15ZJ001-89页 棚2	m ²	15.00			
35	011302001002	吊顶天棚 1. 铝扣板吊顶 2. Φ 8 钢筋吊杆, 双向吊点, 中距1200mm 3. 配套轻钢龙骨网格, 中距300x300mm 4. 300x300mm规格0.8mm厚铝扣板吊顶。(暗龙骨方式)	m ²	30.80			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
36	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:单排 2. 搭设高度:10m内 3. 脚手架材质:钢管	m ²	43.40			
37	桂011701002001	里脚手架 1. 搭设高度:3.6m内 2. 脚手架材质:钢管	m ²	125.44			
管理用房-安装							
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
38	030404017001	配电箱 1AL-1 1. 底边距地0.8米靠墙内暗装 2. 配置详配电箱系统图	台	1			
39	030404017002	配电箱 AL-H 1. 暗装, 底边距地1.8米 2. 配置详配电箱系统图	台	1			
40	030404017003	配电箱 AL-H1 1. 暗装, 底边距地1.8米 2. 配置详配电箱系统图	台	1			
41	030404034001	单控单联开关 1. 暗装, 底边距地1.4米	套	15			
42	030404034002	单控双联开关 1. 暗装, 底边距地1.4米	套	10			
43	030412004001	600x600 集成吊顶平板灯 1. 嵌入吊顶安装 60W	套	4			
44	030412004002	300x600 集成吊顶平板灯 1. 嵌入吊顶安装 40W	套	2			
45	030412004003	300x300 集成吊顶平板灯 1. 嵌入吊顶安装 20w	套	5			
46	030404033001	集成吊顶式排气扇	台	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 临桂区旅游咨询服务中心项目

第5页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 嵌入吊顶安装					
47	030412001001	Φ350-400吸顶灯 1. 吸顶安装	套	22			
48	030412004004	安全出口指示灯 1. 距地0.5m安装 2. 安装形式: 墙壁式	套	4			
49	030412004005	应急灯 1. 距地1.9m安装 2. 安装形式: 墙壁式	套	3			
50	030412004006	疏散指示灯灯 1. 距地0.5m安装 2. 安装形式: 墙壁式	套	1			
51	030412004007	扁圆应急吸顶灯 1. 安装形式: 吸顶式	套	3			
52	030404035001	86系列暗装五孔10A插座 1. 距地0.3m~2.0m安装	套	58			
53	030404035002	86系列暗装三孔16A插座 1. 距地2.0m安装	套	11			
54	030408003001	电缆保护管 镀锌钢管 SC40 1. 敷设方式: 埋地	m	25.00			
55	030411001001	配管 镀锌钢管 SC32 1. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	35.40			
56	030411001002	配管 镀锌钢管 SC20 1. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	175.30			
57	030411001003	配管 刚性阻燃管PVC20 1. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	109.69			
58	030411001004	配管 刚性阻燃管PVC20 1. 配置形式: 吊棚内敷设	m	202.62			
59	030411001005	配管 刚性阻燃管PVC20 1. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	89.70			
60	030413002001	凿(压)槽及恢复 1. 规格: 公称管径32mm以内	m	6.40			
61	030413002002	凿(压)槽及恢复 1. 类型: 公称管径20mm以内	m	160.40			
62	030408001001	电力电缆 WDZB-YJY-5x16mm ² 1. 敷设方式、部位: 普通敷设	m	30.00			
63	030408006001	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包 终端头 (1kV以下截面mm ² 以下)16	个	2			
64	030411004001	配线 WDZC-BYJ-16mm ² 1. 配线形式: 管内穿线 2. 规格: 动力线路	m	105.42			
65	030411004002	配线 WDZC-BYJ-6mm ²	m	13.21			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 临桂区旅游咨询服务中心项目

第6页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:动力线路					
66	030411004003	配线 WDZC-BYJ-4mm ² 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:照明线路	m	261.65			
67	030411004004	配线 WDZC-BYJ-2.5mm ² 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:照明线路	m	1437.64			
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					
68	030411001006	配管 刚性阻燃管PVC20 1. 配置形式:吊棚内敷设	m	215.30			
69	030411001007	配管 刚性阻燃管PVC20 1. 配置形式:砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	75.10			
70	030413002003	凿(压)槽及恢复 1. 规格:公称管径20mm以内	m	75.10			
71	030502005001	双绞线缆 1. 规格:CAT6(UTP) 2. 敷设方式:管内穿放	m	597.60			
72	030502003001	弱电箱 1. 距地1.8m安装	个	2			
73	030502004001	电话插座 1. 距地0.3m安装	个	18			
74	030502012001	网络插座 1. 距地0.3m安装	个	20			
75	030501012001	交换机 16口网络交换机	台	1			
76	030501012002	交换机 8口网络交换机	台	1			
77	030502019001	双绞线缆测试	链路	28			
	030506	室内监控系统					
78	030411001008	配管 JDG管25 1. 配置形式:吊顶内敷设	m	26.90			
79	030502005002	双绞线缆 1. 规格:CAT6(UTP) 2. 敷设方式:管内穿放	m	31.00			
80	030507008001	监控摄像设备 300万POE半球红外摄像机	台	2			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
81	031001006001	PPR塑料给水管 dn25(冷水) 1. 工作压力为1.2MPa 2. 连接形式:热熔接口, 含管件安装	m	41.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 临桂区旅游咨询服务中心项目

第7页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
82	031001006002	耐热阻燃消声柔性UPVC塑料管 De75 1. 连接形式: 粘结连接, 含管件安装	m	27.15			
83	031001006003	UPVC空调冷凝水管 De32 1. 连接形式: 粘结连接, 含管件安装	m	15.00			
84	031003001001	截止阀 DN25 1. 连接形式: 螺纹连接	个	3			
85	桂031004021001	地漏 DN50 1. 材质: 不锈钢, 含存水弯	个	1			
86	030901013001	灭火器箱 1. 手提式灭火器 2. 每个灭火器箱内含2具手提式A类灭火器 MF/ABC5	套	4			
		单价措施项目					
游客集散中心_拆除							
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
87	011606002001	轻质隔墙拆除 1. 轻质隔墙及龙骨拆除	m ²	10.95			
88	011610002001	门拆除 1. 门窗材质: 木门M0830	樘	1			
89	031004006001	坐便器拆除 1. 卫生间坐便器拆除	套	2			
90	011102003001	卫生间地面拆除 1. 拆除蹲便器卫生间地面	m ²	2.53			
91	011608002001	墙面涂料铲除 1. 内墙面积外墙内侧面(除卫生间外)40cm 以下铲除腻子层及涂料层	m ²	67.76			
92	011601001	砖砌体拆除 人工拆除砖砌围墙	m ³	1.44			
		单价措施项目					
游客集散中心-建筑							
		分部分项工程					
	0111	楼地面装饰工程					
93	011102003001	块料楼地面 1. 卫生间改蹲块料地面恢复 2. 1:6炉渣回填, 平均回填厚度60cm 3. 20厚1:2水泥砂浆保护层 4. 20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 5. 300x300x10mm厚防滑地砖, 素水泥擦缝	m ²	2.53			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 临桂区旅游咨询服务中心项目

第8页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	0112	墙、柱面装饰工程					
94	011207001001	轻质隔墙 1. 轻钢龙骨, 阻燃板基层, 石膏板面层 轻质隔墙封门洞 2. 阻燃板以及石膏板均为两面	m ²	2.40			
95	011406003001	满刮腻子 1. 种类: 内墙面刮防水腻子两遍 2. 部位: 内墙面及外墙内侧面40cm以下铲除原墙面部分	m ²	72.56			
96	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. 新建腻子墙面刷同原墙面颜色涂料两遍	m ²	72.56			
	0113	天棚工程					
97	011302001001	吊顶天棚 1. 铝扣板吊顶 2. 仅更换面板, 龙骨及吊杆等均利用现有 3. 面板为300x300mm规格0.8mm厚铝扣板	m ²	46.20			
	0115	其他装饰工程					
98	011504003001	铝合金百叶空调罩 1. 70系列0.8厚铝合金百叶 2. 部位: 室外空调外机机罩	m ²	38.41			
99	011508004001	金属字 1. 不锈钢3D立体落地斜坡字 2. 字体高1.2m, 字体宽1:1, 字体上部厚度0.4米, 字体下部厚度0.2米, 字面倾斜30度安装	个	11			
100	011508005001	水晶字 250高中文水晶字	个	12			
101	011508005002	水晶字 200高英文水晶字	个	37			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
102	011701006001	满堂脚手架 1. 吊顶天棚装修满堂脚手架	m ²	46.20			
游客集散中心_市政							
		分部分项工程					
	040204	人行地面铺装					
103	040204001001	人行道整形碾压 1. 部位: 路床	m ²	54.80			
104	040204002001	冰纹石园路铺装 1. 10cm厚级配碎石 2. 10cm厚C20混凝土 3. 3cm厚1:3水泥砂浆结合层 4. 块料品种、规格: 3厚冰裂纹花岗岩	m ²	54.80			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 临桂区旅游咨询服务中心项目

第9页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		5.做法: 详见PT-02/4					
105	040204004001	安砌侧(平、缘)石 1. 材料品种、规格:60*20*10cm白色砗侧石 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度、混凝土强度等级:C20砗 3. 做法: 详见PT-02/4	m	109.60			
	040204	停车场地面铺装					
106	040202001001	路床(槽)整形 1. 部位:路床	m ²	628.00			
107	040203007001	水泥混凝土停车场地面 1. 10cm厚级配碎石 2. 20cm厚C20混凝土 3. 做法: 详见PT-02/3	m ²	628.00			
108	040205006001	标线 1. 材料品种:热熔标线 2. 工艺:热熔	m ²	23.45			
109	桂011509002001	橡胶车轮挡 1. 材料种类、规格:成品50*16*10cm	个	32			
110	041001002001	拆除人行道 1. 路面类型:60*(30/20)*5PC砖 2. 部位: 原停车场部分地面修复	m ²	4.00			
111	040204002002	人行道块料铺设 1. 块料品种、规格:60*(30/20)*5PC砖	m ²	4.00			
	0402	围墙铁艺围栏					
112	011503001001	围墙铁艺围栏 1. 横杆为口80*50*3mm, 立杆采用口20*2mm以及口50*3mm钢管铁艺栏杆 2. 栏杆表面喷咖啡色氟碳漆, 立杆内焊接100*70*3钢板装饰板 3. 栏杆总高度为1930mm, 立杆间距70mm一根 4. 具体详见设计图纸PT03/8	m	15.00			
113	桂010802006001	铁艺围栏门 1. 采用同围栏同材质及规格制作围栏门 2. 含门上五金配件及门锁安装	m ²	1.52			
114	桂011211001001	新建栏杆立柱 1. 具体详见设计图PT-03/9/10	根	3			
	0403	挡土墙工程					
115	040305003001	浆砌块料 1. M5水泥砂浆砌筑片石挡墙 2. 挡墙侧面进行勾缝	m ³	2.52			
116	040308001001	水泥砂浆抹面 1. 挡墙顶部M5水泥砂浆抹灰20mm厚	m ²	1.00			
	6.	管网工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 临桂区旅游咨询服务中心项目

第10页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
117	040501004001	塑料管埋地敷设 1. DN110PVC管埋地敷设 2. 含管沟开挖及回填	m	30.00			
118	040504002001	混凝土井圈 1. 混凝土井圈更换	个	6			
119	040504003001	轻防盗消音塑钢井盖 1. 轻防盗消音塑钢井盖更换	个	6			
		单价措施项目					
游客集散中心_安装							
		分部分项工程					
	030503	监控系统室内部分					
120	030502001	机柜、机架 1. 名称:消控室22U监控机柜	台	1			
121	030502015	光缆终端盒 1. 名称:8口光纤终端盒	个	1			
122	030501010	收发器、无线设备 1. 名称:千兆光纤收发器	套	1			
123	030501012	交换机 1. 名称:16口POE交换机	台	2			
124	030404035	插座 1. 名称:40孔专用机柜电源插座	套	1			
125	030507013	录像设备 1. 名称:32路8盘位MVR(30天)	台	1			
126	030501004	存储设备 1. 名称:6T硬盘	台	4			
127	030506007001	监控显示器 1. 55寸显示器以及无线鼠标	台	1			
128	030411003001	弱电桥架 1. MR100*50弱电桥架沿墙面或顶棚明敷	m	51.70			
129	030411001	配管 1. 名称:JDG管20 2. 配置形式:吊顶内敷设	m	62.70			
130	030411001	配管 1. 名称:JDG管25 2. 配置形式:吊顶内敷设	m	32.60			
131	030502005001	双绞线缆 1. 名称:CAT6(UTP)六类非屏蔽网线 2. 敷设方式:线槽内布放	m	445.65			
132	030502005002	双绞线缆 1. CAT6(UTP)六类非屏蔽网线	m	127.90			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 临桂区旅游咨询服务中心项目

第11页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 管内穿放					
133	030507008001	监控摄像设备 1. 名称:300万POE半球红外摄像机 2. 安装方式:吸顶安装	台	10			
	0304	集散中心建筑内现有灯具更换					
134	030412001001	筒灯 1. 250V, 5W筒灯安装 2. 部位: 大厅筒灯、办公筒灯嵌入式安装	套	305			
135	030412001002	筒灯 1. 250V, 12W筒灯安装 2. 部位: 吊装筒灯	套	4			
136	030412001003	射灯 1. 250V, 5W射灯嵌入式安装	套	3			
137	030412001004	灯盘 1. 600*600LED灯盘嵌入式安装 2. 250V, 50W	套	18			
138	030412001005	筒灯 1. 250V, 12W筒灯吊装	套	4			
139	030412004001	灯带 1. 250V, 10W/M灯带暗装	m	320.00			
140	桂030412014001	自带蓄电池的吸顶灯 1. 220V, 1X22W(应急>30min) 2. 距地3m吊装	套	18			
	0304	阳光房电气安装					
141	030404034001	单控单联开关 1. 暗装, 底边距地1.4米	套	1			
142	030412001006	吊顶 1. 20W吊顶安装在吊顶下	套	6			
143	030411001003	线管 PVC20	m	20.00			
144	030411004001	管内穿线 照明线路 铜芯 WDZC-BYJ-2.5m ²	m	60.00			
	0309	消防工程					
145	030901013001	灭火器箱 1. 手提式灭火器 2. 每个灭火器箱内含2具手提式A类灭火器 MF/ABC5	套	8			
146	030901013002	推车式BC类干粉MFT/BC20 1. 推车式BC类干粉MFT/BC20	台	1			
	031001	卫生洁具					
147	031004006001	蹲便器 1. 踏板平蹲545x430x175 2. 含水箱3/6升(双按)	套	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 临桂区旅游咨询服务中心项目

第12页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
室外绿化及水池景观修复							
		分部分项工程					
	050101	绿地整理					
148	桂050101018001	整理绿化用地 1. 找平找坡要求: 满足设计要求 2. 包含地被清理及绿地整理	m ²	1957.00			
149	桂050101017001	枯树清理 1. 开挖枯树并移至场外	株	3			
	050102	栽植花木					
150	050102001001	栽植乔木 1. 种类: 天竺桂 2. 胸径或干径: 15-20cm 3. 株高: 400-500cm、冠幅: 350-400cm 4. 养护期: 6个月	株	3			
151	050102001002	栽植乔木 1. 种类: 红枫 2. 胸径或干径: 10-13cm 3. 株高: 300-400cm、冠幅: 300-400cm 4. 养护期: 6个月	株	1			
152	050102001003	场内现有树木移植 1. 种类: 场内现有乔木移植 2. 胸径或干径: 10-13cm 3. 株高: 300-400cm、冠幅: 300-400cm 4. 养护期: 6个月	株	4			
153	050102003001	栽植竹类 1. 竹种类: 金镶玉竹 2. 养护期: 6个月	m ²	36.00			
154	050102012001	铺种草皮 1. 草皮种类: 马尼拉草 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 6个月	m ²	1957.00			
155	050102012002	人造仿真草坪 1. 人造仿真草坪	m ²	45.00			
	0503	喷水景观池场修整工程					
156	050201011001	原地面的石材板搬开及回盖恢复 1. 地面下水池石材盖板搬开 2. 在水池其它的施工完毕后回盖恢复	m ²	413.80			
157	05B001	水池清洗 1. 人工将水池内泥沙、树叶等杂物需清理并弃置 2. 结算按实际签证施工工日数计算	工日	30			
158	050307019001	水池石材板支撑柱更换	个	30			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 临桂区旅游咨询服务中心项目

第13页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 人工对损坏的石材板支柱更换					
159	050201011002	石材地板更换 1. 对破损的石材地板进行更换 2. 石材规格类型为: 60x60x3cm山西黑光面花岗岩	块	15			
		单价措施项目					
160	050403001001	树木支撑架 1. 支撑类型、材质: 树棍桩 四脚桩 (长)	株	4			
161	050403002001	草绳绕树干 1. 胸径(干径): 胸径(cm) ≤15 2. 草绳所绕树干高度: 1m	株	4			
室内外LED屏装饰工程							
		分部分项工程					
	0112	墙、柱面装饰工程					
162	011207001002	LED屏背墙顶部与底部装饰 1. 龙骨: 木龙骨基层固定在现状砌体墙上, 内填充70高隔音棉 2. 基层板: 15mm厘大芯板基层 3. 面层板: 镶贴木纹免漆板 4. 所有龙骨板材做防火防潮防白蚁处理	m ²	17.84			
163	011207001003	LED屏背墙基层墙板 1. 龙骨: 木龙骨基层固定在现状砌体墙上, 内填充70高隔音棉 2. 基层板: 15mm厘大芯板基层 3. 所有龙骨板材做防火防潮防白蚁处理	m ²	37.54			
	0115	其他装饰工程					
164	011502006001	不锈钢包边 1. 部位: 室内LED屏包边 2. 材质规格: 130mm(10+100+20)宽拉丝玫瑰金不锈钢	m	18.57			
165	011502006002	不锈钢包边 1. 部位: 室外LED屏包边 2. 材质规格: 130mm(10+100+20)宽黑拉丝不锈钢	m	18.51			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
166	桂011701004001	LED屏安装钢管脚手架 1. 搭设高度: 10m内 2. 安装室内外LED及相应装饰板等钢管双排脚手架	m ²	94.64			
室内外LED屏安装工程							
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 临桂区旅游咨询服务中心项目

第14页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	030503	LED显示屏					
167	030506007001	室内LED显示屏 1. 规格、尺寸: 5.77mx3.28m 2. LED户内P2.5显示屏, 含安装 3. 含箱体 具体安装详见厂家工艺	m ²	18.93			
168	030506007002	室外LED显示屏 1. 规格、尺寸: 5.9mx3.154m 2. P3户外 含防水箱体 具体安装详见厂家工艺	m ²	18.61			
169	030307005001	支架制作安装 1. 显示屏角钢支架制作安装 2. 含人工除锈、刷防锈漆两遍	t	1.126			
170	030404017001	LED屏配电箱 1. LED屏专用配电箱 2. 多功能卡定时开关机, 防雷器等。	台	2			
171	030502005001	双绞线缆 1. 五类双绞线	m	350.00			
172	030506008001	室内LED屏调试 1. 室内LED屏全系统调试, 含控制器、播、控软件及显示设备等调试	系统	1			
173	030506008002	室外LED屏调试 1. 室外LED屏全系统调试, 含控制器、播、控软件及显示设备等调试	系统	1			
		单价措施项目					
阳光房新建工程							
		分部分项工程					
	0111	楼地面装饰工程					
174	011101003001	混凝土地面 1. 120mm厚C20钢筋混凝土地面垫层 2. 内配双层双向钢筋网Φ6@200 3. 非泵送商品混凝土	m ²	80.09			
175	011102003001	块料楼地面 1. 800*800*10mm防滑耐磨浅色地砖铺实拍平, 水泥砂浆擦缝 2. 30mm厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 素水泥砂浆一道	m ²	80.09			
	0109	阳光房屋面工程					
176	010602001001	铝合金屋架 1. 阳光房屋面铝合金屋架 2. 主要采用100x50x2mm咖啡色铝合金、100x100x2mm咖啡色铝合金 3. 具体布置详见设计图	t	0.163			
177	010901002001	型材屋面	m ²	81.15			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 临桂区旅游咨询服务中心项目

第15页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 0.8厚铝合金型材双层隔热长城瓦 2. 内填聚氨酯保温隔热					
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
178	010603002001	铝合金骨架 1. 阳光房铝合金骨架, 包含墙底、墙柱以及墙顶铝合金型材 2. 墙底采用100x100x2mm咖啡色铝合金 3. 墙柱采用100x100x2mm咖啡色铝合金、150x100x2mm咖啡色铝合金、150x150x2mm咖啡色铝合金 4. 墙顶采用100x100x2mm咖啡色铝合金 5. 具体详见设计图	t	0.293			
179	010805005001	玻璃门 1. 双开玻璃门 2. 6厚安全钢化玻璃 3. 含智能门锁及拉手等五金配件安装	m ²	3.04			
180	010807001001	金属窗 1. 70系列1.4厚铝合金6mm单层普通玻璃固定窗 2. 洞口面积<2m ²	m ²	80.93			
181	010807001002	金属窗 1. 70系列1.4厚铝合金6mm单层普通玻璃平开窗 2. 洞口面积<2m ²	m ²	8.97			
182	桂010811002001	门窗周边塞缝 1. 塞缝材料种类:耐候密封胶	m	257.30			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
183	011701006001	满堂脚手架 1. 满堂脚手架	m ²	80.09			
室外安装工程							
		分部分项工程					
	030503	监控系统室外部分					
184	桂030413013001	土方开挖 1. 人工开挖监控杆基础基坑土方	m ³	0.43			
185	桂030413011001	现浇基础 1. C20混凝土监控杆基础	座	5			
186	040901009001	预埋铁件 1. 监控杆基础预埋钢筋、螺栓及钢板等	t	0.100			
187	030410001001	监控立杆 1. 201不锈钢立杆高度4m 1. 底部为Φ114钢管立杆1m高, 上端为Φ76钢管立杆3m高	根	5			
188	030409006001	避雷针	根	5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 临桂区旅游咨询服务中心项目

第16页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 监控立杆顶部安装避雷针					
189	030502003001	监控专用箱 1. 400*300*150户外监控箱	个	5			
190	030502015	光缆终端盒 1. 名称:8口光纤终端盒	个	5			
191	030501010	收发器、无线设备 1. 名称:千兆光纤收发器	套	5			
192	030501012	交换机 1. 名称:5口POE交换机	台	5			
193	030404035	插座 1. 名称:15孔电源插座	套	5			
194	030507008001	监控摄像设备 1. 名称:室外防水枪式摄像机 2. 类别:300万POE 3. 安装方式:立柱	台	7			
195	桂030413007001	预留监控手孔井 1. 400x400x500砖砌手孔井 2. 含抹灰及井盖安装	座	1			
196	030408003001	电缆保护管 1. 名称:PVC25 2. 敷设方式:埋地敷设	m	335.00			
197	030502005001	双绞线缆 1. 规格:CAT6(UTP)六类非屏蔽网线 2. 敷设方式:管内穿放	m	356.87			
198	030502007001	光缆 1. 名称:12芯单模光纤 2. 敷设方式:敷设管道光缆	m	102.22			
199	030411004001	配线 1. 名称:RVV3x2.5 2. 配线形式:管内穿线	m	102.22			
200	030507017001	安全防范分系统调试 1. 通道数量:7	系统	1			
201	桂030413013002	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.3m 3. 人工开挖	m ³	10.05			
202	桂030413014001	土方回填 1. 填方材料品种:原土 2. 人工回填	m ³	10.05			
	030503	车辆进出识别系统					
203	030408003002	电缆保护管 1. 名称:PVC25 2. 敷设方式:埋地敷设	m	291.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 临桂区旅游咨询服务中心项目

第17页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
204	030502005002	双绞线缆 1. 规格:CAT6(UTP)六类非屏蔽网线 2. 敷设方式:管内穿放	m	194.00			
205	030502007002	光缆 1. 名称:12芯单模光纤 2. 敷设方式:敷设管道光缆	m	194.00			
206	030411004002	配线 1. 名称:RVV3x4 2. 配线形式:管内穿线	m	194.00			
207	桂030413013003	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.3m 3. 人工开挖	m ³	2.91			
208	桂030413014002	土方回填 1. 填方材料品种:原土 2. 人工回填	m ³	2.91			
	030506	园林区域背景音乐兼火警广播系统					
209	030408003003	电缆保护管 1. 名称:PVC20 2. 敷设方式:埋地敷设	m	796.60			
210	030411004003	配线 1. 名称:ZRRVS-2x1.5 2. 配线形式:管内穿线	m	750.67			
211	030904007001	消防广播(扬声器) 1. 埋地式安装扬声器	个	10			
	0304	室外景观照明及楼宇立面照明工程					
212	030404017001	景观照明配电箱AL-JG 1. 底边距地1米安装 2. 配置详配电箱系统图	台	1			
213	030404017002	景观喷泉配电箱AL-PQ 1. 底边距地1米安装 2. 配置详配电箱系统图	台	1			
214	030404017003	立面照明配电箱AL-FG 1. 底边距地1米安装 2. 配置详配电箱系统图	台	1			
215	030404017004	室外活动用电配电箱AL-HD 1. 底边距地1米安装 2. 配置详配电箱系统图	台	1			
216	030404017005	充电桩配电箱AL-CDZ1/2 1. 底边距地1.8m挂墙安装 2. 配置详配电箱系统图	台	2			
217	桂030412013001	LED单色户外洗墙灯 1LED单色户外洗墙灯, 10W/M	m	330.00			
218	桂030412013002	LED单色水池防水线条灯	m	316.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 临桂区旅游咨询服务中心项目

第18页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. LED单色水池防水线条灯, 10W/M					
219	030412001001	埋地灯 1. 户外埋地灯/草灯, 30W	套	21			
220	030109012001	户外喷泉泵 1. 户外喷泉泵, 10KW/台	台	1			
221	030408003004	电缆保护管 1. 名称:PVC-C 150电力电缆保护套管(外径) 2. 敷设方式:埋地敷设	m	20.00			
222	030408003005	电缆保护管 1. 名称:PVC-C 80电力电缆保护套管(外径) 2. 敷设方式:埋地敷设	m	50.00			
223	030411001001	配管 刚性阻燃管 PC40 1. 刚性阻燃管(A)管 PC40暗敷	m	81.70			
224	030411001002	配管 刚性阻燃管 PC32 1. 刚性阻燃管(A)管 PC32暗敷	m	73.80			
225	030411001003	配管 刚性阻燃管 PC25 1. 配置形式:沿墙沿地面暗敷	m	1014.77			
226	030408001001	铜芯电力电缆 WDZB-YJY-4x150+1x70mm ² 1. 敷设方式:普通敷设	m	20.00			
227	030408006001	户内干包式电力电缆头终端头制作、安装 1. 规格:1kV以下截面4x150+1x70mm ²	个	2			
228	030408001002	铜芯电力电缆 WDZB-YJY-4x35+1x16mm ² 1. 敷设方式:普通敷设	m	50.00			
229	030408006002	户内干包式电力电缆头终端头制作、安装 1. 规格:1kV以下截面4x35+1x16mm ²	个	2			
230	030408001003	铜芯电力电缆 WDZB-YJY-3x10mm ² 1. 敷设方式:普通敷设	m	61.40			
231	030408001004	铜芯电力电缆 WDZB-YJY-5x16mm ² 1. 敷设方式:普通敷设	m	23.30			
232	030408001005	铜芯电力电缆 WDZB-YJY-5x10mm ² 1. 敷设方式:普通敷设	m	75.80			
233	030408001006	橡胶套电缆 YZ-3x2.5mm ² 1. 敷设方式:普通敷设	m	1131.40			
234	030414002001	送配电装置系统 1. 名称:送配电系统调试 2. 电压等级(kV):1KV以内	系统	1			
235	桂030413013004	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.3m 3. 人工开挖	m ³	7.93			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 临桂区旅游咨询服务中心项目

第19页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
236	桂030413014003	土方回填 1. 填方材料品种:原土 2. 人工回填	m ³	7.93			
	0310	园林给水管道工程					
237	031003001001	闸阀 DN100 1. 连接形式:螺纹连接 2. 公称压力: 1.0Mpa	个	1			
238	031003001002	闸阀 DN80 1. 连接形式:螺纹连接 2. 公称压力: 1.0Mpa	个	2			
239	031003001003	雨量感应电磁阀 DN80 1. 连接形式:螺纹连接 2. 公称压力: 1.0Mpa	个	1			
240	031003013001	螺纹水表 DN100 1. 型号、规格:DN100 2. 连接形式:螺纹连接	组	1			
241	桂031010001001	喷灌喷头 1. 自动喷洒给水喷头(旋转式) 2. 安装方式:埋藏	个	30			
242	桂031010001002	喷灌喷头 1. 自动喷洒给水喷头(固定式) 2. 安装方式:埋藏	个	16			
243	031001006001	PP-R给水管 De100 1. 工作压力:1.25MPa 2. 连接形式:热熔连接	m	20.00			
244	031001006002	PP-R给水管 De80 1. 工作压力:1.25MPa 2. 连接形式:热熔连接	m	117.50			
245	031001006003	PP-R给水管 De65 1. 工作压力:1.25MPa 2. 连接形式:热熔连接	m	38.10			
246	031001006004	PP-R给水管 De50 1. 工作压力:1.25MPa 2. 连接形式:热熔连接	m	57.50			
247	031001006005	PP-R给水管 De40 1. 工作压力:1.25MPa 2. 连接形式:热熔连接	m	37.00			
248	031001006006	PP-R冷水给水管 De32 1. 工作压力:1.25MPa 2. 连接形式:热熔连接	m	225.00			
249	031001006007	PP-R热水给水管 De25 1. 工作压力:1.25MPa 2. 连接形式:热熔连接	m	24.00			
250	桂030413013005	土方开挖 1. 土壤类别:三类土	m ³	20.85			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 临桂区旅游咨询服务中心项目

第20页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 挖土深度:0.3m 3. 人工开挖					
251	桂030413014004	土方回填 1. 填方材料品种:原土 2. 人工回填	m ³	20.85			
		单价措施项目					
机动车棚							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
252	010103001001	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:利用方	m ³	5.01			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
253	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:非泵送普通商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	9.00			
	0106	金属结构工程					
254	040901009001	预埋铁件 1. 材料种类:钢板	t	0.203			
255	010516001001	螺栓 1. 螺栓种类:地脚螺栓 2. 规格:M22	t	0.129			
256	010603001001	实腹钢柱 1. 柱类型:H型 2. 钢材品种、规格:H460-360x100x6x6 3. 单根柱质量:3t以内 4. 螺栓种类:高强螺栓 5. 除锈方法:喷砂除锈 6. 构件运距:10km	t	0.632			
257	010604001001	钢梁 1. 梁类型:H型 2. 钢材品种、规格:H260-110x100x6x6 3. 单根质量:3t以内 4. 螺栓种类:高强螺栓 5. 安装高度:3m 6. 除锈方法:喷砂除锈 7. 构件运距:10km	t	0.882			
258	010606001001	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:镀锌钢管D89x3、D48x 2. 5 2. 构件类型:屋架钢支撑 3. 安装高度:3m 4. 螺栓种类:高强螺栓 5. 除锈方法:喷砂除锈	t	0.920			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 临桂区旅游咨询服务中心项目

第21页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		6. 构件运距:10km					
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
259	011405001001	金属面油漆 1. 油漆品种、遍数:环氧富锌底漆两遍	m ²	65.73			
260	011405001002	金属面油漆 1. 油漆品种、遍数:云铁环氧中漆两遍	m ²	65.73			
261	011405001003	金属面油漆 1. 油漆品种、遍数:面漆丙烯酸磁漆两遍	m ²	65.73			
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
262	011702001001	基础 1. 基础类型:独立基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板木支撑	m ²	36.00			
非机动车棚							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
263	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m	m ³	9.80			
264	010103001001	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:利用方	m ³	7.24			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
265	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:非泵送普通商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	2.56			
	0106	金属结构工程					
266	040901009001	预埋铁件 1. 材料种类:钢板	t	0.071			
267	010516001001	螺栓 1. 螺栓种类:地脚螺栓 2. 规格:M20	t	0.044			
268	010603001001	实腹钢柱 1. 柱类型:H型 2. 钢材品种、规格:H250-210x100x6x6 3. 单根柱质量:3t以内 4. 螺栓种类:高强螺栓 5. 除锈方法:喷砂除锈 6. 构件运距:10km	t	0.221			
269	010604001001	钢梁 1. 梁类型:H型 2. 钢材品种、规格:H180-110x100x6x6	t	0.199			

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 临桂区旅游咨询服务中心项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
管理用房_拆除						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
管理用房-建筑						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
管理用房-安装						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
游客集散中心_拆除						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
游客集散中心-建筑						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
游客集散中心_市政						
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
游客集散中心_安装						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 临桂区旅游咨询服务中心项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
室外绿化及水池景观修复						
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
室内外LED屏装饰工程						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措 施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
室内外LED屏安装工程						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
阳光房新建工程						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措 施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
室外安装工程						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
机动车棚						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措 施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
非机动车棚						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措 施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合 计				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 临桂区旅游咨询服务中心项目

第1页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
管理用房_拆除			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	3.25	分部分项工程费及措施项目费
管理用房-建筑			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	166.52	分部分项工程费及措施项目费
管理用房-安装			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	110.36	分部分项工程费及措施项目费
游客集散中心_拆除			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1.67	分部分项工程费及措施项目费
游客集散中心-建筑			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 临桂区旅游咨询服务中心项目

第2页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	46.56	分部分项工程费及措施项目费
游客集散中心_市政			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	259.92	分部分项工程费及措施项目费
游客集散中心_安装			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	136.14	分部分项工程费及措施项目费
室外绿化及水池景观修复			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	316.31	分部分项工程费及措施项目费
室内外LED屏装饰工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	29.11	分部分项工程费及措施项目费
室内外LED屏安装工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2

注: 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 临桂区旅游咨询服务中心项目

第3页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	349.58	分部分项工程费及措施项目费
阳光房新建工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	180.21	分部分项工程费及措施项目费
室外安装工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	441.33	分部分项工程费及措施项目费
机动车棚			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	76.40	分部分项工程费及措施项目费
非机动车棚			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	26.82	分部分项工程费及措施项目费
合 计			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 临桂区旅游咨询服务中心项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	管理用房_拆除			
	管理用房-建筑			
1	暂列金额			
	管理用房-安装			
1	暂列金额			
	游客集散中心_拆除			
1	暂列金额			
	游客集散中心-建筑			
1	暂列金额			
	游客集散中心_市政			
1	暂列金额			
	游客集散中心_安装			
1	暂列金额			
	室外绿化及水池景观修复			
1	暂列金额			
	室内外LED屏装饰工程			
1	暂列金额			
	室内外LED屏安装工程			
1	暂列金额			
	阳光房新建工程			
1	暂列金额			
	室外安装工程			
1	暂列金额			
	机动车棚			
1	暂列金额			
	非机动车棚			
1	暂列金额			
	合 计			

注: 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂定金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 临桂区旅游咨询服务中心项目

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	备注
管理用房_拆除					
1	专业工程暂估价				
管理用房-建筑					
1	专业工程暂估价				
管理用房-安装					
1	专业工程暂估价				
游客集散中心_拆除					
1	专业工程暂估价				
游客集散中心-建筑					
1	专业工程暂估价				
游客集散中心_市政					
1	专业工程暂估价				
游客集散中心_安装					
1	专业工程暂估价				
室外绿化及水池景观修复					
1	专业工程暂估价				
室内外LED屏装饰工程					
1	专业工程暂估价				
室内外LED屏安装工程					
1	专业工程暂估价				
阳光房新建工程					
1	专业工程暂估价				
室外安装工程					
1	专业工程暂估价				
机动车棚					
1	专业工程暂估价				
非机动车棚					
1	专业工程暂估价				
	合 计				

注: 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
专业工程暂估金额为不包含增值税(可抵扣进项税额)的费用。

计 日 工 表

工程名称: 临桂区旅游咨询服务中心项目

第1页 共2页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价 (元)
管理用房_拆除					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
管理用房-建筑					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
管理用房-安装					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
游客集散中心_拆除					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
游客集散中心-建筑					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
游客集散中心_市政					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
游客集散中心_安装					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
室外绿化及水池景观修复					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
室内外LED屏装饰工程					
一	人工	元			

注: 1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写, 编制招标控制价时, 单价由招标人按有关计算规定确定。
 2. 投标时, 单价由投标人自主报价, 按暂定数量计算合价计入投标总价中。
 3. 计日工单价包含除增值税以外的所有费用。

总承包服务费计价表

工程名称: 临桂区旅游咨询服务中心项目

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
管理用房_拆除					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
管理用房-建筑					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
管理用房-安装					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
游客集散中心_拆除					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
游客集散中心-建筑					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
游客集散中心_市政					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
游客集散中心_安装					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
室外绿化及水池景观修复					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
室内外LED屏装饰工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
室内外LED屏安装工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
阳光房新建工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
室外安装工程					

注: 此表项目名称、服务内容由招标人填写, 编制招标控制价时, 费率及金额由招标人按有关计价规定确定; 投标时, 费率及金额由投标人自主报价, 计入投标总价中。此表项目价值在结算时, 计算基础按实计取。

税前项目清单与计价表

工程名称: 临桂区旅游咨询服务中心项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
管理用房_拆除						
1	010103002001	新型智能环保渣土车运土(含挖、装、运) 1. 品种:土方,三类土 2. 运距:10km 3. 结算时办理签证后方可使用	m ³	7.19		
2	010103002002	余土弃置 1. 倒土费 2. 工程结算时办理签证后方可使用	m ³	7.19		
3	桂010103003001	土石方运输每增1km 1. 新型智能环保渣土车每增减1km运距 2. 工程结算时办理签证后方可使用	m ³	7.19		
4	011614002001	柜体拆除 1. 人工拆除厨房灶台并清理至指定地点	m	4.70		
管理用房_建筑						
5	040103002001	新型智能环保渣土车运土(含挖、装、运) 1. 品种:土方,三类土 2. 运距:10km 3. 结算时办理签证后方可使用	m ³	11.76		
6	010103002001	余土弃置 1. 倒土费 2. 工程结算时办理签证后方可使用	m ³	11.76		
7	桂010103003001	土石方运输每增1km 1. 新型智能环保渣土车每增减1km运距 2. 工程结算时办理签证后方可使用	m ³	11.76		
8	010807005001	铝合金防盗网 1. 铝合金防盗网	m ²	9.12		
游客集散中心_拆除						
9	011610002002	玻璃幕墙拆除 1. 室外LED屏位置拆除原局部玻璃幕墙 2. 保护性拆除并移至地面指定地点堆放	m ²	19.52		
10	011614002001	柜体拆除 1. 拆除原柜体	m	3.00		
游客集散中心_安装						
11	030412004002	装饰灯 1. 装饰吊顶清洗 2. 包含清洗全部内容	套	1		
12	030411004002	线路排查更换 1. 灯光带、喷水地泵电线管路更新电缆 2. 将自然老化线缆更新以保用电安全	m	400.00		
13	030701003001	日立中央空调维修更换主板 更换主板金件, 型号U209D	块	1		
14	030701003002	日立中央空调维修更换主板 更换主板金件, 型号U240	块	1		

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称: 临桂区旅游咨询服务中心项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
15	030701003003	日立中央空调维修更换主机电脑板 更换主机电脑板, 型号RAS-450FSN6Q	块	1		
16	030701003004	中央空调加氟 中央空调加氟	项	1		
17	030701003005	中央空调深度清洗 中央空调深度清洗	项	1		
室内外LED屏安装工程						
18	030501001001	显示屏控制系统 1. 包含显示屏电脑主机、显示器、键盘、鼠标等 2. 系统软件、编辑软件、播放软件、视频处理器等参数设定软件等	套	2		
19	030506001001	扩声系统设备 1. 包含视频监控设备、功放设备、音响等	套	1		
室外安装工程						
20	040205001001	给水接口手井 1. 砖砌给水接口手井, 内置给水接口	座	9		
21	030507005001	车辆识别系统 1. 出入口车辆识别系统 2. 含道闸等全部	套	1		
机动车棚						
22	010901005001	膜结构屋面 1. 膜布品种、规格:1100g/m ² 白色PVDF膜	m ²	231.00		
23	010103002001	新型智能环保渣土车运土(含挖、装、运) 1. 品种:土方,三类土 2. 运距:10km 3. 结算时办理签证后方可使用	m ³	9.00		
24	010103002002	余土弃置 1. 倒土费 2. 工程结算时办理签证后方可使用	m ³	9.00		
25	桂010103003001	土石方运输每增1km 1. 新型智能环保渣土车每增减1km运距 2. 工程结算时办理签证后方可使用	m ³	9.00		
非机动车棚						
26	010901005001	膜结构屋面 1. 膜布品种、规格:1100g/m ² 白色PVDF膜	m ²	60.38		
27	010103002001	新型智能环保渣土车运土(含挖、装、运) 1. 品种:土方,三类土 2. 运距:10km 3. 结算时办理签证后方可使用	m ³	2.56		
28	010103002002	余土弃置 1. 倒土费 2. 工程结算时办理签证后方可使用	m ³	2.56		

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称: 临桂区旅游咨询服务中心项目

第1页 共4页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
管理用房_拆除				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
管理用房-建筑				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
管理用房-安装				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
游客集散中心_拆除				
1	规费	1.1+1.2+1.3		

规费、增值税计价表

工程名称: 临桂区旅游咨询服务中心项目

第2页 共4页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
游客集散中心-建筑				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
游客集散中心_市政				
游客集散中心_安装				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
室外绿化及水池景观修复				
室内外LED屏装饰工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		

规费、增值税计价表

工程名称: 临桂区旅游咨询服务中心项目

第3页 共4页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
室内外LED屏安装工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
阳光房新建工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
室外安装工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			

规费、增值税计价表

工程名称: 临桂区旅游咨询服务中心项目

第4页 共4页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.2	失业保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
机动车棚				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
非机动车棚				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
	合 计			

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 临桂区旅游咨询服务中心项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	铝合金型材(综合)	kg		5.00	23.89				
2	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		5.00	367.26				
3	砂(综合)	m ³		5.00	99.03				
4	碎石 5~40mm	m ³		5.00	94.17				
5	800*800*10mm防滑耐磨浅色地砖	m ²		5.00	88.50				
6	0.8厚铝合金型材双层隔热长城瓦	m ²		5.00	180.00				
7	70系列1.4厚铝合金6mm单层普通玻璃平开窗	m ²		5.00	380.53				
8	70系列1.4厚铝合金6mm单层普通玻璃固定窗	m ²		5.00	238.05				
9	防水胶布	卷		5.00	30.34				
10	镀锌钢管 (综合)	t		5.00	6045.25				
11	预拌普通混凝土 C20	m ³		5.00	429.13				
12	PP-R给水管80含管件	m		5.00	66.67				
13	马尼拉草	m ²		5.00	11.65				
14	显示设备 LED显示屏(壁挂、吊装)室内 全彩	m ²		5.00	2800.00				
15	显示设备 户外LED显示屏(壁挂、吊装)室外全彩、双基色	m ²		5.00	4200.00				
16	LED单色户外洗墙灯, 10W/M	套		5.00	60.00				
17	灯带	m		5.00	25.00				
18	铜芯电力电缆 WDZB-YJY-4x150+1x70mm ²	m		5.00	626.58				
19	铜芯电力电缆 WDZB-YJY-4x35+1x16mm ²	m		5.00	168.52				
20	国V汽油 92#	kg		5.00	9.51				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。