

良庆区2024年锦亮至慕莫道路养护工程

工程量清单

招标人：南宁市良庆区交通运输局  
(单位盖章)



造价咨询人：定宇设计咨询有限公司  
(单位盖章)



2024年12月20日

软件名称及版本号：同望软件V10.8.2

良庆区2024年锦亮至慕莫道路养护工程

工程量清单

招标人:

南宁市良庆区交通运输局

(单位盖章)



工程造价

咨询人:

定宇设计咨询有限公司

(单位盖章)



法定代表人  
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:

(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间:

2024年12月20日

复核时间:

2024年12月20日

## 编制说明

### 一、工程概况

良庆区2024年锦亮至慕莫道路养护工程，项目位于良庆区大塘镇，为农村公路维护修复工程，路线长2.521千米。公路等级：农村公路，15公里/小时，路基宽度分别为5.0米、5.5米，混凝土路面宽度分别为4.0米、4.5米，土路肩 $2 \times 0.5\text{m}$ ，18cm厚水泥混凝土路面（弯拉强度 $\geq 4.5\text{MPa}$ ）、混凝土管涵等。

### 二、编制依据：

1. 交通运输部发布《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)，以下简称“编制办法”；
2. 交通运输部发布《公路工程预算定额》(JTG/T3832- -2018)；
3. 交通运输部发布《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)；
4. 桂交监造价函〔2019〕16号《广西壮族自治区交通工程造价管理站关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》；
5. 桂交建管发〔2019〕39号《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》，以下简称“广西补充规定”；
6. 中华人民共和国交通运输部公告第26号‘交通运输部关于调整《公路工程项目投资估算编制办法》(JTG 3820-2018)和《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)中“税金”有关规定的公告’；
7. 本造价文件采用同望造价软件10.8.2版本编制。

### 三、单价

1. 人工工资单价：101.25元/工日；
  2. 材料价格参照《南宁市工程造价信息》2024年10月份公路信息除税价格计取，公路信息价没有的参照《南宁市工程造价信息》建筑2024年10月下半月信息价，信息价格无，则按市场询价；
- 四、其他

1. 本工程土石方弃置运距暂按1公里计算，按实结算。

# 投标报价汇总表

合同段：良庆区2024年锦亮至慕莫道路养护工程

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	
2	200	路基	
3	300	路面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	600	安全设施及预埋管线	
6	第100章至第700章合计		
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
9	计日工合计		
10	暂列金额（不计日工总额）		
11	投标报价		



# 工程量清单表

合同段：良庆区2024年锦亮至慕莫道路养护工程

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	挖除破损路面水泥砼路面18cm	m3	950.4		
-c	余渣弃置（运距1KM）	m3	950.4		
清单 第200章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：良庆区2024年锦亮至慕莫道路养护工程

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	基层				
302-1	碎石基层				
-a	10cm厚级配碎石基层	m2	653		
310	沥青表面处置与封层				
310-1	沥青表面处置				
-a	传立杆涂二遍沥青	m2	4.8852		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-b	18cm厚混凝土路面（混凝土弯拉强度不小于4.5MPa）	m3	950.4		
312-2	钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	288		
313	路肩培土				
313-1	路肩培土	m3	312.4		
清单 第300章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：良庆区2024年锦亮至慕莫道路养护工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋C30混凝土圆管涵（ $\phi 0.5m$ ）	m	7		
清单 第400章 合计 人民币 元					



# 工程量清单表

合同段：良庆区2024年锦亮至慕莫道路养护工程

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-8	60cm×60cm×20cm砖砌公示牌（含40cm×50cm×8cm花岗岩公示碑）	个	1		
清单 第600章 合计 人民币 元					