

良庆区2024年新江至那马道路养护工程

工 程 量 清 单



招 标 人：南宁市良庆区交通运输局
(单位盖章)



造价咨询人：红城国际工程项目管理有限公司
(单位盖章)

2025年2月28日

软件名称及版本号：同望软件V11.0.0

良庆区2024年新江至那马道路养护工程

工 程 量 清 单

招 标 人： 南宁市良庆区交通运输局
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人： 
(签字或盖章)

编 制 人： 
红城国际工程项目管理有限公司
(造价工程师签字)

编 制 时 间： 2025年2月28日

造价咨询人： 红城国际工程项目管理有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人： 
(签字或盖章)

复 核 人： 
红城国际工程项目管理有限公司
(造价工程师签字)
有效期至:2027年07月18日

复 核 时 间： 2025年2月28日

编制说明

一、工程概况

良庆区2024年新江至那马道路养护工程，项目位于良庆区那马镇与新江镇之间，为农村公路维护修复工程，主路线长5.544千米。公路等级：农村公路，设计速度：15Km/h，断面形式为：0.5m土路肩+8m行车道+0.5m土路肩，0.5m土路肩+8.5m行车道+0.5m土路肩，18cm厚水泥混凝土路面（弯拉强度 $\geq 4.5\text{MPa}$ ）等。

二、编制依据：

1. 交通运输部发布《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018），以下简称“编制办法”；
2. 交通运输部发布《公路工程预算定额》（JTG/T3832- -2018）；
3. 交通运输部发布《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）；
4. 桂交监造价函〔2019〕16号《广西壮族自治区交通工程造价管理站关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》；
5. 桂交建管发〔2019〕39号《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》，以下简称“广西补充规定”；
6. 中华人民共和国交通运输部公告第26号‘交通运输部关于调整《公路工程项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）和《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告’；
7. 由中创科卓工程设计有限公司设计的《良庆区2024年新江至那马道路养护工程》2024年9月版施工图设计计算的工程数量及确定的施工方案；
8. 本造价文件采用同望造价软件11.0.0版本编制。

三、单价

1. 人工工资单价：101.25元/工日；
2. 材料价格：按《南宁市建设工程造价信息》2024年12月下半月发布的价格计取，优先选用公路信息价，公路信息价没有的再选房建信息价，缺项部分根据市场询价综合确定。

四、其他

1. 本工程土石方弃置运距暂按1公里计算，结算按实调整。

工程量清单表

合同段：良庆区2024年新江至那马道路养护工程

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：良庆区2024年新江至那马道路养护工程

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	碎石基层				
-a	厚10mm级配碎石基层	m2	583.3		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚22cm混凝土面层（混凝土弯拉强度≥4.5MPa）	m3	2114.53		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	315		
清单 第300章 合计 人民币 元					