

宾阳全民健身中心项目

招标工程量清单

招 标 人：宾阳县文化广电体育和旅游局
(单位盖章)



造价咨询人：广轩项目管理有限公司
(单位盖章)



宾阳全民健身中心项目

招标工程量清单

招标人：宾阳县文化广电体育和旅游局
(单位盖章)



造价咨询人：广轩项目管理有限公司
(单位盖章)



法定代表人或其授权人：陈小平
(签字或盖章)

陈小平

法定代表人或其授权人：高凡常
(签字或盖章)



编制人：杨亚婷
(造价人员签字)



复核人：师判
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间：2025年2月7日

复核时间：2025年2月7日

一、工程概况：

宾阳全民健身中心项目：

1、篮球场 1：建筑面积 693m²；建筑占地面积 693m²；建筑层数 1 层(钢结构)；建筑高度 12.813m。

2、篮球场 2：建筑面积 693m²；建筑占地面积 693m²；建筑层数 1 层(钢结构)；建筑高度 12.813m。

3、羽毛球场：建筑面积 475m²，占地面积 475m²；露天羽毛球场。

4、总平：主要内容为拆除公共厕所、树木移植、植草砖拆除、原球场围网拆除等。

二、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》广西壮族自治区实施细则；

3、《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50500-2013）；

4、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)》广西壮族自治区实施细则
修订本；

5、《园林绿化工程工程量计算规范 GB 50858-2013》；

6、本工程的施工图及相关的标准、规范、技术资料。

建设项目投标报价汇总表

工程名称: 宾阳全民健身中心项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1	总平拆除工程			
1.2	树木移栽工程			
1.3	篮球馆1建设工程			
1.4	篮球馆2建设工程			
1.5	气排球场建设工程			
	投标报价合计			

单项工程投标报价汇总表

工程名称：宾阳全民健身中心项目

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1	总平拆除			
1.2.1	树木移栽			
1.3.1	篮球馆1-土建			
1.3.2	篮球馆1-安装			
1.4.1	篮球馆2-土建			
1.4.2	篮球馆2-安装			
1.4.3	气排球场-土建			
1.4.4	气排球场-安装			
	投标报价合计			

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 宾阳全民健身中心项目

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
总平拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
树木移栽			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
篮球馆1-土建			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
篮球馆1-安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 宾阳全民健身中心项目

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
篮球馆2-土建			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
篮球馆2-安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
气排球场-土建			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
气排球场-安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 宾阳全民健身中心项目

第3页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
5	规费		
6	增值税		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宾阳全民健身中心项目

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
总平拆除							
分部分项工程							
	1.	G.1 人工拆除工程					
1	011605001001	平面块料拆除 1. 拆除的基层类型: 砂垫层 2. 饰面材料种类: 植草砖	m ²	429.00			
2	011611003001	钢网架拆除 1. 构件名称: 隔离钢结构网架 2. 拆除构件的规格尺寸: 80*80mm钢柱、60*40mm钢桁梁、40*40mm冷轧钢丝网	m ²	736.80			
3	011602001001	混凝土构件拆除 1. 拆除方式: 机械割缝, 人工凿除 2. 构件名称: 横跨球场网架基础割除	m ³	1.60			
4	011602001002	混凝土构件拆除 1. 拆除方式: 机械割缝, 人工凿除 2. 构件名称: 羽毛球场引线割除	m ³	5.28			
5	011601001001	砖砌体凿除 1. 拆除方式: 人工划线凿除 2. 砌体名称: 体育馆卫生间实心砖墙 3. 砌体材质: 标准砖 4. 拆除高度: 2.3m 5. 拆除砌体的截面尺寸: 2.3*1.0 6. 砌体表面的附着物种类: 抹灰层	m ³	0.92			
G.2 机械拆除工程							
6	桂011616003001	房屋整体机械拆除 1. 平房、楼房: 单层公共厕所平房拆除 2. 结构类型: 框架结构 3. 墙体厚度: 200mm厚	m ²	87.50			
7	011602002001	钢筋混凝土构件拆除 1. 拆除方式: 挖掘机拆除 2. 构件名称: 基础梁、基础柱、基础 3. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 基础梁200*300mm、基础柱400*400mm	m ³	7.54			
8	011602001003	混凝土构件拆除 1. 拆除方式: 挖掘机拆除 2. 构件名称: 公厕室内地面、混凝土散水及周边路面 3. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 厚100-200mm	m ³	33.36			
9	011602001004	混凝土构件拆除 1. 拆除方式: 挖掘机拆除 2. 构件名称: 篮球场1地坪拆除 3. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 厚200mm	m ²	127.40			
G.4 渣土场外运输							
10	010103002001	渣土弃置 1. 废弃料品种: 拆除废料 2. 运距: 5km以内	m ³	208.43			
小 计							
Σ人工费							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宾阳全民健身中心项目

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
树木移栽							
		分部分项工程					
		1、绿化工程					
11	桂050101016001	苗木起挖 1. 苗木种类: 桂花树 2. 苗木规格: 胸径10cm, 株高3m 3. 土球直径: 40cm以内	株	6			
12	桂050101016002	苗木起挖 1. 苗木种类: 柚子树 2. 苗木规格: 胸径15cm, 株高5m 3. 土球直径: 60cm以内	株	1			
13	桂050101016003	苗木起挖 1. 苗木种类: 夹竹桃 2. 苗木规格: 胸径20cm, 株高6m 3. 土球直径: 80cm以内	株	2			
14	桂050101016004	苗木起挖 1. 苗木种类: 棕榈树 2. 苗木规格: 胸径40cm, 株高10m 3. 土球直径: 160cm以内	株	6			
15	桂050101017001	苗木迁移运输 1. 土球直径: 40cm以内 2. 运距: 5km以内	株	6			
16	桂050101017002	苗木迁移运输 1. 土球直径: 60cm以内	株	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宾阳全民健身中心项目

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 运距:5km以内					
17	桂050101017003	苗木迁移运输 1. 土球直径:80cm以内 2. 运距:5km以内	株	2			
18	桂050101017004	苗木迁移运输 1. 土球直径:160cm以内 2. 运距:5km以内	株	6			
19	050102001001	栽植乔木 1. 种类:桂花树 2. 胸径:胸径10cm 3. 株高:株高3cm 4. 养护期:12个月	株	6			
20	050102001002	栽植乔木 1. 种类:柚子树 2. 胸径:胸径15cm 3. 株高:株高5cm 4. 养护期:12个月	株	1			
21	050102001003	栽植乔木 1. 种类:夹竹桃 2. 胸径:胸径20cm 3. 株高:株高6cm 4. 养护期:12个月	株	2			
22	050102004001	栽植棕榈类 1. 种类:棕榈树 2. 株丛高、地径:株高10m, 地径40cm 3. 养护期:12个月	株	6			
23	050101009001	回填土源 1. 回填土质要求:合格土源 2. 取土运距:1km以内 3. 回填厚度:2m以内	m ³	24.75			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴 (防寒)棚工程					
24	050403001001	树木支撑架 1. 支撑类型、材质:杉木棍三角桩 2. 支撑材料规格:直径8cm长1.2m 3. 单株支撑材料数量:3根	株	6			
25	050403001002	树木支撑架 1. 支撑类型、材质:杉木棍三角桩 2. 支撑材料规格:直径8cm长3-5m 3. 单株支撑材料数量:3根	株	9			
26	桂050403005001	树干涂白 胸径:10cm以内	株	6			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宾阳全民健身中心项目

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
27	桂050403005002	树干涂白 胸径:20cm以内	株	3			
28	桂050403005003	树干涂白 胸径:30cm以上	株	6			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
篮球馆1-土建							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
29	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:按三类土编制 2. 挖土深度:2m以内	m ³	216.58			
30	010103001001	回填方 1. 密实度:夯实系数0.94以上 2. 填方来源、运距:原土回填	m ³	125.27			
31	010103002002	余土弃置 第一个1km	m ³	91.31			
32	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 增运4km	m ³ ·km	365.24			
33	桂010104002001	基础钎插 1. 钎插方式:机械钎探 2. 钎插深度:5m以内	孔	90			
		A.3 砌筑工程					
34	010404001001	中粗砂褥垫层 厚度:300mm厚	m ³	38.22			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
35	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:泵送商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	9.09			
36	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:泵送商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	35.18			
37	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:泵送商品普通混凝土	m ³	8.82			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宾阳全民健身中心项目

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C30					
38	010502001002	柱脚二次浇灌层 1. 混凝土种类:商品膨胀细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C35	m ³	0.44			
39	010502001003	柱脚包砼 1. 混凝土种类:商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	2.65			
40	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内	t	0.937			
41	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	2.287			
42	010516001001	柱脚锚栓 1. 螺栓种类:Q235B 2. 规格:M36	t	1.083			
		A.6 金属结构工程					
43	010602001001	钢屋架 1. 钢材品种、规格:Q355B热轧焊接钢管 Φ 70*3.5、 Φ 60*3、 Φ 50*2.5、 Φ 25*1.5 2. 单榀质量:0.381t/榀 3. 屋架跨度、安装高度:屋架跨度21m、安 装高度10m起 4. 除锈方法:手工除锈 5. 构件运距:1km以内	t	2.670			
44	010602003001	钢桁架 1. 钢材品种、规格:Q355B热轧焊接钢管 Φ 83*3.5、 Φ 60*3、 Φ 30*2.5 2. 单榀质量:0.059t/榀起 3. 安装高度:安装高度10m起 4. 除锈方法:手工除锈 5. 构件运距:1km以内	t	1.172			
45	010603003001	钢管柱 1. 钢材品种、规格:Q355B热轧焊接钢管 Φ 299*7.5 2. 单根柱质量:53.913kg/m 3. 除锈方法:手工除锈 4. 构件运距:1km以内	t	12.059			
46	010606001001	屋架钢支撑 1. 钢材品种、规格: Φ 18钢筋Q235B、-10 厚热轧板材 2. 构件类型:SC1 3. 安装高度:安装高度10m起 4. 螺栓种类:花篮螺M12-OC、M20 5. 除锈方法:手工除锈 6. 构件运距:1km以内	t	0.257			
47	010606001002	柱间钢支撑 1. 钢材品种、规格: Φ 18钢筋Q235B、-10 厚热轧板材 2. 构件类型:SC2 3. 安装高度:安装高度10m起 4. 螺栓种类:花篮螺M12-OC、M20 5. 除锈方法:手工除锈 6. 构件运距:1km以内	t	0.270			
48	010606002001	屋面钢檩条	t	5.457			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宾阳全民健身中心项目

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 钢材品种、规格:Q235B Z型钢 180*70*20*2.0、 ϕ 12圆钢、 ϕ 25*1.5热 轧钢管 2. 构件类型:WLT1 屋檩条Z型 180*70*20*2.0 3. 单根质量:5.489kg/m 4. 安装高度:安装高度10m起 5. 除锈方法:手工除锈 6. 构件运距:1km以内					
49	010606013001	系杆 1. 构件名称:系杆XG1 2. 钢材品种、规格:Q355B热轧焊接钢管 ϕ 83*3.5 3. 除锈方法:手工除锈 4. 构件运距:1km以内	t	0.426			
50	010607004001	金属网栏 镀锌铁丝网40*40*3.6 焊接钢管dn40立柱, Q235b方钢管80*40*2 骨架	m ²	320.10			
		A.7 屋面及防水工程					
51	010901002001	弧型彩钢板屋面 0.476mm(不含镀铝锌层)厚屋面彩钢板 (YX51-380-760)型 基板强度为Q345, 镀铝锌含量不少于 150g/m ²	m ²	543.08			
52	010901003001	弧型采光板屋面 1. 2mm厚FRP采光板, 波高等同采光板屋面	m ²	346.03			
53	010902007001	屋面檐沟 详17J925-1 2-22页①做法 封檐板采用0.5mm厚镀锌铁皮	m ²	17.76			
54	010902007002	屋面泛水 详17J925-1 2-24页⑨做法 山墙泛水采用0.5mm厚镀锌铁皮	m ²	24.03			
		A.9 楼地面工程					
55	桂011104006001	硅pu球场面层 8mm厚硅pu塑胶地面, 专用胶粘贴 含篮球场画线	m ²	710.66			
56	011101001001	水泥砂浆地面 20mm厚1:2水泥砂浆抹平压光	m ²	710.66			
57	011101003001	混凝土地面 80mm厚C25混凝土垫层	m ²	710.66			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
58	011405001001	金属面环氧富锌底漆 1. 构件名称:柱、屋架、桁架、支撑、檩 条、系杆及其附属构件 2. 油漆品种、遍数:二遍	m ²	1294.94			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宾阳全民健身中心项目

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
59	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 1. 单排、双排脚手架:双排脚手架 2. 搭设高度:10.3m 3. 脚手架材质:扣件式钢管脚手架 4. 脚手架适用工程:钢结构工程	m ²	1182.08			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
60	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	19.96			
61	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	89.28			
62	011702002001	基础矩形柱 胶合板模板 木支撑	m ²	50.40			
63	011702002002	柱脚二次浇灌 胶合板模板 木支撑	m ²	2.52			
64	011702002003	柱脚包砼 胶合板模板 木支撑	m ²	15.12			
65	011702001003	室内篮球场地坪及找平面层 组合钢模板 钢支撑	m ²	14.99			
	011703	垂直运输					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
66	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
67	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	53.84			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
篮球馆1-安装							
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宾阳全民健身中心项目

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		B4 电气设备安装工程					
68	030404017001	球场照明箱 ZM1(IP65) 安装方式: 距地0.3米明装, 底座垫高 0.3m 箱内元件详系统图	台	1			
69	030412002001	金属卤化物球场灯(带防坠落装置) 250W~220V 光通量~25000lm 安装方式: 梁下吊装	套	30			
70	030411001001	镀锌钢管SC20 配置形式及部位: 沿墙、顶板暗敷设	m	278.89			
71	030411004001	铜芯导线 WDZ-BYJ-3*6mm ² 敷设方式: 管内穿线	m	841.20			
72	桂030413013001	土方开挖 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1m以内	m ³	1.92			
73	桂030413014001	土方(砂)回填 填方材料品种: 中砂回填	m ³	1.92			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
篮球馆2-土建							
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宾阳全民健身中心项目

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		A.1 土(石)方工程					
74	010101004002	挖基坑土方 1. 土壤类别:按三类土编制 2. 挖土深度:2m以内	m ³	216.58			
75	010103001002	回填方 1. 密实度:夯实系数0.94以上 2. 填方来源、运距:原土回填	m ³	125.27			
76	010103002003	余土弃置 第一个1km	m ³	91.31			
77	桂010103003002	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 增运4km	m ³ ·km	365.24			
78	桂010104002002	基础钎插 1. 钎插方式:机械钎探 2. 钎插深度:5m以内	孔	90			
		A.3 砌筑工程					
79	010404001002	中粗砂褥垫层 厚度:300mm厚	m ³	38.22			
80	010404001003	球场碎石垫层 厚度:150mm厚	m ³	106.60			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
81	010501001002	垫层 1. 混凝土种类:泵送商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	9.09			
82	010501003002	独立基础 1. 混凝土种类:泵送商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	35.18			
83	010502001004	矩形柱 1. 混凝土种类:泵送商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	8.82			
84	010502001005	柱脚二次浇灌层 1. 混凝土种类:商品膨胀细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C35	m ³	0.44			
85	010502001006	柱脚包砼 1. 混凝土种类:商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	2.65			
86	010507001001	散水、坡道 1. 垫层材料种类、厚度:中粗砂垫层100mm厚 2. 混凝土种类、厚度:普通商品混凝土60mm厚随打随抹光 3. 混凝土强度等级:C20	m ²	69.60			
87	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内	t	0.937			
88	010515001004	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	2.287			
89	010516001002	柱脚锚栓 1. 螺栓种类:Q235B 2. 规格:M36	t	1.083			
		A.6 金属结构工程					
90	010602001002	钢屋架 1. 钢材品种、规格:Q355B热轧焊接钢管 Φ 70*3.5、 Φ 60*3、 Φ 50*2.5、 Φ 25*1.5	t	2.670			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宾阳全民健身中心项目

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 单榀质量: 0.381t/榀 3. 屋架跨度、安装高度: 屋架跨度21m、安装高度10m起 4. 除锈方法: 手工除锈 5. 构件运距: 1km以内					
91	010602003002	钢桁架 1. 钢材品种、规格: Q355B热轧焊接钢管 φ83*3.5、φ60*3、φ30*2.5 2. 单榀质量: 0.059t/榀起 3. 安装高度: 安装高度10m起 4. 除锈方法: 手工除锈 5. 构件运距: 1km以内	t	1.172			
92	010603003002	钢管柱 1. 钢材品种、规格: Q355B热轧焊接钢管 φ299*7.5 2. 单根柱质量: 53.913kg/m 3. 除锈方法: 手工除锈 4. 构件运距: 1km以内	t	12.059			
93	010606001003	屋架钢支撑 1. 钢材品种、规格: φ18钢筋Q235B、-10厚热轧板材 2. 构件类型: SC1 3. 安装高度: 安装高度10m起 4. 螺栓种类: 花篮螺M12-OC、M20 5. 除锈方法: 手工除锈 6. 构件运距: 1km以内	t	0.257			
94	010606001004	柱间钢支撑 1. 钢材品种、规格: φ18钢筋Q235B、-10厚热轧板材 2. 构件类型: SC2 3. 安装高度: 安装高度10m起 4. 螺栓种类: 花篮螺M12-OC、M20 5. 除锈方法: 手工除锈 6. 构件运距: 1km以内	t	0.270			
95	010606002002	屋面钢檩条 1. 钢材品种、规格: Q235B Z型钢 180*70*20*2.0、φ12圆钢、φ25*1.5热轧钢管 2. 构件类型: WLT1 屋檩条Z型 180*70*20*2.0 3. 单根质量: 5.489kg/m 4. 安装高度: 安装高度10m起 5. 除锈方法: 手工除锈 6. 构件运距: 1km以内	t	5.457			
96	010606002003	墙面钢檩条 1. 钢材品种、规格: Q235B C型钢 220*75*20*2.0 2. 管材质量: 6.198kg/m 3. 除锈方法: 手工除锈 4. 构件运距: 1km以内	t	3.566			
97	010605002001	钢板墙板 0.476mm(不含镀铝锌层)厚屋面彩钢板 (YX28-205-820)型	m ²	568.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宾阳全民健身中心项目

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		基板强度为Q345, 镀铝锌含量不少于150g/m ²					
98	010606013002	系杆 1. 构件名称: 系杆XG1 2. 钢材品种、规格: Q355B热轧焊接钢管 φ83*3.5 3. 除锈方法: 手工除锈 4. 构件运距: 1km以内	t	0.426			
99	010607003001	彩钢板雨篷 顶面0.476mm(不含镀铝锌层)厚屋面彩钢板(YX51-380-760)型 Q235B C型钢220*75*20*2.0骨架 底面及封边用彩钢板包板封贴	m ²	5.40			
100	010607004002	金属网栏 镀锌铁丝网40*40*3.6 焊接钢管dn40立柱, Q235b方钢管80*40*2 骨架	m ²	316.43			
		A. 7 屋面及防水工程					
101	010901002002	弧型彩钢板屋面 0.476mm(不含镀铝锌层)厚屋面彩钢板(YX51-380-760)型 基板强度为Q345, 镀铝锌含量不少于150g/m ²	m ²	543.08			
102	010901003002	弧型采光板屋面 1. 2mm厚FRP采光板, 波高等同采光板屋面	m ²	346.03			
103	010902007003	屋面檐沟 详17J925-1 2-22页①做法 封檐板采用0.5mm厚镀锌铁皮	m ²	17.76			
104	010902007004	屋面泛水 详17J925-1 2-24页⑨做法 山墙泛水采用0.5mm厚镀锌铁皮	m ²	24.03			
		A. 9 楼地面工程					
105	桂011104006002	硅pu球场面层 8mm厚硅pu塑胶地面, 专用胶粘贴 含篮球场画线	m ²	710.66			
106	011101001002	水泥砂浆地面 20mm厚1:2水泥砂浆抹平压光	m ²	710.66			
107	011101003002	混凝土地面 150mm厚C25混凝土垫层	m ²	710.66			
		A. 12 门窗工程					
108	010802001001	46系列铝合金有框地弹门(2.2mm厚, 洞口面积>2m ²) 1. 门框、扇材质及规格: 铝合金材质2.2mm厚 2. 玻璃品种、厚度: 6+9A+6中空玻璃	m ²	9.60			
109	010807001001	90系列铝合金不带纱推拉窗 洞口面积>2m ² 1. 框、扇材质: 铝合金材质1.8mm厚 2. 玻璃品种、厚度: 6+9A+6中空玻璃	m ²	20.00			
110	010807001002	90系列铝合金不带纱固定窗 洞口面积>2m ²	m ²	16.80			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宾阳全民健身中心项目

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 框、扇材质: 铝合金材质1.8mm厚 2. 玻璃品种、厚度: 6+9A+6中空玻璃					
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
111	011405001002	金属面环氧富锌底漆 1. 构件名称: 柱、屋架、桁架、支撑、檩条、系杆及其附属构件 2. 油漆品种、遍数: 二遍	m ²	1778.45			
		A.14 其他装饰工程					
112	011502001001	彩瓦包边 0. 476mm厚彩钢包边	m	241.79			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
113	桂011701001002	扣件式钢管外脚手架 1. 单排、双排脚手架: 双排脚手架 2. 搭设高度: 10.3m 3. 脚手架材质: 扣件式钢管脚手架 4. 脚手架适用工程: 钢结构工程	m ²	1182.08			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
114	011702001004	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	19.96			
115	011702001005	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	89.28			
116	011702002004	基础矩形柱 胶合板模板 木支撑	m ²	50.40			
117	011702002005	柱脚二次浇灌 胶合板模板 木支撑	m ²	2.52			
118	011702002006	柱脚包砼 胶合板模板 木支撑	m ²	15.12			
119	011702001006	室内篮球场地坪及找平面层 组合钢模板 钢支撑	m ²	14.99			
	011703	垂直运输					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
120	桂011708002002	混凝土泵送	m ³	53.84			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宾阳全民健身中心项目

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
篮球馆2-安装							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
121	030404017002	球场照明箱 ZM2(IP65) 安装方式: 距地0.3米明装, 底座垫高 0.3m 箱内元件详系统图	台	1			
122	030412002002	金属卤化物球场灯(带防坠落装置) 250W~220V 光通量-25000lm 安装方式: 梁下吊装	套	30			
123	030411001002	镀锌钢管SC20 配置形式及部位: 沿墙、顶板暗敷设	m	278.89			
124	030411004002	铜芯导线 WDZ-BYJ-3*6mm ² 敷设方式: 管内穿线	m	841.20			
125	桂030413013002	土方开挖 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1m以内	m ³	1.92			
126	桂030413014002	土方(砂)回填 填方材料品种: 中砂回填	m ³	1.92			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宾阳全民健身中心项目

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
气排球场-土建							
		分部分项工程					
		A.9 楼地面工程					
127	桂011104006003	硅pu球场面层 8mm厚硅pu塑胶地面, 专用胶粘贴 含篮球场画线	m ²	475.00			
128	011101001003	水泥砂浆地面 20mm厚1:2水泥砂浆抹平压光	m ²	475.00			
129	011101003003	混凝土地面 80mm厚C25混凝土垫层	m ²	475.00			
130	桂010507008001	地坪恢复 1. 地坪厚度: 200mm 2. 凝土种类、强度等级: 泵送商品C25普通 混凝土	m ²	26.40			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
131	011702001007	羽毛球场地坪及找平面层 组合钢模板 钢 支撑	m ²	14.99			
	011703	垂直运输					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
	011709	二次搬运					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宾阳全民健身中心项目

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
气排球场-安装							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
132	030404017003	球场照明箱 ZM1 (IP65) 安装方式: 距地0.3米明装, 底座垫高 0.3m 箱内元件详系统图	台	1			
133	030412009001	高杆灯 LED光源 AC220V 4*100W 防护等 级IP65 含基础、灯具灯杆, 配高品质节能型电子 镇流器, H=9m	套	6			
134	030411001003	镀锌钢管SC20 配置形式及部位: 沿墙、顶板暗敷设	m	205.39			
135	030411004003	铜芯导线 WDZ-BYJ-3*6mm ² 敷设方式: 管内穿线	m	625.12			
136	桂030413013003	土方开挖 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1m以内	m ³	21.12			
137	桂030413014003	土方(砂)回填 填方材料品种: 中砂回填	m ³	21.12			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宾阳全民健身中心项目

第16页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 宾阳全民健身中心项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
总平拆除						
—		建筑拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
树木移栽						
—		绿化工程(营改增)一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
篮球馆1-土建						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
篮球馆1-安装						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
篮球馆2-土建						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
篮球馆2-安装						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 宾阳全民健身中心项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
3	桂031401003001	雨季施工增加费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
气排球场-土建						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
气排球场-安装						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
		合 计				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 宾阳全民健身中心项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
总平拆除			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	75.35	分部分项工程费及措施项目费
树木移栽			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	25.07	分部分项工程费及措施项目费
篮球馆1-土建			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1129.05	分部分项工程费及措施项目费
篮球馆1-安装			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	62.37	分部分项工程费及措施项目费
篮球馆2-土建			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5

注: 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 宾阳全民健身中心项目

第2页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
6	安全生产责任保险费暂估价	1433.94	分部分项工程费及措施项目费
篮球馆2-安装			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	62.37	分部分项工程费及措施项目费
气排球场-土建			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	179.01	分部分项工程费及措施项目费
气排球场-安装			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	133.25	分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称: 宾阳全民健身中心项目

第1页 共4页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
总平拆除				
—	建筑拆除工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费		
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
树木移栽				
—	绿化工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
篮球馆1-土建				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			

规费、增值税计价表

工程名称: 宾阳全民健身中心项目

第2页 共4页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.3	医疗保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
篮球馆1-安装				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
篮球馆2-土建				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
篮球馆2-安装				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			

规费、增值税计价表

工程名称: 宾阳全民健身中心项目

第3页 共4页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
气排球场-土建				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
气排球场-安装				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			

主要材料及价格表

工程名称: 宾阳全民健身中心项目

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日		
2	010103001	螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合)	t		
3	010103002	螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t		
4	010310002	镀锌铁丝 Φ 4	kg		
5	010310004	镀锌铁丝 Φ 2.8	kg		
6	010310013	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg		
7	010902002	圆钢HPB300 Φ 10以上(综合)	t		
8	012102001	等边角钢(综合)	t		
9	012104001	不等边角钢(综合)	t		
10	012701001.1	C型钢(综合)	t		
11	012701001.2	Q235B方钢管80*40*2	t		
12	012701001.3	Q235B Z型钢180*70*20*2.0	t		
13	012901001	钢板(综合)	t		
14	012901031	中厚钢板 4.1~20mm	t		
15	012907006	镀锌铁皮26# 0.5mm	m ²		
16	030148002	地脚螺栓	kg		
17	030183001	铁钉(综合)	kg		
18	031311001	电焊条(综合)	kg		
19	032116001	铁件(综合)	kg		
20	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
21	040301001	砂(综合)	m ³		
22	040301005	中粗砂	m ³		
23	040301005.1	粗砂	m ³		
24	040301005.2	中粗砂	m ³		
25	040502001	碎石(综合)	m ³		
26	040904008	石粉	m ³		
27	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
28	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m ³		
29	050306002	周转枋材	m ³		
30	050306003	周转板材	m ³		
31	050310002	树棍 长1.2m	根		
32	050310003	树棍 长3-5m	根		
33	090508002	彩钢板包边 0.476mm	m ²		
34	090508003.1	1.2mm厚弧型FRP采光板	m ²		
35	090508003.2	0.476mm(不含镀铝锌层)厚屋面彩钢板(YX51-380-760)弧型	m ²		
36	090508003.3	顶面0.476mm(不含镀铝锌层)厚屋面彩钢板(YX51-380-760)型	m ²		
37	090508010.1	压型彩钢板 0.476mm	m ²		

主要材料及价格表

工程名称: 宾阳全民健身中心项目

第2页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	090508011.1	0.476mm(不含镀铝锌层)厚屋面彩钢板(YX28-205-820)型	m ²		
39	090508012	包角彩板	m ²		
40	110906001	46系列有框地弹门(2.2mm厚, 洞口面积>2m ²)	m ²		
41	110908001	90系列铝合金不带纱推拉窗 洞口面积>2m ²	m ²		
42	110911001	90系列铝合金不带纱固定窗 洞口面积>2m ²	m ²		
43	130102001	调和漆(综合)	kg		
44	130305006	面漆	kg		
45	130308002	聚氨酯主剂	kg		
46	130508003	环氧富锌面漆	kg		
47	143520001	隔离剂	kg		
48	143901001	乙炔气	m ³		
49	143906001	氧气	m ³		
50	144113003	玻璃胶 350g	支		
51	170701000	无缝钢管(综合)	t		
52	341101001	水	m ³		
53	350102003	组合钢模板	kg		
54	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
55	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
56	350203001	零星卡具	kg		
57	350302001	回转扣件	个		
58	350302002	对接扣件	个		
59	350302003	直角扣件	个		
60	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
61	370101005	钢轨 38kg/m	t		
62	043103004	碎石 GD20 商品普通砼 C25	m ³		
63	043103006	碎石 GD20 商品膨胀细石砼 C35	m ³		
64	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m ³		
65	043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m ³		
66	140301004	国V汽油 92#	kg		
67	140304001	轻柴油 0#	kg		
68	341103001	电	kW.h		
69	C1403001	轻柴油0#	kg		
70	R0800001	机械台班工日	工日		