

田林县安心敬老院维修改造项目

工程

招标控制价

招 标 人：田林县民政局

造价咨询人：广西长航项目管理有限公司

2025年02月25日

田林县安心敬老院维修改造项目

工程

招标控制价

招标控制价(小写): 620610.55元

(大写): 陆拾贰万零陆佰壹拾元伍角伍分

招标人: 田林县民政局
(单位盖章)

造价咨询人: 广西长航项目管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

编制人: (造价人员签字盖专用章)

复核人: (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025年02月25日

复核时间: 2025年02月25日

总 说 明

一、工程概况： 主要建设规模：透水砖铺装600.0m²；塑胶气排球场馆188.16m²；太阳能路灯21盏；监控安装40个；树池砌筑21个；砖砌排水沟62.0m；50m³蓄水池1座。 二、编制依据： (1) 《田林县安心敬老院维修改造项目》施工图设计及技术文件。 (2) (GB50500—2013) 《建设工程工程量清单计价规范》、(GB50854～50862-2013) 《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（修订本）》； (3) 《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2015）、《广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额》（2013）；《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2022）；《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》（2011） (4) 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）； (5) 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额的通知》（桂建标[2016]16号）； (6) 《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2016]17号）； (7) 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂建标（2019）12号； (8) 材料价格参考2024年第9期《百色建设工程造价信息》发布的中档产品除税价格信息；对于造价信息没有发布价格信息的材料，其价格参照市场中档产品价； (9) 该项目使用一般计税法。

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称: 田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
分部分项工程					583694.70		
	011601	拆除工程				134613.69	
1	011602001001	拆除C20混凝土	m³	60.00	444.39	26663.40	
2	011605001001	拆除透水砖	m²	600.00	38.65	23190.00	
3	011605001002	拆除路沿石	m	255.00	283.00	72165.00	
4	011613001001	拆除旧路灯	盏	15	100.00	1500.00	
5	011609001001	拆除钢管楼梯扶手	m²	2.90	22.54	65.37	
6	011606001001	拆除硅PU地面	m²	188.16	32.46	6107.67	
7	011613001002	拆除双管荧光灯	盏	22	30.00	660.00	
8	011614002001	拆除户外建设器材	个	3	500.00	1500.00	
9	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:5km	m³	96.38	28.66	2762.25	
	040201	步道硬化				7784.10	
10	040202001001	场地平整	m²	111.60	4.08	455.33	
11	040202011001	50厚级配碎石垫层	m²	111.60	20.10	2243.16	
12	040203007001	100厚C20混凝土路面	m²	111.60	45.57	5085.61	
	040204	透水砖铺装				111403.11	
13	040202001002	场地平整	m²	591.94	4.08	2415.12	
14	040202011002	级配碎石垫层 1. 厚度:100mm	m²	591.94	31.17	18450.77	
15	040203007002	混凝土基层 1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100mm	m²	591.94	46.00	27229.24	
16	040204002001	彩色透水砖 1. 块料品种、规格:200*100*50彩色透水 砖 2. 粗砂50厚	m²	591.94	106.95	63307.98	
	010401	排水沟				27267.60	
17	010101002001	挖基础土方	m³	12.40	38.07	472.07	
18	010504004001	混凝土墙身 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m³	6.82	385.69	2630.41	
19	040402016001	沟道盖板	块	83	23.60	1958.80	
20	040504001001	Φ700圆形砖砌雨水井	座	2	940.75	1881.50	
21	050201003001	路牙（树池围牙、路缘石）铺设	m	276.19	73.59	20324.82	
	050301	砖砌树池				22056.35	
22	010101002002	挖基础土方	m³	2.15	38.07	81.85	
23	010501001001	垫层	m³	1.84	337.98	621.88	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15					
24	010401012001	零星砌砖(树池)	m³	6.51	721.01	4693.78	
25	011102003001	灰色大理石面 1. 面层材料品种、规格、颜色:30*60灰色大理石	m²	40.15	413.57	16604.84	
26	010515003001	塑胶方格网片	m²	3.00	18.00	54.00	
	011101	塑胶气排球场				50986.90	
27	011103002001	塑胶地面 1. 2mm硅PU面层 2. 3mm硅PU弹性层 3. 聚氨酯底漆打底一道	m²	188.16	262.26	49346.84	
28	030412001001	LED平板灯	套	5	220.30	1101.50	
29	030404034001	明装单极开关	套	1	21.96	21.96	
30	030411004001	3*2.5阻燃铜芯软导线	m	30.00	17.22	516.60	
	040601	蓄水池				74109.20	
31	040701001001	场地平整	m²	71.59	0.86	61.57	
32	040101001001	挖基础土方 1. 土壤类别:三类土	m³	37.22	38.06	1416.59	
33	040102001001	挖一般石方 1. 岩石类别:较软岩	m³	9.30	59.19	550.47	
34	010404001001	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:细沙	m³	3.17	252.76	801.25	
35	010501006001	设备基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m³	2.31	553.82	1279.32	
36	070105003001	100m³ 装配式铝合金蓄水池	个	1	70000.00	70000.00	
	030412	太阳能路灯				78093.44	
38	040101001002	挖基础土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.6m	m³	12.96	38.06	493.26	
39	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	3.24	616.63	1997.88	
40	040901001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋规格:Φ8	t	0.038	5646.84	214.58	
41	030412007001	6米杆太阳能路灯 LED光源 功率:30W	套	15	4352.02	65280.30	
42	030412007002	2米杆庭院灯	套	6	1684.57	10107.42	
	050301	娱乐设备				77380.31	
43	011503001001	不锈钢楼梯扶手 1. 栏杆类型:Φ10拉丝不锈钢、80*6钢板 2. 扶手材料种类、规格:Φ50拉丝不锈钢扶手	m	77.00	252.43	19437.11	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
44	011407001001	梁柱喷漆(氟碳漆)	m²	562.40	43.00	24183.20	
46	011407001003	树修剪(冠径40cm)	株	64	40.00	2560.00	
53	050301004007	话筒、音响设备	套	2	6000.00	12000.00	
54	050301004008	监控设备安装	个	40	480.00	19200.00	
		小计				583694.70	
		Σ人工费				185637.36	
		Σ材料费				324989.18	
		Σ机械费				10481.62	
		Σ管理费				25822.64	
		Σ利润				8550.48	
		Σ增值税				28213.43	
单价措施项目						2079.76	
	011705	大型机械设备进出场及安拆				2079.76	
56	011705001001	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1	1026.58	1026.58	
57	011705001002	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1	1053.18	1053.18	
		小计				2079.76	
		Σ人工费				209.64	
		Σ材料费				267.68	
		Σ机械费				1256.34	
		Σ管理费				140.12	
		Σ利润				34.26	
		Σ增值税				171.72	
		合计				585774.46	
		Σ人工费				185847.00	
		Σ材料费				325256.86	
		Σ机械费				11737.96	
		Σ管理费				25962.76	
		Σ利润				8584.74	
		Σ增值税				28385.15	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称: 田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
分部分项工程												
	011601	拆除工程										
1	011602001001	拆除C20混凝土	m³	60.00	444.39	375.60			48.19	7.66	12.94	
	07010029	拆除基础 混凝土 基础	10m³	6.000	4443.89	3755.97			481.90	76.59	129.43	
2	011605001001	拆除透水砖	m²	600.00	38.65	32.66			4.19	0.67	1.13	
	07010090	楼地面面层拆除 马赛克（陶瓷锦砖）	100m²	6.0000	3864.26	3266.06			419.05	66.60	112.55	
3	011605001002	拆除路沿石	m	255.00	283.00	283.00						
	B-	拆除路沿石	m	255.00	283.00	283.00						
4	011613001001	拆除旧路灯	盏	15	100.00	100.00						
	B-	拆除旧路灯	盏	15	100.00	100.00						
5	011609001001	拆除钢管楼梯扶手	m²	2.90	22.54	19.05			2.44	0.39	0.66	
	07010146	拆除 钢栏杆	100m²	0.0290	2254.16	1905.20			244.45	38.85	65.66	
6	011606001001	拆除硅PU地面	m²	188.16	32.46	27.43			3.52	0.56	0.95	
	07010091	拆除硅PU地面	100m²	1.8816	3245.97	2743.49			352.00	55.94	94.54	
7	011613001002	拆除双管荧光灯	盏	22	30.00	30.00						
	B-	拆除双管荧光灯	盏	22	30.00	30.00						
8	011614002001	拆除户外建设器材	个	3	500.00	500.00						
	B-	拆除户外建设器材	个	3	500.00	500.00						
9	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:废渣	m³	96.38	28.66	1.09		20.82	3.07	1.31	2.37	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		2. 运距:5km										
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000m³	0.09638	6828.54	1086.80		4133.80	730.88	313.24	563.82	
	C1-0150换	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t[实际运距=5]	1000m³	0.09638	21825.02			16685.79	2336.01	1001.15	1802.07	
	040201	步道硬化										
10	040202001001	场地平整	m²	111.60	4.08	0.51		2.10	0.76	0.37	0.34	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	1.1160	406.86	51.34		209.69	75.70	36.54	33.59	
11	040202011001	50厚级配碎石垫层	m²	111.60	20.10	1.62	9.14	4.88	1.89	0.91	1.66	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际5]	100m²	1.1160	2009.89	162.45	914.28	487.66	188.53	91.02	165.95	
12	040203007001	100厚C20混凝土路面	m²	111.60	45.57	6.48	32.49	0.04	1.89	0.91	3.76	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=10]{换:预拌普通混凝土 C20}	100m²	1.116	4557.04	647.79	3249.43	3.50	188.87	91.18	376.27	
	040204	透水砖铺装										
13	040202001002	场地平整	m²	591.94	4.08	0.51		2.10	0.76	0.37	0.34	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	5.9194	406.86	51.34		209.69	75.70	36.54	33.59	
14	040202011002	级配碎石垫层 1. 厚度:100mm	m²	591.94	31.17	2.33	18.29	4.88	2.09	1.01	2.57	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10]	100m²	5.9194	3117.79	233.23	1829.49	487.66	209.06	100.92	257.43	
15	040203007002	混凝土基层 1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100mm	m²	591.94	46.00	8.61	29.22	0.05	2.94	1.38	3.80	
	C3-0099换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]}	10m³	5.919	4600.15	860.86	2921.89	4.76	294.31	138.50	379.83	
16	040204002001	彩色透水砖	m²	591.94	106.95	32.36	51.85		9.38	4.53	8.83	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
		1. 块料品种、规格:200*100*50彩色透水砖 2. 粗砂50厚										
	C2-0144	预制混凝土块料 砂垫层 每块面积 0.05m2 内	100m²	5.9194	10696.38	3236.09	5185.58		938.47	453.05	883.19	
	010401	排水沟										
17	010101002001	挖基础土方	m³	12.40	38.07	30.00			4.34	0.59	3.14	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.1240	3806.52	2999.48			434.02	58.72	314.30	
18	010504004001	混凝土墙身 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m³	6.82	385.69	43.71	291.27	1.31	14.49	3.06	31.85	
	A4-28	墙 混凝土{碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10m³	0.682	3856.86	437.12	2912.67	13.07	144.90	30.64	318.46	
19	040402016001	沟道盖板	块	83	23.60		23.60					
	B-	沟道盖板	块	83	23.60		23.60					
20	040504001001	Φ700圆形砖砌雨水井	座	2	940.75	324.47	398.08	0.70	94.30	45.52	77.68	
	C5-0356换	砖砌圆形雨水检查井 井径(mm), 适用管径 (mm), 井深(m以内) 700 ≤400 1.3 收口式 {换:碎石 GD20 商品普通砼 C15 换:碎石 GD40 商品普通砼 C20}	座	2	940.75	324.47	398.08	0.70	94.30	45.52	77.68	
21	050201003001	路牙(树池围牙、路缘石)铺设	m	276.19	73.59	27.51	28.89	0.28	7.50	3.33	6.08	
	D1-737	道路侧缘石 石质路缘石{水泥砂浆 1:3}	10m	27.619	735.86	275.05	288.94	2.76	75.01	33.34	60.76	
	050301	砖砌树池										
22	010101002002	挖基础土方	m³	2.15	38.07	30.00			4.34	0.59	3.14	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.0215	3806.52	2999.48			434.02	58.72	314.30	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
23	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m³	1.84	337.98	43.82	248.05	0.80	14.37	3.03	27.91	
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]}	10m³	0.184	3379.66	438.16	2480.47	8.01	143.68	30.29	279.05	
24	010401012001	零星砌砖(树池)	m³	6.51	721.01	250.63	307.46	4.07	82.03	17.29	59.53	
	A3-38换	零星砌体 多孔砖240×115×90{换:水泥石灰砂浆中砂M7.5}	10m³	0.651	7210.18	2506.32	3074.63	40.70	820.34	172.85	595.34	
25	011102003001	灰色大理石面 1. 面层材料品种、规格、颜色:30*60灰色大理石	m²	40.15	413.57	67.71	276.55	9.46	21.22	4.48	34.15	
	A9-36	大理石零星项目 水泥砂浆{水泥砂浆 1:4}	100m²	0.4015	41356.87	6771.46	27655.14	945.74	2122.09	447.65	3414.79	
26	010515003001	塑胶方格网片	m²	3.00	18.00		18.00					
	B-	塑胶方格网片	m²	3.00	18.00		18.00					
	011101	塑胶气排球场										
27	011103002001	塑胶地面 1. 2mm硅PU面层 2. 3mm硅PU弹性层 3. 聚氨酯底漆打底一道	m²	188.16	262.26	42.14	183.25	0.59	12.14	2.49	21.65	
	A9-119换	PVC塑胶地面 2mm	100m²	1.8816	17999.85	3252.82	12142.25	22.48	910.91	185.16	1486.23	
	A9-123换	弹性纯PU球场面层 5mm[实际3]	100m²	1.8816	6865.29	406.60	5755.71		113.17	22.95	566.86	
	A8-114	底漆 每层	100m²	1.8816	1361.20	554.52	426.96	36.80	189.98	40.55	112.39	
28	030412001001	LED平板灯	套	5	220.30	23.71	168.34	0.26	7.23	2.57	18.19	
	B4-1745换	LED平板灯 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内	10套	0.5	2202.86	237.11	1683.33	2.57	72.29	25.67	181.89	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
29	030404034001	明装单极开关	套	1	21.96	10.71	4.84	0.15	3.28	1.17	1.81	
	B4-0408换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关 明装单联	10套	0.1	219.49	107.10	48.31	1.54	32.77	11.65	18.12	
30	030411004001	3*2.5阻燃铜芯软导线	m	30.00	17.22	1.44	13.77		0.44	0.15	1.42	
	B4-1641换	线槽配线 塑料护套线 三芯 导线截面(mm²以内) 2.5	100m	0.3000	1722.36	144.18	1377.03		43.53	15.41	142.21	
	040601	蓄水池										
31	040701001001	场地平整	m²	71.59	0.86	0.12		0.54	0.09	0.04	0.07	
	C1-0103	机械平整场地	1000m²	0.07159	867.17	120.12		542.85	92.82	39.78	71.60	
32	040101001001	挖基础土方 1. 土壤类别:三类土	m³	37.22	38.06	29.99			4.34	0.59	3.14	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.3722	3806.52	2999.48			434.02	58.72	314.30	
33	040102001001	挖一般石方 1. 岩石类别:较软岩	m³	9.30	59.19	1.75	0.01	47.02	4.36	1.16	4.89	
	A1-72	履带式液压破碎机破碎平基岩 较软岩	100m³	0.0930	5918.31	174.78	0.73	4701.66	436.21	116.26	488.67	
34	010404001001	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:细沙	m³	3.17	252.76	48.85	163.47	0.38	15.86	3.33	20.87	
	A3-91换	砂 垫层	10m³	0.317	2527.58	488.48	1634.71	3.75	158.60	33.34	208.70	
35	010501006001	设备基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土种强度等级: C20	m³	2.31	553.82	112.54	306.45	21.88	45.71	21.51	45.73	
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土 {换:预拌普通混凝土 C20}	10m³	0.231	4501.39	603.46	2916.39	205.43	275.02	129.42	371.67	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m²	0.231	1036.81	521.95	148.12	13.44	182.03	85.66	85.61	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
36	070105003001	100m³ 装配式铝合金蓄水池	个	1	70000.00		70000.00					
	B-	100m³ 装配式铝合金蓄水池	个	1	70000.00		70000.00					
	030412	太阳能路灯										
38	040101001002	挖基础土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.6m	m³	12.96	38.06	29.99			4.34	0.59	3.14	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.1296	3806.52	2999.48			434.02	58.72	314.30	
39	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	3.24	616.63	144.83	360.04	3.15	47.65	10.05	50.91	
	A4-7换	独立基础 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10m³	0.324	4217.02	600.64	3022.51	8.25	196.13	41.30	348.19	
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m²	0.2160	2924.00	1271.51	866.89	34.81	420.50	88.86	241.43	
40	040901001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋规格:Φ8	t	0.038	5646.84	1115.53	3405.26	126.05	360.00	173.68	466.32	
	C9-0035换	钢筋制作、安装 螺纹钢≤Φ14 mm	t	0.038	5646.58	1115.40	3405.23	125.94	359.99	173.79	466.23	
41	030412007001	6米杆太阳能路灯 LED光源 功率:30W	套	15	4352.02	167.58	3637.82	84.18	74.17	28.93	359.34	
	B4-1929换	一般路灯安装 双臂悬挑灯安装 臂长 5m以下	10套	1.5	43520.19	1675.76	36378.18	841.83	741.67	289.34	3593.41	
42	030412007002	2米杆庭院灯	套	6	1684.57	88.85	1314.82	74.76	47.76	19.29	139.09	
	B4-1925换	一般路灯安装 单臂悬挑灯安装 臂长 1.5m以下	10套	0.6	16845.71	888.48	13148.18	747.62	477.63	192.87	1390.93	
	050301	娱乐设备										
43	011503001001	不锈钢楼梯扶手 1. 栏杆类型:Φ10拉丝不锈钢、80*6钢板	m	77.00	252.43	76.47	118.06	8.68	23.46	4.92	20.84	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
		2. 扶手材料种类、规格:Φ50拉丝不锈钢扶手										
	A14-110换	不锈钢管栏杆 直线型 组合式(圆管)	10m	7.700	1874.15	638.43	788.25	59.84	192.70	40.18	154.75	
	A14-119换	不锈钢管扶手 直形 Φ60	10m	7.700	650.11	126.23	392.38	26.94	41.89	8.99	53.68	
44	011407001001	梁柱喷漆(氟碳漆)	m²	562.40	43.00		43.00					
	B-	梁柱喷漆(氟碳漆)	m²	562.40	43.00		43.00					
46	011407001003	树修剪(冠径40cm)	株	64	40.00	40.00						
	B-	树修剪(冠径40cm)	株	64	40.00	40.00						
53	050301004007	话筒、音响设备	套	2	6000.00		6000.00					
	B-	话筒、音响设备	套	2	6000.00		6000.00					
54	050301004008	监控设备安装	个	40	480.00		480.00					
	B-	监控设备安装	个	40	480.00		480.00					
单价措施项目												
	011705	大型机械设备进出场及安拆										
56	011705001001	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1	1026.58	104.82	121.64	628.17	70.06	17.13	84.76	
	A20-20	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1	1026.58	104.82	121.64	628.17	70.06	17.13	84.76	
57	011705001002	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1	1053.18	104.82	146.04	628.17	70.06	17.13	86.96	
	A20-35	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1	1053.18	104.82	146.04	628.17	70.06	17.13	86.96	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估价”，投标人应将“暂估价”计入投标总价中。结算时按合同约定的结算价填写。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
1		◆材料◆			
2	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg	0.310	4.60
3	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg	5.028	4.44
4	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg	5.000	4.36
5	020101002	橡胶板 2mm	m²	0.780	30.77
6	020901006	塑料薄膜	m²	122.760	2.56
7	022705004	棉纱头	kg	0.878	4.62
8	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m	36.000	0.88
9	023301001	草袋	m²	1.581	3.85
10	023301003	草袋片	片	20.000	1.28
11	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个	20.800	0.07
12	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个	4.160	0.07
13	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套	16.800	3.54
14	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个	11.330	0.26
15	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗	24.960	0.05
16	030183001	铁钉（综合）	kg	0.109	5.31
17	030183001	铁钉（综合）	kg	4.428	4.33
18	031311008	低碳钢电焊条	kg	0.106	4.12
19	031324001	不锈钢焊丝	kg	17.071	15.81
20	031337001	冲击钻头（综合）	根	0.140	2.56
21	031337010	冲击钻头 Φ12	个	0.026	1.62
22	031343001	合金钎头 Φ150	个		145.30
23	031345004	石料切割锯片	片	0.638	34.19
24	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.814	353.98
25	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.494	353.98
26	040103001	白水泥（综合）	t	0.004	547.01
27	040301001	砂（综合）	m³	1.659	150.49
28	040301001	砂（综合）	m³	1.412	150.49
29	040301003	细砂	m³	3.655	140.78
30	040301004	中砂	m³	1.598	150.49
31	040301004	中砂	m³	1.344	160.19
32	040301006	天然中（粗）砂	m³	36.582	160.19
33	040502003	碎石 5~20mm	m³	30.055	135.92
34	040502004	碎石 5~40mm	m³	25.032	109.71
35	040701006	石屑	m³	45.083	109.71
36	040902004	石灰膏	m³	0.120	300.97

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 田林县安心敬老院维修改造项目

第2页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
37	040904001	石英粉	kg	4.497	0.34
38	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块	0.640	495.15
39	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块	2.263	728.16
40	050306001	周转板枋材	m³	0.046	920.35
41	050306002	周转枋材	m³	0.014	828.21
42	050306003	周转板材	m³	0.173	886.32
43	052502006	锯木屑	m³	0.269	5.56
44	072901007.1	PVC塑胶地面 2mm	m²	191.923	116.00
45	080101001	大理石板(地面用)	m²	47.240	225.00
46	130305006	面漆	kg	3.763	27.35
47	130308002	聚氨酯主剂	kg	293.530	21.37
48	131102003	画线漆主剂	kg	1.882	38.46
49	133508010	模板嵌缝料	kg	0.116	1.46
50	140910001	上光蜡	kg	4.328	6.41
51	142101001	环氧树脂	kg	27.124	25.64
52	143307001	乙二胺	kg	1.581	23.93
53	143309001	丙酮	kg	18.214	9.40
54	143504005	稀释剂	kg	22.015	6.50
55	143504034	聚氨酯面层硬化剂	kg	146.765	21.37
56	143504035	底层硬化剂	kg	37.331	23.08
57	143505001	防重流添加剂	kg	5.871	41.03
58	143508001	脱模剂	kg	0.231	3.98
59	143520001	隔离剂	kg	2.160	1.20
60	143534001	石材保护液	kg	41.429	1.77
61	143908001	氩气	m³	23.208	15.38
62	144102001	粘结剂	kg	84.672	5.73
63	170508017.1	Φ10拉丝不锈钢	m	162.763	20.00
64	170508025.1	80*6钢板	m	128.251	12.64
65	170508029.1	Φ50拉丝不锈钢扶手	m	72.303	41.00
66	200305000	不锈钢法兰座	个	115.500	2.74
67	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷	0.125	3.25
68	290628002	塑料护口 15~20	个	1.030	0.11
69	290628004	塑料护口(钢管用) 15~20	个	10.300	0.11
70	291112001	接线盒	个	5.050	1.11
71	292702006	尼龙扎带(综合)	个	3.000	0.17
72	330114001	高稀钢爬梯	个	6.000	11.50

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第3页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
73	340105003	钨棒	kg	7.346	25.64
74	341101001	水	m³	24.971	3.84
75	341101001	水	m³	5.259	3.84
76	341301011	标志牌 塑料扁形	个	1.800	0.13
77	341508001	其他材料费	元	108.753	0.88
78	341508001	其他材料费	元	145.773	0.90
79	341508003	其他材料费	元	85.619	0.88
80	350102003	组合钢模板	kg	1.594	5.31
81	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²	0.388	28.32
82	350201001	模板钢支撑	kg	1.275	5.75
83	350203003	卡具及扣件 (综合)	kg	1.753	5.75
84	360105001	复合材料井盖 (含井座)	套	2.000	50.00
85	360701001	石质路缘石	m	280.333	26.55
86	370501001	油浸枕木	m³	0.160	1088.03
87	370905008	钢垫板 2.5~5mm	kg	10.500	3.11
88	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³	0.400	170.57
89	800702002	水泥防水砂浆 (加防水粉5%) 1:2	m³	0.060	552.12
90	B-C	100m³ 装配式铝合金蓄水池 材料费	个	1.000	70000.00
91	B-C.1	沟道盖板 材料费	元	83.000	23.60
92	B-C.9	话筒、音响设备 材料费	元	2.000	6000.00
93	B-C.10	监控设备安装 材料费	元	40.000	480.00
94	B-C.11	梁柱喷漆 (氟碳漆) 材料费	元	562.400	43.00
95	B-C.14	塑胶方格网片 材料费	元	3.000	18.00
96	B010103001	螺纹钢HRB400 Φ10以内 (综合)	t	0.039	3274.34
97		◆商品砼◆			
98	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m³	1.858	243.69
99	043104003	预拌普通混凝土 C20	m³	13.672	286.41
100	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m³	6.922	286.41
101	043104003	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³	60.078	286.41
102	B043103002	碎石 GD20 商品普通砼 C15	m³	0.266	276.70
103	B043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m³	0.060	286.41
104	B043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³	3.289	296.12
105		◆配合比◆			
106	800102003	水泥砂浆 1:2	m³	0.138	367.32
107	800102005	水泥砂浆 1:3	m³	1.022	330.67
108	800102006	水泥砂浆 1:4	m³	1.349	294.57

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第4页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
109	800301005	水泥石灰砂浆中砂M7.5	m³	1.139	308.37
110	801101001	素水泥浆	m³	0.044	538.99
111		◆主材◆			
112	042702005Z.1	彩色生态环保透水砖 200×100×60	m²	603.779	40.71
113	253301001.1	6米杆太阳能路灯	套	6.060	1300.00
114	253302001.1	6米杆太阳能路灯	套	15.150	3600.00
115	280310000.1	3*2.5阻燃铜芯软导线	m	32.400	12.71
116	Z250001001.1	LED平板灯	套	5.050	163.72
117	Z260501001	明装单极开关	个	1.020	3.73
118		◆机械台班组成◆			
119	000301001A	机械台班人工费	元	290.700	1.73
120	000301001	机械台班人工费	元	629.050	1.73
121	000701002	市政机械台班人工费	元	1797.362	1.00
122	000701003	市政机械第一类费用	元	2140.676	1.00
123	000903002	机械第一类费用	元	49.271	1.00
124	140301004	汽油 92#	kg	11.770	9.30
125	140301004	国V汽油 92#	kg	16.465	9.30
126	140304001	轻柴油 0#	kg	402.360	7.41
127	140304001	轻柴油 0#	kg	137.962	7.41
128	341103001	电	kW. h	418.798	0.73
129	341103001	电	kW. h	52.734	0.73
130	994701001	其他机械费	元	144.674	0.90
131	994701003	停滞费	元	1733.287	
132	994701004	折旧费	元	786.139	0.85
133	994701005	大修理费	元	183.498	0.85
134	994701006	经常修理费	元	467.743	0.90
135	994701007	安拆及场外运输费	元	60.535	1.00
136	994701008	其他费用	元	102.208	1.00
137		◆机械◆			
138	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m³	台班	0.233	1711.72
139	990506001	混凝土振捣器平板式	台班	0.372	10.51
140	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班	0.145	10.14
141	990506002	混凝土振捣器插入式	台班	2.842	10.34
142	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班	1.081	10.71
143	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m³/h	台班	0.076	16.08
144	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.138	16.08

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 田林县安心敬老院维修改造项目 第5页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
145	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班	0.414	140.35
146	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班	0.042	935.95
147	990701005	履带式推土机功率 90kW	台班	0.352	1034.05
148	990701006	履带式推土机功率 105kW	台班	0.246	1089.94
149	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班	0.646	425.73
150	990704006	载重汽车装载质量6t	台班	0.002	587.19
151	990705007	自卸汽车装载质量12t	台班	1.921	837.22
152	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班	1.260	997.09
153	990712002	平地机功率 120kW	台班	1.238	1060.22
154	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班	1.200	860.38
155	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班	0.056	903.03
156	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班	0.239	678.28
157	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班	2.075	1225.68
158	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班	0.051	23.45
159	991520001	管子切断机[直径 60mm]	台班	11.011	9.38
160	991522001	抛光机	台班	1.771	12.67
161	991702001	钢筋切断机直径 40mm	台班	0.004	39.25
162	991703001	钢筋弯曲机直径 40mm	台班	0.013	22.76
163	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班	0.026	23.97
164	992101001	木工圆锯机直径 500mm	台班	0.027	26.04
165	992302001	石料切割机 5.5KW以内	台班	2.762	26.84
166	992302001	石料切割机5.5KW以内	台班	2.289	152.13
167	992501002	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班	2.772	195.73
168	992502006	直流电弧焊机容量 32kV · A	台班	0.013	86.86
169	992701001	电焊条烘干箱容量 45×35×45（cm3）	台班	0.001	14.49
170	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班	0.352	725.24
171	993301001	履带式液压岩石破碎机综合	台班	0.409	1068.56
172	993701001	高架车 9m	台班	0.300	379.42
173	993701002	高架车 11m	台班	0.750	395.75
174	994501001	轴流通风机[功率7.5kW]	台班	1.882	36.80
175	994508001	电锤 520W	台班	0.280	5.13
176		合 计			

田林县安心敬老院维修改造项目

工程

投 标 总 价

投 标 人：_____

(单位盖章)

2025年02月25日

田林县安心敬老院维修改造项目

工程

投 标 总 价

招 标 人：田林县民政局

工 程 名 称：田林县安心敬老院维修改造项目

投 标 总 价(小写)：620610.55元

(大写)：陆拾贰万零陆佰壹拾元伍角伍分

投 标 人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

时 间：2025年02月25日

总 说 明

一、工程概况： 主要建设规模：透水砖铺装600.0m²；塑胶气排球场馆188.16m²；太阳能路灯21盏；监控安装40个；树池砌筑21个；砖砌排水沟62.0m；50m³蓄水池1座。 二、编制依据： (1) 《田林县安心敬老院维修改造项目》施工图设计及技术文件。 (2) (GB50500—2013)《建设工程工程量清单计价规范》、(GB50854~50862-2013)《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（修订本）》； (3)《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2015）、《广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额》（2013）；《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2022）；《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》（2011） (4)《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）； (5) 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额的通知》（桂建标[2016]16号）； (6)《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2016]17号）； (7)《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂建标（2019）12号； (8) 材料价格参考2024年第9期《百色建设工程造价信息》发布的中档产品除税价格信息；对于造价信息没有发布价格信息的材料，其价格参照市场中档产品价； (9) 该项目使用一般计税法。
--

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
分部分项工程					583694.70		
	011601	拆除工程				134613.69	
1	011602001001	拆除C20混凝土	m³	60.00	444.39	26663.40	
2	011605001001	拆除透水砖	m²	600.00	38.65	23190.00	
3	011605001002	拆除路沿石	m	255.00	283.00	72165.00	
4	011613001001	拆除旧路灯	盏	15	100.00	1500.00	
5	011609001001	拆除钢管楼梯扶手	m²	2.90	22.54	65.37	
6	011606001001	拆除硅PU地面	m²	188.16	32.46	6107.67	
7	011613001002	拆除双管荧光灯	盏	22	30.00	660.00	
8	011614002001	拆除户外建设器材	个	3	500.00	1500.00	
9	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:5km	m³	96.38	28.66	2762.25	
	040201	步道硬化				7784.10	
10	040202001001	场地平整	m²	111.60	4.08	455.33	
11	040202011001	50厚级配碎石垫层	m²	111.60	20.10	2243.16	
12	040203007001	100厚C20混凝土路面	m²	111.60	45.57	5085.61	
	040204	透水砖铺装				111403.11	
13	040202001002	场地平整	m²	591.94	4.08	2415.12	
14	040202011002	级配碎石垫层 1. 厚度:100mm	m²	591.94	31.17	18450.77	
15	040203007002	混凝土基层 1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100mm	m²	591.94	46.00	27229.24	
16	040204002001	彩色透水砖 1. 块料品种、规格:200*100*50彩色透水 砖 2. 粗砂50厚	m²	591.94	106.95	63307.98	
	010401	排水沟				27267.60	
17	010101002001	挖基础土方	m³	12.40	38.07	472.07	
18	010504004001	混凝土墙身 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m³	6.82	385.69	2630.41	
19	040402016001	沟道盖板	块	83	23.60	1958.80	
20	040504001001	Φ700圆形砖砌雨水井	座	2	940.75	1881.50	
21	050201003001	路牙（树池围牙、路缘石）铺设	m	276.19	73.59	20324.82	
	050301	砖砌树池				22056.35	
22	010101002002	挖基础土方	m³	2.15	38.07	81.85	
23	010501001001	垫层	m³	1.84	337.98	621.88	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15					
24	010401012001	零星砌砖(树池)	m³	6.51	721.01	4693.78	
25	011102003001	灰色大理石面 1. 面层材料品种、规格、颜色:30*60灰色大理石	m²	40.15	413.57	16604.84	
26	010515003001	塑胶方格网片	m²	3.00	18.00	54.00	
	011101	塑胶气排球场				50986.90	
27	011103002001	塑胶地面 1. 2mm硅PU面层 2. 3mm硅PU弹性层 3. 聚氨酯底漆打底一道	m²	188.16	262.26	49346.84	
28	030412001001	LED平板灯	套	5	220.30	1101.50	
29	030404034001	明装单极开关	套	1	21.96	21.96	
30	030411004001	3*2.5阻燃铜芯软导线	m	30.00	17.22	516.60	
	040601	蓄水池				74109.20	
31	040701001001	场地平整	m²	71.59	0.86	61.57	
32	040101001001	挖基础土方 1. 土壤类别:三类土	m³	37.22	38.06	1416.59	
33	040102001001	挖一般石方 1. 岩石类别:较软岩	m³	9.30	59.19	550.47	
34	010404001001	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:细沙	m³	3.17	252.76	801.25	
35	010501006001	设备基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m³	2.31	553.82	1279.32	
36	070105003001	100m³ 装配式铝合金蓄水池	个	1	70000.00	70000.00	
	030412	太阳能路灯				78093.44	
38	040101001002	挖基础土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.6m	m³	12.96	38.06	493.26	
39	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	3.24	616.63	1997.88	
40	040901001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋规格:Φ8	t	0.038	5646.84	214.58	
41	030412007001	6米杆太阳能路灯 LED光源 功率:30W	套	15	4352.02	65280.30	
42	030412007002	2米杆庭院灯	套	6	1684.57	10107.42	
	050301	娱乐设备				77380.31	
43	011503001001	不锈钢楼梯扶手 1. 栏杆类型:Φ10拉丝不锈钢、80*6钢板 2. 扶手材料种类、规格:Φ50拉丝不锈钢扶手	m	77.00	252.43	19437.11	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
44	011407001001	梁柱喷漆(氟碳漆)	m²	562.40	43.00	24183.20	
46	011407001003	树修剪(冠径40cm)	株	64	40.00	2560.00	
53	050301004007	话筒、音响设备	套	2	6000.00	12000.00	
54	050301004008	监控设备安装	个	40	480.00	19200.00	
		小计				583694.70	
		Σ人工费				185637.36	
		Σ材料费				324989.18	
		Σ机械费				10481.62	
		Σ管理费				25822.64	
		Σ利润				8550.48	
		Σ增值税				28213.43	
单价措施项目						2079.76	
	011705	大型机械设备进出场及安拆				2079.76	
56	011705001001	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1	1026.58	1026.58	
57	011705001002	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1	1053.18	1053.18	
		小计				2079.76	
		Σ人工费				209.64	
		Σ材料费				267.68	
		Σ机械费				1256.34	
		Σ管理费				140.12	
		Σ利润				34.26	
		Σ增值税				171.72	
		合计				585774.46	
		Σ人工费				185847.00	
		Σ材料费				325256.86	
		Σ机械费				11737.96	
		Σ管理费				25962.76	
		Σ利润				8584.74	
		Σ增值税				28385.15	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称: 田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
分部分项工程												
	011601	拆除工程										
1	011602001001	拆除C20混凝土	m³	60.00	444.39	375.60			48.19	7.66	12.94	
	07010029	拆除基础 混凝土 基础	10m³	6.000	4443.89	3755.97			481.90	76.59	129.43	
2	011605001001	拆除透水砖	m²	600.00	38.65	32.66			4.19	0.67	1.13	
	07010090	楼地面面层拆除 马赛克（陶瓷锦砖）	100m²	6.0000	3864.26	3266.06			419.05	66.60	112.55	
3	011605001002	拆除路沿石	m	255.00	283.00	283.00						
	B-	拆除路沿石	m	255.00	283.00	283.00						
4	011613001001	拆除旧路灯	盏	15	100.00	100.00						
	B-	拆除旧路灯	盏	15	100.00	100.00						
5	011609001001	拆除钢管楼梯扶手	m²	2.90	22.54	19.05			2.44	0.39	0.66	
	07010146	拆除 钢栏杆	100m²	0.0290	2254.16	1905.20			244.45	38.85	65.66	
6	011606001001	拆除硅PU地面	m²	188.16	32.46	27.43			3.52	0.56	0.95	
	07010091	拆除硅PU地面	100m²	1.8816	3245.97	2743.49			352.00	55.94	94.54	
7	011613001002	拆除双管荧光灯	盏	22	30.00	30.00						
	B-	拆除双管荧光灯	盏	22	30.00	30.00						
8	011614002001	拆除户外建设器材	个	3	500.00	500.00						
	B-	拆除户外建设器材	个	3	500.00	500.00						
9	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:废渣	m³	96.38	28.66	1.09		20.82	3.07	1.31	2.37	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		2. 运距:5km										
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000m³	0.09638	6828.54	1086.80		4133.80	730.88	313.24	563.82	
	C1-0150换	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t[实际运距=5]	1000m³	0.09638	21825.02			16685.79	2336.01	1001.15	1802.07	
	040201	步道硬化										
10	040202001001	场地平整	m²	111.60	4.08	0.51		2.10	0.76	0.37	0.34	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	1.1160	406.86	51.34		209.69	75.70	36.54	33.59	
11	040202011001	50厚级配碎石垫层	m²	111.60	20.10	1.62	9.14	4.88	1.89	0.91	1.66	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际5]	100m²	1.1160	2009.89	162.45	914.28	487.66	188.53	91.02	165.95	
12	040203007001	100厚C20混凝土路面	m²	111.60	45.57	6.48	32.49	0.04	1.89	0.91	3.76	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=10]{换:预拌普通混凝土 C20}	100m²	1.116	4557.04	647.79	3249.43	3.50	188.87	91.18	376.27	
	040204	透水砖铺装										
13	040202001002	场地平整	m²	591.94	4.08	0.51		2.10	0.76	0.37	0.34	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	5.9194	406.86	51.34		209.69	75.70	36.54	33.59	
14	040202011002	级配碎石垫层 1. 厚度:100mm	m²	591.94	31.17	2.33	18.29	4.88	2.09	1.01	2.57	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10]	100m²	5.9194	3117.79	233.23	1829.49	487.66	209.06	100.92	257.43	
15	040203007002	混凝土基层 1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100mm	m²	591.94	46.00	8.61	29.22	0.05	2.94	1.38	3.80	
	C3-0099换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]}	10m³	5.919	4600.15	860.86	2921.89	4.76	294.31	138.50	379.83	
16	040204002001	彩色透水砖	m²	591.94	106.95	32.36	51.85		9.38	4.53	8.83	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		1. 块料品种、规格:200*100*50彩色透水砖 2. 粗砂50厚										
	C2-0144	预制混凝土块料 砂垫层 每块面积 0.05m2 内	100m²	5.9194	10696.38	3236.09	5185.58		938.47	453.05	883.19	
	010401	排水沟										
17	010101002001	挖基础土方	m³	12.40	38.07	30.00			4.34	0.59	3.14	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.1240	3806.52	2999.48			434.02	58.72	314.30	
18	010504004001	混凝土墙身 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m³	6.82	385.69	43.71	291.27	1.31	14.49	3.06	31.85	
	A4-28	墙 混凝土{碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10m³	0.682	3856.86	437.12	2912.67	13.07	144.90	30.64	318.46	
19	040402016001	沟道盖板	块	83	23.60		23.60					
	B-	沟道盖板	块	83	23.60		23.60					
20	040504001001	Φ700圆形砖砌雨水井	座	2	940.75	324.47	398.08	0.70	94.30	45.52	77.68	
	C5-0356换	砖砌圆形雨水检查井 井径(mm), 适用管径(mm), 井深(m以内) 700 ≤400 1.3 收口式 {换:碎石 GD20 商品普通砼 C15 换:碎石 GD40 商品普通砼 C20}	座	2	940.75	324.47	398.08	0.70	94.30	45.52	77.68	
21	050201003001	路牙(树池围牙、路缘石)铺设	m	276.19	73.59	27.51	28.89	0.28	7.50	3.33	6.08	
	D1-737	道路侧缘石 石质路缘石{水泥砂浆 1:3}	10m	27.619	735.86	275.05	288.94	2.76	75.01	33.34	60.76	
	050301	砖砌树池										
22	010101002002	挖基础土方	m³	2.15	38.07	30.00			4.34	0.59	3.14	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.0215	3806.52	2999.48			434.02	58.72	314.30	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
23	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m³	1.84	337.98	43.82	248.05	0.80	14.37	3.03	27.91	
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]}	10m³	0.184	3379.66	438.16	2480.47	8.01	143.68	30.29	279.05	
24	010401012001	零星砌砖(树池)	m³	6.51	721.01	250.63	307.46	4.07	82.03	17.29	59.53	
	A3-38换	零星砌体 多孔砖240×115×90{换:水泥石灰砂浆中砂M7.5}	10m³	0.651	7210.18	2506.32	3074.63	40.70	820.34	172.85	595.34	
25	011102003001	灰色大理石面 1. 面层材料品种、规格、颜色:30*60灰色大理石	m²	40.15	413.57	67.71	276.55	9.46	21.22	4.48	34.15	
	A9-36	大理石零星项目 水泥砂浆{水泥砂浆 1:4}	100m²	0.4015	41356.87	6771.46	27655.14	945.74	2122.09	447.65	3414.79	
26	010515003001	塑胶方格网片	m²	3.00	18.00		18.00					
	B-	塑胶方格网片	m²	3.00	18.00		18.00					
	011101	塑胶气排球场										
27	011103002001	塑胶地面 1. 2mm硅PU面层 2. 3mm硅PU弹性层 3. 聚氨酯底漆打底一道	m²	188.16	262.26	42.14	183.25	0.59	12.14	2.49	21.65	
	A9-119换	PVC塑胶地面 2mm	100m²	1.8816	17999.85	3252.82	12142.25	22.48	910.91	185.16	1486.23	
	A9-123换	弹性纯PU球场面层 5mm[实际3]	100m²	1.8816	6865.29	406.60	5755.71		113.17	22.95	566.86	
	A8-114	底漆 每层	100m²	1.8816	1361.20	554.52	426.96	36.80	189.98	40.55	112.39	
28	030412001001	LED平板灯	套	5	220.30	23.71	168.34	0.26	7.23	2.57	18.19	
	B4-1745换	LED平板灯 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内	10套	0.5	2202.86	237.11	1683.33	2.57	72.29	25.67	181.89	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
29	030404034001	明装单极开关	套	1	21.96	10.71	4.84	0.15	3.28	1.17	1.81	
	B4-0408换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关 明装单联	10套	0.1	219.49	107.10	48.31	1.54	32.77	11.65	18.12	
30	030411004001	3*2.5阻燃铜芯软导线	m	30.00	17.22	1.44	13.77		0.44	0.15	1.42	
	B4-1641换	线槽配线 塑料护套线 三芯 导线截面(mm²以内) 2.5	100m	0.3000	1722.36	144.18	1377.03		43.53	15.41	142.21	
	040601	蓄水池										
31	040701001001	场地平整	m²	71.59	0.86	0.12		0.54	0.09	0.04	0.07	
	C1-0103	机械平整场地	1000m²	0.07159	867.17	120.12		542.85	92.82	39.78	71.60	
32	040101001001	挖基础土方 1. 土壤类别:三类土	m³	37.22	38.06	29.99			4.34	0.59	3.14	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.3722	3806.52	2999.48			434.02	58.72	314.30	
33	040102001001	挖一般石方 1. 岩石类别:较软岩	m³	9.30	59.19	1.75	0.01	47.02	4.36	1.16	4.89	
	A1-72	履带式液压破碎机破碎平基岩 较软岩	100m³	0.0930	5918.31	174.78	0.73	4701.66	436.21	116.26	488.67	
34	010404001001	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:细沙	m³	3.17	252.76	48.85	163.47	0.38	15.86	3.33	20.87	
	A3-91换	砂 垫层	10m³	0.317	2527.58	488.48	1634.71	3.75	158.60	33.34	208.70	
35	010501006001	设备基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土种强度等级: C20	m³	2.31	553.82	112.54	306.45	21.88	45.71	21.51	45.73	
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土 {换:预拌普通混凝土 C20}	10m³	0.231	4501.39	603.46	2916.39	205.43	275.02	129.42	371.67	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m²	0.231	1036.81	521.95	148.12	13.44	182.03	85.66	85.61	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
36	070105003001	100m³ 装配式铝合金蓄水池	个	1	70000.00		70000.00					
	B-	100m³ 装配式铝合金蓄水池	个	1	70000.00		70000.00					
	030412	太阳能路灯										
38	040101001002	挖基础土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.6m	m³	12.96	38.06	29.99			4.34	0.59	3.14	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.1296	3806.52	2999.48			434.02	58.72	314.30	
39	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	3.24	616.63	144.83	360.04	3.15	47.65	10.05	50.91	
	A4-7换	独立基础 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10m³	0.324	4217.02	600.64	3022.51	8.25	196.13	41.30	348.19	
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m²	0.2160	2924.00	1271.51	866.89	34.81	420.50	88.86	241.43	
40	040901001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋规格:Φ8	t	0.038	5646.84	1115.53	3405.26	126.05	360.00	173.68	466.32	
	C9-0035换	钢筋制作、安装 螺纹钢≤Φ14 mm	t	0.038	5646.58	1115.40	3405.23	125.94	359.99	173.79	466.23	
41	030412007001	6米杆太阳能路灯 LED光源 功率:30W	套	15	4352.02	167.58	3637.82	84.18	74.17	28.93	359.34	
	B4-1929换	一般路灯安装 双臂悬挑灯安装 臂长 5m以下	10套	1.5	43520.19	1675.76	36378.18	841.83	741.67	289.34	3593.41	
42	030412007002	2米杆庭院灯	套	6	1684.57	88.85	1314.82	74.76	47.76	19.29	139.09	
	B4-1925换	一般路灯安装 单臂悬挑灯安装 臂长 1.5m以下	10套	0.6	16845.71	888.48	13148.18	747.62	477.63	192.87	1390.93	
	050301	娱乐设备										
43	011503001001	不锈钢楼梯扶手 1. 栏杆类型:Φ10拉丝不锈钢、80*6钢板	m	77.00	252.43	76.47	118.06	8.68	23.46	4.92	20.84	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
		2. 扶手材料种类、规格:Φ50拉丝不锈钢扶手										
	A14-110换	不锈钢管栏杆 直线型 组合式(圆管)	10m	7.700	1874.15	638.43	788.25	59.84	192.70	40.18	154.75	
	A14-119换	不锈钢管扶手 直形 Φ60	10m	7.700	650.11	126.23	392.38	26.94	41.89	8.99	53.68	
44	011407001001	梁柱喷漆(氟碳漆)	m²	562.40	43.00		43.00					
	B-	梁柱喷漆(氟碳漆)	m²	562.40	43.00		43.00					
46	011407001003	树修剪(冠径40cm)	株	64	40.00	40.00						
	B-	树修剪(冠径40cm)	株	64	40.00	40.00						
53	050301004007	话筒、音响设备	套	2	6000.00		6000.00					
	B-	话筒、音响设备	套	2	6000.00		6000.00					
54	050301004008	监控设备安装	个	40	480.00		480.00					
	B-	监控设备安装	个	40	480.00		480.00					
单价措施项目												
	011705	大型机械设备进出场及安拆										
56	011705001001	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1	1026.58	104.82	121.64	628.17	70.06	17.13	84.76	
	A20-20	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1	1026.58	104.82	121.64	628.17	70.06	17.13	84.76	
57	011705001002	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1	1053.18	104.82	146.04	628.17	70.06	17.13	86.96	
	A20-35	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1	1053.18	104.82	146.04	628.17	70.06	17.13	86.96	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估价”，投标人应将“暂估价”计入投标总价中。结算时按合同约定的结算价填写。

发包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

编号:

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称: 田林县安心敬老院维修改造项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
1	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.814			353.98			
2	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.494			353.98			
3	砂(综合)	m³	1.659			150.49			
4	砂(综合)	m³	1.412			150.49			
5	中砂	m³	1.598			150.49			
6	中砂	m³	1.344			160.19			
7	碎石 5~40mm	m³	25.032			109.71			
8	多孔页岩砖 240×115×90	千块	2.263			728.16			
9	大理石板(地面用)	m²	47.240			225.00			
10	合计								

注：此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数调整法)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

编号:

[illegible]

注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
1		◆材料◆			
2	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg	0.310	4.60
3	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg	5.028	4.44
4	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg	5.000	4.36
5	020101002	橡胶板 2mm	m²	0.780	30.77
6	020901006	塑料薄膜	m²	122.760	2.56
7	022705004	棉纱头	kg	0.878	4.62
8	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m	36.000	0.88
9	023301001	草袋	m²	1.581	3.85
10	023301003	草袋片	片	20.000	1.28
11	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个	20.800	0.07
12	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个	4.160	0.07
13	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套	16.800	3.54
14	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个	11.330	0.26
15	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗	24.960	0.05
16	030183001	铁钉 (综合)	kg	0.109	5.31
17	030183001	铁钉 (综合)	kg	4.428	4.33
18	031311008	低碳钢电焊条	kg	0.106	4.12
19	031324001	不锈钢焊丝	kg	17.071	15.81
20	031337001	冲击钻头 (综合)	根	0.140	2.56
21	031337010	冲击钻头 Φ12	个	0.026	1.62
22	031343001	合金钎头 Φ150	个		145.30
23	031345004	石料切割锯片	片	0.638	34.19
24	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.814	353.98
25	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.494	353.98
26	040103001	白水泥 (综合)	t	0.004	547.01
27	040301001	砂 (综合)	m³	1.659	150.49
28	040301001	砂 (综合)	m³	1.412	150.49
29	040301003	细砂	m³	3.655	140.78
30	040301004	中砂	m³	1.598	150.49
31	040301004	中砂	m³	1.344	160.19
32	040301006	天然中 (粗) 砂	m³	36.582	160.19
33	040502003	碎石 5~20mm	m³	30.055	135.92
34	040502004	碎石 5~40mm	m³	25.032	109.71
35	040701006	石屑	m³	45.083	109.71
36	040902004	石灰膏	m³	0.120	300.97

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第2页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
37	040904001	石英粉	kg	4.497	0.34
38	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块	0.640	495.15
39	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块	2.263	728.16
40	050306001	周转板枋材	m³	0.046	920.35
41	050306002	周转枋材	m³	0.014	828.21
42	050306003	周转板材	m³	0.173	886.32
43	052502006	锯木屑	m³	0.269	5.56
44	072901007.1	PVC塑胶地面 2mm	m²	191.923	116.00
45	080101001	大理石板(地面用)	m²	47.240	225.00
46	130305006	面漆	kg	3.763	27.35
47	130308002	聚氨酯主剂	kg	293.530	21.37
48	131102003	画线漆主剂	kg	1.882	38.46
49	133508010	模板嵌缝料	kg	0.116	1.46
50	140910001	上光蜡	kg	4.328	6.41
51	142101001	环氧树脂	kg	27.124	25.64
52	143307001	乙二胺	kg	1.581	23.93
53	143309001	丙酮	kg	18.214	9.40
54	143504005	稀释剂	kg	22.015	6.50
55	143504034	聚氨酯面层硬化剂	kg	146.765	21.37
56	143504035	底层硬化剂	kg	37.331	23.08
57	143505001	防重流添加剂	kg	5.871	41.03
58	143508001	脱模剂	kg	0.231	3.98
59	143520001	隔离剂	kg	2.160	1.20
60	143534001	石材保护液	kg	41.429	1.77
61	143908001	氩气	m³	23.208	15.38
62	144102001	粘结剂	kg	84.672	5.73
63	170508017.1	Φ10拉丝不锈钢	m	162.763	20.00
64	170508025.1	80*6钢板	m	128.251	12.64
65	170508029.1	Φ50拉丝不锈钢扶手	m	72.303	41.00
66	200305000	不锈钢法兰座	个	115.500	2.74
67	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷	0.125	3.25
68	290628002	塑料护口 15~20	个	1.030	0.11
69	290628004	塑料护口(钢管用) 15~20	个	10.300	0.11
70	291112001	接线盒	个	5.050	1.11
71	292702006	尼龙扎带(综合)	个	3.000	0.17
72	330114001	高稀钢爬梯	个	6.000	11.50

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第3页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
73	340105003	钨棒	kg	7.346	25.64
74	341101001	水	m³	24.971	3.84
75	341101001	水	m³	5.259	3.84
76	341301011	标志牌 塑料扁形	个	1.800	0.13
77	341508001	其他材料费	元	108.753	0.88
78	341508001	其他材料费	元	145.773	0.90
79	341508003	其他材料费	元	85.619	0.88
80	350102003	组合钢模板	kg	1.594	5.31
81	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²	0.388	28.32
82	350201001	模板钢支撑	kg	1.275	5.75
83	350203003	卡具及扣件 (综合)	kg	1.753	5.75
84	360105001	复合材料井盖 (含井座)	套	2.000	50.00
85	360701001	石质路缘石	m	280.333	26.55
86	370501001	油浸枕木	m³	0.160	1088.03
87	370905008	钢垫板 2.5~5mm	kg	10.500	3.11
88	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³	0.400	170.57
89	800702002	水泥防水砂浆 (加防水粉5%) 1:2	m³	0.060	552.12
90	B-C	100m³ 装配式铝合金蓄水池 材料费	个	1.000	70000.00
91	B-C.1	沟道盖板 材料费	元	83.000	23.60
92	B-C.9	话筒、音响设备 材料费	元	2.000	6000.00
93	B-C.10	监控设备安装 材料费	元	40.000	480.00
94	B-C.11	梁柱喷漆 (氟碳漆) 材料费	元	562.400	43.00
95	B-C.14	塑胶方格网片 材料费	元	3.000	18.00
96	B010103001	螺纹钢HRB400 Φ10以内 (综合)	t	0.039	3274.34
97		◆商品砼◆			
98	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m³	1.858	243.69
99	043104003	预拌普通混凝土 C20	m³	13.672	286.41
100	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m³	6.922	286.41
101	043104003	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³	60.078	286.41
102	B043103002	碎石 GD20 商品普通砼 C15	m³	0.266	276.70
103	B043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m³	0.060	286.41
104	B043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³	3.289	296.12
105		◆配合比◆			
106	800102003	水泥砂浆 1:2	m³	0.138	367.32
107	800102005	水泥砂浆 1:3	m³	1.022	330.67
108	800102006	水泥砂浆 1:4	m³	1.349	294.57

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第4页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
109	800301005	水泥石灰砂浆中砂M7.5	m³	1.139	308.37
110	801101001	素水泥浆	m³	0.044	538.99
111		◆主材◆			
112	042702005Z.1	彩色生态环保透水砖 200×100×60	m²	603.779	40.71
113	253301001.1	6米杆太阳能路灯	套	6.060	1300.00
114	253302001.1	6米杆太阳能路灯	套	15.150	3600.00
115	280310000.1	3*2.5阻燃铜芯软导线	m	32.400	12.71
116	Z250001001.1	LED平板灯	套	5.050	163.72
117	Z260501001	明装单极开关	个	1.020	3.73
118		◆机械台班组成◆			
119	000301001A	机械台班人工费	元	290.700	1.73
120	000301001	机械台班人工费	元	629.050	1.73
121	000701002	市政机械台班人工费	元	1797.362	1.00
122	000701003	市政机械第一类费用	元	2140.676	1.00
123	000903002	机械第一类费用	元	49.271	1.00
124	140301004	汽油 92#	kg	11.770	9.30
125	140301004	国V汽油 92#	kg	16.465	9.30
126	140304001	轻柴油 0#	kg	402.360	7.41
127	140304001	轻柴油 0#	kg	137.962	7.41
128	341103001	电	kW.h	418.798	0.73
129	341103001	电	kW.h	52.734	0.73
130	994701001	其他机械费	元	144.674	0.90
131	994701003	停滞费	元	1733.287	
132	994701004	折旧费	元	786.139	0.85
133	994701005	大修理费	元	183.498	0.85
134	994701006	经常修理费	元	467.743	0.90
135	994701007	安拆及场外运输费	元	60.535	1.00
136	994701008	其他费用	元	102.208	1.00
137		◆机械◆			
138	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m³	台班	0.233	1711.72
139	990506001	混凝土振捣器平板式	台班	0.372	10.51
140	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班	0.145	10.14
141	990506002	混凝土振捣器插入式	台班	2.842	10.34
142	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班	1.081	10.71
143	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m³/h	台班	0.076	16.08
144	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.138	16.08

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第5页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
145	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班	0.414	140.35
146	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班	0.042	935.95
147	990701005	履带式推土机功率 90kW	台班	0.352	1034.05
148	990701006	履带式推土机功率 105kW	台班	0.246	1089.94
149	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班	0.646	425.73
150	990704006	载重汽车装载质量6t	台班	0.002	587.19
151	990705007	自卸汽车装载质量12t	台班	1.921	837.22
152	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班	1.260	997.09
153	990712002	平地机功率 120kW	台班	1.238	1060.22
154	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班	1.200	860.38
155	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班	0.056	903.03
156	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班	0.239	678.28
157	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班	2.075	1225.68
158	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班	0.051	23.45
159	991520001	管子切断机[直径 60mm]	台班	11.011	9.38
160	991522001	抛光机	台班	1.771	12.67
161	991702001	钢筋切断机直径 40mm	台班	0.004	39.25
162	991703001	钢筋弯曲机直径 40mm	台班	0.013	22.76
163	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班	0.026	23.97
164	992101001	木工圆锯机直径 500mm	台班	0.027	26.04
165	992302001	石料切割机 5.5KW以内	台班	2.762	26.84
166	992302001	石料切割机5.5KW以内	台班	2.289	152.13
167	992501002	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班	2.772	195.73
168	992502006	直流电弧焊机容量 32kV · A	台班	0.013	86.86
169	992701001	电焊条烘干箱容量 45×35×45（cm3）	台班	0.001	14.49
170	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班	0.352	725.24
171	993301001	履带式液压岩石破碎机综合	台班	0.409	1068.56
172	993701001	高架车 9m	台班	0.300	379.42
173	993701002	高架车 11m	台班	0.750	395.75
174	994501001	轴流通风机[功率7.5kW]	台班	1.882	36.80
175	994508001	电锤 520W	台班	0.280	5.13
176		合 计			

田林县安心敬老院维修改造项目

工程

竣工结算书

发 包 人：田林县民政局

(单位盖章)

承 包 人：

(单位盖章)

造价咨询人：广西长航项目管理有限公司

(单位盖章)

2025年02月25日

田林县安心敬老院维修改造项目 工程

竣工结算总价

签约合同价(小写): 元 (大写):

竣工结算价(小写): 620610.55元 (大写): 陆拾贰万零陆佰壹拾元伍角伍分

发包人: 田林县民政局 (单位盖章) 承包人: (单位盖章) 造价咨询人: 广西长航项目管理有限公司

法定代表人或其授权人: (签字或盖章) 法定代表人或其授权人: (签字或盖章) 法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

编制人: (造价人员签字盖专用章) 核对人: (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025年02月25日 核对时间: 2025年02月25日

总 说 明

一、工程概况： 主要建设规模：透水砖铺装600.0m²；塑胶气排球场馆188.16m²；太阳能路灯21盏；监控安装40个；树池砌筑21个；砖砌排水沟62.0m；50m³蓄水池1座。 二、编制依据： (1) 《田林县安心敬老院维修改造项目》施工图设计及技术文件。 (2) (GB50500—2013) 《建设工程工程量清单计价规范》、(GB50854~50862-2013) 《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（修订本）》； (3) 《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2015）、《广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额》（2013）；《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2022）；《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》（2011） (4) 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）； (5) 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额的通知》（桂建标[2016]16号）； (6) 《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2016]17号）； (7) 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂建标（2019）12号； (8) 材料价格参考2024年第9期《百色建设工程造价信息》发布的中档产品除税价格信息；对于造价信息没有发布价格信息的材料，其价格参照市场中档产品价； (9) 该项目使用一般计税法。

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
分部分项工程					583694.70		
	011601	拆除工程				134613.69	
1	011602001001	拆除C20混凝土	m³	60.00	444.39	26663.40	
2	011605001001	拆除透水砖	m²	600.00	38.65	23190.00	
3	011605001002	拆除路沿石	m	255.00	283.00	72165.00	
4	011613001001	拆除旧路灯	盏	15	100.00	1500.00	
5	011609001001	拆除钢管楼梯扶手	m²	2.90	22.54	65.37	
6	011606001001	拆除硅PU地面	m²	188.16	32.46	6107.67	
7	011613001002	拆除双管荧光灯	盏	22	30.00	660.00	
8	011614002001	拆除户外建设器材	个	3	500.00	1500.00	
9	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:5km	m³	96.38	28.66	2762.25	
	040201	步道硬化				7784.10	
10	040202001001	场地平整	m²	111.60	4.08	455.33	
11	040202011001	50厚级配碎石垫层	m²	111.60	20.10	2243.16	
12	040203007001	100厚C20混凝土路面	m²	111.60	45.57	5085.61	
	040204	透水砖铺装				111403.11	
13	040202001002	场地平整	m²	591.94	4.08	2415.12	
14	040202011002	级配碎石垫层 1. 厚度:100mm	m²	591.94	31.17	18450.77	
15	040203007002	混凝土基层 1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100mm	m²	591.94	46.00	27229.24	
16	040204002001	彩色透水砖 1. 块料品种、规格:200*100*50彩色透水 砖 2. 粗砂50厚	m²	591.94	106.95	63307.98	
	010401	排水沟				27267.60	
17	010101002001	挖基础土方	m³	12.40	38.07	472.07	
18	010504004001	混凝土墙身 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m³	6.82	385.69	2630.41	
19	040402016001	沟道盖板	块	83	23.60	1958.80	
20	040504001001	Φ700圆形砖砌雨水井	座	2	940.75	1881.50	
21	050201003001	路牙（树池围牙、路缘石）铺设	m	276.19	73.59	20324.82	
	050301	砖砌树池				22056.35	
22	010101002002	挖基础土方	m³	2.15	38.07	81.85	
23	010501001001	垫层	m³	1.84	337.98	621.88	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15					
24	010401012001	零星砌砖(树池)	m³	6.51	721.01	4693.78	
25	011102003001	灰色大理石面 1. 面层材料品种、规格、颜色:30*60灰色大理石	m²	40.15	413.57	16604.84	
26	010515003001	塑胶方格网片	m²	3.00	18.00	54.00	
	011101	塑胶气排球场				50986.90	
27	011103002001	塑胶地面 1. 2mm硅PU面层 2. 3mm硅PU弹性层 3. 聚氨酯底漆打底一道	m²	188.16	262.26	49346.84	
28	030412001001	LED平板灯	套	5	220.30	1101.50	
29	030404034001	明装单极开关	套	1	21.96	21.96	
30	030411004001	3*2.5阻燃铜芯软导线	m	30.00	17.22	516.60	
	040601	蓄水池				74109.20	
31	040701001001	场地平整	m²	71.59	0.86	61.57	
32	040101001001	挖基础土方 1. 土壤类别:三类土	m³	37.22	38.06	1416.59	
33	040102001001	挖一般石方 1. 岩石类别:较软岩	m³	9.30	59.19	550.47	
34	010404001001	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:细沙	m³	3.17	252.76	801.25	
35	010501006001	设备基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m³	2.31	553.82	1279.32	
36	070105003001	100m³ 装配式铝合金蓄水池	个	1	70000.00	70000.00	
	030412	太阳能路灯				78093.44	
38	040101001002	挖基础土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.6m	m³	12.96	38.06	493.26	
39	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	3.24	616.63	1997.88	
40	040901001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋规格:Φ8	t	0.038	5646.84	214.58	
41	030412007001	6米杆太阳能路灯 LED光源 功率:30W	套	15	4352.02	65280.30	
42	030412007002	2米杆庭院灯	套	6	1684.57	10107.42	
	050301	娱乐设备				77380.31	
43	011503001001	不锈钢楼梯扶手 1. 栏杆类型:Φ10拉丝不锈钢、80*6钢板 2. 扶手材料种类、规格:Φ50拉丝不锈钢扶手	m	77.00	252.43	19437.11	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
44	011407001001	梁柱喷漆(氟碳漆)	m²	562.40	43.00	24183.20	
46	011407001003	树修剪(冠径40cm)	株	64	40.00	2560.00	
53	050301004007	话筒、音响设备	套	2	6000.00	12000.00	
54	050301004008	监控设备安装	个	40	480.00	19200.00	
		小计				583694.70	
		Σ人工费				185637.36	
		Σ材料费				324989.18	
		Σ机械费				10481.62	
		Σ管理费				25822.64	
		Σ利润				8550.48	
		Σ增值税				28213.43	
单价措施项目						2079.76	
	011705	大型机械设备进出场及安拆				2079.76	
56	011705001001	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1	1026.58	1026.58	
57	011705001002	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1	1053.18	1053.18	
		小计				2079.76	
		Σ人工费				209.64	
		Σ材料费				267.68	
		Σ机械费				1256.34	
		Σ管理费				140.12	
		Σ利润				34.26	
		Σ增值税				171.72	
		合计				585774.46	
		Σ人工费				185847.00	
		Σ材料费				325256.86	
		Σ机械费				11737.96	
		Σ管理费				25962.76	
		Σ利润				8584.74	
		Σ增值税				28385.15	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
分部分项工程												
	011601	拆除工程										
1	011602001001	拆除C20混凝土	m³	60.00	444.39	375.60			48.19	7.66	12.94	
	07010029	拆除基础 混凝土 基础	10m³	6.000	4443.89	3755.97			481.90	76.59	129.43	
2	011605001001	拆除透水砖	m²	600.00	38.65	32.66			4.19	0.67	1.13	
	07010090	楼地面面层拆除 马赛克（陶瓷锦砖）	100m²	6.0000	3864.26	3266.06			419.05	66.60	112.55	
3	011605001002	拆除路沿石	m	255.00	283.00	283.00						
	B-	拆除路沿石	m	255.00	283.00	283.00						
4	011613001001	拆除旧路灯	盏	15	100.00	100.00						
	B-	拆除旧路灯	盏	15	100.00	100.00						
5	011609001001	拆除钢管楼梯扶手	m²	2.90	22.54	19.05			2.44	0.39	0.66	
	07010146	拆除 钢栏杆	100m²	0.0290	2254.16	1905.20			244.45	38.85	65.66	
6	011606001001	拆除硅PU地面	m²	188.16	32.46	27.43			3.52	0.56	0.95	
	07010091	拆除硅PU地面	100m²	1.8816	3245.97	2743.49			352.00	55.94	94.54	
7	011613001002	拆除双管荧光灯	盏	22	30.00	30.00						
	B-	拆除双管荧光灯	盏	22	30.00	30.00						
8	011614002001	拆除户外建设器材	个	3	500.00	500.00						
	B-	拆除户外建设器材	个	3	500.00	500.00						
9	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:废渣	m³	96.38	28.66	1.09		20.82	3.07	1.31	2.37	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		2. 运距:5km										
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000m³	0.09638	6828.54	1086.80		4133.80	730.88	313.24	563.82	
	C1-0150换	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t[实际运距=5]	1000m³	0.09638	21825.02			16685.79	2336.01	1001.15	1802.07	
	040201	步道硬化										
10	040202001001	场地平整	m²	111.60	4.08	0.51		2.10	0.76	0.37	0.34	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	1.1160	406.86	51.34		209.69	75.70	36.54	33.59	
11	040202011001	50厚级配碎石垫层	m²	111.60	20.10	1.62	9.14	4.88	1.89	0.91	1.66	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际5]	100m²	1.1160	2009.89	162.45	914.28	487.66	188.53	91.02	165.95	
12	040203007001	100厚C20混凝土路面	m²	111.60	45.57	6.48	32.49	0.04	1.89	0.91	3.76	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=10]{换:预拌普通混凝土 C20}	100m²	1.116	4557.04	647.79	3249.43	3.50	188.87	91.18	376.27	
	040204	透水砖铺装										
13	040202001002	场地平整	m²	591.94	4.08	0.51		2.10	0.76	0.37	0.34	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	5.9194	406.86	51.34		209.69	75.70	36.54	33.59	
14	040202011002	级配碎石垫层 1. 厚度:100mm	m²	591.94	31.17	2.33	18.29	4.88	2.09	1.01	2.57	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10]	100m²	5.9194	3117.79	233.23	1829.49	487.66	209.06	100.92	257.43	
15	040203007002	混凝土基层 1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100mm	m²	591.94	46.00	8.61	29.22	0.05	2.94	1.38	3.80	
	C3-0099换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]}	10m³	5.919	4600.15	860.86	2921.89	4.76	294.31	138.50	379.83	
16	040204002001	彩色透水砖	m²	591.94	106.95	32.36	51.85		9.38	4.53	8.83	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
		1. 块料品种、规格:200*100*50彩色透水砖 2. 粗砂50厚										
	C2-0144	预制混凝土块料 砂垫层 每块面积 0.05m2 内	100m²	5.9194	10696.38	3236.09	5185.58		938.47	453.05	883.19	
	010401	排水沟										
17	010101002001	挖基础土方	m³	12.40	38.07	30.00			4.34	0.59	3.14	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.1240	3806.52	2999.48			434.02	58.72	314.30	
18	010504004001	混凝土墙身 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m³	6.82	385.69	43.71	291.27	1.31	14.49	3.06	31.85	
	A4-28	墙 混凝土{碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10m³	0.682	3856.86	437.12	2912.67	13.07	144.90	30.64	318.46	
19	040402016001	沟道盖板	块	83	23.60		23.60					
	B-	沟道盖板	块	83	23.60		23.60					
20	040504001001	Φ700圆形砖砌雨水井	座	2	940.75	324.47	398.08	0.70	94.30	45.52	77.68	
	C5-0356换	砖砌圆形雨水检查井 井径(mm), 适用管径 (mm), 井深(m以内) 700 ≤400 1.3 收口式 {换:碎石 GD20 商品普通砼 C15 换:碎石 GD40 商品普通砼 C20}	座	2	940.75	324.47	398.08	0.70	94.30	45.52	77.68	
21	050201003001	路牙(树池围牙、路缘石)铺设	m	276.19	73.59	27.51	28.89	0.28	7.50	3.33	6.08	
	D1-737	道路侧缘石 石质路缘石{水泥砂浆 1:3}	10m	27.619	735.86	275.05	288.94	2.76	75.01	33.34	60.76	
	050301	砖砌树池										
22	010101002002	挖基础土方	m³	2.15	38.07	30.00			4.34	0.59	3.14	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.0215	3806.52	2999.48			434.02	58.72	314.30	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
23	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m³	1.84	337.98	43.82	248.05	0.80	14.37	3.03	27.91	
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品 砼]}	10m³	0.184	3379.66	438.16	2480.47	8.01	143.68	30.29	279.05	
24	010401012001	零星砌砖 (树池)	m³	6.51	721.01	250.63	307.46	4.07	82.03	17.29	59.53	
	A3-38换	零星砌体 多孔砖240×115×90{换:水泥石灰砂浆中 砂M7.5}	10m³	0.651	7210.18	2506.32	3074.63	40.70	820.34	172.85	595.34	
25	011102003001	灰色大理石面 1. 面层材料品种、规格、颜色:30*60灰色大理 石	m²	40.15	413.57	67.71	276.55	9.46	21.22	4.48	34.15	
	A9-36	大理石零星项目 水泥砂浆{水泥砂浆 1:4}	100m²	0.4015	41356.87	6771.46	27655.14	945.74	2122.09	447.65	3414.79	
26	010515003001	塑胶方格网片	m²	3.00	18.00		18.00					
	B-	塑胶方格网片	m²	3.00	18.00		18.00					
	011101	塑胶气排球场										
27	011103002001	塑胶地面 1. 2mm硅PU面层 2. 3mm硅PU弹性层 3. 聚氨酯底漆打底一道	m²	188.16	262.26	42.14	183.25	0.59	12.14	2.49	21.65	
	A9-119换	PVC塑胶地面 2mm	100m²	1.8816	17999.85	3252.82	12142.25	22.48	910.91	185.16	1486.23	
	A9-123换	弹性纯PU球场面层 5mm[实际3]	100m²	1.8816	6865.29	406.60	5755.71		113.17	22.95	566.86	
	A8-114	底漆 每层	100m²	1.8816	1361.20	554.52	426.96	36.80	189.98	40.55	112.39	
28	030412001001	LED平板灯	套	5	220.30	23.71	168.34	0.26	7.23	2.57	18.19	
	B4-1745换	LED平板灯 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内	10套	0.5	2202.86	237.11	1683.33	2.57	72.29	25.67	181.89	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
29	030404034001	明装单极开关	套	1	21.96	10.71	4.84	0.15	3.28	1.17	1.81	
	B4-0408换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关 明装单联	10套	0.1	219.49	107.10	48.31	1.54	32.77	11.65	18.12	
30	030411004001	3*2.5阻燃铜芯软导线	m	30.00	17.22	1.44	13.77		0.44	0.15	1.42	
	B4-1641换	线槽配线 塑料护套线 三芯 导线截面(mm²以内) 2.5	100m	0.3000	1722.36	144.18	1377.03		43.53	15.41	142.21	
	040601	蓄水池										
31	040701001001	场地平整	m²	71.59	0.86	0.12		0.54	0.09	0.04	0.07	
	C1-0103	机械平整场地	1000m²	0.07159	867.17	120.12		542.85	92.82	39.78	71.60	
32	040101001001	挖基础土方 1.土壤类别:三类土	m³	37.22	38.06	29.99			4.34	0.59	3.14	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.3722	3806.52	2999.48			434.02	58.72	314.30	
33	040102001001	挖一般石方 1.岩石类别:较软岩	m³	9.30	59.19	1.75	0.01	47.02	4.36	1.16	4.89	
	A1-72	履带式液压破碎机破碎平基岩 较软岩	100m³	0.0930	5918.31	174.78	0.73	4701.66	436.21	116.26	488.67	
34	010404001001	垫层 1.垫层材料种类、配合比、厚度:细沙	m³	3.17	252.76	48.85	163.47	0.38	15.86	3.33	20.87	
	A3-91换	砂 垫层	10m³	0.317	2527.58	488.48	1634.71	3.75	158.60	33.34	208.70	
35	010501006001	设备基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土种强度等级:C20	m³	2.31	553.82	112.54	306.45	21.88	45.71	21.51	45.73	
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土{换:预拌普通混凝土 C20}	10m³	0.231	4501.39	603.46	2916.39	205.43	275.02	129.42	371.67	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m²	0.231	1036.81	521.95	148.12	13.44	182.03	85.66	85.61	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
36	070105003001	100m³ 装配式铝合金蓄水池	个	1	70000.00		70000.00					
	B-	100m³ 装配式铝合金蓄水池	个	1	70000.00		70000.00					
	030412	太阳能路灯										
38	040101001002	挖基础土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.6m	m³	12.96	38.06	29.99			4.34	0.59	3.14	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.1296	3806.52	2999.48			434.02	58.72	314.30	
39	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	3.24	616.63	144.83	360.04	3.15	47.65	10.05	50.91	
	A4-7换	独立基础 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10m³	0.324	4217.02	600.64	3022.51	8.25	196.13	41.30	348.19	
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m²	0.2160	2924.00	1271.51	866.89	34.81	420.50	88.86	241.43	
40	040901001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋规格:Φ8	t	0.038	5646.84	1115.53	3405.26	126.05	360.00	173.68	466.32	
	C9-0035换	钢筋制作、安装 螺纹钢≤Φ14 mm	t	0.038	5646.58	1115.40	3405.23	125.94	359.99	173.79	466.23	
41	030412007001	6米杆太阳能路灯 LED光源 功率:30W	套	15	4352.02	167.58	3637.82	84.18	74.17	28.93	359.34	
	B4-1929换	一般路灯安装 双臂悬挑灯安装 臂长 5m以下	10套	1.5	43520.19	1675.76	36378.18	841.83	741.67	289.34	3593.41	
42	030412007002	2米杆庭院灯	套	6	1684.57	88.85	1314.82	74.76	47.76	19.29	139.09	
	B4-1925换	一般路灯安装 单臂悬挑灯安装 臂长 1.5m以下	10套	0.6	16845.71	888.48	13148.18	747.62	477.63	192.87	1390.93	
	050301	娱乐设备										
43	011503001001	不锈钢楼梯扶手 1. 栏杆类型:Φ10拉丝不锈钢、80*6钢板	m	77.00	252.43	76.47	118.06	8.68	23.46	4.92	20.84	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
		2. 扶手材料种类、规格:Φ50拉丝不锈钢扶手										
	A14-110换	不锈钢管栏杆 直线型 组合式(圆管)	10m	7.700	1874.15	638.43	788.25	59.84	192.70	40.18	154.75	
	A14-119换	不锈钢管扶手 直形 Φ60	10m	7.700	650.11	126.23	392.38	26.94	41.89	8.99	53.68	
44	011407001001	梁柱喷漆(氟碳漆)	m²	562.40	43.00		43.00					
	B-	梁柱喷漆(氟碳漆)	m²	562.40	43.00		43.00					
46	011407001003	树修剪(冠径40cm)	株	64	40.00	40.00						
	B-	树修剪(冠径40cm)	株	64	40.00	40.00						
53	050301004007	话筒、音响设备	套	2	6000.00		6000.00					
	B-	话筒、音响设备	套	2	6000.00		6000.00					
54	050301004008	监控设备安装	个	40	480.00		480.00					
	B-	监控设备安装	个	40	480.00		480.00					
单价措施项目												
	011705	大型机械设备进出场及安拆										
56	011705001001	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1	1026.58	104.82	121.64	628.17	70.06	17.13	84.76	
	A20-20	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1	1026.58	104.82	121.64	628.17	70.06	17.13	84.76	
57	011705001002	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1	1053.18	104.82	146.04	628.17	70.06	17.13	86.96	
	A20-35	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1	1053.18	104.82	146.04	628.17	70.06	17.13	86.96	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估价”，投标人应将“暂估价”计入投标总价中。结算时按合同约定的结算价填写。

其他项目清单与计价结算表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

工程计量申请(核准)表

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

编号:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	承包人申报数量	发包人核实数量	发承包人确认数量	备注
1	011602001001	拆除C20混凝土	m³		60.000		
2	011605001001	拆除透水砖	m²		600.000		
3	011605001002	拆除路沿石	m		255.000		
4	011613001001	拆除旧路灯	盏		15.000		
5	011609001001	拆除钢管楼梯扶手	m²		2.900		
6	011606001001	拆除硅PU地面	m²		188.160		
7	011613001002	拆除双管荧光灯	盏		22.000		
8	011614002001	拆除户外建设器材	个		3.000		
9	040103002001	余方弃置	m³		96.380		
10	040202001001	场地平整	m²		111.600		
11	040202011001	50厚级配碎石垫层	m²		111.600		
12	040203007001	100厚C20混凝土路面	m²		111.600		
13	040202001002	场地平整	m²		591.940		
14	040202011002	级配碎石垫层	m²		591.940		
15	040203007002	混凝土基层	m²		591.940		
16	040204002001	彩色透水砖	m²		591.940		
17	010101002001	挖基础土方	m³		12.400		
18	010504004001	混凝土墙身	m³		6.820		
19	040402016001	沟道盖板	块		83.000		
20	040504001001	Φ700圆形砖砌雨水井	座		2.000		
21	050201003001	路牙（树池围牙、路缘石）铺设	m		276.190		
22	010101002002	挖基础土方	m³		2.150		
23	010501001001	垫层	m³		1.840		
24	010401012001	零星砌砖（树池）	m³		6.510		
25	011102003001	灰色大理石面	m²		40.150		
26	010515003001	塑胶方格网片	m²		3.000		
27	011103002001	塑胶地面	m²		188.160		
28	030412001001	LED平板灯	套		5.000		
29	030404034001	明装单极开关	套		1.000		
30	030411004001	3*2.5阻燃铜芯软导线	m		30.000		
31	040701001001	场地平整	m²		71.590		
32	040101001001	挖基础土方	m³		37.220		
33	040102001001	挖一般石方	m³		9.300		
34	010404001001	垫层	m³		3.170		
35	010501006001	设备基础	m³		2.310		

工程计量申请(核准)表

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

编号:

[illegible]

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称: 田林县安心敬老院维修改造项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
1	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.814				353.98	92.44	75.25
2	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.494				353.98	-74.34	-36.72
3	砂(综合)	m³	1.659				150.49	64.08	106.31
4	砂(综合)	m³	1.412				150.49		
5	中砂	m³	1.598				150.49	1.95	3.12
6	中砂	m³	1.344				160.19	74.75	100.46
7	碎石 5~40mm	m³	25.032				109.71	-6.79	-169.97
8	多孔页岩砖 240×115×90	千块	2.263				728.16	87.13	197.18
9	大理石板(地面用)	m²	47.240				225.00	122.44	5784.07
10	合计								6059.70

注：此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数调整法)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

编号:

[illegible]

注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
1		◆材料◆			
2	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg	0.310	4.60
3	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg	5.028	4.44
4	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg	5.000	4.36
5	020101002	橡胶板 2mm	m²	0.780	30.77
6	020901006	塑料薄膜	m²	122.760	2.56
7	022705004	棉纱头	kg	0.878	4.62
8	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m	36.000	0.88
9	023301001	草袋	m²	1.581	3.85
10	023301003	草袋片	片	20.000	1.28
11	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个	20.800	0.07
12	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个	4.160	0.07
13	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套	16.800	3.54
14	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个	11.330	0.26
15	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗	24.960	0.05
16	030183001	铁钉（综合）	kg	0.109	5.31
17	030183001	铁钉（综合）	kg	4.428	4.33
18	031311008	低碳钢电焊条	kg	0.106	4.12
19	031324001	不锈钢焊丝	kg	17.071	15.81
20	031337001	冲击钻头（综合）	根	0.140	2.56
21	031337010	冲击钻头 Φ12	个	0.026	1.62
22	031343001	合金钎头 Φ150	个		145.30
23	031345004	石料切割锯片	片	0.638	34.19
24	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.814	353.98
25	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.494	353.98
26	040103001	白水泥（综合）	t	0.004	547.01
27	040301001	砂（综合）	m³	1.659	150.49
28	040301001	砂（综合）	m³	1.412	150.49
29	040301003	细砂	m³	3.655	140.78
30	040301004	中砂	m³	1.598	150.49
31	040301004	中砂	m³	1.344	160.19
32	040301006	天然中（粗）砂	m³	36.582	160.19
33	040502003	碎石 5~20mm	m³	30.055	135.92
34	040502004	碎石 5~40mm	m³	25.032	109.71
35	040701006	石屑	m³	45.083	109.71
36	040902004	石灰膏	m³	0.120	300.97

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第2页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	040904001	石英粉	kg	4.497	0.34
38	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块	0.640	495.15
39	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块	2.263	728.16
40	050306001	周转板枋材	m³	0.046	920.35
41	050306002	周转枋材	m³	0.014	828.21
42	050306003	周转板材	m³	0.173	886.32
43	052502006	锯木屑	m³	0.269	5.56
44	072901007.1	PVC塑胶地面 2mm	m²	191.923	116.00
45	080101001	大理石板(地面用)	m²	47.240	225.00
46	130305006	面漆	kg	3.763	27.35
47	130308002	聚氨酯主剂	kg	293.530	21.37
48	131102003	画线漆主剂	kg	1.882	38.46
49	133508010	模板嵌缝料	kg	0.116	1.46
50	140910001	上光蜡	kg	4.328	6.41
51	142101001	环氧树脂	kg	27.124	25.64
52	143307001	乙二胺	kg	1.581	23.93
53	143309001	丙酮	kg	18.214	9.40
54	143504005	稀释剂	kg	22.015	6.50
55	143504034	聚氨酯面层硬化剂	kg	146.765	21.37
56	143504035	底层硬化剂	kg	37.331	23.08
57	143505001	防重流添加剂	kg	5.871	41.03
58	143508001	脱模剂	kg	0.231	3.98
59	143520001	隔离剂	kg	2.160	1.20
60	143534001	石材保护液	kg	41.429	1.77
61	143908001	氩气	m³	23.208	15.38
62	144102001	粘结剂	kg	84.672	5.73
63	170508017.1	Φ10拉丝不锈钢	m	162.763	20.00
64	170508025.1	80*6钢板	m	128.251	12.64
65	170508029.1	Φ50拉丝不锈钢扶手	m	72.303	41.00
66	200305000	不锈钢法兰座	个	115.500	2.74
67	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷	0.125	3.25
68	290628002	塑料护口 15~20	个	1.030	0.11
69	290628004	塑料护口(钢管用) 15~20	个	10.300	0.11
70	291112001	接线盒	个	5.050	1.11
71	292702006	尼龙扎带(综合)	个	3.000	0.17
72	330114001	高稀钢爬梯	个	6.000	11.50

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第3页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
73	340105003	钨棒	kg	7.346	25.64
74	341101001	水	m³	24.971	3.84
75	341101001	水	m³	5.259	3.84
76	341301011	标志牌 塑料扁形	个	1.800	0.13
77	341508001	其他材料费	元	108.753	0.88
78	341508001	其他材料费	元	145.773	0.90
79	341508003	其他材料费	元	85.619	0.88
80	350102003	组合钢模板	kg	1.594	5.31
81	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²	0.388	28.32
82	350201001	模板钢支撑	kg	1.275	5.75
83	350203003	卡具及扣件 (综合)	kg	1.753	5.75
84	360105001	复合材料井盖 (含井座)	套	2.000	50.00
85	360701001	石质路缘石	m	280.333	26.55
86	370501001	油浸枕木	m³	0.160	1088.03
87	370905008	钢垫板 2.5~5mm	kg	10.500	3.11
88	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³	0.400	170.57
89	800702002	水泥防水砂浆 (加防水粉5%) 1:2	m³	0.060	552.12
90	B-C	100m³ 装配式铝合金蓄水池 材料费	个	1.000	70000.00
91	B-C.1	沟道盖板 材料费	元	83.000	23.60
92	B-C.9	话筒、音响设备 材料费	元	2.000	6000.00
93	B-C.10	监控设备安装 材料费	元	40.000	480.00
94	B-C.11	梁柱喷漆 (氟碳漆) 材料费	元	562.400	43.00
95	B-C.14	塑胶方格网片 材料费	元	3.000	18.00
96	B010103001	螺纹钢HRB400 Φ10以内 (综合)	t	0.039	3274.34
97		◆商品砼◆			
98	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m³	1.858	243.69
99	043104003	预拌普通混凝土 C20	m³	13.672	286.41
100	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m³	6.922	286.41
101	043104003	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³	60.078	286.41
102	B043103002	碎石 GD20 商品普通砼 C15	m³	0.266	276.70
103	B043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m³	0.060	286.41
104	B043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³	3.289	296.12
105		◆配合比◆			
106	800102003	水泥砂浆 1:2	m³	0.138	367.32
107	800102005	水泥砂浆 1:3	m³	1.022	330.67
108	800102006	水泥砂浆 1:4	m³	1.349	294.57

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第4页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
109	800301005	水泥石灰砂浆中砂M7.5	m³	1.139	308.37
110	801101001	素水泥浆	m³	0.044	538.99
111		◆主材◆			
112	042702005Z.1	彩色生态环保透水砖 200×100×60	m²	603.779	40.71
113	253301001.1	6米杆太阳能路灯	套	6.060	1300.00
114	253302001.1	6米杆太阳能路灯	套	15.150	3600.00
115	280310000.1	3*2.5阻燃铜芯软导线	m	32.400	12.71
116	Z250001001.1	LED平板灯	套	5.050	163.72
117	Z260501001	明装单极开关	个	1.020	3.73
118		◆机械台班组成◆			
119	000301001A	机械台班人工费	元	290.700	1.73
120	000301001	机械台班人工费	元	629.050	1.73
121	000701002	市政机械台班人工费	元	1797.362	1.00
122	000701003	市政机械第一类费用	元	2140.676	1.00
123	000903002	机械第一类费用	元	49.271	1.00
124	140301004	汽油 92#	kg	11.770	9.30
125	140301004	国V汽油 92#	kg	16.465	9.30
126	140304001	轻柴油 0#	kg	402.360	7.41
127	140304001	轻柴油 0#	kg	137.962	7.41
128	341103001	电	kW. h	418.798	0.73
129	341103001	电	kW. h	52.734	0.73
130	994701001	其他机械费	元	144.674	0.90
131	994701003	停滞费	元	1733.287	
132	994701004	折旧费	元	786.139	0.85
133	994701005	大修理费	元	183.498	0.85
134	994701006	经常修理费	元	467.743	0.90
135	994701007	安拆及场外运输费	元	60.535	1.00
136	994701008	其他费用	元	102.208	1.00
137		◆机械◆			
138	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m³	台班	0.233	1711.72
139	990506001	混凝土振捣器平板式	台班	0.372	10.51
140	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班	0.145	10.14
141	990506002	混凝土振捣器插入式	台班	2.842	10.34
142	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班	1.081	10.71
143	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m³/h	台班	0.076	16.08
144	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.138	16.08

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目第5页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
145	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班	0.414	140.35
146	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班	0.042	935.95
147	990701005	履带式推土机功率 90kW	台班	0.352	1034.05
148	990701006	履带式推土机功率 105kW	台班	0.246	1089.94
149	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班	0.646	425.73
150	990704006	载重汽车装载质量6t	台班	0.002	587.19
151	990705007	自卸汽车装载质量12t	台班	1.921	837.22
152	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班	1.260	997.09
153	990712002	平地机功率 120kW	台班	1.238	1060.22
154	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班	1.200	860.38
155	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班	0.056	903.03
156	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班	0.239	678.28
157	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班	2.075	1225.68
158	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班	0.051	23.45
159	991520001	管子切断机[直径 60mm]	台班	11.011	9.38
160	991522001	抛光机	台班	1.771	12.67
161	991702001	钢筋切断机直径 40mm	台班	0.004	39.25
162	991703001	钢筋弯曲机直径 40mm	台班	0.013	22.76
163	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班	0.026	23.97
164	992101001	木工圆锯机直径 500mm	台班	0.027	26.04
165	992302001	石料切割机 5.5KW以内	台班	2.762	26.84
166	992302001	石料切割机5.5KW以内	台班	2.289	152.13
167	992501002	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班	2.772	195.73
168	992502006	直流电弧焊机容量 32kV · A	台班	0.013	86.86
169	992701001	电焊条烘干箱容量 45×35×45（cm3）	台班	0.001	14.49
170	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班	0.352	725.24
171	993301001	履带式液压岩石破碎机综合	台班	0.409	1068.56
172	993701001	高架车 9m	台班	0.300	379.42
173	993701002	高架车 11m	台班	0.750	395.75
174	994501001	轴流通风机[功率7.5kW]	台班	1.882	36.80
175	994508001	电锤 520W	台班	0.280	5.13
176		合 计			

田林县安心敬老院维修改造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：田林县民政局

(单位盖章)

造价咨询人：广西长航项目管理有限公司

(单位盖章)

2025年02月25日

田林县安心敬老院维修改造项目 工程

招标工程量清单

招标人：田林县民政局 造价咨询人：广西长航项目管理有限公司
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人： (签字或盖章) 或其授权人： (签字或盖章)

编制人： 复核人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年02月25日 复核时间：2025年02月25日

总 说 明

一、工程概况： 主要建设规模：透水砖铺装600.0m²；塑胶气排球场馆188.16m²；太阳能路灯21盏；监控安装40个；树池砌筑21个；砖砌排水沟62.0m；50m³蓄水池1座。 二、编制依据： (1) 《田林县安心敬老院维修改造项目》施工图设计及技术文件。 (2) (GB50500—2013)《建设工程工程量清单计价规范》、(GB50854~50862-2013)《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（修订本）》； (3)《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2015）、《广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额》（2013）；《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2022）；《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》（2011） (4)《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）； (5) 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额的通知》（桂建标[2016]16号）； (6)《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2016]17号）； (7)《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂建标（2019）12号； (8) 材料价格参考2024年第9期《百色建设工程造价信息》发布的中档产品除税价格信息；对于造价信息没有发布价格信息的材料，其价格参照市场中档产品价； (9) 该项目使用一般计税法。
--

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共6页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项工程							
	011601	拆除工程					
1	011602001001	拆除C20混凝土	m³	60.00			
	07010029	拆除基础 混凝土 基础	10m³	6.000			
2	011605001001	拆除透水砖	m²	600.00			
	07010090	楼地面面层拆除 马赛克（陶瓷锦砖）	100m²	6.0000			
3	011605001002	拆除路沿石	m	255.00			
	B-	拆除路沿石	m	255.00			
4	011613001001	拆除旧路灯	盏	15			
	B-	拆除旧路灯	盏	15			
5	011609001001	拆除钢管楼梯扶手	m²	2.90			
	07010146	拆除 钢栏杆	100m²	0.0290			
6	011606001001	拆除硅PU地面	m²	188.16			
	07010091	拆除硅PU地面	100m²	1.8816			
7	011613001002	拆除双管荧光灯	盏	22			
	B-	拆除双管荧光灯	盏	22			
8	011614002001	拆除户外建设器材	个	3			
	B-	拆除户外建设器材	个	3			
9	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:5km	m³	96.38			
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000m³	0.09638			
	C1-0150换	自卸汽车运石方（运距1km内） 12t[实际运距=5]	1000m³	0.09638			
	040201	步道硬化					
10	040202001001	场地平整	m²	111.60			
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	1.1160			
11	040202011001	50厚级配碎石垫层	m²	111.60			
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际5]	100m²	1.1160			
12	040203007001	100厚C20混凝土路面	m²	111.60			
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=10] {换:预拌普通混凝土C20}	100m²	1.116			
	040204	透水砖铺装					
13	040202001002	场地平整	m²	591.94			
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	5.9194			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第2页 共6页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
14	040202011002	级配碎石垫层 1. 厚度:100mm	m²	591.94			
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10]	100m²	5.9194			
15	040203007002	混凝土基层 1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100mm	m²	591.94			
	C3-0099换	混凝土垫层[换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]]	10m³	5.919			
16	040204002001	彩色透水砖 1. 块料品种、规格:200*100*50彩色透水砖 2. 粗砂50厚	m²	591.94			
	C2-0144	预制混凝土块料 砂垫层 每块面积 0.05m² 内	100m²	5.9194			
	010401	排水沟					
17	010101002001	挖基础土方	m³	12.40			
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.1240			
18	010504004001	混凝土墙身 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m³	6.82			
	A4-28	墙 混凝土{碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10m³	0.682			
19	040402016001	沟道盖板	块	83			
	B-	沟道盖板	块	83			
20	040504001001	Φ700圆形砖砌雨水井	座	2			
	C5-0356换	砖砌圆形雨水检查井 井径(mm), 适用管径(mm), 井深(m以内) 700 ≤400 1.3 收口式[换:碎石 GD20 商品普通砼 C15 换:碎石 GD40 商品普通砼 C20]	座	2			
21	050201003001	路牙(树池围牙、路缘石)铺设	m	276.19			
	D1-737	道路侧缘石 石质路缘石{水泥砂浆 1:3}	10m	27.619			
	050301	砖砌树池					
22	010101002002	挖基础土方	m³	2.15			
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.0215			
23	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m³	1.84			
	A4-3换	混凝土垫层[换:碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]]	10m³	0.184			
24	010401012001	零星砌砖(树池)	m³	6.51			
	A3-38换	零星砌体 多孔砖240×115×90[换:水泥石灰砂浆中砂M7.5]	10m³	0.651			
25	011102003001	灰色大理石面	m²	40.15			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第3页 共6页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 面层材料品种、规格、颜色:30*60灰色大理石					
	A9-36	大理石零星项目 水泥砂浆{水泥砂浆 1:4}	100m²	0.4015			
26	010515003001	塑胶方格网片	m²	3.00			
	B-	塑胶方格网片	m²	3.00			
	011101	塑胶气排球场					
27	011103002001	塑胶地面 1. 2mm硅PU面层 2. 3mm硅PU弹性层 3. 聚氨酯底漆打底一道	m²	188.16			
	A9-119换	PVC塑胶地面 2mm	100m²	1.8816			
	A9-123换	弹性纯PU球场面层 5mm[实际3]	100m²	1.8816			
	A8-114	底漆 每层	100m²	1.8816			
28	030412001001	LED平板灯	套	5			
	B4-1745换	LED平板灯 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内	10套	0.5			
29	030404034001	明装单极开关	套	1			
	B4-0408换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关 明装 单联	10套	0.1			
30	030411004001	3*2.5阻燃铜芯软导线	m	30.00			
	B4-1641换	线槽配线 塑料护套线 三芯 导线截面(m²以内) 2.5	100m	0.3000			
	040601	蓄水池					
31	040701001001	场地平整	m²	71.59			
	C1-0103	机械平整场地	1000m²	0.07159			
32	040101001001	挖基础土方 1. 土壤类别:三类土	m³	37.22			
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.3722			
33	040102001001	挖一般石方 1. 岩石类别:较软岩	m³	9.30			
	A1-72	履带式液压破碎机破碎平基岩 较软岩	100m³	0.0930			
34	010404001001	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:细沙	m³	3.17			
	A3-91换	砂 垫层	10m³	0.317			
35	010501006001	设备基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土种强度等级: C20	m³	2.31			
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土{换:预拌普通混凝土 C20}	10m³	0.231			
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m²	0.231			
36	070105003001	100m³ 装配式铝合金蓄水池	个	1			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第4页 共6页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	B-	100m³ 装配式铝合金蓄水池	个	1			
37	031001002001	DN50引水管	m				
	B9-0011换	钢管(焊接)安装 公称直径(50mm以内)	10m				
	030412	太阳能路灯					
38	040101001002	挖基础土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.6m	m³	12.96			
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.1296			
39	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	3.24			
	A4-7换	独立基础 混凝土 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10m³	0.324			
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m²	0.2160			
40	040901001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋规格:Φ8	t	0.038			
	C9-0035换	钢筋制作、安装 螺纹钢≤Φ14 mm	t	0.038			
41	030412007001	6米杆太阳能路灯 LED光源 功率:30W	套	15			
	B4-1929换	一般路灯安装 双臂悬挑灯安装 臂长 5m 以下	10套	1.5			
42	030412007002	2米杆庭院灯	套	6			
	B4-1925换	一般路灯安装 单臂悬挑灯安装 臂长 1.5m以下	10套	0.6			
	050301	娱乐设备					
43	011503001001	不锈钢楼梯扶手 1. 栏杆类型:Φ10拉丝不锈钢、80*6钢板 2. 扶手材料种类、规格:Φ50拉丝不锈钢扶手	m	77.00			
	A14-110换	不锈钢管栏杆 直线型 组合式(圆管)	10m	7.700			
	A14-119换	不锈钢管扶手 直形 Φ60	10m	7.700			
44	011407001001	梁柱喷漆(氟碳漆)	m²	562.40			
	B-	梁柱喷漆(氟碳漆)	m²	562.40			
45	011407001002	1*0.6*0.9不锈钢热水台架	个				
	B-	1*0.6*0.9不锈钢热水台架	个				
46	011407001003	树修剪(冠径40cm)	株	64			
	B-	树修剪(冠径40cm)	株	64			
47	050301004001	竖竹笛	个				
	B-	竖竹笛	个				
48	050301004002	唢呐	个				

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 田林县安心敬老院维修改造项目

第5页 共6页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	B-	唢呐	个				
49	050301004003	二胡	个				
	B-	二胡	个				
50	050301004004	扑克牌	件				
	B-	扑克牌	件				
51	050301004005	象棋	副				
	B-	象棋	副				
52	050301004006	成品娱乐桌	张				
	B-	成品娱乐桌	张				
53	050301004007	话筒、音响设备	套	2			
	B-	话筒、音响设备	套	2			
54	050301004008	监控设备安装	个	40			
	B-	监控设备安装	个	40			
55	050301004009	微田园场地整理	m ²				
	C1-0103	机械平整场地	1000m ²				
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
单价措施项目							
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
56	011705001001	履带式挖掘机 1m ³ 内 场外运输费	台次	1			
	A20-20	履带式挖掘机 1m ³ 内 场外运输费	台次	1			
57	011705001002	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1			
	A20-35	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第6页 共6页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估价”，投标人应将“暂估价”计入投标总价中。结算时按合同约定的结算价填写。

发包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

编号:

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称: 田林县安心敬老院维修改造项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
1	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t			353.98				
2	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t			353.98				
3	砂(综合)	m³			150.49				
4	砂(综合)	m³			150.49				
5	中砂	m³			150.49				
6	中砂	m³			160.19				
7	碎石 5~40mm	m³			109.71				
8	多孔页岩砖 240×115×90	千块			728.16				
9	大理石板(地面用)	m²			225.00				
10	合计								

注：此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数调整法)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

编号:

[illegible]

注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
1		◆材料◆			
2	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
3	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
4	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
5	020101002	橡胶板 2mm	m²		
6	020901006	塑料薄膜	m²		
7	022705004	棉纱头	kg		
8	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
9	023301001	草袋	m²		
10	023301003	草袋片	片		
11	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
12	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
13	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
14	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
15	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
16	030183001	铁钉 (综合)	kg		
17	030183001	铁钉 (综合)	kg		
18	031311008	低碳钢电焊条	kg		
19	031324001	不锈钢焊丝	kg		
20	031337001	冲击钻头 (综合)	根		
21	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
22	031343001	合金钎头 Φ150	个		
23	031345004	石料切割锯片	片		
24	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
25	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
26	040103001	白水泥 (综合)	t		
27	040301001	砂 (综合)	m³		
28	040301001	砂 (综合)	m³		
29	040301003	细砂	m³		
30	040301004	中砂	m³		
31	040301004	中砂	m³		
32	040301006	天然中 (粗) 砂	m³		
33	040502003	碎石 5~20mm	m³		
34	040502004	碎石 5~40mm	m³		
35	040701006	石屑	m³		
36	040902004	石灰膏	m³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 田林县安心敬老院维修改造项目

第2页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
37	040904001	石英粉	kg		
38	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
39	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
40	050306001	周转板枋材	m³		
41	050306002	周转枋材	m³		
42	050306003	周转板材	m³		
43	052502006	锯木屑	m³		
44	072901007.1	PVC塑胶地面 2mm	m²		
45	080101001	大理石板(地面用)	m²		
46	130305006	面漆	kg		
47	130308002	聚氨酯主剂	kg		
48	131102003	画线漆主剂	kg		
49	133508010	模板嵌缝料	kg		
50	140910001	上光蜡	kg		
51	142101001	环氧树脂	kg		
52	143307001	乙二胺	kg		
53	143309001	丙酮	kg		
54	143504005	稀释剂	kg		
55	143504034	聚氨酯面层硬化剂	kg		
56	143504035	底层硬化剂	kg		
57	143505001	防重流添加剂	kg		
58	143508001	脱模剂	kg		
59	143520001	隔离剂	kg		
60	143534001	石材保护液	kg		
61	143908001	氩气	m³		
62	144102001	粘结剂	kg		
63	170508017.1	Φ10拉丝不锈钢	m		
64	170508025.1	80*6钢板	m		
65	170508029.1	Φ50拉丝不锈钢扶手	m		
66	200305000	不锈钢法兰座	个		
67	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
68	290628002	塑料护口 15~20	个		
69	290628004	塑料护口(钢管用) 15~20	个		
70	291112001	接线盒	个		
71	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
72	330114001	高稀钢爬梯	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第3页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
73	340105003	钨棒	kg		
74	341101001	水	m³		
75	341101001	水	m³		
76	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
77	341508001	其他材料费	元		
78	341508001	其他材料费	元		
79	341508003	其他材料费	元		
80	350102003	组合钢模板	kg		
81	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
82	350201001	模板钢支撑	kg		
83	350203003	卡具及扣件 (综合)	kg		
84	360105001	复合材料井盖 (含井座)	套		
85	360701001	石质路缘石	m		
86	370501001	油浸枕木	m³		
87	370905008	钢垫板 2.5~5mm	kg		
88	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³		
89	800702002	水泥防水砂浆 (加防水粉5%) 1:2	m³		
90	B-C	100m³ 装配式铝合金蓄水池 材料费	个		
91	B-C. 1	沟道盖板 材料费	元		
92	B-C. 9	话筒、音响设备 材料费	元		
93	B-C. 10	监控设备安装 材料费	元		
94	B-C. 11	梁柱喷漆 (氟碳漆) 材料费	元		
95	B-C. 14	塑胶方格网片 材料费	元		
96	B010103001	螺纹钢HRB400 Φ10以内 (综合)	t		
97		◆商品砼◆			
98	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m³		
99	043104003	预拌普通混凝土 C20	m³		
100	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m³		
101	043104003	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³		
102	B043103002	碎石 GD20 商品普通砼 C15	m³		
103	B043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m³		
104	B043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³		
105		◆配合比◆			
106	800102003	水泥砂浆 1 : 2	m³		
107	800102005	水泥砂浆 1 : 3	m³		
108	800102006	水泥砂浆 1 : 4	m³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第4页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
109	800301005	水泥石灰砂浆中砂M7.5	m³		
110	801101001	素水泥浆	m³		
111		◆主材◆			
112	042702005Z.1	彩色生态环保透水砖 200×100×60	m²		
113	253301001.1	6米杆太阳能路灯	套		
114	253302001.1	6米杆太阳能路灯	套		
115	280310000.1	3*2.5阻燃铜芯软导线	m		
116	Z250001001.1	LED平板灯	套		
117	Z260501001	明装单极开关	个		
118		◆机械台班组成◆			
119	000301001A	机械台班人工费	元		
120	000301001	机械台班人工费	元		
121	000701002	市政机械台班人工费	元		
122	000701003	市政机械第一类费用	元		
123	000903002	机械第一类费用	元		
124	140301004	汽油 92#	kg		
125	140301004	国V汽油 92#	kg		
126	140304001	轻柴油 0#	kg		
127	140304001	轻柴油 0#	kg		
128	341103001	电	kW. h		
129	341103001	电	kW. h		
130	994701001	其他机械费	元		
131	994701003	停滞费	元		
132	994701004	折旧费	元		
133	994701005	大修理费	元		
134	994701006	经常修理费	元		
135	994701007	安拆及场外运输费	元		
136	994701008	其他费用	元		
137		◆机械◆			
138	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m³	台班		
139	990506001	混凝土振捣器平板式	台班		
140	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班		
141	990506002	混凝土振捣器插入式	台班		
142	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		
143	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m³/h	台班		
144	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 田林县安心敬老院维修改造项目 第5页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
145	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
146	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班		
147	990701005	履带式推土机功率 90kW	台班		
148	990701006	履带式推土机功率 105kW	台班		
149	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
150	990704006	载重汽车装载质量6t	台班		
151	990705007	自卸汽车装载质量12t	台班		
152	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班		
153	990712002	平地机功率 120kW	台班		
154	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班		
155	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
156	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
157	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
158	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班		
159	991520001	管子切断机[直径 60mm]	台班		
160	991522001	抛光机	台班		
161	991702001	钢筋切断机直径 40mm	台班		
162	991703001	钢筋弯曲机直径 40mm	台班		
163	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班		
164	992101001	木工圆锯机直径 500mm	台班		
165	992302001	石料切割机 5.5KW以内	台班		
166	992302001	石料切割机5.5KW以内	台班		
167	992501002	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班		
168	992502006	直流电弧焊机容量 32kV · A	台班		
169	992701001	电焊条烘干箱容量 45×35×45（cm3）	台班		
170	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班		
171	993301001	履带式液压岩石破碎机综合	台班		
172	993701001	高架车 9m	台班		
173	993701002	高架车 11m	台班		
174	994501001	轴流通风机[功率7.5kW]	台班		
175	994508001	电锤 520W	台班		
176		合 计			

田林县安心敬老院维修改造项目

工程

招标控制价

招 标 人：田林县民政局

造价咨询人：广西长航项目管理有限公司

2025年02月25日

田林县安心敬老院维修改造项目

工程

招标控制价

招标控制价(小写): 620610.55元

(大写): 陆拾贰万零陆佰壹拾元伍角伍分

招标人: 田林县民政局
(单位盖章)

造价咨询人: 广西长航项目管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

编制人: (造价人员签字盖专用章)

复核人: (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025年02月25日

复核时间: 2025年02月25日

总 说 明

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共1页

一、工程概况:

主要建设规模:透水砖铺装600.0m²;塑胶气排球场馆188.16m²;太阳能路灯21盏;监控安装40个;树池砌筑21个;砖砌排水沟62.0m;50m³蓄水池1座。

二、编制依据:

(1)《田林县安心敬老院维修改造项目》施工图设计及技术文件。

(2)(GB50500—2013)《建设工程工程量清单计价规范》、(GB50854~50862-2013)《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则(修订本)》;

(3)《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》(2015)、《广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额》(2013);《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》(2022);《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》(2011)

(4)《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号);

(5)2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额的通知》(桂建标[2016]16号);

(6)《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标[2016]17号);

(7)《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂建标(2019)12号;

(8)材料价格参考2024年第9期《百色建设工程造价信息》发布的中档产品除税价格信息;对于造价信息没有发布价格信息的材料,其价格参照市场中档产品价;

(9)该项目使用一般计税法。

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共5页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项工程					583694.70		
	011601	拆除工程				134613.69	
1	011602001001	拆除C20混凝土	m³	60.00	444.39	26663.40	
	07010029	拆除基础 混凝土 基础	10m³	6.000	4443.89	26663.34	
2	011605001001	拆除透水砖	m²	600.00	38.65	23190.00	
	07010090	楼地面面层拆除 马赛克（陶瓷锦砖）	100m²	6.0000	3864.26	23185.56	
3	011605001002	拆除路沿石	m	255.00	283.00	72165.00	
	B-	拆除路沿石	m	255.00	283.00	72165.00	
4	011613001001	拆除旧路灯	盏	15	100.00	1500.00	
	B-	拆除旧路灯	盏	15	100.00	1500.00	
5	011609001001	拆除钢管楼梯扶手	m²	2.90	22.54	65.37	
	07010146	拆除 钢栏杆	100m²	0.0290	2254.16	65.37	
6	011606001001	拆除硅PU地面	m²	188.16	32.46	6107.67	
	07010091	拆除硅PU地面	100m²	1.8816	3245.97	6107.62	
7	011613001002	拆除双管荧光灯	盏	22	30.00	660.00	
	B-	拆除双管荧光灯	盏	22	30.00	660.00	
8	011614002001	拆除户外建设器材	个	3	500.00	1500.00	
	B-	拆除户外建设器材	个	3	500.00	1500.00	
9	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:5km	m³	96.38	28.66	2762.25	
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000m³	0.09638	6828.54	658.13	
	C1-0150换	自卸汽车运石方（运距1km内） 12t[实际运距=5]	1000m³	0.09638	21825.02	2103.50	
	040201	步道硬化				7784.10	
10	040202001001	场地平整	m²	111.60	4.08	455.33	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	1.1160	406.86	454.06	
11	040202011001	50厚级配碎石垫层	m²	111.60	20.10	2243.16	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际5]	100m²	1.1160	2009.89	2243.04	
12	040203007001	100厚C20混凝土路面	m²	111.60	45.57	5085.61	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=10]{换:预拌普通混凝土C20}	100m²	1.116	4557.04	5085.66	
	040204	透水砖铺装				111403.11	
13	040202001002	场地平整	m²	591.94	4.08	2415.12	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	5.9194	406.86	2408.37	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 田林县安心敬老院维修改造项目

第2页 共5页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
14	040202011002	级配碎石垫层 1. 厚度:100mm	m ²	591.94	31.17	18450.77	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10]	100m ²	5.9194	3117.79	18455.45	
15	040203007002	混凝土基层 1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100mm	m ²	591.94	46.00	27229.24	
	C3-0099换	混凝土垫层[换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]]	10m ³	5.919	4600.15	27228.29	
16	040204002001	彩色透水砖 1. 块料品种、规格:200*100*50彩色透水砖 2. 粗砂50厚	m ²	591.94	106.95	63307.98	
	C2-0144	预制混凝土块料 砂垫层 每块面积 0.05m ² 内	100m ²	5.9194	10696.38	63316.15	
	010401	排水沟				27267.60	
17	010101002001	挖基础土方	m ³	12.40	38.07	472.07	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m ³	0.1240	3806.52	472.01	
18	010504004001	混凝土墙身 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	6.82	385.69	2630.41	
	A4-28	墙 混凝土{碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10m ³	0.682	3856.86	2630.38	
19	040402016001	沟道盖板	块	83	23.60	1958.80	
	B-	沟道盖板	块	83	23.60	1958.80	
20	040504001001	Φ700圆形砖砌雨水井	座	2	940.75	1881.50	
	C5-0356换	砖砌圆形雨水检查井 井径(mm), 适用管径(mm), 井深(m以内) 700 ≤400 1.3 收口式[换:碎石 GD20 商品普通砼 C15 换:碎石 GD40 商品普通砼 C20]	座	2	940.75	1881.50	
21	050201003001	路牙(树池围牙、路缘石)铺设	m	276.19	73.59	20324.82	
	D1-737	道路侧缘石 石质路缘石{水泥砂浆 1:3}	10m	27.619	735.86	20323.72	
	050301	砖砌树池				22056.35	
22	010101002002	挖基础土方	m ³	2.15	38.07	81.85	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m ³	0.0215	3806.52	81.84	
23	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	1.84	337.98	621.88	
	A4-3换	混凝土垫层[换:碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]]	10m ³	0.184	3379.66	621.86	
24	010401012001	零星砌砖(树池)	m ³	6.51	721.01	4693.78	
	A3-38换	零星砌体 多孔砖240×115×90[换:水泥石灰砂浆中砂M7.5]	10m ³	0.651	7210.18	4693.83	
25	011102003001	灰色大理石面	m ²	40.15	413.57	16604.84	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第3页 共5页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 面层材料品种、规格、颜色:30*60灰色大理石					
	A9-36	大理石零星项目 水泥砂浆{水泥砂浆1:4}	100m²	0.4015	41356.87	16604.78	
26	010515003001	塑胶方格网片	m²	3.00	18.00	54.00	
	B-	塑胶方格网片	m²	3.00	18.00	54.00	
	011101	塑胶气排球场				50986.90	
27	011103002001	塑胶地面 1. 2mm硅PU面层 2. 3mm硅PU弹性层 3. 聚氨酯底漆打底一道	m²	188.16	262.26	49346.84	
	A9-119换	PVC塑胶地面 2mm	100m²	1.8816	17999.85	33868.52	
	A9-123换	弹性纯PU球场面层 5mm[实际3]	100m²	1.8816	6865.29	12917.73	
	A8-114	底漆 每层	100m²	1.8816	1361.20	2561.23	
28	030412001001	LED平板灯	套	5	220.30	1101.50	
	B4-1745换	LED平板灯 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内	10套	0.5	2202.86	1101.43	
29	030404034001	明装单极开关	套	1	21.96	21.96	
	B4-0408换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关 明装 单联	10套	0.1	219.49	21.95	
30	030411004001	3*2.5阻燃铜芯软导线	m	30.00	17.22	516.60	
	B4-1641换	线槽配线 塑料护套线 三芯 导线截面(m²以内) 2.5	100m	0.3000	1722.36	516.71	
	040601	蓄水池				74109.20	
31	040701001001	场地平整	m²	71.59	0.86	61.57	
	C1-0103	机械平整场地	1000m²	0.07159	867.17	62.08	
32	040101001001	挖基础土方 1. 土壤类别:三类土	m³	37.22	38.06	1416.59	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.3722	3806.52	1416.79	
33	040102001001	挖一般石方 1. 岩石类别:较软岩	m³	9.30	59.19	550.47	
	A1-72	履带式液压破碎机破碎平基岩 较软岩	100m³	0.0930	5918.31	550.40	
34	010404001001	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:细沙	m³	3.17	252.76	801.25	
	A3-91换	砂 垫层	10m³	0.317	2527.58	801.24	
35	010501006001	设备基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土种强度等级:C20	m³	2.31	553.82	1279.32	
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土{换:预拌普通混凝土C20}	10m³	0.231	4501.39	1039.82	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m²	0.231	1036.81	239.50	
36	070105003001	100m³ 装配式铝合金蓄水池	个	1	70000.00	70000.00	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第4页 共5页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	B-	100m³ 装配式铝合金蓄水池	个	1	70000.00	70000.00	
	030412	太阳能路灯				78093.44	
38	040101001002	挖基础土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.6m	m³	12.96	38.06	493.26	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.1296	3806.52	493.32	
39	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	3.24	616.63	1997.88	
	A4-7换	独立基础 混凝土 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10m³	0.324	4217.02	1366.31	
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m²	0.2160	2924.00	631.58	
40	040901001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋规格:Φ8	t	0.038	5646.84	214.58	
	C9-0035换	钢筋制作、安装 螺纹钢≤Φ14 mm	t	0.038	5646.58	214.57	
41	030412007001	6米杆太阳能路灯 LED光源 功率:30W	套	15	4352.02	65280.30	
	B4-1929换	一般路灯安装 双臂悬挑灯安装 臂长 5m 以下	10套	1.5	43520.19	65280.29	
42	030412007002	2米杆庭院灯	套	6	1684.57	10107.42	
	B4-1925换	一般路灯安装 单臂悬挑灯安装 臂长 1.5m以下	10套	0.6	16845.71	10107.43	
	050301	娱乐设备				77380.31	
43	011503001001	不锈钢楼梯扶手 1. 栏杆类型:Φ10拉丝不锈钢、80*6钢板 2. 扶手材料种类、规格:Φ50拉丝不锈钢扶手	m	77.00	252.43	19437.11	
	A14-110换	不锈钢管栏杆 直线型 组合式(圆管)	10m	7.700	1874.15	14430.96	
	A14-119换	不锈钢管扶手 直形 Φ60	10m	7.700	650.11	5005.85	
44	011407001001	梁柱喷漆(氟碳漆)	m²	562.40	43.00	24183.20	
	B-	梁柱喷漆(氟碳漆)	m²	562.40	43.00	24183.20	
46	011407001003	树修剪(冠径40cm)	株	64	40.00	2560.00	
	B-	树修剪(冠径40cm)	株	64	40.00	2560.00	
53	050301004007	话筒、音响设备	套	2	6000.00	12000.00	
	B-	话筒、音响设备	套	2	6000.00	12000.00	
54	050301004008	监控设备安装	个	40	480.00	19200.00	
	B-	监控设备安装	个	40	480.00	19200.00	
		小计				583694.70	
		Σ人工费				185637.36	
		Σ材料费				324989.18	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第5页 共5页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工料法综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称: 田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共7页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	备注
分部分项工程												
	011601	拆除工程										
1	011602001001	拆除C20混凝土	m³	60.00	444.39	375.60			48.19	7.66	12.94	
	07010029	拆除基础 混凝土 基础	10m³	6.000	4443.89	3755.97			481.90	76.59	129.43	
2	011605001001	拆除透水砖	m²	600.00	38.65	32.66			4.19	0.67	1.13	
	07010090	楼地面面层拆除 马赛克（陶瓷锦砖）	100m²	6.0000	3864.26	3266.06			419.05	66.60	112.55	
3	011605001002	拆除路沿石	m	255.00	283.00	283.00						
	B-	拆除路沿石	m	255.00	283.00	283.00						
4	011613001001	拆除旧路灯	盏	15	100.00	100.00						
	B-	拆除旧路灯	盏	15	100.00	100.00						
5	011609001001	拆除钢管楼梯扶手	m²	2.90	22.54	19.05			2.44	0.39	0.66	
	07010146	拆除 钢栏杆	100m²	0.0290	2254.16	1905.20			244.45	38.85	65.66	
6	011606001001	拆除硅PU地面	m²	188.16	32.46	27.43			3.52	0.56	0.95	
	07010091	拆除硅PU地面	100m²	1.8816	3245.97	2743.49			352.00	55.94	94.54	
7	011613001002	拆除双管荧光灯	盏	22	30.00	30.00						
	B-	拆除双管荧光灯	盏	22	30.00	30.00						
8	011614002001	拆除户外建设器材	个	3	500.00	500.00						
	B-	拆除户外建设器材	个	3	500.00	500.00						
9	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:5km	m³	96.38	28.66	1.09		20.82	3.07	1.31	2.37	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

工料法综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称: 田林县安心敬老院维修改造项目

第2页 共7页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	备注
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000m³	0.09638	6828.54	1086.80		4133.80	730.88	313.24	563.82	
	C1-0150换	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t[实际运距=5]	1000m³	0.09638	21825.02			16685.79	2336.01	1001.15	1802.07	
	040201	步道硬化										
10	040202001001	场地平整	m²	111.60	4.08	0.51		2.10	0.76	0.37	0.34	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	1.1160	406.86	51.34		209.69	75.70	36.54	33.59	
11	040202011001	50厚级配碎石垫层	m²	111.60	20.10	1.62	9.14	4.88	1.89	0.91	1.66	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际5]	100m²	1.1160	2009.89	162.45	914.28	487.66	188.53	91.02	165.95	
12	040203007001	100厚C20混凝土路面	m²	111.60	45.57	6.48	32.49	0.04	1.89	0.91	3.76	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=10]{换:预拌普通混凝土 C20}	100m²	1.116	4557.04	647.79	3249.43	3.50	188.87	91.18	376.27	
	040204	透水砖铺装										
13	040202001002	场地平整	m²	591.94	4.08	0.51		2.10	0.76	0.37	0.34	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	5.9194	406.86	51.34		209.69	75.70	36.54	33.59	
14	040202011002	级配碎石垫层 1. 厚度:100mm	m²	591.94	31.17	2.33	18.29	4.88	2.09	1.01	2.57	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10]	100m²	5.9194	3117.79	233.23	1829.49	487.66	209.06	100.92	257.43	
15	040203007002	混凝土基层 1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100mm	m²	591.94	46.00	8.61	29.22	0.05	2.94	1.38	3.80	
	C3-0099换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]}	10m³	5.919	4600.15	860.86	2921.89	4.76	294.31	138.50	379.83	
16	040204002001	彩色透水砖 1. 块料品种、规格:200*100*50彩色透水砖 2. 粗砂50厚	m²	591.94	106.95	32.36	51.85		9.38	4.53	8.83	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

工料法综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第3页 共7页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	备注
	C2-0144	预制混凝土块料 砂垫层 每块面积 0.05m2 内	100m²	5.9194	10696.38	3236.09	5185.58		938.47	453.05	883.19	
	010401	排水沟										
17	010101002001	挖基础土方	m³	12.40	38.07	30.00			4.34	0.59	3.14	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.1240	3806.52	2999.48			434.02	58.72	314.30	
18	010504004001	混凝土墙身 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m³	6.82	385.69	43.71	291.27	1.31	14.49	3.06	31.85	
	A4-28	墙 混凝土{碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10m³	0.682	3856.86	437.12	2912.67	13.07	144.90	30.64	318.46	
19	040402016001	沟道盖板	块	83	23.60		23.60					
	B-	沟道盖板	块	83	23.60		23.60					
20	040504001001	Φ700圆形砖砌雨水井	座	2	940.75	324.47	398.08	0.70	94.30	45.52	77.68	
	C5-0356换	砖砌圆形雨水检查井 井径(mm), 适用管径 (mm), 井深(m以内) 700 ≤400 1.3 收口式 {换:碎石 GD20 商品普通砼 C15 换:碎石 GD40 商品普通砼 C20}	座	2	940.75	324.47	398.08	0.70	94.30	45.52	77.68	
21	050201003001	路牙(树池围牙、路缘石)铺设	m	276.19	73.59	27.51	28.89	0.28	7.50	3.33	6.08	
	D1-737	道路侧缘石 石质路缘石{水泥砂浆 1:3}	10m	27.619	735.86	275.05	288.94	2.76	75.01	33.34	60.76	
	050301	砖砌树池										
22	010101002002	挖基础土方	m³	2.15	38.07	30.00			4.34	0.59	3.14	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.0215	3806.52	2999.48			434.02	58.72	314.30	
23	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m³	1.84	337.98	43.82	248.05	0.80	14.37	3.03	27.91	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

工料法综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第4页 共7页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	备注
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]}	10m³	0.184	3379.66	438.16	2480.47	8.01	143.68	30.29	279.05	
24	010401012001	零星砌砖(树池)	m³	6.51	721.01	250.63	307.46	4.07	82.03	17.29	59.53	
	A3-38换	零星砌体 多孔砖240×115×90{换:水泥石灰砂浆中砂M7.5}	10m³	0.651	7210.18	2506.32	3074.63	40.70	820.34	172.85	595.34	
25	011102003001	灰色大理石面 1. 面层材料品种、规格、颜色:30*60灰色大理石	m²	40.15	413.57	67.71	276.55	9.46	21.22	4.48	34.15	
	A9-36	大理石零星项目 水泥砂浆{水泥砂浆 1:4}	100m²	0.4015	41356.87	6771.46	27655.14	945.74	2122.09	447.65	3414.79	
26	010515003001	塑胶方格网片	m²	3.00	18.00		18.00					
	B-	塑胶方格网片	m²	3.00	18.00		18.00					
	011101	塑胶气排球场										
27	011103002001	塑胶地面 1. 2mm硅PU面层 2. 3mm硅PU弹性层 3. 聚氨酯底漆打底一道	m²	188.16	262.26	42.14	183.25	0.59	12.14	2.49	21.65	
	A9-119换	PVC塑胶地面 2mm	100m²	1.8816	17999.85	3252.82	12142.25	22.48	910.91	185.16	1486.23	
	A9-123换	弹性纯PU球场面层 5mm[实际3]	100m²	1.8816	6865.29	406.60	5755.71		113.17	22.95	566.86	
	A8-114	底漆 每层	100m²	1.8816	1361.20	554.52	426.96	36.80	189.98	40.55	112.39	
28	030412001001	LED平板灯	套	5	220.30	23.71	168.34	0.26	7.23	2.57	18.19	
	B4-1745换	LED平板灯 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内	10套	0.5	2202.86	237.11	1683.33	2.57	72.29	25.67	181.89	
29	030404034001	明装单极开关	套	1	21.96	10.71	4.84	0.15	3.28	1.17	1.81	
	B4-0408换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关 明装单联	10套	0.1	219.49	107.10	48.31	1.54	32.77	11.65	18.12	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

工料法综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称: 田林县安心敬老院维修改造项目

第5页 共7页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	备注
30	030411004001	3*2.5阻燃铜芯软导线	m	30.00	17.22	1.44	13.77		0.44	0.15	1.42	
	B4-1641换	线槽配线 塑料护套线 三芯 导线截面(mm²以内) 2.5	100m	0.3000	1722.36	144.18	1377.03		43.53	15.41	142.21	
	040601	蓄水池										
31	040701001001	场地平整	m²	71.59	0.86	0.12		0.54	0.09	0.04	0.07	
	C1-0103	机械平整场地	1000m²	0.07159	867.17	120.12		542.85	92.82	39.78	71.60	
32	040101001001	挖基础土方 1. 土壤类别: 三类土	m³	37.22	38.06	29.99			4.34	0.59	3.14	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.3722	3806.52	2999.48			434.02	58.72	314.30	
33	040102001001	挖一般石方 1. 岩石类别: 较软岩	m³	9.30	59.19	1.75	0.01	47.02	4.36	1.16	4.89	
	A1-72	履带式液压破碎机破碎平基岩 较软岩	100m³	0.0930	5918.31	174.78	0.73	4701.66	436.21	116.26	488.67	
34	010404001001	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 细沙	m³	3.17	252.76	48.85	163.47	0.38	15.86	3.33	20.87	
	A3-91换	砂 垫层	10m³	0.317	2527.58	488.48	1634.71	3.75	158.60	33.34	208.70	
35	010501006001	设备基础 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土种强度等级: C20	m³	2.31	553.82	112.54	306.45	21.88	45.71	21.51	45.73	
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土{换: 预拌普通混凝土 C20}	10m³	0.231	4501.39	603.46	2916.39	205.43	275.02	129.42	371.67	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m²	0.231	1036.81	521.95	148.12	13.44	182.03	85.66	85.61	
36	070105003001	100m³ 装配式铝合金蓄水池	个	1	70000.00		70000.00					
	B-	100m³ 装配式铝合金蓄水池	个	1	70000.00		70000.00					
	030412	太阳能路灯										

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税 (各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳增值税 (各项费用的价格包含增值税进项税额)

工料法综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第6页 共7页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	备注
38	040101001002	挖基础土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.6m	m³	12.96	38.06	29.99			4.34	0.59	3.14	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.1296	3806.52	2999.48			434.02	58.72	314.30	
39	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	3.24	616.63	144.83	360.04	3.15	47.65	10.05	50.91	
	A4-7换	独立基础 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10m³	0.324	4217.02	600.64	3022.51	8.25	196.13	41.30	348.19	
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m²	0.2160	2924.00	1271.51	866.89	34.81	420.50	88.86	241.43	
40	040901001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋规格:Φ8	t	0.038	5646.84	1115.53	3405.26	126.05	360.00	173.68	466.32	
	C9-0035换	钢筋制作、安装 螺纹钢≤Φ14 mm	t	0.038	5646.58	1115.40	3405.23	125.94	359.99	173.79	466.23	
41	030412007001	6米杆太阳能路灯 LED光源 功率:30W	套	15	4352.02	167.58	3637.82	84.18	74.17	28.93	359.34	
	B4-1929换	一般路灯安装 双臂悬挑灯安装 臂长 5m以下	10套	1.5	43520.19	1675.76	36378.18	841.83	741.67	289.34	3593.41	
42	030412007002	2米杆庭院灯	套	6	1684.57	88.85	1314.82	74.76	47.76	19.29	139.09	
	B4-1925换	一般路灯安装 单臂悬挑灯安装 臂长 1.5m以下	10套	0.6	16845.71	888.48	13148.18	747.62	477.63	192.87	1390.93	
	050301	娱乐设备										
43	011503001001	不锈钢楼梯扶手 1. 栏杆类型:Φ10拉丝不锈钢、80*6钢板 2. 扶手材料种类、规格:Φ50拉丝不锈钢扶手	m	77.00	252.43	76.47	118.06	8.68	23.46	4.92	20.84	
	A14-110换	不锈钢管栏杆 直线型 组合式(圆管)	10m	7.700	1874.15	638.43	788.25	59.84	192.70	40.18	154.75	
	A14-119换	不锈钢管扶手 直形 Φ60	10m	7.700	650.11	126.23	392.38	26.94	41.89	8.99	53.68	
44	011407001001	梁柱喷漆(氟碳漆)	m²	562.40	43.00		43.00					

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

工料法综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称: 田林县安心敬老院维修改造项目

第7页 共7页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	备注
	B-	梁柱喷漆(氟碳漆)	m²	562.40	43.00		43.00					
46	011407001003	树修剪(冠径40cm)	株	64	40.00	40.00						
	B-	树修剪(冠径40cm)	株	64	40.00	40.00						
53	050301004007	话筒、音响设备	套	2	6000.00		6000.00					
	B-	话筒、音响设备	套	2	6000.00		6000.00					
54	050301004008	监控设备安装	个	40	480.00		480.00					
	B-	监控设备安装	个	40	480.00		480.00					
单价措施项目												
	011705	大型机械设备进出场及安拆										
56	011705001001	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1	1026.58	104.82	121.64	628.17	70.06	17.13	84.76	
	A20-20	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1	1026.58	104.82	121.64	628.17	70.06	17.13	84.76	
57	011705001002	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1	1053.18	104.82	146.04	628.17	70.06	17.13	86.96	
	A20-35	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1	1053.18	104.82	146.04	628.17	70.06	17.13	86.96	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估价”，投标人应将“暂估价”计入投标总价中。结算时按合同约定的结算价填写。

发包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

编号:

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称: 田林县安心敬老院维修改造项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
1	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.814		353.98				
2	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.494		353.98				
3	砂(综合)	m³	1.659		150.49				
4	砂(综合)	m³	1.412		150.49				
5	中砂	m³	1.598		150.49				
6	中砂	m³	1.344		160.19				
7	碎石 5~40mm	m³	25.032		109.71				
8	多孔页岩砖 240×115×90	千块	2.263		728.16				
9	大理石板(地面用)	m²	47.240		225.00				
10	合计								

注：此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数调整法)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

编号:

[illegible]

注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
1		◆材料◆			
2	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg	0.310	4.60
3	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg	5.028	4.44
4	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg	5.000	4.36
5	020101002	橡胶板 2mm	m²	0.780	30.77
6	020901006	塑料薄膜	m²	122.760	2.56
7	022705004	棉纱头	kg	0.878	4.62
8	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m	36.000	0.88
9	023301001	草袋	m²	1.581	3.85
10	023301003	草袋片	片	20.000	1.28
11	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个	20.800	0.07
12	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个	4.160	0.07
13	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套	16.800	3.54
14	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个	11.330	0.26
15	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗	24.960	0.05
16	030183001	铁钉（综合）	kg	0.109	5.31
17	030183001	铁钉（综合）	kg	4.428	4.33
18	031311008	低碳钢电焊条	kg	0.106	4.12
19	031324001	不锈钢焊丝	kg	17.071	15.81
20	031337001	冲击钻头（综合）	根	0.140	2.56
21	031337010	冲击钻头 Φ12	个	0.026	1.62
22	031343001	合金钎头 Φ150	个		145.30
23	031345004	石料切割锯片	片	0.638	34.19
24	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.814	353.98
25	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.494	353.98
26	040103001	白水泥（综合）	t	0.004	547.01
27	040301001	砂（综合）	m³	1.659	150.49
28	040301001	砂（综合）	m³	1.412	150.49
29	040301003	细砂	m³	3.655	140.78
30	040301004	中砂	m³	1.598	150.49
31	040301004	中砂	m³	1.344	160.19
32	040301006	天然中（粗）砂	m³	36.582	160.19
33	040502003	碎石 5~20mm	m³	30.055	135.92
34	040502004	碎石 5~40mm	m³	25.032	109.71
35	040701006	石屑	m³	45.083	109.71
36	040902004	石灰膏	m³	0.120	300.97

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第2页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
37	040904001	石英粉	kg	4.497	0.34
38	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块	0.640	495.15
39	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块	2.263	728.16
40	050306001	周转板枋材	m³	0.046	920.35
41	050306002	周转枋材	m³	0.014	828.21
42	050306003	周转板材	m³	0.173	886.32
43	052502006	锯木屑	m³	0.269	5.56
44	072901007.1	PVC塑胶地面 2mm	m²	191.923	116.00
45	080101001	大理石板(地面用)	m²	47.240	225.00
46	130305006	面漆	kg	3.763	27.35
47	130308002	聚氨酯主剂	kg	293.530	21.37
48	131102003	画线漆主剂	kg	1.882	38.46
49	133508010	模板嵌缝料	kg	0.116	1.46
50	140910001	上光蜡	kg	4.328	6.41
51	142101001	环氧树脂	kg	27.124	25.64
52	143307001	乙二胺	kg	1.581	23.93
53	143309001	丙酮	kg	18.214	9.40
54	143504005	稀释剂	kg	22.015	6.50
55	143504034	聚氨酯面层硬化剂	kg	146.765	21.37
56	143504035	底层硬化剂	kg	37.331	23.08
57	143505001	防重流添加剂	kg	5.871	41.03
58	143508001	脱模剂	kg	0.231	3.98
59	143520001	隔离剂	kg	2.160	1.20
60	143534001	石材保护液	kg	41.429	1.77
61	143908001	氩气	m³	23.208	15.38
62	144102001	粘结剂	kg	84.672	5.73
63	170508017.1	Φ10拉丝不锈钢	m	162.763	20.00
64	170508025.1	80*6钢板	m	128.251	12.64
65	170508029.1	Φ50拉丝不锈钢扶手	m	72.303	41.00
66	200305000	不锈钢法兰座	个	115.500	2.74
67	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷	0.125	3.25
68	290628002	塑料护口 15~20	个	1.030	0.11
69	290628004	塑料护口(钢管用) 15~20	个	10.300	0.11
70	291112001	接线盒	个	5.050	1.11
71	292702006	尼龙扎带(综合)	个	3.000	0.17
72	330114001	高稀钢爬梯	个	6.000	11.50

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第3页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
73	340105003	钨棒	kg	7.346	25.64
74	341101001	水	m³	24.971	3.84
75	341101001	水	m³	5.259	3.84
76	341301011	标志牌 塑料扁形	个	1.800	0.13
77	341508001	其他材料费	元	108.753	0.88
78	341508001	其他材料费	元	145.773	0.90
79	341508003	其他材料费	元	85.619	0.88
80	350102003	组合钢模板	kg	1.594	5.31
81	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²	0.388	28.32
82	350201001	模板钢支撑	kg	1.275	5.75
83	350203003	卡具及扣件 (综合)	kg	1.753	5.75
84	360105001	复合材料井盖 (含井座)	套	2.000	50.00
85	360701001	石质路缘石	m	280.333	26.55
86	370501001	油浸枕木	m³	0.160	1088.03
87	370905008	钢垫板 2.5~5mm	kg	10.500	3.11
88	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³	0.400	170.57
89	800702002	水泥防水砂浆 (加防水粉5%) 1:2	m³	0.060	552.12
90	B-C	100m³ 装配式铝合金蓄水池 材料费	个	1.000	70000.00
91	B-C.1	沟道盖板 材料费	元	83.000	23.60
92	B-C.9	话筒、音响设备 材料费	元	2.000	6000.00
93	B-C.10	监控设备安装 材料费	元	40.000	480.00
94	B-C.11	梁柱喷漆 (氟碳漆) 材料费	元	562.400	43.00
95	B-C.14	塑胶方格网片 材料费	元	3.000	18.00
96	B010103001	螺纹钢HRB400 Φ10以内 (综合)	t	0.039	3274.34
97		◆商品砼◆			
98	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m³	1.858	243.69
99	043104003	预拌普通混凝土 C20	m³	13.672	286.41
100	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m³	6.922	286.41
101	043104003	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³	60.078	286.41
102	B043103002	碎石 GD20 商品普通砼 C15	m³	0.266	276.70
103	B043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m³	0.060	286.41
104	B043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³	3.289	296.12
105		◆配合比◆			
106	800102003	水泥砂浆 1:2	m³	0.138	367.32
107	800102005	水泥砂浆 1:3	m³	1.022	330.67
108	800102006	水泥砂浆 1:4	m³	1.349	294.57

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第4页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
109	800301005	水泥石灰砂浆中砂M7.5	m³	1.139	308.37
110	801101001	素水泥浆	m³	0.044	538.99
111		◆主材◆			
112	042702005Z.1	彩色生态环保透水砖 200×100×60	m²	603.779	40.71
113	253301001.1	6米杆太阳能路灯	套	6.060	1300.00
114	253302001.1	6米杆太阳能路灯	套	15.150	3600.00
115	280310000.1	3*2.5阻燃铜芯软导线	m	32.400	12.71
116	Z250001001.1	LED平板灯	套	5.050	163.72
117	Z260501001	明装单极开关	个	1.020	3.73
118		◆机械台班组成◆			
119	000301001A	机械台班人工费	元	290.700	1.73
120	000301001	机械台班人工费	元	629.050	1.73
121	000701002	市政机械台班人工费	元	1797.362	1.00
122	000701003	市政机械第一类费用	元	2140.676	1.00
123	000903002	机械第一类费用	元	49.271	1.00
124	140301004	汽油 92#	kg	11.770	9.30
125	140301004	国V汽油 92#	kg	16.465	9.30
126	140304001	轻柴油 0#	kg	402.360	7.41
127	140304001	轻柴油 0#	kg	137.962	7.41
128	341103001	电	kW.h	418.798	0.73
129	341103001	电	kW.h	52.734	0.73
130	994701001	其他机械费	元	144.674	0.90
131	994701003	停滞费	元	1733.287	
132	994701004	折旧费	元	786.139	0.85
133	994701005	大修理费	元	183.498	0.85
134	994701006	经常修理费	元	467.743	0.90
135	994701007	安拆及场外运输费	元	60.535	1.00
136	994701008	其他费用	元	102.208	1.00
137		◆机械◆			
138	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m³	台班	0.233	1711.72
139	990506001	混凝土振捣器平板式	台班	0.372	10.51
140	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班	0.145	10.14
141	990506002	混凝土振捣器插入式	台班	2.842	10.34
142	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班	1.081	10.71
143	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m³/h	台班	0.076	16.08
144	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.138	16.08

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目第5页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
145	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班	0.414	140.35
146	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班	0.042	935.95
147	990701005	履带式推土机功率 90kW	台班	0.352	1034.05
148	990701006	履带式推土机功率 105kW	台班	0.246	1089.94
149	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班	0.646	425.73
150	990704006	载重汽车装载质量6t	台班	0.002	587.19
151	990705007	自卸汽车装载质量12t	台班	1.921	837.22
152	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班	1.260	997.09
153	990712002	平地机功率 120kW	台班	1.238	1060.22
154	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班	1.200	860.38
155	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班	0.056	903.03
156	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班	0.239	678.28
157	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班	2.075	1225.68
158	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班	0.051	23.45
159	991520001	管子切断机[直径 60mm]	台班	11.011	9.38
160	991522001	抛光机	台班	1.771	12.67
161	991702001	钢筋切断机直径 40mm	台班	0.004	39.25
162	991703001	钢筋弯曲机直径 40mm	台班	0.013	22.76
163	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班	0.026	23.97
164	992101001	木工圆锯机直径 500mm	台班	0.027	26.04
165	992302001	石料切割机 5.5KW以内	台班	2.762	26.84
166	992302001	石料切割机5.5KW以内	台班	2.289	152.13
167	992501002	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班	2.772	195.73
168	992502006	直流电弧焊机容量 32kV · A	台班	0.013	86.86
169	992701001	电焊条烘干箱容量 45×35×45（cm3）	台班	0.001	14.49
170	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班	0.352	725.24
171	993301001	履带式液压岩石破碎机综合	台班	0.409	1068.56
172	993701001	高架车 9m	台班	0.300	379.42
173	993701002	高架车 11m	台班	0.750	395.75
174	994501001	轴流通风机[功率7.5kW]	台班	1.882	36.80
175	994508001	电锤 520W	台班	0.280	5.13
176		合 计			

田林县安心敬老院维修改造项目

工程

投 标 总 价

投 标 人：_____

(单位盖章)

2025年02月25日

田林县安心敬老院维修改造项目

工程

投 标 总 价

招 标 人：田林县民政局

工 程 名 称：田林县安心敬老院维修改造项目

投 标 总 价(小写)：620610.55元

(大写)：陆拾贰万零陆佰壹拾元伍角伍分

投 标 人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

时 间：2025年02月25日

总 说 明

一、工程概况： 主要建设规模：透水砖铺装600.0m²；塑胶气排球场馆188.16m²；太阳能路灯21盏；监控安装40个；树池砌筑21个；砖砌排水沟62.0m；50m³蓄水池1座。 二、编制依据： (1) 《田林县安心敬老院维修改造项目》施工图设计及技术文件。 (2) (GB50500—2013)《建设工程工程量清单计价规范》、(GB50854~50862-2013)《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（修订本）》； (3)《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2015）、《广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额》（2013）；《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2022）；《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》（2011） (4)《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）； (5) 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额的通知》（桂建标[2016]16号）； (6)《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2016]17号）； (7)《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂建标（2019）12号； (8) 材料价格参考2024年第9期《百色建设工程造价信息》发布的中档产品除税价格信息；对于造价信息没有发布价格信息的材料，其价格参照市场中档产品价； (9) 该项目使用一般计税法。
--

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共5页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项工程					583694.70		
	011601	拆除工程				134613.69	
1	011602001001	拆除C20混凝土	m³	60.00	444.39	26663.40	
	07010029	拆除基础 混凝土 基础	10m³	6.000	4443.89	26663.34	
2	011605001001	拆除透水砖	m²	600.00	38.65	23190.00	
	07010090	楼地面面层拆除 马赛克（陶瓷锦砖）	100m²	6.0000	3864.26	23185.56	
3	011605001002	拆除路沿石	m	255.00	283.00	72165.00	
	B-	拆除路沿石	m	255.00	283.00	72165.00	
4	011613001001	拆除旧路灯	盏	15	100.00	1500.00	
	B-	拆除旧路灯	盏	15	100.00	1500.00	
5	011609001001	拆除钢管楼梯扶手	m²	2.90	22.54	65.37	
	07010146	拆除 钢栏杆	100m²	0.0290	2254.16	65.37	
6	011606001001	拆除硅PU地面	m²	188.16	32.46	6107.67	
	07010091	拆除硅PU地面	100m²	1.8816	3245.97	6107.62	
7	011613001002	拆除双管荧光灯	盏	22	30.00	660.00	
	B-	拆除双管荧光灯	盏	22	30.00	660.00	
8	011614002001	拆除户外建设器材	个	3	500.00	1500.00	
	B-	拆除户外建设器材	个	3	500.00	1500.00	
9	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:5km	m³	96.38	28.66	2762.25	
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000m³	0.09638	6828.54	658.13	
	C1-0150换	自卸汽车运石方（运距1km内） 12t[实际运距=5]	1000m³	0.09638	21825.02	2103.50	
	040201	步道硬化				7784.10	
10	040202001001	场地平整	m²	111.60	4.08	455.33	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	1.1160	406.86	454.06	
11	040202011001	50厚级配碎石垫层	m²	111.60	20.10	2243.16	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际5]	100m²	1.1160	2009.89	2243.04	
12	040203007001	100厚C20混凝土路面	m²	111.60	45.57	5085.61	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=10]{换:预拌普通混凝土C20}	100m²	1.116	4557.04	5085.66	
	040204	透水砖铺装				111403.11	
13	040202001002	场地平整	m²	591.94	4.08	2415.12	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	5.9194	406.86	2408.37	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 田林县安心敬老院维修改造项目

第2页 共5页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
14	040202011002	级配碎石垫层 1. 厚度:100mm	m²	591.94	31.17	18450.77	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10]	100m²	5.9194	3117.79	18455.45	
15	040203007002	混凝土基层 1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100mm	m²	591.94	46.00	27229.24	
	C3-0099换	混凝土垫层[换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]]	10m³	5.919	4600.15	27228.29	
16	040204002001	彩色透水砖 1. 块料品种、规格:200*100*50彩色透水砖 2. 粗砂50厚	m²	591.94	106.95	63307.98	
	C2-0144	预制混凝土块料 砂垫层 每块面积 0.05m² 内	100m²	5.9194	10696.38	63316.15	
	010401	排水沟				27267.60	
17	010101002001	挖基础土方	m³	12.40	38.07	472.07	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.1240	3806.52	472.01	
18	010504004001	混凝土墙身 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m³	6.82	385.69	2630.41	
	A4-28	墙 混凝土{碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10m³	0.682	3856.86	2630.38	
19	040402016001	沟道盖板	块	83	23.60	1958.80	
	B-	沟道盖板	块	83	23.60	1958.80	
20	040504001001	Φ700圆形砖砌雨水井	座	2	940.75	1881.50	
	C5-0356换	砖砌圆形雨水检查井 井径(mm), 适用管径(mm), 井深(m以内) 700 ≤400 1.3 收口式[换:碎石 GD20 商品普通砼 C15 换:碎石 GD40 商品普通砼 C20]	座	2	940.75	1881.50	
21	050201003001	路牙(树池围牙、路缘石)铺设	m	276.19	73.59	20324.82	
	D1-737	道路侧缘石 石质路缘石{水泥砂浆 1:3}	10m	27.619	735.86	20323.72	
	050301	砖砌树池				22056.35	
22	010101002002	挖基础土方	m³	2.15	38.07	81.85	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.0215	3806.52	81.84	
23	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m³	1.84	337.98	621.88	
	A4-3换	混凝土垫层[换:碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]]	10m³	0.184	3379.66	621.86	
24	010401012001	零星砌砖(树池)	m³	6.51	721.01	4693.78	
	A3-38换	零星砌体 多孔砖240×115×90[换:水泥石灰砂浆中砂M7.5]	10m³	0.651	7210.18	4693.83	
25	011102003001	灰色大理石面	m²	40.15	413.57	16604.84	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第3页 共5页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 面层材料品种、规格、颜色:30*60灰色大理石					
	A9-36	大理石零星项目 水泥砂浆{水泥砂浆1:4}	100m²	0.4015	41356.87	16604.78	
26	010515003001	塑胶方格网片	m²	3.00	18.00	54.00	
	B-	塑胶方格网片	m²	3.00	18.00	54.00	
	011101	塑胶气排球场				50986.90	
27	011103002001	塑胶地面 1. 2mm硅PU面层 2. 3mm硅PU弹性层 3. 聚氨酯底漆打底一道	m²	188.16	262.26	49346.84	
	A9-119换	PVC塑胶地面 2mm	100m²	1.8816	17999.85	33868.52	
	A9-123换	弹性纯PU球场面层 5mm[实际3]	100m²	1.8816	6865.29	12917.73	
	A8-114	底漆 每层	100m²	1.8816	1361.20	2561.23	
28	030412001001	LED平板灯	套	5	220.30	1101.50	
	B4-1745换	LED平板灯 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内	10套	0.5	2202.86	1101.43	
29	030404034001	明装单极开关	套	1	21.96	21.96	
	B4-0408换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关 明装 单联	10套	0.1	219.49	21.95	
30	030411004001	3*2.5阻燃铜芯软导线	m	30.00	17.22	516.60	
	B4-1641换	线槽配线 塑料护套线 三芯 导线截面(m²以内) 2.5	100m	0.3000	1722.36	516.71	
	040601	蓄水池				74109.20	
31	040701001001	场地平整	m²	71.59	0.86	61.57	
	C1-0103	机械平整场地	1000m²	0.07159	867.17	62.08	
32	040101001001	挖基础土方 1. 土壤类别:三类土	m³	37.22	38.06	1416.59	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.3722	3806.52	1416.79	
33	040102001001	挖一般石方 1. 岩石类别:较软岩	m³	9.30	59.19	550.47	
	A1-72	履带式液压破碎机破碎平基岩 较软岩	100m³	0.0930	5918.31	550.40	
34	010404001001	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:细沙	m³	3.17	252.76	801.25	
	A3-91换	砂 垫层	10m³	0.317	2527.58	801.24	
35	010501006001	设备基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土种强度等级:C20	m³	2.31	553.82	1279.32	
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土{换:预拌普通混凝土C20}	10m³	0.231	4501.39	1039.82	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m²	0.231	1036.81	239.50	
36	070105003001	100m³ 装配式铝合金蓄水池	个	1	70000.00	70000.00	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第4页 共5页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	B-	100m³ 装配式铝合金蓄水池	个	1	70000.00	70000.00	
	030412	太阳能路灯				78093.44	
38	040101001002	挖基础土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.6m	m³	12.96	38.06	493.26	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.1296	3806.52	493.32	
39	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	3.24	616.63	1997.88	
	A4-7换	独立基础 混凝土 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10m³	0.324	4217.02	1366.31	
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m²	0.2160	2924.00	631.58	
40	040901001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋规格:Φ8	t	0.038	5646.84	214.58	
	C9-0035换	钢筋制作、安装 螺纹钢≤Φ14 mm	t	0.038	5646.58	214.57	
41	030412007001	6米杆太阳能路灯 LED光源 功率:30W	套	15	4352.02	65280.30	
	B4-1929换	一般路灯安装 双臂悬挑灯安装 臂长 5m 以下	10套	1.5	43520.19	65280.29	
42	030412007002	2米杆庭院灯	套	6	1684.57	10107.42	
	B4-1925换	一般路灯安装 单臂悬挑灯安装 臂长 1.5m以下	10套	0.6	16845.71	10107.43	
	050301	娱乐设备				77380.31	
43	011503001001	不锈钢楼梯扶手 1. 栏杆类型:Φ10拉丝不锈钢、80*6钢板 2. 扶手材料种类、规格:Φ50拉丝不锈钢扶手	m	77.00	252.43	19437.11	
	A14-110换	不锈钢管栏杆 直线型 组合式(圆管)	10m	7.700	1874.15	14430.96	
	A14-119换	不锈钢管扶手 直形 Φ60	10m	7.700	650.11	5005.85	
44	011407001001	梁柱喷漆(氟碳漆)	m²	562.40	43.00	24183.20	
	B-	梁柱喷漆(氟碳漆)	m²	562.40	43.00	24183.20	
46	011407001003	树修剪(冠径40cm)	株	64	40.00	2560.00	
	B-	树修剪(冠径40cm)	株	64	40.00	2560.00	
53	050301004007	话筒、音响设备	套	2	6000.00	12000.00	
	B-	话筒、音响设备	套	2	6000.00	12000.00	
54	050301004008	监控设备安装	个	40	480.00	19200.00	
	B-	监控设备安装	个	40	480.00	19200.00	
		小计				583694.70	
		Σ人工费				185637.36	
		Σ材料费				324989.18	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第5页 共5页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工料法综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称: 田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共7页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	备注
分部分项工程												
	011601	拆除工程										
1	011602001001	拆除C20混凝土	m³	60.00	444.39	375.60			48.19	7.66	12.94	
	07010029	拆除基础 混凝土 基础	10m³	6.000	4443.89	3755.97			481.90	76.59	129.43	
2	011605001001	拆除透水砖	m²	600.00	38.65	32.66			4.19	0.67	1.13	
	07010090	楼地面面层拆除 马赛克（陶瓷锦砖）	100m²	6.0000	3864.26	3266.06			419.05	66.60	112.55	
3	011605001002	拆除路沿石	m	255.00	283.00	283.00						
	B-	拆除路沿石	m	255.00	283.00	283.00						
4	011613001001	拆除旧路灯	盏	15	100.00	100.00						
	B-	拆除旧路灯	盏	15	100.00	100.00						
5	011609001001	拆除钢管楼梯扶手	m²	2.90	22.54	19.05			2.44	0.39	0.66	
	07010146	拆除 钢栏杆	100m²	0.0290	2254.16	1905.20			244.45	38.85	65.66	
6	011606001001	拆除硅PU地面	m²	188.16	32.46	27.43			3.52	0.56	0.95	
	07010091	拆除硅PU地面	100m²	1.8816	3245.97	2743.49			352.00	55.94	94.54	
7	011613001002	拆除双管荧光灯	盏	22	30.00	30.00						
	B-	拆除双管荧光灯	盏	22	30.00	30.00						
8	011614002001	拆除户外建设器材	个	3	500.00	500.00						
	B-	拆除户外建设器材	个	3	500.00	500.00						
9	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:5km	m³	96.38	28.66	1.09		20.82	3.07	1.31	2.37	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

工料法综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称: 田林县安心敬老院维修改造项目

第2页 共7页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	备注
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000m³	0.09638	6828.54	1086.80		4133.80	730.88	313.24	563.82	
	C1-0150换	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t[实际运距=5]	1000m³	0.09638	21825.02			16685.79	2336.01	1001.15	1802.07	
	040201	步道硬化										
10	040202001001	场地平整	m²	111.60	4.08	0.51		2.10	0.76	0.37	0.34	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	1.1160	406.86	51.34		209.69	75.70	36.54	33.59	
11	040202011001	50厚级配碎石垫层	m²	111.60	20.10	1.62	9.14	4.88	1.89	0.91	1.66	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际5]	100m²	1.1160	2009.89	162.45	914.28	487.66	188.53	91.02	165.95	
12	040203007001	100厚C20混凝土路面	m²	111.60	45.57	6.48	32.49	0.04	1.89	0.91	3.76	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=10]{换:预拌普通混凝土 C20}	100m²	1.116	4557.04	647.79	3249.43	3.50	188.87	91.18	376.27	
	040204	透水砖铺装										
13	040202001002	场地平整	m²	591.94	4.08	0.51		2.10	0.76	0.37	0.34	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	5.9194	406.86	51.34		209.69	75.70	36.54	33.59	
14	040202011002	级配碎石垫层 1. 厚度:100mm	m²	591.94	31.17	2.33	18.29	4.88	2.09	1.01	2.57	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10]	100m²	5.9194	3117.79	233.23	1829.49	487.66	209.06	100.92	257.43	
15	040203007002	混凝土基层 1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100mm	m²	591.94	46.00	8.61	29.22	0.05	2.94	1.38	3.80	
	C3-0099换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]}	10m³	5.919	4600.15	860.86	2921.89	4.76	294.31	138.50	379.83	
16	040204002001	彩色透水砖 1. 块料品种、规格:200*100*50彩色透水砖 2. 粗砂50厚	m²	591.94	106.95	32.36	51.85		9.38	4.53	8.83	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

工料法综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第3页 共7页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	备注
	C2-0144	预制混凝土块料 砂垫层 每块面积 0.05m2 内	100m²	5.9194	10696.38	3236.09	5185.58		938.47	453.05	883.19	
	010401	排水沟										
17	010101002001	挖基础土方	m³	12.40	38.07	30.00			4.34	0.59	3.14	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.1240	3806.52	2999.48			434.02	58.72	314.30	
18	010504004001	混凝土墙身 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m³	6.82	385.69	43.71	291.27	1.31	14.49	3.06	31.85	
	A4-28	墙 混凝土{碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10m³	0.682	3856.86	437.12	2912.67	13.07	144.90	30.64	318.46	
19	040402016001	沟道盖板	块	83	23.60		23.60					
	B-	沟道盖板	块	83	23.60		23.60					
20	040504001001	Φ700圆形砖砌雨水井	座	2	940.75	324.47	398.08	0.70	94.30	45.52	77.68	
	C5-0356换	砖砌圆形雨水检查井 井径(mm), 适用管径 (mm), 井深(m以内) 700 ≤400 1.3 收口式 {换:碎石 GD20 商品普通砼 C15 换:碎石 GD40 商品普通砼 C20}	座	2	940.75	324.47	398.08	0.70	94.30	45.52	77.68	
21	050201003001	路牙(树池围牙、路缘石)铺设	m	276.19	73.59	27.51	28.89	0.28	7.50	3.33	6.08	
	D1-737	道路侧缘石 石质路缘石{水泥砂浆 1:3}	10m	27.619	735.86	275.05	288.94	2.76	75.01	33.34	60.76	
	050301	砖砌树池										
22	010101002002	挖基础土方	m³	2.15	38.07	30.00			4.34	0.59	3.14	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.0215	3806.52	2999.48			434.02	58.72	314.30	
23	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m³	1.84	337.98	43.82	248.05	0.80	14.37	3.03	27.91	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

工料法综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第4页 共7页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	备注
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]}	10m³	0.184	3379.66	438.16	2480.47	8.01	143.68	30.29	279.05	
24	010401012001	零星砌砖(树池)	m³	6.51	721.01	250.63	307.46	4.07	82.03	17.29	59.53	
	A3-38换	零星砌体 多孔砖240×115×90{换:水泥石灰砂浆中砂M7.5}	10m³	0.651	7210.18	2506.32	3074.63	40.70	820.34	172.85	595.34	
25	011102003001	灰色大理石面 1.面层材料品种、规格、颜色:30*60灰色大理石	m²	40.15	413.57	67.71	276.55	9.46	21.22	4.48	34.15	
	A9-36	大理石零星项目 水泥砂浆{水泥砂浆 1:4}	100m²	0.4015	41356.87	6771.46	27655.14	945.74	2122.09	447.65	3414.79	
26	010515003001	塑胶方格网片	m²	3.00	18.00		18.00					
	B-	塑胶方格网片	m²	3.00	18.00		18.00					
	011101	塑胶气排球场										
27	011103002001	塑胶地面 1.2mm硅PU面层 2.3mm硅PU弹性层 3.聚氨酯底漆打底一道	m²	188.16	262.26	42.14	183.25	0.59	12.14	2.49	21.65	
	A9-119换	PVC塑胶地面 2mm	100m²	1.8816	17999.85	3252.82	12142.25	22.48	910.91	185.16	1486.23	
	A9-123换	弹性纯PU球场面层 5mm[实际3]	100m²	1.8816	6865.29	406.60	5755.71		113.17	22.95	566.86	
	A8-114	底漆 每层	100m²	1.8816	1361.20	554.52	426.96	36.80	189.98	40.55	112.39	
28	030412001001	LED平板灯	套	5	220.30	23.71	168.34	0.26	7.23	2.57	18.19	
	B4-1745换	LED平板灯 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内	10套	0.5	2202.86	237.11	1683.33	2.57	72.29	25.67	181.89	
29	030404034001	明装单极开关	套	1	21.96	10.71	4.84	0.15	3.28	1.17	1.81	
	B4-0408换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关 明装单联	10套	0.1	219.49	107.10	48.31	1.54	32.77	11.65	18.12	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

工料法综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称: 田林县安心敬老院维修改造项目

第5页 共7页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	备注
30	030411004001	3*2.5阻燃铜芯软导线	m	30.00	17.22	1.44	13.77		0.44	0.15	1.42	
	B4-1641换	线槽配线 塑料护套线 三芯 导线截面(mm²以内) 2.5	100m	0.3000	1722.36	144.18	1377.03		43.53	15.41	142.21	
	040601	蓄水池										
31	040701001001	场地平整	m²	71.59	0.86	0.12		0.54	0.09	0.04	0.07	
	C1-0103	机械平整场地	1000m²	0.07159	867.17	120.12		542.85	92.82	39.78	71.60	
32	040101001001	挖基础土方 1. 土壤类别: 三类土	m³	37.22	38.06	29.99			4.34	0.59	3.14	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.3722	3806.52	2999.48			434.02	58.72	314.30	
33	040102001001	挖一般石方 1. 岩石类别: 较软岩	m³	9.30	59.19	1.75	0.01	47.02	4.36	1.16	4.89	
	A1-72	履带式液压破碎机破碎平基岩 较软岩	100m³	0.0930	5918.31	174.78	0.73	4701.66	436.21	116.26	488.67	
34	010404001001	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 细沙	m³	3.17	252.76	48.85	163.47	0.38	15.86	3.33	20.87	
	A3-91换	砂 垫层	10m³	0.317	2527.58	488.48	1634.71	3.75	158.60	33.34	208.70	
35	010501006001	设备基础 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土种强度等级: C20	m³	2.31	553.82	112.54	306.45	21.88	45.71	21.51	45.73	
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土{换: 预拌普通混凝土 C20}	10m³	0.231	4501.39	603.46	2916.39	205.43	275.02	129.42	371.67	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m²	0.231	1036.81	521.95	148.12	13.44	182.03	85.66	85.61	
36	070105003001	100m³ 装配式铝合金蓄水池	个	1	70000.00		70000.00					
	B-	100m³ 装配式铝合金蓄水池	个	1	70000.00		70000.00					
	030412	太阳能路灯										

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税 (各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳增值税 (各项费用的价格包含增值税进项税额)

工料法综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称: 田林县安心敬老院维修改造项目

第6页 共7页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	备注
38	040101001002	挖基础土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 0.6m	m³	12.96	38.06	29.99			4.34	0.59	3.14	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.1296	3806.52	2999.48			434.02	58.72	314.30	
39	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m³	3.24	616.63	144.83	360.04	3.15	47.65	10.05	50.91	
	A4-7换	独立基础 混凝土 {换: 碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10m³	0.324	4217.02	600.64	3022.51	8.25	196.13	41.30	348.19	
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m²	0.2160	2924.00	1271.51	866.89	34.81	420.50	88.86	241.43	
40	040901001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋规格: Φ8	t	0.038	5646.84	1115.53	3405.26	126.05	360.00	173.68	466.32	
	C9-0035换	钢筋制作、安装 螺纹钢 ≤ Φ14 mm	t	0.038	5646.58	1115.40	3405.23	125.94	359.99	173.79	466.23	
41	030412007001	6米杆太阳能路灯 LED光源 功率: 30W	套	15	4352.02	167.58	3637.82	84.18	74.17	28.93	359.34	
	B4-1929换	一般路灯安装 双臂悬挑灯安装 臂长 5m以下	10套	1.5	43520.19	1675.76	36378.18	841.83	741.67	289.34	3593.41	
42	030412007002	2米杆庭院灯	套	6	1684.57	88.85	1314.82	74.76	47.76	19.29	139.09	
	B4-1925换	一般路灯安装 单臂悬挑灯安装 臂长 1.5m以下	10套	0.6	16845.71	888.48	13148.18	747.62	477.63	192.87	1390.93	
	050301	娱乐设备										
43	011503001001	不锈钢楼梯扶手 1. 栏杆类型: Φ10 拉丝不锈钢、80*6 钢板 2. 扶手材料种类、规格: Φ50 拉丝不锈钢扶手	m	77.00	252.43	76.47	118.06	8.68	23.46	4.92	20.84	
	A14-110换	不锈钢管栏杆 直线型 组合式(圆管)	10m	7.700	1874.15	638.43	788.25	59.84	192.70	40.18	154.75	
	A14-119换	不锈钢管扶手 直形 Φ60	10m	7.700	650.11	126.23	392.38	26.94	41.89	8.99	53.68	
44	011407001001	梁柱喷漆 (氟碳漆)	m²	562.40	43.00		43.00					

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税 (各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳增值税 (各项费用的价格包含增值税进项税额)

工料法综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称: 田林县安心敬老院维修改造项目

第7页 共7页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	备注
	B-	梁柱喷漆(氟碳漆)	m²	562.40	43.00		43.00					
46	011407001003	树修剪(冠径40cm)	株	64	40.00	40.00						
	B-	树修剪(冠径40cm)	株	64	40.00	40.00						
53	050301004007	话筒、音响设备	套	2	6000.00		6000.00					
	B-	话筒、音响设备	套	2	6000.00		6000.00					
54	050301004008	监控设备安装	个	40	480.00		480.00					
	B-	监控设备安装	个	40	480.00		480.00					
单价措施项目												
	011705	大型机械设备进出场及安拆										
56	011705001001	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1	1026.58	104.82	121.64	628.17	70.06	17.13	84.76	
	A20-20	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1	1026.58	104.82	121.64	628.17	70.06	17.13	84.76	
57	011705001002	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1	1053.18	104.82	146.04	628.17	70.06	17.13	86.96	
	A20-35	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1	1053.18	104.82	146.04	628.17	70.06	17.13	86.96	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估价”，投标人应将“暂估价”计入投标总价中。结算时按合同约定的结算价填写。

发包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

编号:

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称: 田林县安心敬老院维修改造项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
1	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.814			353.98			
2	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.494			353.98			
3	砂(综合)	m³	1.659			150.49			
4	砂(综合)	m³	1.412			150.49			
5	中砂	m³	1.598			150.49			
6	中砂	m³	1.344			160.19			
7	碎石 5~40mm	m³	25.032			109.71			
8	多孔页岩砖 240×115×90	千块	2.263			728.16			
9	大理石板(地面用)	m²	47.240			225.00			
10	合计								

注：此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数调整法)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

编号:

[illegible]

注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
1		◆材料◆			
2	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg	0.310	4.60
3	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg	5.028	4.44
4	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg	5.000	4.36
5	020101002	橡胶板 2mm	m²	0.780	30.77
6	020901006	塑料薄膜	m²	122.760	2.56
7	022705004	棉纱头	kg	0.878	4.62
8	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m	36.000	0.88
9	023301001	草袋	m²	1.581	3.85
10	023301003	草袋片	片	20.000	1.28
11	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个	20.800	0.07
12	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个	4.160	0.07
13	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套	16.800	3.54
14	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个	11.330	0.26
15	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗	24.960	0.05
16	030183001	铁钉（综合）	kg	0.109	5.31
17	030183001	铁钉（综合）	kg	4.428	4.33
18	031311008	低碳钢电焊条	kg	0.106	4.12
19	031324001	不锈钢焊丝	kg	17.071	15.81
20	031337001	冲击钻头（综合）	根	0.140	2.56
21	031337010	冲击钻头 Φ12	个	0.026	1.62
22	031343001	合金钎头 Φ150	个		145.30
23	031345004	石料切割锯片	片	0.638	34.19
24	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.814	353.98
25	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.494	353.98
26	040103001	白水泥（综合）	t	0.004	547.01
27	040301001	砂（综合）	m³	1.659	150.49
28	040301001	砂（综合）	m³	1.412	150.49
29	040301003	细砂	m³	3.655	140.78
30	040301004	中砂	m³	1.598	150.49
31	040301004	中砂	m³	1.344	160.19
32	040301006	天然中（粗）砂	m³	36.582	160.19
33	040502003	碎石 5~20mm	m³	30.055	135.92
34	040502004	碎石 5~40mm	m³	25.032	109.71
35	040701006	石屑	m³	45.083	109.71
36	040902004	石灰膏	m³	0.120	300.97

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第2页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
37	040904001	石英粉	kg	4.497	0.34
38	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块	0.640	495.15
39	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块	2.263	728.16
40	050306001	周转板枋材	m³	0.046	920.35
41	050306002	周转枋材	m³	0.014	828.21
42	050306003	周转板材	m³	0.173	886.32
43	052502006	锯木屑	m³	0.269	5.56
44	072901007.1	PVC塑胶地面 2mm	m²	191.923	116.00
45	080101001	大理石板(地面用)	m²	47.240	225.00
46	130305006	面漆	kg	3.763	27.35
47	130308002	聚氨酯主剂	kg	293.530	21.37
48	131102003	画线漆主剂	kg	1.882	38.46
49	133508010	模板嵌缝料	kg	0.116	1.46
50	140910001	上光蜡	kg	4.328	6.41
51	142101001	环氧树脂	kg	27.124	25.64
52	143307001	乙二胺	kg	1.581	23.93
53	143309001	丙酮	kg	18.214	9.40
54	143504005	稀释剂	kg	22.015	6.50
55	143504034	聚氨酯面层硬化剂	kg	146.765	21.37
56	143504035	底层硬化剂	kg	37.331	23.08
57	143505001	防重流添加剂	kg	5.871	41.03
58	143508001	脱模剂	kg	0.231	3.98
59	143520001	隔离剂	kg	2.160	1.20
60	143534001	石材保护液	kg	41.429	1.77
61	143908001	氩气	m³	23.208	15.38
62	144102001	粘结剂	kg	84.672	5.73
63	170508017.1	Φ10拉丝不锈钢	m	162.763	20.00
64	170508025.1	80*6钢板	m	128.251	12.64
65	170508029.1	Φ50拉丝不锈钢扶手	m	72.303	41.00
66	200305000	不锈钢法兰座	个	115.500	2.74
67	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷	0.125	3.25
68	290628002	塑料护口 15~20	个	1.030	0.11
69	290628004	塑料护口(钢管用) 15~20	个	10.300	0.11
70	291112001	接线盒	个	5.050	1.11
71	292702006	尼龙扎带(综合)	个	3.000	0.17
72	330114001	高稀钢爬梯	个	6.000	11.50

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第3页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
73	340105003	钨棒	kg	7.346	25.64
74	341101001	水	m³	24.971	3.84
75	341101001	水	m³	5.259	3.84
76	341301011	标志牌 塑料扁形	个	1.800	0.13
77	341508001	其他材料费	元	108.753	0.88
78	341508001	其他材料费	元	145.773	0.90
79	341508003	其他材料费	元	85.619	0.88
80	350102003	组合钢模板	kg	1.594	5.31
81	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²	0.388	28.32
82	350201001	模板钢支撑	kg	1.275	5.75
83	350203003	卡具及扣件 (综合)	kg	1.753	5.75
84	360105001	复合材料井盖 (含井座)	套	2.000	50.00
85	360701001	石质路缘石	m	280.333	26.55
86	370501001	油浸枕木	m³	0.160	1088.03
87	370905008	钢垫板 2.5~5mm	kg	10.500	3.11
88	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³	0.400	170.57
89	800702002	水泥防水砂浆 (加防水粉5%) 1:2	m³	0.060	552.12
90	B-C	100m³ 装配式铝合金蓄水池 材料费	个	1.000	70000.00
91	B-C.1	沟道盖板 材料费	元	83.000	23.60
92	B-C.9	话筒、音响设备 材料费	元	2.000	6000.00
93	B-C.10	监控设备安装 材料费	元	40.000	480.00
94	B-C.11	梁柱喷漆 (氟碳漆) 材料费	元	562.400	43.00
95	B-C.14	塑胶方格网片 材料费	元	3.000	18.00
96	B010103001	螺纹钢HRB400 Φ10以内 (综合)	t	0.039	3274.34
97		◆商品砼◆			
98	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m³	1.858	243.69
99	043104003	预拌普通混凝土 C20	m³	13.672	286.41
100	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m³	6.922	286.41
101	043104003	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³	60.078	286.41
102	B043103002	碎石 GD20 商品普通砼 C15	m³	0.266	276.70
103	B043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m³	0.060	286.41
104	B043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³	3.289	296.12
105		◆配合比◆			
106	800102003	水泥砂浆 1:2	m³	0.138	367.32
107	800102005	水泥砂浆 1:3	m³	1.022	330.67
108	800102006	水泥砂浆 1:4	m³	1.349	294.57

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第4页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
109	800301005	水泥石灰砂浆中砂M7.5	m³	1.139	308.37
110	801101001	素水泥浆	m³	0.044	538.99
111		◆主材◆			
112	042702005Z.1	彩色生态环保透水砖 200×100×60	m²	603.779	40.71
113	253301001.1	6米杆太阳能路灯	套	6.060	1300.00
114	253302001.1	6米杆太阳能路灯	套	15.150	3600.00
115	280310000.1	3*2.5阻燃铜芯软导线	m	32.400	12.71
116	Z250001001.1	LED平板灯	套	5.050	163.72
117	Z260501001	明装单极开关	个	1.020	3.73
118		◆机械台班组成◆			
119	000301001A	机械台班人工费	元	290.700	1.73
120	000301001	机械台班人工费	元	629.050	1.73
121	000701002	市政机械台班人工费	元	1797.362	1.00
122	000701003	市政机械第一类费用	元	2140.676	1.00
123	000903002	机械第一类费用	元	49.271	1.00
124	140301004	汽油 92#	kg	11.770	9.30
125	140301004	国V汽油 92#	kg	16.465	9.30
126	140304001	轻柴油 0#	kg	402.360	7.41
127	140304001	轻柴油 0#	kg	137.962	7.41
128	341103001	电	kW.h	418.798	0.73
129	341103001	电	kW.h	52.734	0.73
130	994701001	其他机械费	元	144.674	0.90
131	994701003	停滞费	元	1733.287	
132	994701004	折旧费	元	786.139	0.85
133	994701005	大修理费	元	183.498	0.85
134	994701006	经常修理费	元	467.743	0.90
135	994701007	安拆及场外运输费	元	60.535	1.00
136	994701008	其他费用	元	102.208	1.00
137		◆机械◆			
138	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m³	台班	0.233	1711.72
139	990506001	混凝土振捣器平板式	台班	0.372	10.51
140	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班	0.145	10.14
141	990506002	混凝土振捣器插入式	台班	2.842	10.34
142	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班	1.081	10.71
143	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m³/h	台班	0.076	16.08
144	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.138	16.08

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第5页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
145	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班	0.414	140.35
146	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班	0.042	935.95
147	990701005	履带式推土机功率 90kW	台班	0.352	1034.05
148	990701006	履带式推土机功率 105kW	台班	0.246	1089.94
149	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班	0.646	425.73
150	990704006	载重汽车装载质量6t	台班	0.002	587.19
151	990705007	自卸汽车装载质量12t	台班	1.921	837.22
152	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班	1.260	997.09
153	990712002	平地机功率 120kW	台班	1.238	1060.22
154	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班	1.200	860.38
155	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班	0.056	903.03
156	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班	0.239	678.28
157	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班	2.075	1225.68
158	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班	0.051	23.45
159	991520001	管子切断机[直径 60mm]	台班	11.011	9.38
160	991522001	抛光机	台班	1.771	12.67
161	991702001	钢筋切断机直径 40mm	台班	0.004	39.25
162	991703001	钢筋弯曲机直径 40mm	台班	0.013	22.76
163	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班	0.026	23.97
164	992101001	木工圆锯机直径 500mm	台班	0.027	26.04
165	992302001	石料切割机 5.5KW以内	台班	2.762	26.84
166	992302001	石料切割机5.5KW以内	台班	2.289	152.13
167	992501002	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班	2.772	195.73
168	992502006	直流电弧焊机容量 32kV · A	台班	0.013	86.86
169	992701001	电焊条烘干箱容量 45×35×45（cm3）	台班	0.001	14.49
170	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班	0.352	725.24
171	993301001	履带式液压岩石破碎机综合	台班	0.409	1068.56
172	993701001	高架车 9m	台班	0.300	379.42
173	993701002	高架车 11m	台班	0.750	395.75
174	994501001	轴流通风机[功率7.5kW]	台班	1.882	36.80
175	994508001	电锤 520W	台班	0.280	5.13
176		合 计			

田林县安心敬老院维修改造项目

工程

竣工结算书

发 包 人：田林县民政局

(单位盖章)

承 包 人：

(单位盖章)

造价咨询人：广西长航项目管理有限公司

(单位盖章)

2025年02月25日

田林县安心敬老院维修改造项目 工程

竣工结算总价

签约合同价(小写): 元 (大写):

竣工结算价(小写): 620610.55元 (大写): 陆拾贰万零陆佰壹拾元伍角伍分

发包人: 田林县民政局 (单位盖章) 承包人: (单位盖章) 造价咨询人: 广西长航项目管理有限公司

法定代表人或其授权人: (签字或盖章) 法定代表人或其授权人: (签字或盖章) 法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

编制人: (造价人员签字盖专用章) 核对人: (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025年02月25日 核对时间: 2025年02月25日

总 说 明

一、工程概况： 主要建设规模：透水砖铺装600.0m²；塑胶气排球场馆188.16m²；太阳能路灯21盏；监控安装40个；树池砌筑21个；砖砌排水沟62.0m；50m³蓄水池1座。 二、编制依据： (1) 《田林县安心敬老院维修改造项目》施工图设计及技术文件。 (2) (GB50500—2013)《建设工程工程量清单计价规范》、(GB50854~50862-2013)《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（修订本）》； (3)《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2015）、《广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额》（2013）；《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2022）；《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》（2011） (4)《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）； (5)2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额的通知》（桂建标[2016]16号）； (6)《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2016]17号）； (7)《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂建标（2019）12号； (8)材料价格参考2024年第9期《百色建设工程造价信息》发布的中档产品除税价格信息；对于造价信息没有发布价格信息的材料，其价格参照市场中档产品价； (9)该项目使用一般计税法。

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共5页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项工程					583694.70		
	011601	拆除工程				134613.69	
1	011602001001	拆除C20混凝土	m³	60.00	444.39	26663.40	
	07010029	拆除基础 混凝土 基础	10m³	6.000	4443.89	26663.34	
2	011605001001	拆除透水砖	m²	600.00	38.65	23190.00	
	07010090	楼地面面层拆除 马赛克（陶瓷锦砖）	100m²	6.0000	3864.26	23185.56	
3	011605001002	拆除路沿石	m	255.00	283.00	72165.00	
	B-	拆除路沿石	m	255.00	283.00	72165.00	
4	011613001001	拆除旧路灯	盏	15	100.00	1500.00	
	B-	拆除旧路灯	盏	15	100.00	1500.00	
5	011609001001	拆除钢管楼梯扶手	m²	2.90	22.54	65.37	
	07010146	拆除 钢栏杆	100m²	0.0290	2254.16	65.37	
6	011606001001	拆除硅PU地面	m²	188.16	32.46	6107.67	
	07010091	拆除硅PU地面	100m²	1.8816	3245.97	6107.62	
7	011613001002	拆除双管荧光灯	盏	22	30.00	660.00	
	B-	拆除双管荧光灯	盏	22	30.00	660.00	
8	011614002001	拆除户外建设器材	个	3	500.00	1500.00	
	B-	拆除户外建设器材	个	3	500.00	1500.00	
9	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:5km	m³	96.38	28.66	2762.25	
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000m³	0.09638	6828.54	658.13	
	C1-0150换	自卸汽车运石方（运距1km内） 12t[实际运距=5]	1000m³	0.09638	21825.02	2103.50	
	040201	步道硬化				7784.10	
10	040202001001	场地平整	m²	111.60	4.08	455.33	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	1.1160	406.86	454.06	
11	040202011001	50厚级配碎石垫层	m²	111.60	20.10	2243.16	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际5]	100m²	1.1160	2009.89	2243.04	
12	040203007001	100厚C20混凝土路面	m²	111.60	45.57	5085.61	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=10]{换:预拌普通混凝土C20}	100m²	1.116	4557.04	5085.66	
	040204	透水砖铺装				111403.11	
13	040202001002	场地平整	m²	591.94	4.08	2415.12	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	5.9194	406.86	2408.37	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第2页 共5页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
14	040202011002	级配碎石垫层 1. 厚度:100mm	m²	591.94	31.17	18450.77	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10]	100m²	5.9194	3117.79	18455.45	
15	040203007002	混凝土基层 1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100mm	m²	591.94	46.00	27229.24	
	C3-0099换	混凝土垫层[换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]]	10m³	5.919	4600.15	27228.29	
16	040204002001	彩色透水砖 1. 块料品种、规格:200*100*50彩色透水砖 2. 粗砂50厚	m²	591.94	106.95	63307.98	
	C2-0144	预制混凝土块料 砂垫层 每块面积 0.05m² 内	100m²	5.9194	10696.38	63316.15	
	010401	排水沟				27267.60	
17	010101002001	挖基础土方	m³	12.40	38.07	472.07	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.1240	3806.52	472.01	
18	010504004001	混凝土墙身 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m³	6.82	385.69	2630.41	
	A4-28	墙 混凝土{碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10m³	0.682	3856.86	2630.38	
19	040402016001	沟道盖板	块	83	23.60	1958.80	
	B-	沟道盖板	块	83	23.60	1958.80	
20	040504001001	Φ700圆形砖砌雨水井	座	2	940.75	1881.50	
	C5-0356换	砖砌圆形雨水检查井 井径(mm), 适用管径(mm), 井深(m以内) 700 ≤400 1.3 收口式[换:碎石 GD20 商品普通砼 C15 换:碎石 GD40 商品普通砼 C20]	座	2	940.75	1881.50	
21	050201003001	路牙(树池围牙、路缘石)铺设	m	276.19	73.59	20324.82	
	D1-737	道路侧缘石 石质路缘石{水泥砂浆 1:3}	10m	27.619	735.86	20323.72	
	050301	砖砌树池				22056.35	
22	010101002002	挖基础土方	m³	2.15	38.07	81.85	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.0215	3806.52	81.84	
23	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m³	1.84	337.98	621.88	
	A4-3换	混凝土垫层[换:碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]]	10m³	0.184	3379.66	621.86	
24	010401012001	零星砌砖(树池)	m³	6.51	721.01	4693.78	
	A3-38换	零星砌体 多孔砖240×115×90[换:水泥石灰砂浆中砂M7.5]	10m³	0.651	7210.18	4693.83	
25	011102003001	灰色大理石面	m²	40.15	413.57	16604.84	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第3页 共5页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 面层材料品种、规格、颜色:30*60灰色大理石					
	A9-36	大理石零星项目 水泥砂浆{水泥砂浆1:4}	100m²	0.4015	41356.87	16604.78	
26	010515003001	塑胶方格网片	m²	3.00	18.00	54.00	
	B-	塑胶方格网片	m²	3.00	18.00	54.00	
	011101	塑胶气排球场				50986.90	
27	011103002001	塑胶地面 1. 2mm硅PU面层 2. 3mm硅PU弹性层 3. 聚氨酯底漆打底一道	m²	188.16	262.26	49346.84	
	A9-119换	PVC塑胶地面 2mm	100m²	1.8816	17999.85	33868.52	
	A9-123换	弹性纯PU球场面层 5mm[实际3]	100m²	1.8816	6865.29	12917.73	
	A8-114	底漆 每层	100m²	1.8816	1361.20	2561.23	
28	030412001001	LED平板灯	套	5	220.30	1101.50	
	B4-1745换	LED平板灯 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内	10套	0.5	2202.86	1101.43	
29	030404034001	明装单极开关	套	1	21.96	21.96	
	B4-0408换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关 明装 单联	10套	0.1	219.49	21.95	
30	030411004001	3*2.5阻燃铜芯软导线	m	30.00	17.22	516.60	
	B4-1641换	线槽配线 塑料护套线 三芯 导线截面(m²以内) 2.5	100m	0.3000	1722.36	516.71	
	040601	蓄水池				74109.20	
31	040701001001	场地平整	m²	71.59	0.86	61.57	
	C1-0103	机械平整场地	1000m²	0.07159	867.17	62.08	
32	040101001001	挖基础土方 1. 土壤类别:三类土	m³	37.22	38.06	1416.59	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.3722	3806.52	1416.79	
33	040102001001	挖一般石方 1. 岩石类别:较软岩	m³	9.30	59.19	550.47	
	A1-72	履带式液压破碎机破碎平基岩 较软岩	100m³	0.0930	5918.31	550.40	
34	010404001001	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:细沙	m³	3.17	252.76	801.25	
	A3-91换	砂 垫层	10m³	0.317	2527.58	801.24	
35	010501006001	设备基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土种强度等级:C20	m³	2.31	553.82	1279.32	
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土{换:预拌普通混凝土C20}	10m³	0.231	4501.39	1039.82	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m²	0.231	1036.81	239.50	
36	070105003001	100m³ 装配式铝合金蓄水池	个	1	70000.00	70000.00	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第4页 共5页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	B-	100m³ 装配式铝合金蓄水池	个	1	70000.00	70000.00	
	030412	太阳能路灯				78093.44	
38	040101001002	挖基础土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.6m	m³	12.96	38.06	493.26	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.1296	3806.52	493.32	
39	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	3.24	616.63	1997.88	
	A4-7换	独立基础 混凝土 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10m³	0.324	4217.02	1366.31	
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m²	0.2160	2924.00	631.58	
40	040901001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋规格:Φ8	t	0.038	5646.84	214.58	
	C9-0035换	钢筋制作、安装 螺纹钢≤Φ14 mm	t	0.038	5646.58	214.57	
41	030412007001	6米杆太阳能路灯 LED光源 功率:30W	套	15	4352.02	65280.30	
	B4-1929换	一般路灯安装 双臂悬挑灯安装 臂长 5m 以下	10套	1.5	43520.19	65280.29	
42	030412007002	2米杆庭院灯	套	6	1684.57	10107.42	
	B4-1925换	一般路灯安装 单臂悬挑灯安装 臂长 1.5m以下	10套	0.6	16845.71	10107.43	
	050301	娱乐设备				77380.31	
43	011503001001	不锈钢楼梯扶手 1. 栏杆类型:Φ10拉丝不锈钢、80*6钢板 2. 扶手材料种类、规格:Φ50拉丝不锈钢扶手	m	77.00	252.43	19437.11	
	A14-110换	不锈钢管栏杆 直线型 组合式(圆管)	10m	7.700	1874.15	14430.96	
	A14-119换	不锈钢管扶手 直形 Φ60	10m	7.700	650.11	5005.85	
44	011407001001	梁柱喷漆(氟碳漆)	m²	562.40	43.00	24183.20	
	B-	梁柱喷漆(氟碳漆)	m²	562.40	43.00	24183.20	
46	011407001003	树修剪(冠径40cm)	株	64	40.00	2560.00	
	B-	树修剪(冠径40cm)	株	64	40.00	2560.00	
53	050301004007	话筒、音响设备	套	2	6000.00	12000.00	
	B-	话筒、音响设备	套	2	6000.00	12000.00	
54	050301004008	监控设备安装	个	40	480.00	19200.00	
	B-	监控设备安装	个	40	480.00	19200.00	
		小计				583694.70	
		Σ人工费				185637.36	
		Σ材料费				324989.18	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第5页 共5页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工料法综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称: 田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共7页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	备注
分部分项工程												
	011601	拆除工程										
1	011602001001	拆除C20混凝土	m³	60.00	444.39	375.60			48.19	7.66	12.94	
	07010029	拆除基础 混凝土 基础	10m³	6.000	4443.89	3755.97			481.90	76.59	129.43	
2	011605001001	拆除透水砖	m²	600.00	38.65	32.66			4.19	0.67	1.13	
	07010090	楼地面面层拆除 马赛克（陶瓷锦砖）	100m²	6.0000	3864.26	3266.06			419.05	66.60	112.55	
3	011605001002	拆除路沿石	m	255.00	283.00	283.00						
	B-	拆除路沿石	m	255.00	283.00	283.00						
4	011613001001	拆除旧路灯	盏	15	100.00	100.00						
	B-	拆除旧路灯	盏	15	100.00	100.00						
5	011609001001	拆除钢管楼梯扶手	m²	2.90	22.54	19.05			2.44	0.39	0.66	
	07010146	拆除 钢栏杆	100m²	0.0290	2254.16	1905.20			244.45	38.85	65.66	
6	011606001001	拆除硅PU地面	m²	188.16	32.46	27.43			3.52	0.56	0.95	
	07010091	拆除硅PU地面	100m²	1.8816	3245.97	2743.49			352.00	55.94	94.54	
7	011613001002	拆除双管荧光灯	盏	22	30.00	30.00						
	B-	拆除双管荧光灯	盏	22	30.00	30.00						
8	011614002001	拆除户外建设器材	个	3	500.00	500.00						
	B-	拆除户外建设器材	个	3	500.00	500.00						
9	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:5km	m³	96.38	28.66	1.09		20.82	3.07	1.31	2.37	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

工料法综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称: 田林县安心敬老院维修改造项目

第2页 共7页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	备注
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000m³	0.09638	6828.54	1086.80		4133.80	730.88	313.24	563.82	
	C1-0150换	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t[实际运距=5]	1000m³	0.09638	21825.02			16685.79	2336.01	1001.15	1802.07	
	040201	步道硬化										
10	040202001001	场地平整	m²	111.60	4.08	0.51		2.10	0.76	0.37	0.34	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	1.1160	406.86	51.34		209.69	75.70	36.54	33.59	
11	040202011001	50厚级配碎石垫层	m²	111.60	20.10	1.62	9.14	4.88	1.89	0.91	1.66	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际5]	100m²	1.1160	2009.89	162.45	914.28	487.66	188.53	91.02	165.95	
12	040203007001	100厚C20混凝土路面	m²	111.60	45.57	6.48	32.49	0.04	1.89	0.91	3.76	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=10]{换:预拌普通混凝土 C20}	100m²	1.116	4557.04	647.79	3249.43	3.50	188.87	91.18	376.27	
	040204	透水砖铺装										
13	040202001002	场地平整	m²	591.94	4.08	0.51		2.10	0.76	0.37	0.34	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	5.9194	406.86	51.34		209.69	75.70	36.54	33.59	
14	040202011002	级配碎石垫层 1. 厚度:100mm	m²	591.94	31.17	2.33	18.29	4.88	2.09	1.01	2.57	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10]	100m²	5.9194	3117.79	233.23	1829.49	487.66	209.06	100.92	257.43	
15	040203007002	混凝土基层 1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100mm	m²	591.94	46.00	8.61	29.22	0.05	2.94	1.38	3.80	
	C3-0099换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]}	10m³	5.919	4600.15	860.86	2921.89	4.76	294.31	138.50	379.83	
16	040204002001	彩色透水砖 1. 块料品种、规格:200*100*50彩色透水砖 2. 粗砂50厚	m²	591.94	106.95	32.36	51.85		9.38	4.53	8.83	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

工料法综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第3页 共7页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	备注
	C2-0144	预制混凝土块料 砂垫层 每块面积 0.05m2 内	100m²	5.9194	10696.38	3236.09	5185.58		938.47	453.05	883.19	
	010401	排水沟										
17	010101002001	挖基础土方	m³	12.40	38.07	30.00			4.34	0.59	3.14	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.1240	3806.52	2999.48			434.02	58.72	314.30	
18	010504004001	混凝土墙身 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m³	6.82	385.69	43.71	291.27	1.31	14.49	3.06	31.85	
	A4-28	墙 混凝土{碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10m³	0.682	3856.86	437.12	2912.67	13.07	144.90	30.64	318.46	
19	040402016001	沟道盖板	块	83	23.60		23.60					
	B-	沟道盖板	块	83	23.60		23.60					
20	040504001001	Φ700圆形砖砌雨水井	座	2	940.75	324.47	398.08	0.70	94.30	45.52	77.68	
	C5-0356换	砖砌圆形雨水检查井 井径(mm), 适用管径 (mm), 井深(m以内) 700 ≤400 1.3 收口式 {换:碎石 GD20 商品普通砼 C15 换:碎石 GD40 商品普通砼 C20}	座	2	940.75	324.47	398.08	0.70	94.30	45.52	77.68	
21	050201003001	路牙(树池围牙、路缘石)铺设	m	276.19	73.59	27.51	28.89	0.28	7.50	3.33	6.08	
	D1-737	道路侧缘石 石质路缘石{水泥砂浆 1:3}	10m	27.619	735.86	275.05	288.94	2.76	75.01	33.34	60.76	
	050301	砖砌树池										
22	010101002002	挖基础土方	m³	2.15	38.07	30.00			4.34	0.59	3.14	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.0215	3806.52	2999.48			434.02	58.72	314.30	
23	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m³	1.84	337.98	43.82	248.05	0.80	14.37	3.03	27.91	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

工料法综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第4页 共7页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	备注
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]}	10m³	0.184	3379.66	438.16	2480.47	8.01	143.68	30.29	279.05	
24	010401012001	零星砌砖(树池)	m³	6.51	721.01	250.63	307.46	4.07	82.03	17.29	59.53	
	A3-38换	零星砌体 多孔砖240×115×90{换:水泥石灰砂浆中砂M7.5}	10m³	0.651	7210.18	2506.32	3074.63	40.70	820.34	172.85	595.34	
25	011102003001	灰色大理石面 1. 面层材料品种、规格、颜色:30*60灰色大理石	m²	40.15	413.57	67.71	276.55	9.46	21.22	4.48	34.15	
	A9-36	大理石零星项目 水泥砂浆{水泥砂浆 1:4}	100m²	0.4015	41356.87	6771.46	27655.14	945.74	2122.09	447.65	3414.79	
26	010515003001	塑胶方格网片	m²	3.00	18.00		18.00					
	B-	塑胶方格网片	m²	3.00	18.00		18.00					
	011101	塑胶气排球场										
27	011103002001	塑胶地面 1. 2mm硅PU面层 2. 3mm硅PU弹性层 3. 聚氨酯底漆打底一道	m²	188.16	262.26	42.14	183.25	0.59	12.14	2.49	21.65	
	A9-119换	PVC塑胶地面 2mm	100m²	1.8816	17999.85	3252.82	12142.25	22.48	910.91	185.16	1486.23	
	A9-123换	弹性纯PU球场面层 5mm[实际3]	100m²	1.8816	6865.29	406.60	5755.71		113.17	22.95	566.86	
	A8-114	底漆 每层	100m²	1.8816	1361.20	554.52	426.96	36.80	189.98	40.55	112.39	
28	030412001001	LED平板灯	套	5	220.30	23.71	168.34	0.26	7.23	2.57	18.19	
	B4-1745换	LED平板灯 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内	10套	0.5	2202.86	237.11	1683.33	2.57	72.29	25.67	181.89	
29	030404034001	明装单极开关	套	1	21.96	10.71	4.84	0.15	3.28	1.17	1.81	
	B4-0408换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关 明装单联	10套	0.1	219.49	107.10	48.31	1.54	32.77	11.65	18.12	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

工料法综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称: 田林县安心敬老院维修改造项目

第5页 共7页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	备注
30	030411004001	3*2.5阻燃铜芯软导线	m	30.00	17.22	1.44	13.77		0.44	0.15	1.42	
	B4-1641换	线槽配线 塑料护套线 三芯 导线截面(mm²以内) 2.5	100m	0.3000	1722.36	144.18	1377.03		43.53	15.41	142.21	
	040601	蓄水池										
31	040701001001	场地平整	m²	71.59	0.86	0.12		0.54	0.09	0.04	0.07	
	C1-0103	机械平整场地	1000m²	0.07159	867.17	120.12		542.85	92.82	39.78	71.60	
32	040101001001	挖基础土方 1. 土壤类别: 三类土	m³	37.22	38.06	29.99			4.34	0.59	3.14	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.3722	3806.52	2999.48			434.02	58.72	314.30	
33	040102001001	挖一般石方 1. 岩石类别: 较软岩	m³	9.30	59.19	1.75	0.01	47.02	4.36	1.16	4.89	
	A1-72	履带式液压破碎机破碎平基岩 较软岩	100m³	0.0930	5918.31	174.78	0.73	4701.66	436.21	116.26	488.67	
34	010404001001	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 细沙	m³	3.17	252.76	48.85	163.47	0.38	15.86	3.33	20.87	
	A3-91换	砂 垫层	10m³	0.317	2527.58	488.48	1634.71	3.75	158.60	33.34	208.70	
35	010501006001	设备基础 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土种强度等级: C20	m³	2.31	553.82	112.54	306.45	21.88	45.71	21.51	45.73	
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土{换: 预拌普通混凝土 C20}	10m³	0.231	4501.39	603.46	2916.39	205.43	275.02	129.42	371.67	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m²	0.231	1036.81	521.95	148.12	13.44	182.03	85.66	85.61	
36	070105003001	100m³ 装配式铝合金蓄水池	个	1	70000.00		70000.00					
	B-	100m³ 装配式铝合金蓄水池	个	1	70000.00		70000.00					
	030412	太阳能路灯										

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税 (各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳增值税 (各项费用的价格包含增值税进项税额)

工料法综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第6页 共7页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	备注
38	040101001002	挖基础土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.6m	m³	12.96	38.06	29.99			4.34	0.59	3.14	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.1296	3806.52	2999.48			434.02	58.72	314.30	
39	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	3.24	616.63	144.83	360.04	3.15	47.65	10.05	50.91	
	A4-7换	独立基础 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10m³	0.324	4217.02	600.64	3022.51	8.25	196.13	41.30	348.19	
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m²	0.2160	2924.00	1271.51	866.89	34.81	420.50	88.86	241.43	
40	040901001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋规格:Φ8	t	0.038	5646.84	1115.53	3405.26	126.05	360.00	173.68	466.32	
	C9-0035换	钢筋制作、安装 螺纹钢≤Φ14 mm	t	0.038	5646.58	1115.40	3405.23	125.94	359.99	173.79	466.23	
41	030412007001	6米杆太阳能路灯 LED光源 功率:30W	套	15	4352.02	167.58	3637.82	84.18	74.17	28.93	359.34	
	B4-1929换	一般路灯安装 双臂悬挑灯安装 臂长 5m以下	10套	1.5	43520.19	1675.76	36378.18	841.83	741.67	289.34	3593.41	
42	030412007002	2米杆庭院灯	套	6	1684.57	88.85	1314.82	74.76	47.76	19.29	139.09	
	B4-1925换	一般路灯安装 单臂悬挑灯安装 臂长 1.5m以下	10套	0.6	16845.71	888.48	13148.18	747.62	477.63	192.87	1390.93	
	050301	娱乐设备										
43	011503001001	不锈钢楼梯扶手 1. 栏杆类型:Φ10拉丝不锈钢、80*6钢板 2. 扶手材料种类、规格:Φ50拉丝不锈钢扶手	m	77.00	252.43	76.47	118.06	8.68	23.46	4.92	20.84	
	A14-110换	不锈钢管栏杆 直线型 组合式(圆管)	10m	7.700	1874.15	638.43	788.25	59.84	192.70	40.18	154.75	
	A14-119换	不锈钢管扶手 直形 Φ60	10m	7.700	650.11	126.23	392.38	26.94	41.89	8.99	53.68	
44	011407001001	梁柱喷漆(氟碳漆)	m²	562.40	43.00		43.00					

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

工料法综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称: 田林县安心敬老院维修改造项目

第7页 共7页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	备注
	B-	梁柱喷漆(氟碳漆)	m²	562.40	43.00		43.00					
46	011407001003	树修剪(冠径40cm)	株	64	40.00	40.00						
	B-	树修剪(冠径40cm)	株	64	40.00	40.00						
53	050301004007	话筒、音响设备	套	2	6000.00		6000.00					
	B-	话筒、音响设备	套	2	6000.00		6000.00					
54	050301004008	监控设备安装	个	40	480.00		480.00					
	B-	监控设备安装	个	40	480.00		480.00					
单价措施项目												
	011705	大型机械设备进出场及安拆										
56	011705001001	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1	1026.58	104.82	121.64	628.17	70.06	17.13	84.76	
	A20-20	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1	1026.58	104.82	121.64	628.17	70.06	17.13	84.76	
57	011705001002	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1	1053.18	104.82	146.04	628.17	70.06	17.13	86.96	
	A20-35	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1	1053.18	104.82	146.04	628.17	70.06	17.13	86.96	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估价”，投标人应将“暂估价”计入投标总价中。结算时按合同约定的结算价填写。

其他项目清单与计价结算表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

工程计量申请(核准)表

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

编号:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	承包人申报数量	发包人核实数量	发承包人确认数量	备注
1	011602001001	拆除C20混凝土	m³		60.000		
2	011605001001	拆除透水砖	m²		600.000		
3	011605001002	拆除路沿石	m		255.000		
4	011613001001	拆除旧路灯	盏		15.000		
5	011609001001	拆除钢管楼梯扶手	m²		2.900		
6	011606001001	拆除硅PU地面	m²		188.160		
7	011613001002	拆除双管荧光灯	盏		22.000		
8	011614002001	拆除户外建设器材	个		3.000		
9	040103002001	余方弃置	m³		96.380		
10	040202001001	场地平整	m²		111.600		
11	040202011001	50厚级配碎石垫层	m²		111.600		
12	040203007001	100厚C20混凝土路面	m²		111.600		
13	040202001002	场地平整	m²		591.940		
14	040202011002	级配碎石垫层	m²		591.940		
15	040203007002	混凝土基层	m²		591.940		
16	040204002001	彩色透水砖	m²		591.940		
17	010101002001	挖基础土方	m³		12.400		
18	010504004001	混凝土墙身	m³		6.820		
19	040402016001	沟道盖板	块		83.000		
20	040504001001	Φ700圆形砖砌雨水井	座		2.000		
21	050201003001	路牙（树池围牙、路缘石）铺设	m		276.190		
22	010101002002	挖基础土方	m³		2.150		
23	010501001001	垫层	m³		1.840		
24	010401012001	零星砌砖（树池）	m³		6.510		
25	011102003001	灰色大理石面	m²		40.150		
26	010515003001	塑胶方格网片	m²		3.000		
27	011103002001	塑胶地面	m²		188.160		
28	030412001001	LED平板灯	套		5.000		
29	030404034001	明装单极开关	套		1.000		
30	030411004001	3*2.5阻燃铜芯软导线	m		30.000		
31	040701001001	场地平整	m²		71.590		
32	040101001001	挖基础土方	m³		37.220		
33	040102001001	挖一般石方	m³		9.300		
34	010404001001	垫层	m³		3.170		
35	010501006001	设备基础	m³		2.310		

工程计量申请(核准)表

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

编号:

[illegible]

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称: 田林县安心敬老院维修改造项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
1	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.814				353.98	92.44	75.25
2	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.494				353.98	-74.34	-36.72
3	砂(综合)	m³	1.659				150.49	64.08	106.31
4	砂(综合)	m³	1.412				150.49		
5	中砂	m³	1.598				150.49	1.95	3.12
6	中砂	m³	1.344				160.19	74.75	100.46
7	碎石 5~40mm	m³	25.032				109.71	-6.79	-169.97
8	多孔页岩砖 240×115×90	千块	2.263				728.16	87.13	197.18
9	大理石板(地面用)	m²	47.240				225.00	122.44	5784.07
10	合计								6059.70

注：此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数调整法)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

编号:

[illegible]

注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
1		◆材料◆			
2	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg	0.310	4.60
3	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg	5.028	4.44
4	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg	5.000	4.36
5	020101002	橡胶板 2mm	m²	0.780	30.77
6	020901006	塑料薄膜	m²	122.760	2.56
7	022705004	棉纱头	kg	0.878	4.62
8	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m	36.000	0.88
9	023301001	草袋	m²	1.581	3.85
10	023301003	草袋片	片	20.000	1.28
11	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个	20.800	0.07
12	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个	4.160	0.07
13	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套	16.800	3.54
14	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个	11.330	0.26
15	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗	24.960	0.05
16	030183001	铁钉（综合）	kg	0.109	5.31
17	030183001	铁钉（综合）	kg	4.428	4.33
18	031311008	低碳钢电焊条	kg	0.106	4.12
19	031324001	不锈钢焊丝	kg	17.071	15.81
20	031337001	冲击钻头（综合）	根	0.140	2.56
21	031337010	冲击钻头 Φ12	个	0.026	1.62
22	031343001	合金钎头 Φ150	个		145.30
23	031345004	石料切割锯片	片	0.638	34.19
24	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.814	353.98
25	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.494	353.98
26	040103001	白水泥（综合）	t	0.004	547.01
27	040301001	砂（综合）	m³	1.659	150.49
28	040301001	砂（综合）	m³	1.412	150.49
29	040301003	细砂	m³	3.655	140.78
30	040301004	中砂	m³	1.598	150.49
31	040301004	中砂	m³	1.344	160.19
32	040301006	天然中（粗）砂	m³	36.582	160.19
33	040502003	碎石 5~20mm	m³	30.055	135.92
34	040502004	碎石 5~40mm	m³	25.032	109.71
35	040701006	石屑	m³	45.083	109.71
36	040902004	石灰膏	m³	0.120	300.97

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第2页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
37	040904001	石英粉	kg	4.497	0.34
38	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块	0.640	495.15
39	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块	2.263	728.16
40	050306001	周转板枋材	m³	0.046	920.35
41	050306002	周转枋材	m³	0.014	828.21
42	050306003	周转板材	m³	0.173	886.32
43	052502006	锯木屑	m³	0.269	5.56
44	072901007.1	PVC塑胶地面 2mm	m²	191.923	116.00
45	080101001	大理石板(地面用)	m²	47.240	225.00
46	130305006	面漆	kg	3.763	27.35
47	130308002	聚氨酯主剂	kg	293.530	21.37
48	131102003	画线漆主剂	kg	1.882	38.46
49	133508010	模板嵌缝料	kg	0.116	1.46
50	140910001	上光蜡	kg	4.328	6.41
51	142101001	环氧树脂	kg	27.124	25.64
52	143307001	乙二胺	kg	1.581	23.93
53	143309001	丙酮	kg	18.214	9.40
54	143504005	稀释剂	kg	22.015	6.50
55	143504034	聚氨酯面层硬化剂	kg	146.765	21.37
56	143504035	底层硬化剂	kg	37.331	23.08
57	143505001	防重流添加剂	kg	5.871	41.03
58	143508001	脱模剂	kg	0.231	3.98
59	143520001	隔离剂	kg	2.160	1.20
60	143534001	石材保护液	kg	41.429	1.77
61	143908001	氩气	m³	23.208	15.38
62	144102001	粘结剂	kg	84.672	5.73
63	170508017.1	Φ10拉丝不锈钢	m	162.763	20.00
64	170508025.1	80*6钢板	m	128.251	12.64
65	170508029.1	Φ50拉丝不锈钢扶手	m	72.303	41.00
66	200305000	不锈钢法兰座	个	115.500	2.74
67	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷	0.125	3.25
68	290628002	塑料护口 15~20	个	1.030	0.11
69	290628004	塑料护口(钢管用) 15~20	个	10.300	0.11
70	291112001	接线盒	个	5.050	1.11
71	292702006	尼龙扎带(综合)	个	3.000	0.17
72	330114001	高稀钢爬梯	个	6.000	11.50

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第3页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
73	340105003	钨棒	kg	7.346	25.64
74	341101001	水	m³	24.971	3.84
75	341101001	水	m³	5.259	3.84
76	341301011	标志牌 塑料扁形	个	1.800	0.13
77	341508001	其他材料费	元	108.753	0.88
78	341508001	其他材料费	元	145.773	0.90
79	341508003	其他材料费	元	85.619	0.88
80	350102003	组合钢模板	kg	1.594	5.31
81	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²	0.388	28.32
82	350201001	模板钢支撑	kg	1.275	5.75
83	350203003	卡具及扣件(综合)	kg	1.753	5.75
84	360105001	复合材料井盖(含井座)	套	2.000	50.00
85	360701001	石质路缘石	m	280.333	26.55
86	370501001	油浸枕木	m³	0.160	1088.03
87	370905008	钢垫板 2.5~5mm	kg	10.500	3.11
88	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³	0.400	170.57
89	800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2	m³	0.060	552.12
90	B-C	100m³装配式铝合金蓄水池 材料费	个	1.000	70000.00
91	B-C.1	沟道盖板 材料费	元	83.000	23.60
92	B-C.9	话筒、音响设备 材料费	元	2.000	6000.00
93	B-C.10	监控设备安装 材料费	元	40.000	480.00
94	B-C.11	梁柱喷漆(氟碳漆) 材料费	元	562.400	43.00
95	B-C.14	塑胶方格网片 材料费	元	3.000	18.00
96	B010103001	螺纹钢HRB400 Φ10以内(综合)	t	0.039	3274.34
97		◆商品砼◆			
98	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m³	1.858	243.69
99	043104003	预拌普通混凝土 C20	m³	13.672	286.41
100	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m³	6.922	286.41
101	043104003	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³	60.078	286.41
102	B043103002	碎石 GD20 商品普通砼 C15	m³	0.266	276.70
103	B043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m³	0.060	286.41
104	B043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³	3.289	296.12
105		◆配合比◆			
106	800102003	水泥砂浆 1:2	m³	0.138	367.32
107	800102005	水泥砂浆 1:3	m³	1.022	330.67
108	800102006	水泥砂浆 1:4	m³	1.349	294.57

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第4页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
109	800301005	水泥石灰砂浆中砂M7.5	m³	1.139	308.37
110	801101001	素水泥浆	m³	0.044	538.99
111		◆主材◆			
112	042702005Z.1	彩色生态环保透水砖 200×100×60	m²	603.779	40.71
113	253301001.1	6米杆太阳能路灯	套	6.060	1300.00
114	253302001.1	6米杆太阳能路灯	套	15.150	3600.00
115	280310000.1	3*2.5阻燃铜芯软导线	m	32.400	12.71
116	Z250001001.1	LED平板灯	套	5.050	163.72
117	Z260501001	明装单极开关	个	1.020	3.73
118		◆机械台班组成◆			
119	000301001A	机械台班人工费	元	290.700	1.73
120	000301001	机械台班人工费	元	629.050	1.73
121	000701002	市政机械台班人工费	元	1797.362	1.00
122	000701003	市政机械第一类费用	元	2140.676	1.00
123	000903002	机械第一类费用	元	49.271	1.00
124	140301004	汽油 92#	kg	11.770	9.30
125	140301004	国V汽油 92#	kg	16.465	9.30
126	140304001	轻柴油 0#	kg	402.360	7.41
127	140304001	轻柴油 0#	kg	137.962	7.41
128	341103001	电	kW.h	418.798	0.73
129	341103001	电	kW.h	52.734	0.73
130	994701001	其他机械费	元	144.674	0.90
131	994701003	停滞费	元	1733.287	
132	994701004	折旧费	元	786.139	0.85
133	994701005	大修理费	元	183.498	0.85
134	994701006	经常修理费	元	467.743	0.90
135	994701007	安拆及场外运输费	元	60.535	1.00
136	994701008	其他费用	元	102.208	1.00
137		◆机械◆			
138	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m³	台班	0.233	1711.72
139	990506001	混凝土振捣器平板式	台班	0.372	10.51
140	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班	0.145	10.14
141	990506002	混凝土振捣器插入式	台班	2.842	10.34
142	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班	1.081	10.71
143	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m³/h	台班	0.076	16.08
144	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.138	16.08

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 田林县安心敬老院维修改造项目 第5页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
145	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班	0.414	140.35
146	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班	0.042	935.95
147	990701005	履带式推土机功率 90kW	台班	0.352	1034.05
148	990701006	履带式推土机功率 105kW	台班	0.246	1089.94
149	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班	0.646	425.73
150	990704006	载重汽车装载质量6t	台班	0.002	587.19
151	990705007	自卸汽车装载质量12t	台班	1.921	837.22
152	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班	1.260	997.09
153	990712002	平地机功率 120kW	台班	1.238	1060.22
154	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班	1.200	860.38
155	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班	0.056	903.03
156	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班	0.239	678.28
157	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班	2.075	1225.68
158	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班	0.051	23.45
159	991520001	管子切断机[直径 60mm]	台班	11.011	9.38
160	991522001	抛光机	台班	1.771	12.67
161	991702001	钢筋切断机直径 40mm	台班	0.004	39.25
162	991703001	钢筋弯曲机直径 40mm	台班	0.013	22.76
163	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班	0.026	23.97
164	992101001	木工圆锯机直径 500mm	台班	0.027	26.04
165	992302001	石料切割机 5.5KW以内	台班	2.762	26.84
166	992302001	石料切割机5.5KW以内	台班	2.289	152.13
167	992501002	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班	2.772	195.73
168	992502006	直流电弧焊机容量 32kV · A	台班	0.013	86.86
169	992701001	电焊条烘干箱容量 45×35×45（cm3）	台班	0.001	14.49
170	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班	0.352	725.24
171	993301001	履带式液压岩石破碎机综合	台班	0.409	1068.56
172	993701001	高架车 9m	台班	0.300	379.42
173	993701002	高架车 11m	台班	0.750	395.75
174	994501001	轴流通风机[功率7.5kW]	台班	1.882	36.80
175	994508001	电锤 520W	台班	0.280	5.13
176		合 计			

田林县安心敬老院维修改造项目

工程

编号:002号

工程造价鉴定意见书

造价咨询人: 广西长航项目管理有限公司

(单位盖章)

2025年02月25日

工程造价鉴定意见书

鉴定结论：

造价咨询人：广西长航项目管理有限公司

(单位盖章及资质专用章)

法定代表人：

(签字或盖章)

造价工程师：

(签字盖专用章)

2025年02月25日

总 说 明

一、工程概况： 主要建设规模：透水砖铺装600.0m²；塑胶气排球场馆188.16m²；太阳能路灯21盏；监控安装40个；树池砌筑21个；砖砌排水沟62.0m；50m³蓄水池1座。 二、编制依据： (1) 《田林县安心敬老院维修改造项目》施工图设计及技术文件。 (2) (GB50500—2013)《建设工程工程量清单计价规范》、(GB50854~50862-2013)《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（修订本）》； (3)《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2015）、《广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额》（2013）；《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2022）；《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》（2011） (4)《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）； (5) 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额的通知》（桂建标[2016]16号）； (6)《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2016]17号）； (7)《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂建标（2019）12号； (8) 材料价格参考2024年第9期《百色建设工程造价信息》发布的中档产品除税价格信息；对于造价信息没有发布价格信息的材料，其价格参照市场中档产品价； (9) 该项目使用一般计税法。
--

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
分部分项工程					583694.70		
	011601	拆除工程				134613.69	
1	011602001001	拆除C20混凝土	m³	60.00	444.39	26663.40	
2	011605001001	拆除透水砖	m²	600.00	38.65	23190.00	
3	011605001002	拆除路沿石	m	255.00	283.00	72165.00	
4	011613001001	拆除旧路灯	盏	15	100.00	1500.00	
5	011609001001	拆除钢管楼梯扶手	m²	2.90	22.54	65.37	
6	011606001001	拆除硅PU地面	m²	188.16	32.46	6107.67	
7	011613001002	拆除双管荧光灯	盏	22	30.00	660.00	
8	011614002001	拆除户外建设器材	个	3	500.00	1500.00	
9	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:5km	m³	96.38	28.66	2762.25	
	040201	步道硬化				7784.10	
10	040202001001	场地平整	m²	111.60	4.08	455.33	
11	040202011001	50厚级配碎石垫层	m²	111.60	20.10	2243.16	
12	040203007001	100厚C20混凝土路面	m²	111.60	45.57	5085.61	
	040204	透水砖铺装				111403.11	
13	040202001002	场地平整	m²	591.94	4.08	2415.12	
14	040202011002	级配碎石垫层 1. 厚度:100mm	m²	591.94	31.17	18450.77	
15	040203007002	混凝土基层 1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100mm	m²	591.94	46.00	27229.24	
16	040204002001	彩色透水砖 1. 块料品种、规格:200*100*50彩色透水 砖 2. 粗砂50厚	m²	591.94	106.95	63307.98	
	010401	排水沟				27267.60	
17	010101002001	挖基础土方	m³	12.40	38.07	472.07	
18	010504004001	混凝土墙身 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m³	6.82	385.69	2630.41	
19	040402016001	沟道盖板	块	83	23.60	1958.80	
20	040504001001	Φ700圆形砖砌雨水井	座	2	940.75	1881.50	
21	050201003001	路牙（树池围牙、路缘石）铺设	m	276.19	73.59	20324.82	
	050301	砖砌树池				22056.35	
22	010101002002	挖基础土方	m³	2.15	38.07	81.85	
23	010501001001	垫层	m³	1.84	337.98	621.88	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15					
24	010401012001	零星砌砖(树池)	m³	6.51	721.01	4693.78	
25	011102003001	灰色大理石面 1. 面层材料品种、规格、颜色:30*60灰色大理石	m²	40.15	413.57	16604.84	
26	010515003001	塑胶方格网片	m²	3.00	18.00	54.00	
	011101	塑胶气排球场				50986.90	
27	011103002001	塑胶地面 1. 2mm硅PU面层 2. 3mm硅PU弹性层 3. 聚氨酯底漆打底一道	m²	188.16	262.26	49346.84	
28	030412001001	LED平板灯	套	5	220.30	1101.50	
29	030404034001	明装单极开关	套	1	21.96	21.96	
30	030411004001	3*2.5阻燃铜芯软导线	m	30.00	17.22	516.60	
	040601	蓄水池				74109.20	
31	040701001001	场地平整	m²	71.59	0.86	61.57	
32	040101001001	挖基础土方 1. 土壤类别:三类土	m³	37.22	38.06	1416.59	
33	040102001001	挖一般石方 1. 岩石类别:较软岩	m³	9.30	59.19	550.47	
34	010404001001	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:细沙	m³	3.17	252.76	801.25	
35	010501006001	设备基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m³	2.31	553.82	1279.32	
36	070105003001	100m³ 装配式铝合金蓄水池	个	1	70000.00	70000.00	
	030412	太阳能路灯				78093.44	
38	040101001002	挖基础土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.6m	m³	12.96	38.06	493.26	
39	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	3.24	616.63	1997.88	
40	040901001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋规格:Φ8	t	0.038	5646.84	214.58	
41	030412007001	6米杆太阳能路灯 LED光源 功率:30W	套	15	4352.02	65280.30	
42	030412007002	2米杆庭院灯	套	6	1684.57	10107.42	
	050301	娱乐设备				77380.31	
43	011503001001	不锈钢楼梯扶手 1. 栏杆类型:Φ10拉丝不锈钢、80*6钢板 2. 扶手材料种类、规格:Φ50拉丝不锈钢扶手	m	77.00	252.43	19437.11	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
44	011407001001	梁柱喷漆(氟碳漆)	m²	562.40	43.00	24183.20	
46	011407001003	树修剪(冠径40cm)	株	64	40.00	2560.00	
53	050301004007	话筒、音响设备	套	2	6000.00	12000.00	
54	050301004008	监控设备安装	个	40	480.00	19200.00	
		小计				583694.70	
		Σ人工费				185637.36	
		Σ材料费				324989.18	
		Σ机械费				10481.62	
		Σ管理费				25822.64	
		Σ利润				8550.48	
		Σ增值税				28213.43	
单价措施项目						2079.76	
	011705	大型机械设备进出场及安拆				2079.76	
56	011705001001	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1	1026.58	1026.58	
57	011705001002	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1	1053.18	1053.18	
		小计				2079.76	
		Σ人工费				209.64	
		Σ材料费				267.68	
		Σ机械费				1256.34	
		Σ管理费				140.12	
		Σ利润				34.26	
		Σ增值税				171.72	
		合计				585774.46	
		Σ人工费				185847.00	
		Σ材料费				325256.86	
		Σ机械费				11737.96	
		Σ管理费				25962.76	
		Σ利润				8584.74	
		Σ增值税				28385.15	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
分部分项工程												
	011601	拆除工程										
1	011602001001	拆除C20混凝土	m³	60.00	444.39	375.60			48.19	7.66	12.94	
	07010029	拆除基础 混凝土 基础	10m³	6.000	4443.89	3755.97			481.90	76.59	129.43	
2	011605001001	拆除透水砖	m²	600.00	38.65	32.66			4.19	0.67	1.13	
	07010090	楼地面面层拆除 马赛克（陶瓷锦砖）	100m²	6.0000	3864.26	3266.06			419.05	66.60	112.55	
3	011605001002	拆除路沿石	m	255.00	283.00	283.00						
	B-	拆除路沿石	m	255.00	283.00	283.00						
4	011613001001	拆除旧路灯	盏	15	100.00	100.00						
	B-	拆除旧路灯	盏	15	100.00	100.00						
5	011609001001	拆除钢管楼梯扶手	m²	2.90	22.54	19.05			2.44	0.39	0.66	
	07010146	拆除 钢栏杆	100m²	0.0290	2254.16	1905.20			244.45	38.85	65.66	
6	011606001001	拆除硅PU地面	m²	188.16	32.46	27.43			3.52	0.56	0.95	
	07010091	拆除硅PU地面	100m²	1.8816	3245.97	2743.49			352.00	55.94	94.54	
7	011613001002	拆除双管荧光灯	盏	22	30.00	30.00						
	B-	拆除双管荧光灯	盏	22	30.00	30.00						
8	011614002001	拆除户外建设器材	个	3	500.00	500.00						
	B-	拆除户外建设器材	个	3	500.00	500.00						
9	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:废渣	m³	96.38	28.66	1.09		20.82	3.07	1.31	2.37	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		2. 运距:5km										
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000m³	0.09638	6828.54	1086.80		4133.80	730.88	313.24	563.82	
	C1-0150换	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t[实际运距=5]	1000m³	0.09638	21825.02			16685.79	2336.01	1001.15	1802.07	
	040201	步道硬化										
10	040202001001	场地平整	m²	111.60	4.08	0.51		2.10	0.76	0.37	0.34	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	1.1160	406.86	51.34		209.69	75.70	36.54	33.59	
11	040202011001	50厚级配碎石垫层	m²	111.60	20.10	1.62	9.14	4.88	1.89	0.91	1.66	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际5]	100m²	1.1160	2009.89	162.45	914.28	487.66	188.53	91.02	165.95	
12	040203007001	100厚C20混凝土路面	m²	111.60	45.57	6.48	32.49	0.04	1.89	0.91	3.76	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=10]{换:预拌普通混凝土 C20}	100m²	1.116	4557.04	647.79	3249.43	3.50	188.87	91.18	376.27	
	040204	透水砖铺装										
13	040202001002	场地平整	m²	591.94	4.08	0.51		2.10	0.76	0.37	0.34	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	5.9194	406.86	51.34		209.69	75.70	36.54	33.59	
14	040202011002	级配碎石垫层 1. 厚度:100mm	m²	591.94	31.17	2.33	18.29	4.88	2.09	1.01	2.57	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10]	100m²	5.9194	3117.79	233.23	1829.49	487.66	209.06	100.92	257.43	
15	040203007002	混凝土基层 1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100mm	m²	591.94	46.00	8.61	29.22	0.05	2.94	1.38	3.80	
	C3-0099换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]}	10m³	5.919	4600.15	860.86	2921.89	4.76	294.31	138.50	379.83	
16	040204002001	彩色透水砖	m²	591.94	106.95	32.36	51.85		9.38	4.53	8.83	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
		1. 块料品种、规格:200*100*50彩色透水砖 2. 粗砂50厚										
	C2-0144	预制混凝土块料 砂垫层 每块面积 0.05m2 内	100m²	5.9194	10696.38	3236.09	5185.58		938.47	453.05	883.19	
	010401	排水沟										
17	010101002001	挖基础土方	m³	12.40	38.07	30.00			4.34	0.59	3.14	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.1240	3806.52	2999.48			434.02	58.72	314.30	
18	010504004001	混凝土墙身 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m³	6.82	385.69	43.71	291.27	1.31	14.49	3.06	31.85	
	A4-28	墙 混凝土{碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10m³	0.682	3856.86	437.12	2912.67	13.07	144.90	30.64	318.46	
19	040402016001	沟道盖板	块	83	23.60		23.60					
	B-	沟道盖板	块	83	23.60		23.60					
20	040504001001	Φ700圆形砖砌雨水井	座	2	940.75	324.47	398.08	0.70	94.30	45.52	77.68	
	C5-0356换	砖砌圆形雨水检查井 井径 (mm), 适用管径 (mm), 井深 (m以内) 700 ≤400 1.3 收口式 {换:碎石 GD20 商品普通砼 C15 换:碎石 GD40 商品普通砼 C20}	座	2	940.75	324.47	398.08	0.70	94.30	45.52	77.68	
21	050201003001	路牙 (树池围牙、路缘石) 铺设	m	276.19	73.59	27.51	28.89	0.28	7.50	3.33	6.08	
	D1-737	道路侧缘石 石质路缘石{水泥砂浆 1:3}	10m	27.619	735.86	275.05	288.94	2.76	75.01	33.34	60.76	
	050301	砖砌树池										
22	010101002002	挖基础土方	m³	2.15	38.07	30.00			4.34	0.59	3.14	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.0215	3806.52	2999.48			434.02	58.72	314.30	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
23	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m³	1.84	337.98	43.82	248.05	0.80	14.37	3.03	27.91	
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]}	10m³	0.184	3379.66	438.16	2480.47	8.01	143.68	30.29	279.05	
24	010401012001	零星砌砖(树池)	m³	6.51	721.01	250.63	307.46	4.07	82.03	17.29	59.53	
	A3-38换	零星砌体 多孔砖240×115×90{换:水泥石灰砂浆中砂M7.5}	10m³	0.651	7210.18	2506.32	3074.63	40.70	820.34	172.85	595.34	
25	011102003001	灰色大理石面 1. 面层材料品种、规格、颜色:30*60灰色大理石	m²	40.15	413.57	67.71	276.55	9.46	21.22	4.48	34.15	
	A9-36	大理石零星项目 水泥砂浆{水泥砂浆 1:4}	100m²	0.4015	41356.87	6771.46	27655.14	945.74	2122.09	447.65	3414.79	
26	010515003001	塑胶方格网片	m²	3.00	18.00		18.00					
	B-	塑胶方格网片	m²	3.00	18.00		18.00					
	011101	塑胶气排球场										
27	011103002001	塑胶地面 1. 2mm硅PU面层 2. 3mm硅PU弹性层 3. 聚氨酯底漆打底一道	m²	188.16	262.26	42.14	183.25	0.59	12.14	2.49	21.65	
	A9-119换	PVC塑胶地面 2mm	100m²	1.8816	17999.85	3252.82	12142.25	22.48	910.91	185.16	1486.23	
	A9-123换	弹性纯PU球场面层 5mm[实际3]	100m²	1.8816	6865.29	406.60	5755.71		113.17	22.95	566.86	
	A8-114	底漆 每层	100m²	1.8816	1361.20	554.52	426.96	36.80	189.98	40.55	112.39	
28	030412001001	LED平板灯	套	5	220.30	23.71	168.34	0.26	7.23	2.57	18.19	
	B4-1745换	LED平板灯 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内	10套	0.5	2202.86	237.11	1683.33	2.57	72.29	25.67	181.89	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
29	030404034001	明装单极开关	套	1	21.96	10.71	4.84	0.15	3.28	1.17	1.81	
	B4-0408换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关 明装单联	10套	0.1	219.49	107.10	48.31	1.54	32.77	11.65	18.12	
30	030411004001	3*2.5阻燃铜芯软导线	m	30.00	17.22	1.44	13.77		0.44	0.15	1.42	
	B4-1641换	线槽配线 塑料护套线 三芯 导线截面(mm²以内) 2.5	100m	0.3000	1722.36	144.18	1377.03		43.53	15.41	142.21	
	040601	蓄水池										
31	040701001001	场地平整	m²	71.59	0.86	0.12		0.54	0.09	0.04	0.07	
	C1-0103	机械平整场地	1000m²	0.07159	867.17	120.12		542.85	92.82	39.78	71.60	
32	040101001001	挖基础土方 1. 土壤类别:三类土	m³	37.22	38.06	29.99			4.34	0.59	3.14	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.3722	3806.52	2999.48			434.02	58.72	314.30	
33	040102001001	挖一般石方 1. 岩石类别:较软岩	m³	9.30	59.19	1.75	0.01	47.02	4.36	1.16	4.89	
	A1-72	履带式液压破碎机破碎平基岩 较软岩	100m³	0.0930	5918.31	174.78	0.73	4701.66	436.21	116.26	488.67	
34	010404001001	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:细沙	m³	3.17	252.76	48.85	163.47	0.38	15.86	3.33	20.87	
	A3-91换	砂 垫层	10m³	0.317	2527.58	488.48	1634.71	3.75	158.60	33.34	208.70	
35	010501006001	设备基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土种强度等级: C20	m³	2.31	553.82	112.54	306.45	21.88	45.71	21.51	45.73	
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土 {换:预拌普通混凝土 C20}	10m³	0.231	4501.39	603.46	2916.39	205.43	275.02	129.42	371.67	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m²	0.231	1036.81	521.95	148.12	13.44	182.03	85.66	85.61	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
36	070105003001	100m³ 装配式铝合金蓄水池	个	1	70000.00		70000.00					
	B-	100m³ 装配式铝合金蓄水池	个	1	70000.00		70000.00					
	030412	太阳能路灯										
38	040101001002	挖基础土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.6m	m³	12.96	38.06	29.99			4.34	0.59	3.14	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.1296	3806.52	2999.48			434.02	58.72	314.30	
39	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	3.24	616.63	144.83	360.04	3.15	47.65	10.05	50.91	
	A4-7换	独立基础 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10m³	0.324	4217.02	600.64	3022.51	8.25	196.13	41.30	348.19	
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m²	0.2160	2924.00	1271.51	866.89	34.81	420.50	88.86	241.43	
40	040901001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋规格:Φ8	t	0.038	5646.84	1115.53	3405.26	126.05	360.00	173.68	466.32	
	C9-0035换	钢筋制作、安装 螺纹钢≤Φ14 mm	t	0.038	5646.58	1115.40	3405.23	125.94	359.99	173.79	466.23	
41	030412007001	6米杆太阳能路灯 LED光源 功率:30W	套	15	4352.02	167.58	3637.82	84.18	74.17	28.93	359.34	
	B4-1929换	一般路灯安装 双臂悬挑灯安装 臂长 5m以下	10套	1.5	43520.19	1675.76	36378.18	841.83	741.67	289.34	3593.41	
42	030412007002	2米杆庭院灯	套	6	1684.57	88.85	1314.82	74.76	47.76	19.29	139.09	
	B4-1925换	一般路灯安装 单臂悬挑灯安装 臂长 1.5m以下	10套	0.6	16845.71	888.48	13148.18	747.62	477.63	192.87	1390.93	
	050301	娱乐设备										
43	011503001001	不锈钢楼梯扶手 1. 栏杆类型:Φ10拉丝不锈钢、80*6钢板	m	77.00	252.43	76.47	118.06	8.68	23.46	4.92	20.84	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
		2. 扶手材料种类、规格:Φ50拉丝不锈钢扶手										
	A14-110换	不锈钢管栏杆 直线型 组合式(圆管)	10m	7.700	1874.15	638.43	788.25	59.84	192.70	40.18	154.75	
	A14-119换	不锈钢管扶手 直形 Φ60	10m	7.700	650.11	126.23	392.38	26.94	41.89	8.99	53.68	
44	011407001001	梁柱喷漆(氟碳漆)	m²	562.40	43.00		43.00					
	B-	梁柱喷漆(氟碳漆)	m²	562.40	43.00		43.00					
46	011407001003	树修剪(冠径40cm)	株	64	40.00	40.00						
	B-	树修剪(冠径40cm)	株	64	40.00	40.00						
53	050301004007	话筒、音响设备	套	2	6000.00		6000.00					
	B-	话筒、音响设备	套	2	6000.00		6000.00					
54	050301004008	监控设备安装	个	40	480.00		480.00					
	B-	监控设备安装	个	40	480.00		480.00					
单价措施项目												
	011705	大型机械设备进出场及安拆										
56	011705001001	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1	1026.58	104.82	121.64	628.17	70.06	17.13	84.76	
	A20-20	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1	1026.58	104.82	121.64	628.17	70.06	17.13	84.76	
57	011705001002	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1	1053.18	104.82	146.04	628.17	70.06	17.13	86.96	
	A20-35	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1	1053.18	104.82	146.04	628.17	70.06	17.13	86.96	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估价”，投标人应将“暂估价”计入投标总价中。结算时按合同约定的结算价填写。

其他项目清单与计价结算表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

工程计量申请(核准)表

工程名称: 田林县安心敬老院维修改造项目 编号:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	承包人申报数量	发包人核实数量	发承包人确认数量	备注
1	011602001001	拆除C20混凝土	m³		60.000		
2	011605001001	拆除透水砖	m²		600.000		
3	011605001002	拆除路沿石	m		255.000		
4	011613001001	拆除旧路灯	盏		15.000		
5	011609001001	拆除钢管楼梯扶手	m²		2.900		
6	011606001001	拆除硅PU地面	m²		188.160		
7	011613001002	拆除双管荧光灯	盏		22.000		
8	011614002001	拆除户外建设器材	个		3.000		
9	040103002001	余方弃置	m³		96.380		
10	040202001001	场地平整	m²		111.600		
11	040202011001	50厚级配碎石垫层	m²		111.600		
12	040203007001	100厚C20混凝土路面	m²		111.600		
13	040202001002	场地平整	m²		591.940		
14	040202011002	级配碎石垫层	m²		591.940		
15	040203007002	混凝土基层	m²		591.940		
16	040204002001	彩色透水砖	m²		591.940		
17	010101002001	挖基础土方	m³		12.400		
18	010504004001	混凝土墙身	m³		6.820		
19	040402016001	沟道盖板	块		83.000		
20	040504001001	Φ700圆形砖砌雨水井	座		2.000		
21	050201003001	路牙（树池围牙、路缘石）铺设	m		276.190		
22	010101002002	挖基础土方	m³		2.150		
23	010501001001	垫层	m³		1.840		
24	010401012001	零星砌砖（树池）	m³		6.510		
25	011102003001	灰色大理石面	m²		40.150		
26	010515003001	塑胶方格网片	m²		3.000		
27	011103002001	塑胶地面	m²		188.160		
28	030412001001	LED平板灯	套		5.000		
29	030404034001	明装单极开关	套		1.000		
30	030411004001	3*2.5阻燃铜芯软导线	m		30.000		
31	040701001001	场地平整	m²		71.590		
32	040101001001	挖基础土方	m³		37.220		
33	040102001001	挖一般石方	m³		9.300		
34	010404001001	垫层	m³		3.170		
35	010501006001	设备基础	m³		2.310		

工程计量申请(核准)表

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

编号:

[illegible]

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称: 田林县安心敬老院维修改造项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
1	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.814		353.98				
2	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.494		353.98				
3	砂(综合)	m³	1.659		150.49				
4	砂(综合)	m³	1.412		150.49				
5	中砂	m³	1.598		150.49				
6	中砂	m³	1.344		160.19				
7	碎石 5~40mm	m³	25.032		109.71				
8	多孔页岩砖 240×115×90	千块	2.263		728.16				
9	大理石板(地面用)	m²	47.240		225.00				
10	合计								

注：此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数调整法)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

编号:

[illegible]

注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共1页

[illegible]

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第1页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
1		◆材料◆			
2	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg	0.310	4.60
3	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg	5.028	4.44
4	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg	5.000	4.36
5	020101002	橡胶板 2mm	m²	0.780	30.77
6	020901006	塑料薄膜	m²	122.760	2.56
7	022705004	棉纱头	kg	0.878	4.62
8	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m	36.000	0.88
9	023301001	草袋	m²	1.581	3.85
10	023301003	草袋片	片	20.000	1.28
11	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个	20.800	0.07
12	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个	4.160	0.07
13	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套	16.800	3.54
14	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个	11.330	0.26
15	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗	24.960	0.05
16	030183001	铁钉 (综合)	kg	0.109	5.31
17	030183001	铁钉 (综合)	kg	4.428	4.33
18	031311008	低碳钢电焊条	kg	0.106	4.12
19	031324001	不锈钢焊丝	kg	17.071	15.81
20	031337001	冲击钻头 (综合)	根	0.140	2.56
21	031337010	冲击钻头 Φ12	个	0.026	1.62
22	031343001	合金钎头 Φ150	个		145.30
23	031345004	石料切割锯片	片	0.638	34.19
24	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.814	353.98
25	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.494	353.98
26	040103001	白水泥 (综合)	t	0.004	547.01
27	040301001	砂 (综合)	m³	1.659	150.49
28	040301001	砂 (综合)	m³	1.412	150.49
29	040301003	细砂	m³	3.655	140.78
30	040301004	中砂	m³	1.598	150.49
31	040301004	中砂	m³	1.344	160.19
32	040301006	天然中 (粗) 砂	m³	36.582	160.19
33	040502003	碎石 5~20mm	m³	30.055	135.92
34	040502004	碎石 5~40mm	m³	25.032	109.71
35	040701006	石屑	m³	45.083	109.71
36	040902004	石灰膏	m³	0.120	300.97

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第2页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
37	040904001	石英粉	kg	4.497	0.34
38	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块	0.640	495.15
39	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块	2.263	728.16
40	050306001	周转板枋材	m³	0.046	920.35
41	050306002	周转枋材	m³	0.014	828.21
42	050306003	周转板材	m³	0.173	886.32
43	052502006	锯木屑	m³	0.269	5.56
44	072901007.1	PVC塑胶地面 2mm	m²	191.923	116.00
45	080101001	大理石板(地面用)	m²	47.240	225.00
46	130305006	面漆	kg	3.763	27.35
47	130308002	聚氨酯主剂	kg	293.530	21.37
48	131102003	画线漆主剂	kg	1.882	38.46
49	133508010	模板嵌缝料	kg	0.116	1.46
50	140910001	上光蜡	kg	4.328	6.41
51	142101001	环氧树脂	kg	27.124	25.64
52	143307001	乙二胺	kg	1.581	23.93
53	143309001	丙酮	kg	18.214	9.40
54	143504005	稀释剂	kg	22.015	6.50
55	143504034	聚氨酯面层硬化剂	kg	146.765	21.37
56	143504035	底层硬化剂	kg	37.331	23.08
57	143505001	防重流添加剂	kg	5.871	41.03
58	143508001	脱模剂	kg	0.231	3.98
59	143520001	隔离剂	kg	2.160	1.20
60	143534001	石材保护液	kg	41.429	1.77
61	143908001	氩气	m³	23.208	15.38
62	144102001	粘结剂	kg	84.672	5.73
63	170508017.1	Φ10拉丝不锈钢	m	162.763	20.00
64	170508025.1	80*6钢板	m	128.251	12.64
65	170508029.1	Φ50拉丝不锈钢扶手	m	72.303	41.00
66	200305000	不锈钢法兰座	个	115.500	2.74
67	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷	0.125	3.25
68	290628002	塑料护口 15~20	个	1.030	0.11
69	290628004	塑料护口(钢管用) 15~20	个	10.300	0.11
70	291112001	接线盒	个	5.050	1.11
71	292702006	尼龙扎带(综合)	个	3.000	0.17
72	330114001	高稀钢爬梯	个	6.000	11.50

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第3页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
73	340105003	钨棒	kg	7.346	25.64
74	341101001	水	m³	24.971	3.84
75	341101001	水	m³	5.259	3.84
76	341301011	标志牌 塑料扁形	个	1.800	0.13
77	341508001	其他材料费	元	108.753	0.88
78	341508001	其他材料费	元	145.773	0.90
79	341508003	其他材料费	元	85.619	0.88
80	350102003	组合钢模板	kg	1.594	5.31
81	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²	0.388	28.32
82	350201001	模板钢支撑	kg	1.275	5.75
83	350203003	卡具及扣件 (综合)	kg	1.753	5.75
84	360105001	复合材料井盖 (含井座)	套	2.000	50.00
85	360701001	石质路缘石	m	280.333	26.55
86	370501001	油浸枕木	m³	0.160	1088.03
87	370905008	钢垫板 2.5~5mm	kg	10.500	3.11
88	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³	0.400	170.57
89	800702002	水泥防水砂浆 (加防水粉5%) 1:2	m³	0.060	552.12
90	B-C	100m³ 装配式铝合金蓄水池 材料费	个	1.000	70000.00
91	B-C. 1	沟道盖板 材料费	元	83.000	23.60
92	B-C. 9	话筒、音响设备 材料费	元	2.000	6000.00
93	B-C. 10	监控设备安装 材料费	元	40.000	480.00
94	B-C. 11	梁柱喷漆 (氟碳漆) 材料费	元	562.400	43.00
95	B-C. 14	塑胶方格网片 材料费	元	3.000	18.00
96	B010103001	螺纹钢HRB400 Φ10以内 (综合)	t	0.039	3274.34
97		◆商品砼◆			
98	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m³	1.858	243.69
99	043104003	预拌普通混凝土 C20	m³	13.672	286.41
100	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m³	6.922	286.41
101	043104003	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³	60.078	286.41
102	B043103002	碎石 GD20 商品普通砼 C15	m³	0.266	276.70
103	B043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m³	0.060	286.41
104	B043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³	3.289	296.12
105		◆配合比◆			
106	800102003	水泥砂浆 1:2	m³	0.138	367.32
107	800102005	水泥砂浆 1:3	m³	1.022	330.67
108	800102006	水泥砂浆 1:4	m³	1.349	294.57

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:田林县安心敬老院维修改造项目

第4页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
109	800301005	水泥石灰砂浆中砂M7.5	m³	1.139	308.37
110	801101001	素水泥浆	m³	0.044	538.99
111		◆主材◆			
112	042702005Z.1	彩色生态环保透水砖 200×100×60	m²	603.779	40.71
113	253301001.1	6米杆太阳能路灯	套	6.060	1300.00
114	253302001.1	6米杆太阳能路灯	套	15.150	3600.00
115	280310000.1	3*2.5阻燃铜芯软导线	m	32.400	12.71
116	Z250001001.1	LED平板灯	套	5.050	163.72
117	Z260501001	明装单极开关	个	1.020	3.73
118		◆机械台班组成◆			
119	000301001A	机械台班人工费	元	290.700	1.73
120	000301001	机械台班人工费	元	629.050	1.73
121	000701002	市政机械台班人工费	元	1797.362	1.00
122	000701003	市政机械第一类费用	元	2140.676	1.00
123	000903002	机械第一类费用	元	49.271	1.00
124	140301004	汽油 92#	kg	11.770	9.30
125	140301004	国V汽油 92#	kg	16.465	9.30
126	140304001	轻柴油 0#	kg	402.360	7.41
127	140304001	轻柴油 0#	kg	137.962	7.41
128	341103001	电	kW. h	418.798	0.73
129	341103001	电	kW. h	52.734	0.73
130	994701001	其他机械费	元	144.674	0.90
131	994701003	停滞费	元	1733.287	
132	994701004	折旧费	元	786.139	0.85
133	994701005	大修理费	元	183.498	0.85
134	994701006	经常修理费	元	467.743	0.90
135	994701007	安拆及场外运输费	元	60.535	1.00
136	994701008	其他费用	元	102.208	1.00
137		◆机械◆			
138	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m³	台班	0.233	1711.72
139	990506001	混凝土振捣器平板式	台班	0.372	10.51
140	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班	0.145	10.14
141	990506002	混凝土振捣器插入式	台班	2.842	10.34
142	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班	1.081	10.71
143	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m³/h	台班	0.076	16.08
144	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.138	16.08

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 田林县安心敬老院维修改造项目 第5页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
145	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班	0.414	140.35
146	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班	0.042	935.95
147	990701005	履带式推土机功率 90kW	台班	0.352	1034.05
148	990701006	履带式推土机功率 105kW	台班	0.246	1089.94
149	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班	0.646	425.73
150	990704006	载重汽车装载质量6t	台班	0.002	587.19
151	990705007	自卸汽车装载质量12t	台班	1.921	837.22
152	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班	1.260	997.09
153	990712002	平地机功率 120kW	台班	1.238	1060.22
154	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班	1.200	860.38
155	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班	0.056	903.03
156	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班	0.239	678.28
157	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班	2.075	1225.68
158	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班	0.051	23.45
159	991520001	管子切断机[直径 60mm]	台班	11.011	9.38
160	991522001	抛光机	台班	1.771	12.67
161	991702001	钢筋切断机直径 40mm	台班	0.004	39.25
162	991703001	钢筋弯曲机直径 40mm	台班	0.013	22.76
163	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班	0.026	23.97
164	992101001	木工圆锯机直径 500mm	台班	0.027	26.04
165	992302001	石料切割机 5.5KW以内	台班	2.762	26.84
166	992302001	石料切割机5.5KW以内	台班	2.289	152.13
167	992501002	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班	2.772	195.73
168	992502006	直流电弧焊机容量 32kV · A	台班	0.013	86.86
169	992701001	电焊条烘干箱容量 45×35×45（cm3）	台班	0.001	14.49
170	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班	0.352	725.24
171	993301001	履带式液压岩石破碎机综合	台班	0.409	1068.56
172	993701001	高架车 9m	台班	0.300	379.42
173	993701002	高架车 11m	台班	0.750	395.75
174	994501001	轴流通风机[功率7.5kW]	台班	1.882	36.80
175	994508001	电锤 520W	台班	0.280	5.13
176		合 计			