

龙胜各族自治县潘寨至甘甲乡村旅游产业道
路项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人:

龙胜各族自治县交通运输局

(单位盖章)



造价咨询人:

华睿诚项目管理有限公司

(单位盖章)



龙胜各族自治县潘寨至甘甲乡村旅游产
业道路项目 工程

招标工程量清单

招标 人: 龙胜各族自治县交通运输 造价咨询人: 华睿诚项目管理有限公司
局 (单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 或其授权人: 新文 法定代表人 或其授权人: 师睿
(签字或盖章) (签字或盖章)

编制 人: 付立敏 复 核 人: 呼照征
A110610001346 B11026100009488
华睿诚项目管理有限公司 华睿诚项目管理有限公司
有效期至:2024年12月31日 有效期至:2026年12月31日
(造价人员签字) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024.10.8 复核时间: 2024.10.8

5.4 投标报价汇总表

龙胜各族自治县潘寨至甘甲乡村旅游产业道路项
目

龙胜各族自治县潘寨至甘甲乡村旅游产业道路项
目

标段

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	总则	
2	200	路基	
3	300	路面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	600	安全设施及预埋管线	
6		第100章至第700章合计	
7		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
9		计日工合计	
10		暂列金额(不计日工总额)	
11		投标报价	

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额			
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额			
清单 第100章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	混凝边沟土方挖、填、运				
203-2	混凝土边沟土方				
-a	边沟土方开挖，余土外运10KM	m3	5344		
207	混凝土边沟				
207-2	混凝土边沟				
-c	C20现浇混凝土边沟	m3	2538.2		
清单 第200章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
304	水泥稳定碎石底基层、基层				
304-1	水泥稳定碎石基层				
-a	厚20mm5%水泥稳定碎石基层	m2	106.4		
306	级配碎(砾)石底基层、基层				
306-1	级配碎石底基层				
-a	20cm大粒径级配碎石基层	m2	106.4		
306-3	级配碎石调平层				
-a	均厚50mm级配碎石调平层	m2	24517		
310	沥青表面处置与封层				
310-2	1.0cm同步沥青碎石封层	m2	24617		
311	沥青混合料				
311-2	中粒式商品沥青混合料路面				
-a	厚70mmAC-16中粒式沥青混凝土	m2	24617		
312	旧路面处理				
312-a	路面铣刨机铣旧沥青路面7cm、自卸汽车汽运渣石	m2	1765		
312-b	水泥混凝土路面20cm就地碎石化	m2	11870		
312-c	水泥路面乳化沥青填缝	m	2117		
312-d	沥青坑槽修补AC-16中粒式商品沥青混凝土混合料压实厚度7cm	m3	48		
清单 第300章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵 管径750mm	m	36		
清单 第400章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	黄色路面中心线（沥青路面）	m2	622.77		
-b	白色车行道边缘线（沥青路面）	m2	2533.2		
-d	减速振动标线	m2	77.68		
清单 第600章 合计 人民币 元					