

上林县巷贤镇六联村八塘水库至都庄防洪灌溉渠道  
修缮以工代赈项目

---

工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：上林县巷贤镇人民政府

---

(单位盖章)

造价咨询人：广西新年代工程管理有限公司

---

(单位盖章)

2025年04月7日

上林县巷贤镇六联村八塘水库至都庄防洪灌溉渠  
道修缮以工代赈项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：上林县巷贤镇人民政府  
(单位盖章)

造价咨询人：广西新年代工程管理  
有限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 人：(造价人员签字)

复 核 人：(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

# 编制说明

## 一、工程概况

上林县巷贤镇六联村八塘水库至都庄防洪灌溉渠道修缮以工代赈项目，主要建设项目包括：新建渠道长度2724m，渠道淤泥清理，拆除重建人行桥一座，衔接水库放水涵渠道修复32m，修复支渠32m，拦水坎加固。

## 二、编制依据

1、中撰工程设计有限公司设计的《上林县巷贤镇六联村八塘水库至都庄防洪灌溉渠道修缮以工代赈项目》设计图。

2、广西水利厅、广西发展和改革委员会、广西财政厅桂水基[2007]第38号文“关于发布《广西水利水电工程设计概(预)算编制规定》、《广西水利水电工程设计概(预)算系列定额》的通知”。

3、广西水利厅2007年颁发的《广西水利水电建筑工程概(预)算定额》；

4、广西水利厅“桂水基[2014]41号”文，“关于发布《广西壮族自治区水利水电工程设计概(预)算补充定额》的通知”；

5、广西水利厅2007年颁发的《广西水利水电设备安装工程概(预)算定额》；

6、广西水利厅2007年颁发的《广西水利水电工程机械台时费定额》；

7、广西水利厅“桂水基[2016]1号”文，关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知；

8、广西水利厅“桂水基[2016]16号”文，水利厅关于营业税改增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知；

9、广西水利厅关于调整水利工程增值税税率的通知，桂水基【2018】11号文；

10、(桂水建设【2019】4号,自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知；

11、(桂人社规【2019】9号)广西人力资源和社会保障厅降低社会保险费率；

12、建筑材料预算价格：《南宁市建设工程造价信息》2024年第12期上林县的材料信息价，缺项部分市场询价，主要材料已考虑超运距10km的除税价。



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 上林县巷贤镇六联村八塘水库至都庄防洪灌溉渠道修缮以工代赈项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		排涝渠混凝土段)						
1.1	500101002001	0.6m <sup>3</sup> 挖掘机挖装淤泥、流砂自卸汽车运输,运距0.5km	m <sup>3</sup>	768.48				
1.2	500101004001	挖掘机挖沟槽, III类土, 就近堆放	m <sup>3</sup>	10575.7				
1.3	500103001001	土方回填	m <sup>3</sup>	7203.76				
1.4	500109010001	拆除浆砌石边墙	m <sup>3</sup>	21.8				
1.5	500109001001	C25砼渠道边墙, 800mm厚	m <sup>3</sup>	4747.78				
1.6	500109001002	C20砼底板, 100mm厚	m <sup>3</sup>	313.58				
1.7	500202008001	DN50PVC塑料管	m	1177.5				
1.8	500114001001	反滤包	m <sup>3</sup>	63.42				
1.9	500110001001	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	10647.04				
1.10	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板填缝, 缝宽20mm	m <sup>2</sup>	597.9				
1.11	500105010001	1:2水泥砂浆抹立面	m <sup>2</sup>	77.4				
1.12	500109010002	凿毛	m <sup>2</sup>	574.4				
1.13	500109001003	C25砼防渗面板, 200mm厚	m <sup>3</sup>	114.88				
1.14	500111001001	锚筋, 直径16, L=500mm	m	119.67				
1.15		跌水(3级)						
1.15.1	500109001004	C20砼跌水, 100mm厚	m <sup>3</sup>	0.24				
1.15.2	500110001002	普通标准钢模板制作	m <sup>2</sup>	0.6				
1.16		下渠道码头(2座)						
1.16.1	500101004002	挖掘机挖III类土	m <sup>3</sup>	117.26				
1.16.2	500103001002	原土夯实	m <sup>3</sup>	42.65				
1.16.3	500109001005	C25砼码头	m <sup>3</sup>	80.08				
1.16.4	500110001003	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	106.44				
1.17		二次搬运						
1.17.1	500114002001	人力搬运水泥, 装运卸200m	t	1477.78				
1.17.2	500114002002	人力搬运钢材, 装运卸200m	t	12.35				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 上林县巷贤镇六联村八塘水库至都庄防洪灌溉渠道修缮以工代赈项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2		拆除重建人行桥						
2.1	500109010003	拆除原有砌石人行拱桥(含石块弃运)	座	1				
2.2	500101002002	挖掘机挖沟槽, III类土, 就近堆放	m <sup>3</sup>	26.7				
2.3	500103001003	土方回填	m <sup>3</sup>	16.02				
2.4	500109001006	C25钢筋砼桥板, 200mm厚	m <sup>3</sup>	0.76				
2.5	500109001007	C25钢筋砼桥台, 600mm厚	m <sup>3</sup>	1.2				
2.6	500109001008	C25砼渠道边墙, 800mm厚	m <sup>3</sup>	18				
2.7	500109001009	C20砼底板, 100mm厚	m <sup>3</sup>	0.6				
2.8	500110001004	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	44.12				
2.9	500111001002	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.3				
3		衔接水库放水涵渠道修复工程						
3.1	500101004003	挖掘机挖沟槽, III类土, 就近堆放	m <sup>3</sup>	68.91				
3.2	500109010004	拆除浆砌砖挡墙	m <sup>3</sup>	5.6				
3.3	500109010005	拆除原有底板	m <sup>3</sup>	57.3				
3.4	500103001004	土方回填	m <sup>3</sup>	61.23				
3.5	500109001010	C25砼渠道边墙, 200mm厚	m <sup>3</sup>	14.02				
3.6	500109001011	C20砼底板, 100mm厚	m <sup>3</sup>	67.54				
3.7	500110001005	普通标准钢模板制作	m <sup>2</sup>	62.4				
3.8	500109009002	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板填缝, 缝宽20mm	m <sup>2</sup>	2.02				
4		拦水坎加固						
4.1	500109010006	凿毛	m <sup>2</sup>	2.4				
4.2	500109001012	外包C25砼100mm	m <sup>3</sup>	0.24				
4.3	500110001006	普通标准钢模板制作	m <sup>2</sup>	2.4				
5		修复支渠						
5.1	500101004004	挖掘机挖沟槽, III类土, 就近堆放	m <sup>3</sup>	7.68				





