

富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目
(二期)

工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间: _____

复核时间: _____

总 说 明

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第1页 共1页

一、项目概况

本项目为富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）。本项目总建筑面积33568.00平方米。主要建设内容为：连栋薄膜温室建筑面积20640.00平方米，全自动潮汐物流育苗棚建筑面积9600.00平方米，分拣中心建筑面积1792.00平方米，科普温室建筑面积1536.00平方米。以及配套建设场区范围内的园区灌溉、园区无土栽培气路、园区供暖、总平土石方等。

二、编制依据

（一）依据资料

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）2016修订版；
2. 桂建标[2013]42号《关于颁布〈建设工程工程量计算规范（GB50854~50862—2013）广西壮族自治区实施细则〉的通知》；
3. 广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的《广西消耗量定额》、费用标准、计价相关规定，内容包括：
4. 《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》（2013版）。
5. 《广西市政工程消耗量定额》（2014版）。
6. 《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2015版）。
7. 《广西壮族自治区安装工程费用定额》（2015版）。
8. 《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》（2013版）。
9. 《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》（2013版）。
10. 《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》（2018版）。
11. 项目建设单位提供的基础资料。

（二）本项目控制价采用的材料费用的依据或来源有：

1. 材料价格按2024年《贺州市建设工程造价信息》第4期信息价计取，信息价没有刊登的材料价格采取市场询价；
2. 自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知（桂建标〔2018〕19号）；
3. 自治区住房城乡建设厅关于印发推行房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查全面提质增效的实施意见的通知（桂建发〔2019〕1号）；
4. 财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知（财建〔2016〕504号）；
5. 自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知（桂建标〔2019〕12号）。

三、其他说明

1. 本工程预算软件采用广龙计价2023专业版；
2. 本预算价格各项取费费率按相关规定计取，按（营改增）简易计税法计税；
3. 本预算用砂均按机制砂考虑，如实际施工时采用天然砂，请按规定办理签证。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第1页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
5#连栋薄膜温室-土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
5#连栋薄膜温室-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
5#连栋薄膜温室-采收车轨道			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
6#连栋薄膜温室-土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
6#连栋薄膜温室-安装工程			

单位工程投标报价汇总表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第2页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
6#连栋薄膜温室-采收车轨道			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
全自动潮汐物流育苗棚-土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
全自动潮汐物流育苗棚-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
全自动潮汐物流育苗棚-供暖			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第3页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
分拣中心-钢结构			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
分拣中心-建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
分拣中心-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
科普温室-土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第4页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
科普温室-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
园区灌溉			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
园区无土栽培气路			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
园区供暖			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第1页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5#连栋薄膜温室-土建工程							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
1	010101003001	挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 (3)人机配合开挖,开挖比例由投标人自行决定	m ³	41.30			
2	010101004001	挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 (3)人机配合开挖,开挖比例由投标人自行决定	m ³	6.94			
3	010103001001	回填方 1. 密实度:达到设计要求	m ³	24.84			
4	010103002001	余方弃置 (1)废弃料品种:余土弃置 (2)运距:暂按3km,最终以实际结算为准	m ³	23.40			
5	桂010104002001	地基钎探 (1)温室范围内钎探点为15-20m设置一个 (2)钎插深度:1.8m	孔	69			
	0104	砌筑工程					
6	010401003001	实心砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:MU10实心砖 (2)墙体类型:外墙 (3)墙体厚度:240mm (4)砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆 (5)部位:±0.000以上	m ³	20.54			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	垫层 (1)混凝土种类:自拌混凝土 (2)混凝土强度等级:C15	m ³	16.46			
8	010501003001	独立基础 (1)混凝土种类:自拌混凝土 (2)混凝土种类、强度等级:C25	m ³	12.47			
9	010503004001	圈梁 (1)混凝土种类:自拌混凝土 (2)混凝土种类、强度等级:C25	m ³	30.93			
10	010507001001	散水 (1)80厚C15混凝土面层,撒1:1水泥砂浆压实赶光 (2)素土夯实	m ²	458.49			
11	010515001001	现浇构件圆钢筋Φ10以内	t	0.569			
12	010515001002	现浇构件螺纹钢Φ10以上	t	1.819			
13	桂010301006001	螺旋地桩长度1m	根	621			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第2页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
	0106	金属结构工程					
14	010603002001	钢柱 (1) 钢材品种、规格:主立柱Z1(方管50*100*2.5mm)、副立柱Z2(方管50*50*2.0mm),缓冲间立柱50*50*2.0方管 (2) 钢材品种: Q235B热浸镀锌 (3) 构件运距:1km	t	15.230			
15	010603002002	钢柱 (1) 钢材品种、规格:立柱Z3(方管30*50*2.0mm)、斜立柱Z4(方管30*50*2.0mm)、门口立柱MZ(方管30*50*2.0mm) (2) 钢材品种: Q235B热浸镀锌 (3) 构件运距:1km	t	2.573			
16	010602003001	钢桁架 (1) 钢材品种、规格:上下弦(方管50*50*2.0mm)、拉花(∠30*30*3.0mm),缓冲间HJ2方管50*50*2.0mm)、拉花(∠30*30*3.0mm) (2) 钢材品种: Q235B热浸镀锌 (3) 构件运距:1km以内	t	30.443			
17	010602001001	钢屋架 (1) 钢材品种、规格:支撑Φ32*1.5、拱杆Φ32*1.8、立杆Φ32*1.8、稳定杆32*1.8、纵拉管25*1.5、端头拱杆椭圆管30*75*1.8,缓冲间50*50*2.0方管 (2) 钢材品种: Q235B热浸镀锌 (3) 构件运距:1km以内	t	67.150			
18	010606005001	钢墙架 (1) 墙架规格:(30*50*2.0mm 方管)、方管纵撑50*70*2.0 (2) 钢材品种:Q235B热镀锌 (3) 构件运距:1km以内	t	14.298			
19	010606001001	柱间钢支撑 (1) 钢材品种、规格:Q235B Φ12圆钢 (2) 构件运距:1km	t	0.400			
20	010606001002	屋架钢支撑 (1) 钢材品种、规格:Q235B Φ32*1.8圆管 (2) 构件运距:1km	t	0.847			
21	010606011001	钢板天沟 (1) 钢材品种、规格:2.0mm厚镀锌铁皮 (2) 构件运距:1km	m ²	1002.65			
22	010605002001	墙面10mmPC阳光板	m ²	85.50			
23	010901003001	阳光板屋面 (1) 阳光板品种、规格:屋面10mmPC阳光板	m ²	19.07			
	0108	门窗工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第3页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
24	010802001001	铝合金平开门 不带亮	m ²	12.00			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
25	011201001001	墙面一般抹灰 (1)墙体类型:标准砖墙 (2)底层厚度、砂浆种类、配合比:12厚1:3水泥砂浆扫底打毛 (3)面层厚度、砂浆种类、配合比:8厚1:2.5水泥砂浆罩面	m ²	164.28			
		道路工程					
26	040202001001	素土夯实	m ²	520.00			
27	040203007001	水泥混凝土路面 (1)混凝土强度等级:C25自拌混凝土 (2)厚度:80mm (3)切缝、嵌缝	m ²	512.00			
28	040203007002	水泥混凝土路面 (1)混凝土强度等级:C25自拌混凝土 (2)厚度:100mm (3)切缝、嵌缝	m ²	11.00			
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
29	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	82.78			
30	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m ²	207.18			
31	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	0.96			
32	011702029001	散水 木模板木支撑	m ²	458.49			
5#连栋薄膜温室-安装工程							
		分部分项工程					
		分部工程					
33	030404017001	配电柜1 1. 箱内元件详系统图 2. 安装方式:落地明装	台	1			
34	030404017002	配电柜2 1. 箱内元件详系统图 2. 安装方式:落地明装	台	1			
35	030404035001	插座 (1)名称:单相五孔插座 (2)规格:220V, 10A (3)安装方式:距地0.2m明装	套	1			
36	030404035002	插座 (1)名称:单相五孔插座卷帘门 (2)规格:220V, 10A (3)安装方式:距地3.0m明装	套	1			
37	030404034001	照明开关 (1)名称:跷板开关 (2)安装方式:明装单联	套	1			
38	030412001001	普通灯具 (1)名称:吊灯 (2)型号:36W	套	15			
39	030108003001	环流风机	台	30			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第4页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(1) 功率: AC220V/110W					
40	030108003002	轴流风机 (1) 功率: AC380V/900W	台	158			
41	030406003001	一般小型电器检查接线	台	221			
42	030411001001	配管 (1) 规格: 刚性阻燃塑料管PC20 (2) 配置形式: 吊棚内敷设	m	2075.08			
43	030411004001	配线 (1) 配线形式: 管内敷设 (2) 型号: 多芯软导线 RVV-6*1.5mm ²	m	259.41			
44	030411004002	配线 (1) 配线形式: 管内敷设 (2) 型号: 多芯软导线 RVV-3*1.5mm ²	m	801.61			
45	030411004003	配线 (1) 配线形式: 管内敷设 (2) 型号: 多芯软导线 RVV-3*2.5mm ²	m	677.36			
46	030411004004	配线 (1) 配线形式: 管内敷设 (2) 型号: 多芯软导线 RVV-2*2.5mm ²	m	476.37			
47	030411004005	配线 (1) 配线形式: 管内敷设 (2) 型号: 多芯软导线 RVV-3*4mm ²	m	10.33			
48	030411003001	桥架 (1) 型号: 400*100*1.0	m	352.47			
49	030411002001	线槽 (1) 规格: 100*100*1.0镀锌线槽	m	72.00			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
50	040501004001	塑料管 (1) 材质及规格: HDPE双壁波纹管DN400 (2) 连接形式: 承插式胶圈接口 (3) 管道检验及试验要求: 管道闭水试验	m	266.15			
51	031001006003	直通雨水塑料管 (1) 介质: 雨水 (2) 材质、规格: PVC De110 (3) 连接形式: 粘接连接 (4) 管道、管件及管卡安装、灌水试验、通球试验	m	288.00			
52	040101002001	挖沟槽土方 (1) 土壤类别: 三类土 (2) 挖土深度: 700mm (3) 土方就近堆放	m ³	130.41			
53	040103001001	回填方 (1) 密实度: 符合设计要求 (2) 填方来源: 原土回填	m ³	96.98			
5#连栋薄膜温室-采收车轨道							
		分部分项工程					
	0106	金属结构工程					
54	031001002001	钢管 (1) 规格、压力等级: Φ 48*2.5mm	m	17466.91			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第5页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2)材质:热镀锌钢材, Q235材质 (3)连接形式:焊接连接 (4)含手工除微锈, 镀锌一遍 (5)介质:水 (6)部位:用于锅炉给回水					
55	010606012001	轨道支架 (1)钢材品种、规格:热镀锌钢板1.5mm厚, Q235材质 (2)构件运距:1km (3)含手工除微锈, 镀锌	t	7.717			
6#连栋薄膜温室-土建工程							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
56	010101003002	挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 (3)人机配合开挖, 开挖比例由投标人自行决定	m ³	25.30			
57	010101004002	挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 (3)人机配合开挖, 开挖比例由投标人自行决定	m ³	4.23			
58	010103001002	回填方 1. 密实度:达到设计要求	m ³	19.47			
59	010103002002	余方弃置 (1)废弃料品种:余土弃置 (2)运距:暂按3km, 最终以实际结算为准	m ³	10.06			
60	桂010104002002	机械基础钎插 (1)温室范围内钎探点为15-20m设置一个 (2)钎插深度:1.8m	孔	32			
	0104	砌筑工程					
61	010401003002	实心砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:MU10实心砖 (2)墙体类型:外墙 (3)墙体厚度:240mm (4)砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆 (5)部位:±0.000以上	m ³	9.70			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
62	010501001002	垫层 (1)混凝土种类:自拌混凝土 (2)混凝土强度等级:C15	m ³	10.06			
63	010501003002	独立基础 (1)混凝土种类:自拌混凝土 (2)混凝土种类、强度等级:C25	m ³	5.42			
64	010503004002	圈梁 (1)混凝土种类:自拌混凝土	m ³	18.93			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第6页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2)混凝土种类、强度等级:C25					
65	010507001002	散水 (1)80厚C15混凝土面层，撒1:1水泥砂浆压实赶光 (2)素土夯实	m ²	423.63			
66	010515001003	现浇构件圆钢筋Φ10以内	t	0.347			
67	010515001004	现浇构件螺纹钢Φ10以上	t	1.108			
68	桂010301006002	螺旋地桩长度1m	根	298			
	0106	金属结构工程					
69	010603002003	钢柱 (1)钢材品种、规格:主立柱Z1(方管50*100*2.5mm)、副立柱Z2(方管50*50*2.0mm)，缓冲间立柱50*50*2.0方管 (2)钢材品种: Q235B热浸镀锌 (3)构件运距:1km	t	6.120			
70	010603002004	钢柱 (1)钢材品种、规格:立柱Z3(方管30*50*2.0mm)、斜立柱Z4(方管30*50*2.0mm)、门口立柱MZ(方管30*50*2.0mm) (2)钢材品种: Q235B热浸镀锌 (3)构件运距:1km	t	1.497			
71	010602003002	钢桁架 (1)钢材品种、规格:上下弦(方管50*50*2.0mm)、拉花(∠30*30*3.0mm)，缓冲间HJ2方管50*50*2.0mm)、拉花(∠30*30*3.0mm) (2)钢材品种: Q235B热浸镀锌 (3)构件运距:1km以内	t	10.883			
72	*010602001002	钢屋架 (1)钢材品种、规格:支撑Φ32*1.5、拱杆Φ32*1.8、立杆Φ32*1.8、稳定杆32*1.8、纵拉管25*1.5、端头拱杆椭圆管30*75*1.8，缓冲间50*50*2.0方管 (2)钢材品种: Q235B热浸镀锌 (3)构件运距:1km以内	t	21.421			
73	010606005002	钢墙架 (1)墙架规格:(30*50*2.0mm 方管)、方管纵撑50*70*2.0 (2)钢材品种: Q235B热镀锌 (3)构件运距:1km以内	t	6.895			
74	010606001003	柱间钢支撑 (1)钢材品种、规格:Q235B Φ12圆钢热镀锌 (2)构件运距:1km	t	0.195			
75	010606001004	屋架钢支撑 (1)钢材品种、规格:Q235B Φ32*1.8圆管热镀锌	t	0.462			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第7页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2)构件运距:1km					
76	010606011002	钢板天沟 (1)钢材品种、规格:2.0mm厚镀锌铁皮 (2)构件运距:1km	m ²	352.46			
77	010605002002	墙面10mmPC阳光板	m ²	136.75			
78	010901003002	阳光板屋面 (1)阳光板品种、规格:屋面10mmPC阳光板	m ²	19.07			
	0108	门窗工程					
79	010802001002	铝合金平开门 不带亮	m ²	10.00			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
80	011201001002	墙面一般抹灰 (1)墙体类型:标准砖墙 (2)底层厚度、砂浆种类、配合比:12厚1:3水泥砂浆扫底打毛 (3)面层厚度、砂浆种类、配合比:8厚1:2.5水泥砂浆罩面	m ²	77.63			
		地面硬化					
81	010101001003	素土夯实	m ²	390.80			
82	011101003001	地面硬化 (1)混凝土强度等级:C25自拌混凝土 (2)厚度:80mm (3)切缝、嵌缝	m ²	382.80			
83	011101003002	地面硬化 (1)混凝土强度等级:C25自拌混凝土 (2)厚度:100mm (3)切缝、嵌缝	m ²	8.00			
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
84	011702001003	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	50.78			
85	011702008002	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m ²	127.18			
86	011702001004	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	0.96			
87	011702029002	散水 木模板木支撑	m ²	263.63			
6#连栋薄膜温室-安装工程							
		分部分项工程					
		分部工程					
88	030404017003	控制柜 AC380/50HZ 1.箱内元件详系统图 2.安装方式:落地明装	台	1			
89	030404035003	插座 (1)名称:单相五孔插座 (2)规格:220V, 10A (3)安装方式:距地0.2m明装	套	1			
90	030404035004	插座 (1)名称:单相五孔插座卷帘门 (2)规格:220V, 10A (3)安装方式:距地3.0m明装	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第8页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
91	030404034002	照明开关 (1)名称:跷板开关 (2)安装方式:明装单联	套	1			
92	030412001002	普通灯具 (1)名称:吊灯 (2)型号:36W	套	11			
93	030108003003	环流风机 (1)功率:AC220V/110W	台	12			
94	030108003004	轴流风机 (1)功率:AC380V/900W	台	59			
95	030406003002	一般小型电器检查接线	台	95			
96	030411001002	配管 (1)规格:刚性阻燃塑料管PC20 (2)配置形式:吊棚内敷设	m	1148.71			
97	030411004006	配线 (1)配线形式:管内敷设 (2)型号:多芯软导线 RVV-6*1.5mm ²	m	110.47			
98	030411004007	配线 (1)配线形式:管内敷设 (2)型号:多芯软导线 RVV-3*1.5mm ²	m	566.08			
99	030411004008	配线 (1)配线形式:管内敷设 (2)型号:多芯软导线 RVV-3*2.5mm ²	m	293.70			
100	030411004009	配线 (1)配线形式:管内敷设 (2)型号:多芯软导线 RVV-2*2.5mm ²	m	254.65			
101	030411004010	配线 (1)配线形式:管内敷设 (2)型号:多芯软导线 RVV-3*4mm ²	m	4.81			
102	030411003002	桥架 (1)型号:400*100*1.0	m	164.34			
103	030411002002	线槽 (1)规格:100*100*1.0镀锌线槽	m	129.94			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
104	031001006006	直通雨水塑料管 (1)介质:雨水 (2)材质、规格:PVC De110 (3)连接形式:粘接连接 (4)管道、管件及管卡安装、灌水试验、通球试验	m	117.00			
6#连栋薄膜温室-采收车轨道							
		分部分项工程					
	0106	金属结构工程					
105	031001002002	钢管 (1)规格、压力等级:Φ48*2.5mm (2)材质:热镀锌钢材, Q235材质 (3)连接形式:焊接连接 (4)含手工除微锈, 镀锌一遍 (5)介质:水 (6)部位:用于锅炉给回水	m	5752.18			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第9页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
106	010606012002	轨道支架 (1) 钢材品种、规格：热镀锌钢板1.5mm厚，Q235材质 (2) 构件运距：1km (3) 含手工除微锈，镀锌	t	2.373			
全自动潮汐物流育苗棚-土建工程							
分部分项工程							
	0101	土石方工程					
107	010101003003	挖沟槽土方 (1) 土壤类别：三类土 (2) 挖土深度：2m以内 (3) 人机配合开挖，开挖比例由投标人自行决定	m ³	34.24			
108	010101004003	挖基坑土方 (1) 土壤类别：三类土 (2) 挖土深度：2m以内 (3) 人机配合开挖，开挖比例由投标人自行决定	m ³	1.06			
109	010103001003	回填方 1. 密实度：达到设计要求	m ³	21.60			
110	010103002003	余方弃置 (1) 废弃料品种：余土弃置 (2) 运距：暂按3km，最终以实际结算为准	m ³	13.70			
111	桂010104002003	机械基础钎插 (1) 温室范围内钎探点为15-20m设置一个 (2) 钎插深度：1.8m	孔	55			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
112	010501001003	垫层 (1) 混凝土种类：自拌混凝土 (2) 混凝土强度等级：C15	m ³	13.70			
113	010501003003	独立基础 (1) 混凝土种类：自拌混凝土 (2) 混凝土种类、强度等级：C25	m ³	3.17			
114	010503004003	圈梁 (1) 混凝土种类：自拌混凝土 (2) 混凝土种类、强度等级：C25	m ³	25.68			
115	010507001003	散水 (1) 80厚C15混凝土面层，撒1:1水泥砂浆压实赶光 (2) 素土夯实	m ²	342.22			
116	010507001004	坡道 (1) 1:2水泥砂浆，底层素水泥浆一道，内掺建筑胶面层，抹60宽6深锯齿形礅礅 (2) 100厚C25混凝土道路 (3) 素土夯实	m ²	8.20			
117	010515001005	现浇构件圆钢筋Φ10以内	t	0.475			
118	010515001006	现浇构件螺纹钢Φ10以上	t	1.520			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第10页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
119	桂010301006003	螺旋地桩长度1m	根	132			
120	桂010301006004	螺旋地桩长度1.5m	根	165			
	040601	湿帘水池					
121	010101004004	挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 (3)人机配合开挖,开挖比例由投标人自行决定	m ³	60.83			
122	010103001004	回填方 1.密实度:达到设计要求	m ³	38.02			
123	010103002004	余方弃置 (1)废弃料品种:余土弃置 (2)运距:暂按3km,最终以实际结算为准	m ³	22.81			
124	040504001001	砌筑井 (1)100厚C10混凝土垫层 (2)100厚C20混凝土池底 (3)20厚1:2水泥砂浆找平层(上一层初凝后) (4)素水泥浆结合层一道(上层抹完后隔一夜) (5)1.5厚GS防水 (6)15厚1:2水泥砂浆抹面 (7)水池盖板混凝土C20,100厚 (8)Φ700轻型井盖和盖座	座	4			
125	040901001002	钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.056			
		回水池					
126	010101004005	挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2.4m (3)人机配合开挖,开挖比例由投标人自行决定	m ³	132.83			
127	010103001005	回填方 1.密实度:达到设计要求	m ³	77.61			
128	010103002005	余方弃置 (1)废弃料品种:余土弃置 (2)运距:暂按3km,最终以实际结算为准	m ³	55.22			
129	040504001002	回水池 (1)100厚C15混凝土垫层 (2)200厚C25混凝土池底(Φ12@200,单层双向) (3)20厚1:2水泥砂浆抹面 (4)2mm聚氨酯防水涂料抹面 (6)150厚C25钢砼池壁,C12@150双层双向 (7)截面150*150 C25钢砼,下挑梁4C12,C8@150 (8)水池盖板混凝土C25,100厚(Φ12@200,单层双向) (9)Φ650检修口顶部覆盖井盖	座	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第11页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
130	040901001001	钢筋制作、安装 Φ 10以上	t	0.513			
131	040901001003	钢筋制作、安装 Φ 10以上	t	0.463			
132	040901001004	钢筋制作、安装 Φ 10以内	t	0.025			
	0106	金属结构工程					
133	010603002005	钢柱 (1) 钢材品种、规格:主立柱Z1(方管120*120*3.0mm)、副立柱Z2(方管50*50*2.0mm)、外遮阳立柱(方管50*50*2.0mm) (2) 钢材品种: Q235B热镀锌 (3) 构件运距: 1km	t	14.313			
134	*010602003003	钢桁架 (1) 钢材品种、规格:HJ01、02上下弦(方管50*70*2.5mm), ZHJ01、02上下弦(方管50*50*2.5mm), 拉花(\angle 30*30*3.0mm) (2) 钢材品种: Q235B热镀锌 (3) 构件运距: 1km以内	t	35.028			
135	*010602001003	钢屋架 (1) 钢材品种、规格:M支撑 Φ 32*1.5, 椭圆管30*75*1.8端头拱杆, 外遮阳横纵杆50*50*2.0, 顶部纵拉管 Φ 25*1.5, 顶部放风口立柱 Φ 32*1.8, 圆管 Φ 32*1.8拱杆, 稳定杆32*1.8 (2) 钢材品种: Q235B热浸镀锌 (3) 构件运距: 1km以内	t	61.440			
136	010606005003	钢墙架 (1) 墙架规格: (30*50*2.0mm 方管), 门口横梁120*120*3.0, 风机立杆30*50*2.0 (2) 钢材品种: Q235B热镀锌 (3) 构件运距: 1km以内	t	3.208			
137	010606001005	柱间钢支撑 (1) 钢材品种、规格: Q235B Φ 12圆管热镀锌 (2) 构件运距: 1km	t	0.416			
138	010606001006	屋架钢支撑 (1) 钢材品种、规格: Q235B Φ 32*1.8圆管热镀锌 (2) 构件运距: 1km	t	1.630			
139	010606011003	钢板天沟 (1) 钢材品种、规格: 2.0mm厚镀锌铁皮 (2) 构件运距: 1km	m ²	824.93			
		地面硬化					
140	010101001005	素土夯实	m ²	2600.57			
141	011101003003	地面硬化 (1) 混凝土强度等级: C25自拌混凝土 (2) 厚度: 80mm	m ²	2600.57			
142	011101003004	地面硬化 (1) 混凝土强度等级: C25自拌混凝土	m ²	217.42			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第12页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2)厚度:150mm					
143	010515001007	现浇构件钢筋 Φ 10以内	t	2.723			
		排水沟					
144	010101003004	挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内	m ³	18.06			
145	桂010507010001	排水沟 (1)80mm厚C25自拌混凝土	m	67.67			
146	010512008001	400X500排水篦子盖板	套	135			
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
147	011702001005	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	68.48			
148	011702008003	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m ²	171.20			
149	011702029003	散水 木模板木支撑	m ²	342.22			
全自动潮汐物流育苗棚-安装工程							
		分部分项工程					
		分部工程					
150	030404017004	配电柜 AC380/50HZ 1.箱内元件详系统图 2.安装方式:落地明装	台	1			
151	030404035005	插座 (1)名称:快速传送门预留插座 10A 5孔 (2)规格:220V, 10A (3)安装方式:距地3.0m明装	套	1			
152	030404035006	插座 (1)名称:防水插座10A 3孔 (2)规格:220V, 10A	套	10			
153	030404034003	照明开关 (1)名称:跷板开关 (2)安装方式:明装单联	套	1			
154	030412001003	普通灯具 (1)名称:吊灯 (2)型号:40W	套	46			
155	030108003005	环流风机 (1)功率:AC220V/110W	台	12			
156	030108003006	1380型风机 (1)功率:AC380V/1.1KW	台	37			
157	030406003003	一般小型电器检查接线	台	79			
158	030411001003	配管 (1)规格:刚性阻燃塑料管PC20 (2)配置形式:吊棚内敷设	m	1944.08			
159	030411004011	配线 (1)配线形式:管内敷设 (2)型号:多芯软导线 RVV-6*1.5mm ²	m	152.21			
160	030411004012	配线 (1)配线形式:管内敷设	m	1019.77			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第13页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2)型号:多芯软导线 RVV-3*1.5mm2					
161	030411004013	配线 (1)配线形式:管内敷设 (2)型号:多芯软导线 RVV-3*2.5mm2	m	506.69			
162	030411004014	配线 (1)配线形式:管内敷设 (2)型号:多芯软导线 RVV-2*2.5mm2	m	326.83			
163	030411004015	配线 (1)配线形式:管内敷设 (2)型号:多芯软导线 RVV-3*4mm2	m	45.08			
164	030411003003	桥架 (1)型号:300*100*1.0	m	5.99			
165	030411002003	线槽 (1)规格:50*100*1.0镀锌线槽	m	472.44			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
166	031001006008	直通雨水塑料管 (1)介质:雨水 (2)材质、规格:PVC De110 (3)连接形式:粘接连接 (4)管道、管件及管卡安装、灌水试验、通球试验	m	260.00			
167	031001006009	塑料管 (1)介质:给水 (2)材质、规格:U-PVC32 (3)连接形式:热熔连接 (4)管道、管件及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	156.40			
168	031001006010	塑料管 (1)介质:给水 (2)材质、规格:U-PVC63 (3)连接形式:专用粘接 (4)管道、管件及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	197.49			
169	031001006011	塑料管 (1)介质:给水 (2)材质、规格:U-PVC90 (3)连接形式:专用粘接 (4)管道、管件及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	244.69			
170	031001006012	塑料管 (1)介质:排水 (2)材质、规格:PVC75 (3)连接形式:专用粘接 (4)管道、管件及管卡安装、灌水试验、通球试验	m	1673.54			
171	031001006013	塑料管 (1)介质:排水 (2)材质、规格:PVC160 (3)连接形式:专用粘接 (4)管道、管件及管卡安装、灌水试验、通球试验	m	309.29			
172	040502005001	阀门	个	30			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第14页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(1)种类:电磁阀 (2)材质及规格:de75 (3)连接方式:沟槽连接					
173	桂030413013001	小型机械挖沟槽一般土	m ³	622.04			
174	桂030413014001	机械回填沟槽土方	m ³	622.04			
全自动潮汐物流育苗棚-供暖							
		分部分项工程					
	0106	金属结构工程					
175	031001002003	钢管 (1)规格、压力等级:Φ48*2.5mm (2)材质:热镀锌钢材, Q235材质 (3)连接形式:焊接连接 (4)含手工除微锈, 镀锌一遍 (5)介质:水 (6)部位:用于锅炉给回水	m	3390.00			
分拣中心-钢结构							
		分部分项工程					
	0106	金属结构工程					
176	010603002006	空腹钢柱 (1)钢材品种、规格:热浸镀锌方管 120*120*4.0、60*120*4.0、 60*120*3.0 (2)构件运距:1km以内	t	5.023			
177	*010602003004	钢桁架 (1)钢材品种、规格:横向桁架梁(方管50*70*2.5), 纵向桁架梁(方管50*50*2.5), 腹杆∠40x3组合焊接 (2)构件运距:1km以内	t	8.904			
178	010602001004	钢屋架 (1)钢材品种、规格:方管50*30*2.0, 人字梁@2000, 横撑φ25*2.0@4000热镀锌 (2)构件运距:1km以内	t	2.610			
179	010606001007	屋架钢支撑 (1)钢材品种、规格:SC φ12热镀锌圆钢热镀锌	t	0.228			
180	010606002001	钢檩条 (1)钢材品种、规格:热浸镀锌方管(50*30*2.0) (2)构件运距:1km以内	t	2.141			
181	010606005004	钢墙架 (1)钢材品种、规格:墙梁1热浸镀锌方管(80*40*2.5), 墙梁2(63*3.0); 窗边柱(80*40*2.5); 门口横梁(120*3.0); 门边柱(120*60*3.0); 撑杆(60*40*2.0) (2)构件运距:1km以内	t	5.346			
182	010606011004	钢板天沟 (1)钢材品种、规格:2.75厚镀锌铁皮	m ²	190.31			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第15页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		天沟					
分拣中心-建筑工程							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
183	010101004006	挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内 (3)取土运距:暂按3km,以实际结算为准	m ³	232.46			
184	010103001006	回填方 (1)密实度:达到设计要求 (2)填方来源、运距:利用开挖土	m ³	171.94			
185	010103002006	余方弃置 (1)废弃料品种:余土弃置 (2)运距:暂按3km,最终以实际结算为准	m ³	60.52			
186	桂010104002004	机械基础钎插 (1)建筑物范围内钎探点为15-20m设置一个 (2)钎插深度:1.8m	孔	12			
	0104	砌筑工程					
187	010401003003	实心砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:MU10实心砖 (2)墙体厚度:240 (3)砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆中砂M7.5	m ³	21.30			
188	010402001001	砌块墙 (1)砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 600×240×120	m ³	8.00			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
189	010501001004	垫层 (1)混凝土种类:自拌混凝土 (2)混凝土强度等级:C15	m ³	8.27			
190	010501003004	独立基础 (1)混凝土种类:自拌混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m ³	32.28			
191	010502001001	矩形柱 (1)混凝土种类:自拌混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m ³	4.34			
192	010503001001	基础梁 (1)混凝土种类:自拌混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m ³	15.63			
193	010507001005	散水、坡道 (1)80厚C15混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 (2)100厚三七灰土 (3)素土夯实	m ²	143.90			
194	010515001009	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内	t	0.353			
195	010515001008	现浇构件螺纹钢制安 ϕ 10以上	t	1.230			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第16页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
196	010516002001	铁件 预埋铁件	t	0.252			
197	010516002002	铁件 (1)名称:紧固板 (2)规格: MJ1(δ 10黑板、配M16*170螺栓紧固、φ 18通孔), MJ2(δ 10黑板、配M16*100膨胀螺栓紧固、φ 18通孔)	t	0.118			
	0108	门窗工程					
198	010802001003	肯德基门 (1)规格:2*2.4	m ²	4.80			
199	010801001001	木质门(单开门) (1)规格:1*2.1	m ²	10.50			
200	010807001001	金属窗 (1)玻璃品种、厚度:5+9A+5 (2)框、扇材质及规格:70系列灰色铝合金窗	m ²	141.12			
201	桂010811002001	门窗周边塞缝 发泡剂	m	360.30			
	0109	屋面及防水工程					
202	010901002004	型材屋面 (1)型材品种、规格:0.5mm灰色光面彩钢+50mm厚聚氨酯板+0.5mm灰色光面彩钢	m ²	1821.57			
203	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1.5厚聚氨酯防水涂料	m ²	59.52			
	0111	楼地面装饰工程					
204	011102003001	块料楼地面 (1)800*800浅黄色地砖饰面 (2)20厚1:3水泥砂浆粘合层 (3)80厚C15混凝土垫层 (4)素土夯实	m ²	1683.44			
205	011102003002	块料楼地面 (1)300*300防滑地砖饰面 (2)防滑地砖专用粘结剂 (3)20厚1:3水泥砂浆粘合层 (4)80厚C15混凝土垫层 (5)素土夯实	m ²	59.52			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
206	011207001002	墙面装饰板 (1)0.5mm灰色光面彩钢板+50mm厚聚氨酯板+0.5mm灰色光面彩钢板	m ²	1054.82			
207	011201001003	墙面一般抹灰 (1)墙体类型:标准砖墙 (2)底层厚度、砂浆种类、配合比:12厚1:3水泥砂浆扫底打毛 (3)面层厚度、砂浆种类、配合比:8厚1:2.5水泥砂浆罩面	m ²	220.08			
208	011207001001	墙面装饰板 (1)75系列隔墙龙骨@400 (2)面层材料品种、规格、颜色:双层12厚纸面石膏板 (3)隔离层材料种类、规格:中填隔音	m ²	290.06			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第17页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		棉 (4)成品腻子三遍 (5)乳胶漆三遍					
	0113	天棚工程					
209	011302001002	吊顶天棚 (1)吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全丝吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 (3)面层材料品种、规格：9.5mm双层石膏板 (4)乳胶漆饰面	m ²	180.54			
210	011302001001	吊顶天棚 (1)吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全丝吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 (3)面层材料品种、规格：铝扣板饰面	m ²	59.52			
211	011302001003	雨棚装饰板 (1)材料品种、规格：4mm白色铝塑板	m ²	11.94			
212	011207001003	封檐板 (1)1mm白色铝板包边	m ²	0.85			
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
213	011702001007	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	35.20			
214	011702001006	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	204.62			
215	011702002001	矩形柱 胶合板模板 木支撑	m ²	46.89			
216	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	84.48			
217	011702029004	散水 木模板木支撑	m ²	143.90			
分拣中心-安装工程							
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
218	030404017005	AC控制柜 1. 箱内元件详系统图 2. 安装方式：落地明装	台	1			
219	030404017006	配电箱01 1. 箱内元件详系统图 2. 安装方式：落地明装	台	1			
220	030404017007	配电箱02 1. 箱内元件详系统图 2. 安装方式：落地明装	台	1			
221	030404017008	配电箱03~05 1. 箱内元件详系统图 2. 安装方式：落地明装	台	3			
222	030408001004	电力电缆 (1)名称：YJV22-1KV-3x240+2x120mm (2)敷设方式、部位：暗敷设在地面	m	3.38			
223	030408006001	户内热缩式电力电缆终端头制作、安	个	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第18页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		装(截面240mm ² 以下)					
224	030408001003	电力电缆 (1)名称:YJV-3x95+2x50mm (2)敷设方式、部位:暗敷设在地面	m	3.20			
225	030408006002	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装(截面120mm ² 以下)	个	4			
226	030408001005	电力电缆 (1)名称:YJV-3x50+2x25mm (2)敷设方式、部位:暗敷设在地面	m	43.53			
227	030408006003	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装(截面70mm ² 以下)	个	2			
228	030408001006	电力电缆 (1)名称:YJV-3x25+2x16mm (2)敷设方式、部位:暗敷设在地面	m	17.14			
229	030408006004	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装(截面35mm ² 以下)	个	2			
230	030408001001	电力电缆 (1)名称:YJV-5x2.5mm (2)敷设方式、部位:暗敷设在地面	m	28.37			
231	030408001002	电力电缆 (1)名称:YJV-5x4mm (2)敷设方式、部位:暗敷设在地面	m	137.08			
232	030411001004	刚性阻燃管PC20	m	808.49			
233	030411004016	配线 (1)规格:管内穿线RVV-3x1.5mm	m	441.01			
234	030411004017	配线 (1)规格:管内穿线RVV-3x4mm	m	204.31			
235	030412001005	普通灯具 (1)名称:吊灯 (2)规格:节能荧光灯50w (3)安装形式:桁架下1.0米	套	28			
236	030412001004	普通灯具 (1)名称:LED吸顶灯 (2)规格:节能型22w	套	17			
237	030412001006	普通灯具 (1)名称:LED灯 (2)规格:节能型22w	套	4			
238	030404035007	插座 (1)名称:单相二三极暗插座 (2)规格:250V 10A(安全型) (3)安装方式:距地0.3m暗装	套	16			
239	030404035008	插座 (1)名称:单相二三极地面暗插座,带金属外壳 (2)规格:250V 10A(安全型 IP65) (3)安装方式:嵌地安装	套	6			
240	030404035009	插座 (1)名称:空调暗插座 (2)规格:250V 10A(安全型) (3)安装方式:距地0.3m暗装	套	3			
241	030404035010	插座	套	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第19页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(1)名称:防水插座 (2)规格:250V 10A(安全型) (3)安装方式:距地1.2m暗装					
242	030404034004	照明开关 (1)名称:单控暗装开关 (2)规格:220V (3)安装方式:距地1.3m	套	7			
	031001	给排水、采暖、燃气管道					
243	031001006020	塑料管 (1)材质、规格:给水管U-PVC15 (2)连接形式:专用粘接 管道、管件及管卡安装、水压试验、 管道冲洗、通水、消毒	m	0.48			
244	031001006014	塑料管 (1)材质、规格:给水管U-PVC25 (2)连接形式:专用粘接 管道、管件及管卡安装、水压试验、 管道冲洗、通水、消毒	m	25.10			
245	031001006019	塑料管 (1)材质、规格:给水管U-PVC32 (2)连接形式:专用粘接 管道、管件及管卡安装、水压试验、 管道冲洗、通水、消毒	m	6.50			
246	031001006015	塑料管 (1)材质、规格:给水管U-PVC63 (2)连接形式:专用粘接 (3)管道、管件及管卡安装、水压试验、 管道冲洗、通水、消毒	m	13.95			
247	031001006016	塑料管 (1)材质、规格:排水管U-PVC110 (2)连接形式:专用粘接 (3)管道、管件及管卡安装、灌水试验、 通球试验	m	26.89			
248	031001006018	塑料管 (1)材质、规格:排水管U-PVC75 (2)连接形式:专用粘接 (3)管道、管件及管卡安装、灌水试验、 通球试验	m	3.48			
249	031001006017	塑料管 (1)材质、规格:排水管U-PVC50 (2)连接形式:专用粘接	m	1.71			
250	031004004001	拖把池 (1)材质:陶瓷 (2)型号、规格:435*355*610mm	套	2			
251	031004006001	低水箱蹲式大便器 (1)材质:不锈钢 (2)型号、规格:460*590mm	套	8			
252	031004007001	小便器 (1)材质:陶瓷制品 (2)型号、规格:340*320*630mm	套	4			
253	桂031004021001	地漏 (1)材质:不锈钢	个	6			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第20页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2)型号、规格:102*74*38mm					
254	031004003001	洗脸盆 (1)材质:陶瓷 (2)型号、规格:380*550*165mm (3)附件名称、材质、规格:不锈钢水龙头	套	1			
255	011210005001	成品隔断 (1)隔断材料品种、规格、颜色:12厚白色密度板 (含五金配件)	m ²	54.28			
		化粪池					
256	桂010507011001	标准化粪池 (1)化粪池型号、规格:G5-12、12m ³ (2)混凝土种类、强度等级:碎石 GD40 防水砼 C25 (3)无地下水 顶面不过汽车 无覆土	座	1			
科普温室-土建工程							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
257	010101004007	挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内 (3)人机配合开挖,开挖比例由投标人自行决定	m ³	148.16			
258	010103001007	回填方 1. 密实度:达到设计要求	m ³	139.87			
259	010103002007	余方弃置 (1)废弃料品种:余土弃置 (2)运距:暂按3km,最终以实际结算为准	m ³	8.29			
260	桂010104002005	地基钎探 (1)温室范围内钎探点为15-20m设置一个 (2)钎插深度:1.8m	孔	7			
	0104	砌筑工程					
261	010401003004	实心砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 240×115×53 (2)墙体类型:外墙 (3)墙体厚度:370mm (4)砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中砂M7.5 (5)部位:墙裙	m ³	29.23			
262	010402001002	砌块墙 (1)墙体类型:120轻质砖墙 (2)墙体厚度:120mm (3)砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中砂M7.5 (4)部位:卫生间轻质隔墙 (5)砌块品种、规格、强度等级:600*240*120蒸压加气混凝土砌块	m ³	12.40			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第21页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
263	010501001005	垫层 (1)混凝土种类:自拌混凝土 (2)混凝土强度等级:C15	m ³	128.93			
264	010501003005	独立基础 (1)混凝土种类:自拌混凝土 (2)混凝土种类、强度等级:C30	m ³	15.62			
265	010503004004	圈梁 (1)混凝土种类:自拌混凝土 (2)混凝土种类、强度等级:C30	m ³	12.47			
266	010507001006	散水 (1)80厚C15混凝土面层,撒1:1水泥砂浆压实赶光 (2)素土夯实	m ²	128.54			
267	010501001006	坡道 (1)混凝土种类:自拌混凝土 (2)混凝土种类、强度等级:C25 (3)素土夯实	m ³	0.80			
268	010515001010	现浇构件圆钢筋Φ10以内	t	0.309			
269	010515001011	现浇构件螺纹钢Φ10以上	t	1.091			
270	010516002003	铁件 (1)名称:预埋件 (2)规格: MJ1(210*210*10mm), MJ2(160*160*10mm)	t	0.262			
271	010516002004	铁件 (1)名称:紧固板 (2)规格: MJ1(δ10黑板、配M16*170螺栓紧固、Φ18通孔), MJ2(δ10黑板、配M16*100膨胀螺栓紧固、Φ18通孔)	t	0.128			
	0106	金属结构工程					
272	010603002007	钢柱 (1)钢材品种、规格:主立柱Z1(方管120*120*4mm)、副立柱Z2(方管60*120*4.0mm) (2)钢材品种: Q235B热浸镀锌 (3)构件运距:1km	t	5.218			
273	010603002008	钢柱 (1)钢材品种、规格:门口立柱Z3(方管60*120*3.0mm)、副立柱Z4(方管60*120*4.0mm) (2)钢材品种: Q235B热浸镀锌 (3)构件运距:1km	t	0.864			
274	010602003005	钢桁架 (1)钢材品种、规格:横向桁架梁(50*70*2.5,腹杆∠40*3组合焊接)、纵向桁架梁(50*50*2.5,∠40*3组合焊接) (2)钢材品种: Q235B热浸镀锌 (3)构件运距:1km以内	t	7.606			
275	010606001008	钢支撑 (1)钢材品种、规格:水平撑(Φ12热镀锌圆钢)	t	0.194			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第22页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2) 钢材品种：Q235B热浸镀锌 (3) 构件运距：1km以内					
276	010602001005	钢屋架 (1) 钢材品种、规格：人字梁@2000（50*30*2.0）、人字梁横撑@4000（Φ25*2.0），雨棚挑梁60*120*3.0 (2) 钢材品种：Q235B热浸镀锌 (3) 构件运距：1km以内	t	1.520			
277	010606002002	钢檩条 (1) 钢材品种、规格：顶部檩条（50*30*2.0） (2) 钢材品种：Q235B热浸镀锌 (3) 构件运距：1km以内	t	1.832			
278	010606005005	钢墙架 (1) 墙架规格：墙梁1（口80*40*2.5）、墙梁2（C80*40*2.5）、墙梁3（L63*3.0）、窗边柱（口80*40*2.5）、门口横梁（口120*3.0）、撑杆（口60*40*2.0） (2) 钢材品种：Q235B热浸镀锌 (3) 构件运距：1km以内	t	5.393			
279	010606011005	钢板天沟 (1) 钢材品种、规格：2.75mm厚镀锌铁皮 (2) 构件运距：1km	m ²	164.94			
280	010605002003	钢板墙板 (1) 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格：0.5mm厚灰色光面彩钢板+50mm厚聚氨酯板+0.5mm厚灰色光面彩钢板	m ²	732.33			
	0108	门窗工程					
281	010802001004	肯德基门 (1) 规格：2*2.4 (2) 铝材2.0厚，玻璃8.0厚钢化玻璃	m ²	4.80			
282	010807001002	灰色铝合金窗 (1) 规格：1.2*2.8 (2) 5+9a+5中空钢化玻璃，灰色铝合金窗80系列	m ²	94.08			
283	010801001002	木质门（单开门） (1) 规格：1*2.1	m ²	12.60			
284	010801001003	木质门（双开门） (1) 规格：1.5*2.1	m ²	9.45			
285	桂010811002002	门窗周边塞缝 (1) 塞缝材料种类：发泡剂	m	230.80			
	0109	屋面及防水工程					
286	010901002005	型材屋面 (1) 型材品种、规格：0.5mm厚灰色光面彩钢板+50mm厚聚氨酯板+0.5mm厚灰色光面彩钢板	m ²	1717.25			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第23页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
287	010904002002	楼(地)面涂膜防水 (1) 种类:1.5厚聚酯防水涂料	m ²	57.04			
288	010903002001	墙面涂膜防水 (1) 种类:1.5厚聚酯防水涂料	m ²	206.68			
	0111	楼地面装饰工程					
289	011102003004	块料楼地面(800*800浅黄色地砖) (1) 找平层厚度、砂浆种类、配合比: 80厚C15混凝土垫层(另计) (2) 结合层厚度、砂浆种类、配合比: 20厚1:3水泥砂浆粘合层 (3) 面层材料品种、规格、颜色: 800*800浅黄色地砖饰面	m ²	1424.05			
290	011102003003	块料楼地面(300*300防滑地砖) (1) 找平层厚度、砂浆种类、配合比: 80厚C15混凝土垫层(另计) (2) 防护层材料种类:1.5厚聚酯防水涂料(另计) (3) 结合层厚度、砂浆种类、配合比: 20厚1:3水泥砂浆粘合层 (4) 嵌缝材料种类:防滑地砖专业粘结剂 (5) 面层材料品种、规格、颜色: 300*300防滑地砖	m ²	57.04			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
291	011201001004	墙面一般抹灰 (1) 墙体类型:砖墙 (2) 底层厚度、砂浆种类、配合比:12厚1:3水泥砂浆扫底打毛 (3) 面层厚度、砂浆种类、配合比:8厚1:2.5水泥砂浆罩面	m ²	219.20			
292	011209001001	带骨架幕墙 (1) 龙骨材料种类:普通铝合金 (2) 隔离带、框边封闭材料品种、规格:玻璃边框铝合金,温室专用型材 (3) 玻璃品种、厚度:(5+6A+5)中空钢化玻璃	m ²	259.60			
293	011207001005	墙面装饰板 (1) 隔离带、框边封闭材料品种、规格:1.5厚铝板包边	m ²	6.00			
294	011210006001	200轻钢龙骨隔墙 (1) 骨架、边框材料种类、规格:75系列隔墙龙骨@400、38mm穿心龙骨@1000 (2) 隔板材料品种、规格、颜色:中填隔音棉、双层12厚纸面石膏板 (3) 嵌缝、塞口材料品种:嵌缝带	m ²	378.97			
295	011210006002	卫生间隔断 (1) 隔断材料品种、规格、颜色:12厚白色密度板(含五金配件) (2) 高度:1950mm	m ²	34.20			
296	011201001005	墙面一般抹灰(卫生间轻质砖墙) (1) 底层厚度、砂浆种类、配合比:14厚水泥砂浆 1:3 (2) 面层厚度、砂浆种类、配合比:6厚	m ²	206.68			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第24页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		水泥砂浆 1:3					
297	桂011204007001	块料墙面(卫生间轻质砖墙) (1)面层材料品种、规格、颜色： 300*300瓷砖	m ²	206.68			
	0113	天棚工程					
298	011302001004	石膏板吊顶 (1)9.5mm厚双层石膏板 (2)龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(600×600mm) 以上 平面	m ²	460.05			
299	011302001005	铝扣板集成吊顶 (1)600*600铝扣板0.6mm厚 (2)龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(600×600mm) 以上 平面	m ²	57.04			
300	011302001006	雨棚装饰板 (1)材料品种、规格:4mm白色铝塑板	m ²	11.94			
301	011207001004	雨棚封檐板 (1)1mm白色铝板包边	m ²	0.85			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
302	011406003001	满刮腻子 (1)基层类型:200轻钢龙骨隔墙 (2)腻子种类:成品腻子粉 (3)刮腻子遍数:三遍	m ²	757.94			
	0115	其他装饰工程					
303	011505001001	洗漱台 (1)材料品种、规格、颜色:20厚人造石台面 (2)支架、配件品种、规格:3厚角钢固定	m ²	1.73			
304	011505010001	镜面玻璃 (1)镜面玻璃品种、规格:2400*1000*5厚普通方镜	m ²	2.40			
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
305	011702001008	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	25.76			
306	011702001009	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	96.59			
307	011702008004	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m ²	12.47			
308	011702029005	散水 木模板木支撑	m ²	128.54			
科普温室-安装工程							
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
309	030404017009	AC控制柜 1.箱内元件详系统图 2.安装方式:落地明装,箱体抬高200mm	台	1			
310	030404017010	配电箱(01-02,04-07,08) 1.箱内元件详系统图	台	7			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第25页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2. 安装方式:落地明装, 箱体抬高200mm					
311	030404017011	配电箱(03) 1. 箱内元件详系统图 2. 安装方式:落地明装, 箱体抬高200mm	台	1			
312	030412001007	普通灯具 (1)名称:吊灯 (2)型号:50W节能荧光灯 (3)安装方式:桁架下1m吊装	套	27			
313	030412001008	普通灯具 (1)名称:LED吸顶灯 (2)型号:22w节能型 (3)安装方式:吸顶安装	套	10			
314	030412001009	普通灯具 (1)名称:LED灯面板灯 (2)型号:22w节能型 (3)安装方式:嵌入式安装 (4)规格:300*300	套	4			
315	030404035011	插座 (1)名称:单相二极暗插座 (2)规格:250V, 10A(安全型) (3)安装方式:底边距地0.3m暗装	套	27			
316	030404035012	插座 (1)名称:单相二极地面暗插座, 带金属外壳 (2)规格:250V, 10A(安全型IP65) (3)安装方式:嵌地安装	套	18			
317	030404035013	插座 (1)名称:空调暗插座 (2)规格:250V, 10A(安全型) (3)安装方式:底边距地0.3m暗装	套	7			
318	030404035014	插座 (1)名称:防水插座 (2)规格:250V, 10A(安全型) (3)安装方式:底边距地1.2m暗装	套	2			
319	030404034006	照明开关 (1)名称:单控暗装开关 (2)规格:220V (3)安装方式:距地1.3m, 具有夜间带光显示面板	套	9			
320	030404034005	照明开关 (1)名称:双联单控暗装开关 (2)规格:220V (3)安装方式:距地1.3m, 具有夜间带光显示面板	套	2			
321	030411001005	配管 (1)名称:刚性阻燃塑料管PC20 (2)敷设方式:沿棚明敷设	m	914.63			
322	030408001007	电力电缆 (1)名称:YJV-5*4	m	266.22			
323	030408001008	电力电缆	m	54.42			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第26页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(1)名称:YJV-5*2.5					
324	030408001009	电力电缆 (1)名称:YJV-3*6+2*4	m	16.43			
325	030411004018	配线 (1)配线形式:管内敷设 (2)型号:多芯软导线 RVV-3*1.5mm ²	m	340.13			
326	030411004019	配线 (1)配线形式:管内敷设 (2)型号:多芯软导线 RVV-3*4mm ²	m	404.17			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
327	031001006024	塑料管 (1)材质、规格:φ110pvc排水管 (2)连接形式:粘接连接 (3)介质:雨水管	m	182.00			
328	031001006025	塑料管 (1)介质:给水管 (2)材质、规格:U-PVC φ15 (3)连接形式:粘接连接	m	3.46			
329	031001006022	塑料管 (1)介质:给水管 (2)材质、规格:U-PVC φ25 (3)连接形式:粘接连接	m	12.15			
330	031001006026	塑料管 (1)介质:给水管 (2)材质、规格:U-PVC φ32 (3)连接形式:粘接连接	m	2.69			
331	031001006027	塑料管 (1)介质:给水管 (2)材质、规格:U-PVC φ50 (3)连接形式:粘接连接	m	13.57			
332	031001006029	塑料管 (1)介质:排水管 (2)材质、规格:U-PVC φ50 (3)连接形式:粘接连接	m	4.50			
333	031001006028	塑料管 (1)介质:排水管 (2)材质、规格:U-PVC φ75 (3)连接形式:粘接连接	m	4.63			
334	031001006023	塑料管 (1)介质:排水管 (2)材质、规格:U-PVC φ110 (3)连接形式:粘接连接	m	20.59			
335	031004007002	挂斗小便器 (1)材质:陶瓷 (2)型号、规格:340*320*630mm	套	4			
336	031004006002	蹲式大便器 (1)材质:陶瓷 (2)型号、规格:460*590mm	套	8			
337	031004004002	拖把池 (1)材质:陶瓷 (2)型号、规格:435*355*610mm	套	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第27页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
338	桂031004021002	地漏 (1)材质:不锈钢 (2)型号、规格:102*74*38mm	个	5			
339	031004003002	洗脸盆 (1)材质:陶瓷 (2)型号、规格:380*550*165mm (3)附件名称、材质、规格:不锈钢水龙头	套	3			
		化粪池					
340	桂010507011002	标准化粪池 (1)化粪池型号、规格:参考03S702 G5-12F (2)混凝土种类、强度等级:碎石 GD40 防水砼 C25 (3)无地下水 顶面不过汽车 无覆土	座	1			
园区灌溉							
		分部分项工程					
	0401	土石方工程					
341	040101002002	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.部位:管道	m ³	888.33			
342	040103001002	回填方 1.密实度:满足设计要求 3.填方来源:现场土 4.部位:管道	m ³	874.01			
	0405	水肥灌溉给排水工程					
343	040501004002	塑料管 1.材质及规格:U-PVC160给水管 2.连接形式:对接熔接 4.管道检验及试验要求:试压试验 5.管道消毒、冲洗	m	126.95			
344	040501004003	塑料管 1.材质及规格:U-PVC110给水管 2.连接形式:对接熔接 4.管道检验及试验要求:试压试验 5.管道消毒、冲洗	m	289.87			
345	040501004004	塑料管 1.材质及规格:U-PVC75给水管 2.连接形式:对接熔接 4.管道检验及试验要求:试压试验 5.管道消毒、冲洗	m	337.54			
346	040501004005	塑料管 1.材质及规格:U-PVC110排水管 2.连接形式:对接熔接 4.管道检验及试验要求:试压试验 5.管道消毒、冲洗	m	375.15			
347	040501004008	滴灌带D16 (2L/h, 0.3m间距, 带旁通阀)	m	22736.48			
348	040502005003	阀门 (1)种类:电磁阀 (2)材质及规格:de75	个	9			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第28页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(3)连接方式:法兰连接					
349	040502005002	阀门 (1)种类:球阀 (2)材质及规格:dn110 (3)连接方式:法兰连接	个	3			
350	040502003001	塑料管管件 1.种类:堵头 2.材质及规格:DN160 3.连接方式:对接熔接	个	2			
351	040502003002	塑料管管件 1.种类:堵头 2.材质及规格:DN110 3.连接方式:对接熔接	个	3			
352	040502003003	塑料管管件 1.种类:堵头 2.材质及规格:DN75 3.连接方式:对接熔接	个	3			
	0405	给排水工程					
353	040501004006	塑料管 1.材质及规格:U-PVC160给水管 2.连接形式:对接熔接 4.管道检验及试验要求:试压试验 5.管道消毒、冲洗	m	165.02			
354	040501004007	塑料管 1.材质及规格:U-PVC63给水管 2.连接形式:对接熔接 4.管道检验及试验要求:试压试验 5.管道消毒、冲洗	m	688.08			
		灌溉检查井					
355	040504001003	检查井 (1)垫层、基础材质及厚度:C20素混凝土,厚度200mm (2)砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10砖 (3)勾缝、抹面要求:抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1:2水泥砂浆 (4)盖板材质、规格:采用700重型铸铁井盖、井座	座	5			
园区无土栽培气路							
		分部分项工程					
		土方工程					
356	040101002003	挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1m以内	m ³	221.00			
357	040103001003	回填方	m ³	197.29			
358	040103002001	余方弃置 (1)废弃料品种:弃土 (2)运距:暂按3km,最终以实际结算为准	m ³	23.71			
		管网工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第29页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
359	031001006030	塑料管 (1) 材质、规格:De110PVC-U管 (2) 连接形式:粘接连接 (3) 介质:气路管	m	353.50			
360	031001006031	塑料管 (1) 介质:支管接无土栽培 (2) 材质、规格:De20PVC-U管 (3) 连接形式:粘接连接	m	256.80			
361	031003005001	塑料阀门 (1) 型号、规格:DN25塑料球阀	个	214			
园区供暖							
分部分项工程							
土石方工程							
362	040101002004	挖沟槽土方(不装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.8m	m ³	27.01			
363	040101002005	挖沟槽土方(装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.8m	m ³	0.48			
364	040103001004	回填方 1. 填方来源:原土回填	m ³	27.01			
365	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种:回填余土 2. 运距:暂按3km,最终以实际结算为准	m ³	0.48			
管道工程							
366	031001002004	DN80供水管 1. 安装部位:地上明装 2. 规格:DN80焊接钢管、壁厚4mm 1. 6Mpa 3. 连接形式:焊接	m	191.61			
367	031001002005	DN100供水管 1. 安装部位:地上明装 2. 规格:DN100焊接钢管、壁厚4mm 1. 6Mpa 3. 连接形式:焊接	m	218.79			
368	031001002006	DN125供水管 1. 安装部位:地上明装 2. 规格:DN125无缝钢管、壁厚4.5mm 1. 6Mpa 3. 连接形式:焊接	m	311.16			
369	031001002007	DN80回水管 1. 安装部位:地上明装 2. 规格:DN80焊接钢管、壁厚4mm 1. 6Mpa 3. 连接形式:焊接	m	145.60			
370	031001002008	DN100回水管 1. 安装部位:地上明装 2. 规格:DN100焊接钢管、壁厚4mm 1. 6Mpa 3. 连接形式:焊接	m	194.79			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第30页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
371	031001002009	DN125回水管 1. 安装部位:地上明装 2. 规格:DN125无缝钢管、壁厚4.5mm 1. 6Mpa 3. 连接形式:焊接	m	912.68			
372	040501002002	DN200钢管（过路面套管） 1. 铺设深度:0.8m 2. 材质及规格:镀锌钢管 DN250	m	5.00			
373	040501002001	DN150钢管（过路面套管） 1. 铺设深度:0.8m 2. 材质及规格:镀锌钢管 DN200	m	5.00			
		支架及其他					
374	031002001001	管道吊架 1. 60*40*2mm镀锌方管，间距2m一个 2. φ10圆钢吊环	kg	747.64			
375	031002003002	DN125刚性防水套管制作、安装 1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN125	个	1			
376	031002003001	DN150刚性防水套管制作、安装 1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150	个	7			
		管道附件					
377	031003001001	铜球阀 DN20	个	15			
378	031003001002	全铜自动排气阀 DN20	个	15			
		刷油、防腐蚀、绝热工程					
379	031208002002	管道绝热-DN100 1. 绝热材料品种:聚氨酯泡沫塑料管壳 2. 绝热厚度:40mm	m ³	0.58			
380	031208002001	管道绝热-DN125 1. 绝热材料品种:聚氨酯泡沫塑料管壳 2. 绝热厚度:50mm	m ³	0.90			
381	桂031211001001	管道除锈 1. 除锈级别:微锈 2. 除锈方法:手工除锈	m ²	592.88			
382	031202002001	管道防腐蚀 1. 涂刷（喷）品种:白色200度有机硅金属耐高温油漆防火防锈漆两遍	m ²	592.88			
总平土石方							
		分部分项工程					
		场地平整（土石方）					
383	040101001003	挖一般土方（不装车） 1. 土壤类别:一二类土	m ³	19381.00			
384	040102001002	挖一般石方 1. 岩石类别:依据地勘报告暂定岩石等级为较硬岩，根据业主提供的图纸石方量为暂估量，最终以实际结算为准	m ³	1938.10			
385	040103001005	回填方（推土机推土） 1. 密实度:按设计要求 2. 填方材料品种:利用土	m ³	17442.90			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
5#连栋薄膜温室-土建工程						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
5#连栋薄膜温室-安装工程						
5	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
6	桂031401002001	检验试验配合费				
7	桂031401003001	雨季施工增加费				
8	桂031401010001	脚手架搭拆费				
5#连栋薄膜温室-采收车轨道						
9	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
10	桂031401002002	检验试验配合费				
11	桂031401003002	雨季施工增加费				
6#连栋薄膜温室-土建工程						
12	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
13	桂011801002002	检验试验配合费				
14	桂011801003002	雨季施工增加费				
15	桂011801004002	工程定位复测费				
6#连栋薄膜温室-安装工程						
16	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
17	桂031401002003	检验试验配合费				
18	桂031401003003	雨季施工增加费				
19	桂031401010003	脚手架搭拆费				
6#连栋薄膜温室-采收车轨道						
20	桂031401001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
21	桂031401002004	检验试验配合费				
22	桂031401003004	雨季施工增加费				
全自动潮汐物流育苗棚-土建工程						
23	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
24	桂011801002003	检验试验配合费				
25	桂011801003003	雨季施工增加费				
26	桂011801004003	工程定位复测费				
全自动潮汐物流育苗棚-安装工程						
27	桂031401001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
28	桂031401002005	检验试验配合费				
29	桂031401003005	雨季施工增加费				
30	桂031401010005	脚手架搭拆费				
全自动潮汐物流育苗棚-供暖						

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
31	桂031401001006	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
32	桂031401002006	检验试验配合费				
33	桂031401003006	雨季施工增加费				
分拣中心-钢结构						
34	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
35	桂011801002004	检验试验配合费				
36	桂011801003004	雨季施工增加费				
37	桂011801004004	工程定位复测费				
分拣中心-建筑工程						
38	桂011801001005	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
39	桂011801002005	检验试验配合费				
40	桂011801003005	雨季施工增加费				
41	桂011801004005	工程定位复测费				
分拣中心-安装工程						
42	桂031401001007	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
43	桂031401002007	检验试验配合费				
44	桂031401003007	雨季施工增加费				
45	桂031401010007	脚手架搭拆费				
科普温室-土建工程						
46	桂011801001006	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
47	桂011801002006	检验试验配合费				
48	桂011801003006	雨季施工增加费				
49	桂011801004006	工程定位复测费				
科普温室-安装工程						
50	桂031401001008	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
51	桂031401002008	检验试验配合费				
52	桂031401003008	雨季施工增加费				
53	桂031401010008	脚手架搭拆费				
园区灌溉						
54	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
55	桂041201002001	检验试验配合费				
56	桂041201003001	雨季施工增加费				
57	桂041201004001	工程定位复测费				
园区无土栽培气路						
58	桂031401001009	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
59	桂031401002009	检验试验配合费				
60	桂031401003009	雨季施工增加费				
园区供暖						
61	桂031401001010	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第1页 共4页

序号	项目名称	金额(元)	备注
5#连栋薄膜温室-土建工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	3136.47	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
5#连栋薄膜温室-安装工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	820.40	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
5#连栋薄膜温室-采收车轨道			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2082.76	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
6#连栋薄膜温室-土建工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1275.77	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
6#连栋薄膜温室-安装工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	310.15	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
6#连栋薄膜温室-采收车轨道			
1	暂列金额		明细详见表-12-1

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第2页 共4页

序号	项目名称	金额(元)	备注
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	681.52	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
全自动潮汐物流育苗棚-土建工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2943.50	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
全自动潮汐物流育苗棚-安装工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	694.42	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
全自动潮汐物流育苗棚-供暖			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	365.29	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
分拣中心-钢结构			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	544.38	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
分拣中心-建筑工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第3页 共4页

序号	项目名称	金额(元)	备注
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1967.96	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
分拣中心-安装工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	207.49	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
科普温室-土建工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2689.19	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
科普温室-安装工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	207.74	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
园区灌溉			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	312.74	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
园区无土栽培气路			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第1页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
5#连栋薄膜温室-土建工程				
1	暂列金额	项		
5#连栋薄膜温室-安装工程				
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
5#连栋薄膜温室-采收车轨道				
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
6#连栋薄膜温室-土建工程				
1	暂列金额	项		
6#连栋薄膜温室-安装工程				
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
6#连栋薄膜温室-采收车轨道				
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
全自动潮汐物流育苗棚-土建工程				
1	暂列金额	项		
全自动潮汐物流育苗棚-安装工程				
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
全自动潮汐物流育苗棚-供暖				
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
分拣中心-钢结构				
1	暂列金额	项		
分拣中心-建筑工程				
1	暂列金额	项		
分拣中心-安装工程				
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
科普温室-土建工程				
1	暂列金额	项		
科普温室-安装工程				
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
园区灌溉				
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
园区无土栽培气路				
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
园区供暖				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	备注
5#连栋薄膜温室-土建工程					
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
5#连栋薄膜温室-安装工程					
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
5#连栋薄膜温室-采收车轨道					
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
6#连栋薄膜温室-土建工程					
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
6#连栋薄膜温室-安装工程					
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
6#连栋薄膜温室-采收车轨道					
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
全自动潮汐物流育苗棚-土建工程					
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
全自动潮汐物流育苗棚-安装工程					
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
全自动潮汐物流育苗棚-供暖					
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
分拣中心-钢结构					
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
分拣中心-建筑工程					
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
分拣中心-安装工程					
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
科普温室-土建工程					
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
科普温室-安装工程					
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
园区灌溉					
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
园区无土栽培气路					
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
园区供暖					
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
总平土石方					
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
	合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

总承包服务费计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
5#连栋薄膜温室-土建工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
5#连栋薄膜温室-安装工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
5#连栋薄膜温室-采收车轨道					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
6#连栋薄膜温室-土建工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
6#连栋薄膜温室-安装工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
6#连栋薄膜温室-采收车轨道					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
全自动潮汐物流育苗棚-土建工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
全自动潮汐物流育苗棚-安装工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
全自动潮汐物流育苗棚-供暖					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
分拣中心-钢结构					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
分拣中心-建筑工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
分拣中心-安装工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
科普温室-土建工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
科普温室-安装工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
园区灌溉					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
园区无土栽培气路					
1	发包人发包专业工程				

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定。投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。此表项目价值在结算时，计算基础按实计取。

税前项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
5#连栋薄膜温室-土建工程						
		税前项目				
1	010901002001	培育专业薄膜 (1)含15丝PO膜、安装配件等全部内容	m ²	26543.90		
2	03B001001001	防虫网(40目)	m ²	5235.68		
3	031001006001	塑料管 Φ250 PVC管 1. 安装部位:ZJ2、ZJ3基础	m	75.30		
4	031001006002	塑料管 Φ300 PVC管 1. 安装部位:ZJ4基础二次浇筑	m	86.60		
5#连栋薄膜温室-安装工程						
		税前项目				
5	010101001002	电动卷膜器 1. 功率: AC220V/100W	台	33		
6#连栋薄膜温室-土建工程						
		税前项目				
6	010901002002	培育专业薄膜 (1)含15丝PO膜、安装配件等全部内容	m ²	10478.21		
7	03B001001002	防虫网(40目)	m ²	2253.96		
8	031001006004	塑料管 Φ250 PVC管 1. 安装部位:ZJ2、ZJ3基础	m	48.90		
9	031001006005	塑料管 Φ300 PVC管 1. 安装部位:ZJ4基础二次浇筑	m	27.80		
6#连栋薄膜温室-安装工程						
		税前项目				
10	010101001004	电动卷膜器 1. 功率: AC220V/100W	台	24		
全自动潮汐物流育苗棚-土建工程						
		税前项目				
11	010901002003	培育专业薄膜 (1)含15丝PO膜、安装配件等全部内容	m ²	15373.99		
12	03B001001003	防虫网(40目)	m ²	1867.20		
13	031001006007	塑料管 Φ400 PVC管 1. 安装部位:ZJ2基础二次浇筑	m	33.60		
14	桂010810006001	湿帘 (1)规格: 高1500mm, 厚100mm (2)含控制系统设备、电机、管道、辅材、安装调试等	m ²	262.80		
全自动潮汐物流育苗棚-安装工程						
		税前项目				
15	010101001006	电动卷膜器 1. 功率: AC220V/100W	台	30		
科普温室-土建工程						

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第1页 共8页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
5#连栋薄膜温室-土建工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
5#连栋薄膜温室-安装工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
5#连栋薄膜温室-采收车轨道				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			

规费、增值税计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第2页 共8页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
6#连栋薄膜温室-土建工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
6#连栋薄膜温室-安装工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
6#连栋薄膜温室-采收车轨道				
1	规费	1.1+1.2+1.3		

规费、增值税计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第3页 共8页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
全自动潮汐物流育苗棚-土建工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
全自动潮汐物流育苗棚-安装工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			

规费、增值税计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第4页 共8页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
2	税金			
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
全自动潮汐物流育苗棚-供暖				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金			
2.1	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
分拣中心-钢结构				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金			
2.1	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
分拣中心-建筑工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		

规费、增值税计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第5页 共8页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.1	养老保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
分拣中心-安装工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
科普温室-土建工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			

规费、增值税计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第6页 共8页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
2.2	城市维护建设税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
科普温室-安装工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
园区灌溉				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
园区无土栽培气路				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			

规费、增值税计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目（二期）

第7页 共8页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.3	医疗保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
园区供暖				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
总平土石方				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			

