

荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目（二期） 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

_____ (单位盖章)

造价咨询人：

_____ (单位盖章)

荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目（二期） 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____ (单位盖章) 造价咨询人：_____ (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____ (签字或盖章) 法定代表人
或其授权人：_____ (签字或盖章)

编 制 人：_____ (造价人员签字) 复 核 人：_____ (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：_____ 复 核 时 间：_____

总 说 明

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第1页 共1页

1、工程概况:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木示范基地(二期)项目位于荔浦市马岭镇,设计内容包括修建5个大棚,总面积为5920m²;棚间道路工程,总面积为1800m²;配电房建筑面积9m²等。

2、编制依据:

- (1) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
- (2) 《〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》;
- (3) 2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额;
- (4) 2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额;
- (5) 2011年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》;
- (6) 2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量及费用定额》;
- (7) 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量及费用定额》;
- (8) 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率通知》(桂建标【2018】19号文);
- (9) 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》(桂建标【2016】16号);
- (10) 2016年《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标【2016】17号);
- (11) 关于调整除税价计算适用增值税税率的通知(桂造价【2019】10号);
- (12) 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率通知》(桂建标【2023】7号文);
- (13) 2023年《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发【2023】6号);
- (14) 材料价格采用2024年第5期《桂林市建设工程造价信息》中荔浦市的信息价,造价信息上没有的材料按桂林市或市场询价确定。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第1页 共36页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
道路工程							
		分部分项工程					
		排水沟及硬路肩					
1	040101001001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 装车 2. 挖土深度:详设计图	m ³	925.00			
2	040201006001	M7.5浆砌石路肩 1. M7.5浆砌石路肩	m ³	400.00			
3	010404001001	级配碎石垫层 1. 100厚水沟级配碎石垫层	m ³	70.00			
4	070203001001	混凝土排水沟 1. 非泵送商品砼C25排水沟(含模板)	m ³	190.00			
5	010512008001	水沟盖板 1. 预制C20排水沟盖板(含盖板钢筋) 2. 地沟盖板 复合木模	m ³	105.00			
		新建道路					
6	010201003001	预压地基 1. 路基夯实, 压实系数0.94	m ²	1800.00			
7	010103001001	片石换填 1. 300mm厚片石换填	m ³	540.00			
8	040202011001	级配碎石基层 1. 100mm厚级配碎石基层	m ²	1800.00			
9	040203007001	水泥混凝土路面 1. 180厚C25砼路面	m ²	1400.00			
		展示区地面					
10	010201003002	素土压实 1. 素土压实, 压实度≥94%	m ²	1800.00			
11	040202011002	级配碎石垫层 1. 100mm厚级配碎石	m ²	1800.00			
12	040203007002	水泥混凝土 1. 150厚C25素混凝土	m ²	1800.00			
13	桂050102018001	植草砖(格)植草 1. 250X190X60厚草绿色水泥井字形	m ²	1800.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第2页 共36页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 植草砖(营养土填充砖孔) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层					
		新建生态展示区					
14	050102012001	铺种草皮 1. 马尼拉草	m ²	1800.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
配电间							
		分部分项工程					
		土建部分					
15	010101002001	挖一般土方 1. 配电间基础挖土方	m ³	9.60			
16	010103001002	回填方 1. 土方回填、余土就地摊平	m ³	2.67			
17	010404001002	400mm厚碎石垫层	m ³	4.62			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第3页 共36页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 400mm厚碎石垫层					
18	010501001001	200mm厚C15砼垫层 1. 200mm厚C15非泵送商品砼垫层	m ³	2.31			
19	010401003001	实心砖墙 1. M7.5水泥砂浆砌筑 页岩多孔砖(240*180*90)	m ³	4.12			
20	011201001001	外墙抹灰 1. 外墙20厚1:2.5水泥防水砂浆	m ²	23.37			
21	011201001002	内墙抹灰 1. 内墙20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	20.31			
22	011201002001	墙面装饰抹灰 1. 刮防水性腻子3遍	m ²	20.31			
23	010505002001	混凝土板 1. C25混凝土屋面板	m ³	1.39			
24	010515001001	现浇构件钢筋 1. 现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	0.205			
25	010902001001	屋面防水 1. 20厚1:2.5水泥砂浆, 分隔面积宜为1m ² 2. 干铺聚酯纤维无纺布一层 3. 2厚水泥基合成高分子防水涂膜, 分纵横 两道涂刮 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平(3%防水剂) 5. 20厚(最薄处)水泥珍珠岩找坡层 6. C25钢筋砼屋面, 板面清扫干净, 纵横各 扫纯水泥浆一道	m ²	11.56			
26	010807001001	金属窗 1. 90系铝合金推拉窗 \leq 2m ² 不带亮 2. 3厚白玻 3. 304不锈钢防盗窗	m ²	0.64			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第4页 共36页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
		单价措施项目					
27	011702001001	垫层模板 1. 混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	2.72			
28	011702015001	屋面板模板 1. 无梁板 木模板 木支撑	m ²	11.06			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
室外供水供电							
		分部分项工程					
		室外供水供电					
29	030408003001	CPVC电力电缆保护管DN160 1. CPVC电力电缆保护管DN160	m	1316.00			
30	030408001001	电力电缆YJY-3*25+2*16 1. YJY-3*25+2*16	m	1600.00			
31	030408001002	电力电缆YJY-3*35+2*16 1. YJY-3*35+2*16	m	50.00			
32	030408001003	电力电缆YJY-3*16+2*10 1. YJY-3*16+2*10	m	150.00			
33	030408001004	电力电缆YJY-3*6+2*4	m	500.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第5页 共36页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. YJY-3*6+2*4					
34	030408001005	电力电缆YJY-3*150+2*70 1. YJY-3*150+2*70	m	1400.00			
35	030404017001	配电箱 1. 配电箱详见图纸	台	1			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
36	031001006001	塑料管 1. DN200HDPE双壁波纹管	m	350.00			
37	040101002001	挖沟槽土方 1. 给水管沟槽挖土方	m ³	326.51			
38	040103001001	回填土方 1. 原土回填、余土就地摊平	m ³	108.00			
39	040103001002	回填砂 1. 回填砂	m ³	218.02			
40	031001006002	塑料管 1. 水管埋地安装 2. 聚乙烯(PE)给水管 de50	m	250.00			
41	031006015001	水肥罐 1. 蓄水量25m ³	个	1			
42	010101003001	挖沟槽土方 1. 电缆管沟槽挖土方 2. 土方现场堆放	m ³	561.93			
43	010103001003	回填方 1. 原土回填、余土就地摊平	m ³	389.13			
44	040303001001	混凝土垫层 1. 电缆管C15混凝土垫层	m ³	45.40			
45	040303002001	混凝土基础 1. 电缆管C20混凝土包封	m ³	100.02			
		水池					
46	040101001002	挖一般土方 1. 水池挖土方	m ³	45.26			
47	040102001001	挖一般石方 1. 水池挖石方	m ³	30.17			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第6页 共36页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
48	040201006002	M7.5浆砌石 1. M7.5浆砌石	m ³	18.25			
49	070105003001	水池壁板 1. C20混凝土墙	m ³	20.61			
50	070105002001	水池底板 1. C20混凝土底板	m ³	8.31			
51	桂011702064001	水池盖板 1. C20混凝土盖板	m ³	6.55			
52	011201001003	墙面一般抹灰 1. 水井墙面抹灰	m ²	150.80			
53	040901001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋制作、安装 ϕ 10以内	t	0.522			
54	040901001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋制作、安装 ϕ 10以上	t	0.611			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第7页 共36页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
5#大棚土建							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
55	010101001001	平整场地 1. 平整场地, 标高在±30cm以内的挖土找平。	m ²	528.00			
56	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m ³	76.60			
57	010103001004	回填方 原土回填、余土就地摊平	m ³	53.09			
58	010501003001	独立基础 C25混凝土独立基础 普通商品砼	m ³	11.17			
59	010501001002	基础垫层 100mm厚C20混凝土垫层 普通商品砼	m ³	2.35			
60	桂010901008001	干铺土工布 地布	m ²	1478.40			
61	040202011003	碎石 45mm厚碎石垫层	m ²	422.40			
62	011101003001	混凝土楼地面 60mm厚C25地面	m ²	633.60			
63	010401003002	实心砖墙 M7.5砂浆砌筑MU10砖 部位: 大棚墙裙	m ³	8.14			
64	011201001004	墙面一般抹灰 内外1:2水泥砂浆抹面厚20mm 部位: 大棚墙裙	m ²	141.60			
65	010401003003	实心砖墙 M7.5砂浆砌筑MU10砖 部位: 水池砖墙	m ³	2.19			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第8页 共36页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
66	011201001005	墙面一般抹灰 15mm厚1:3水泥砂浆抹面 部位:水池砖墙	m ²	14.00			
67	010903002001	墙面涂膜防水 防水涂料两遍 部位:水池砖墙	m ²	20.00			
68	010501001003	垫层 C20混凝土垫层 部位:水池垫层	m ³	0.98			
69	011101006001	平面砂浆找平层 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 部位:水池	m ²	6.00			
70	010512008002	水池盖板 C20混凝土	m ³	0.77			
71	010515001002	现浇构件钢筋 盖板钢筋C10	t	0.072			
72	011702029001	散水 C20混凝土散水	m ²	34.00			
73	010101003002	挖沟槽土方 排水沟挖土方	m ³	18.51			
74	010404001003	垫层 100mm厚C20砼垫层 排水沟	m ³	7.40			
75	010402001001	砌块墙 120mm厚砖墙 排水沟	m ³	8.22			
76	011201001006	墙面一般抹灰 15mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 排水沟	m ²	142.56			
77	010516002001	铁件 1. 钢材种类:10mmQ235B钢板、螺纹钢 2. 满足设计图纸及规范要求	t	0.393			
78	010603003001	钢管柱	t	2.008			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第9页 共36页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 部位:主、副立柱、外网立柱 2. 钢材品种、规格:Q235-B热镀锌管 3. 截面规格:详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求					
79	010606002001	钢檩条 四周檩条C80*35*15*2.0mm 2. 钢材品种、规格:Q235-B热镀锌管 3. 截面规格:详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求	t	0.704			
80	010604001001	钢梁 1. 部位:端部横梁、拱底横梁、外网固定管、外网边纵梁、外网中间纵梁/横梁 2. 钢材品种、规格:Q235-B热镀锌管 3. 截面规格:详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求	t	1.556			
81	010606001001	钢支撑、钢拉条 1. 部位:人字梁、人字梁中间拉杆、内保温吊杆、外网平面撑 2. 钢材品种、规格:Q235-B热镀锌管 3. 截面规格:详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求	t	0.757			
82	010602001001	钢屋架 1. 部位:拱杆、拱撑杆、拱拉杆、拱中纵条、棚头撑 2. 钢材品种、规格:Q235-B热镀锌管 3. 截面规格:详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求	t	2.126			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第10页 共36页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
83	010606011001	钢板天沟 1. 钢材品种、规格:2mm厚热镀锌钢板 2. 漏斗、天沟形式:详见设计图纸 3. 满足设计图纸及规范要求	t	1.382			
84	010606013001	零星钢构件 1. 部位:推拉杆、驱动轴 2. 钢材品种、规格:Q235-B热镀锌圆管 3. 满足设计图纸及规范要求	t	0.698			
85	010810004001	铝型材 推铝26.5*22.8*1.2	m	528.00			
86	010605001001	育苗床 1. 苗床支架:热镀锌方管,40*20*1.2mm热镀锌管,间距1.8米 2. 传动轴:镀锌钢管DN40 3. 塑料苗床网 4. 苗床横担:热镀锌方管,40*20*1.2mm热镀锌管,间距1.5米 6. 育苗床手轮:ABS材质,对应42滚轴管	m ²	738.48			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
87	011702001002	垫层模板 C20垫层模板制作安拆	m ²	21.60			
88	011702001003	垫层模板 水池垫层模板制作安拆	m ²	1.60			
89	011702001004	基础模板 C25基础模板制作安拆	m ²	73.92			
90	011702025001	水池砼盖板模板 水池砼盖板模板	m ²	10.11			
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第11页 共36页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
5#大棚安装							
		分部分项工程					
	换	安装工程					
91	030404017002	配电箱 落地安装	台	1			
92	030108006001	内循环风扇 内循环风扇	台	11			
93	030108006002	循环风机	台	8			
94	FC0305003002	遮阳电机	台	2			
95	030701003001	风管式空调机	台	5			
96	030411001001	配管 1. 规格:PC30	m	936.66			
97	030411004001	配线 1. 名称:ZRBV2.5 2. 配线形式:WC.CC	m	4064.30			
98	030411004002	配线 1. 名称:ZRBV4 2. 配线形式:WC.CC	m	545.00			
99	031001006003	塑料管 贴靠立柱垂直安装 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De110	m	36.80			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第12页 共36页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
6#大棚土建							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
100	010101001002	平整场地 1. 平整场地, 标高在±30cm以内的挖土找平。	m ²	832.00			
101	010101004002	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m ³	112.53			
102	010103001005	回填方 原土回填、余土就地摊平	m ³	82.83			
103	010501003002	独立基础 C25混凝土独立基础 普通商品砼	m ³	16.29			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第13页 共36页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
104	010501001004	基础垫层 100mm厚C20混凝土垫层 普通商品砼	m ³	3.43			
105	桂010901008002	干铺土工布 地布	m ²	2494.72			
106	040202011004	碎石 45mm厚碎石垫层	m ²	661.76			
107	011101003002	混凝土楼地面 60mm厚C25地面	m ²	1002.24			
108	010401003004	实心砖墙 M7.5砂浆砌筑MU10砖 部位: 大棚墙裙	m ³	10.17			
109	011201001007	墙面一般抹灰 内外1:2水泥砂浆抹面厚20mm 部位: 大棚墙裙	m ²	176.80			
110	010401003005	实心砖墙 M7.5砂浆砌筑MU10砖 部位: 水池砖墙	m ³	2.19			
111	011201001008	墙面一般抹灰 15mm厚1:3水泥砂浆抹面 部位: 水池砖墙	m ²	14.00			
112	010903002002	墙面涂膜防水 防水涂料两遍 部位: 水池砖墙	m ²	20.00			
113	010501001005	垫层 C20混凝土垫层 部位: 水池垫层	m ³	0.98			
114	011101006002	平面砂浆找平层 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 部位: 水池	m ²	6.00			
115	010512008003	水池盖板 C20混凝土	m ³	0.77			
116	010515001003	现浇构件钢筋	t	0.072			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第14页 共36页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		盖板钢筋C10					
117	011702029002	散水 C15混凝土散水	m ²	42.00			
118	010101003003	挖沟槽土方 排水沟挖土方	m ³	32.21			
119	010404001004	垫层 100mm厚C20砼垫层 排水沟	m ³	9.20			
120	010402001002	砌块墙 120mm厚砖墙 排水沟	m ³	10.22			
121	011201001009	墙面一般抹灰 15mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 排水沟	m ²	177.22			
122	010516002002	铁件 1. 钢材种类:10mmQ235B钢板、螺纹钢 2. 满足设计图纸及规范要求	t	0.575			
123	010603003002	钢管柱 1. 部位:主、副立柱、外网立柱 2. 钢材品种、规格:Q235-B热镀锌管 3. 截面规格:详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求	t	2.815			
124	010606002002	钢檩条 四周檩条C80*35*15*2.0mm 2. 钢材品种、规格:Q235-B热镀锌管 3. 截面规格:详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求	t	0.869			
125	010604001002	钢梁 1. 部位:端部横梁、拱底横梁、外网固定管、外网边纵梁、外网中间纵梁/横梁	t	2.239			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第15页 共36页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 钢材品种、规格:Q235-B热镀锌管 3. 截面规格:详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求					
126	010606001002	钢支撑、钢拉条 1. 部位:人字梁、人字梁中间拉杆、内保温吊杆、外网平面撑 2. 钢材品种、规格:Q235-B热镀锌管 3. 截面规格:详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求	t	1.157			
127	010602001002	钢屋架 1. 部位:拱杆、拱撑杆、拱拉杆、拱中纵条、棚头撑 2. 钢材品种、规格:Q235-B热镀锌管 3. 截面规格:详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求	t	3.305			
128	010606011002	钢板天沟 1. 钢材品种、规格:2mm厚热镀锌钢板 2. 漏斗、天沟形式:详见设计图纸 3. 满足设计图纸及规范要求	t	2.041			
129	010606013002	零星钢构件 1. 部位:推拉杆、驱动轴 2. 钢材品种、规格:Q235-B热镀锌圆管 3. 满足设计图纸及规范要求	t	1.052			
130	010810004002	铝型材 推铝26.5*22.8*1.2	m	832.00			
131	010605001002	育苗床 1. 苗床支架:热镀锌方管,40*20*1.2mm热镀锌管,间距1.8米 2. 传动轴:镀锌钢管DN40 3. 塑料苗床网	m ²	1216.32			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第16页 共36页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 苗床横担:热镀锌方管, 40*20*1.2mm热镀锌管, 间距1.5米 6. 育苗床手轮:ABS材质, 对应42滚轴管					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
132	011702001005	垫层模板 C20垫层模板制作安拆	m ²	29.68			
133	011702001006	垫层模板 水池垫层模板制作安拆	m ²	1.60			
134	011702001007	基础模板 C25基础模板制作安拆	m ²	107.80			
135	011702025002	水池砼盖板模板 水池砼盖板模板	m ²	10.11			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
6#大棚安装							
		分部分项工程					
		安装工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第17页 共36页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
136	030404017003	配电箱 落地安装	台	1			
137	030108006003	内循环风扇 内循环风扇	台	8			
138	030108006004	循环风机	台	10			
139	FC0305003004	遮阳电机	台	2			
140	030701003002	风管式空调机	台	8			
141	030411001002	配管 1. 规格:PC30	m	1076.14			
142	030411004003	配线 1. 名称:ZRBV2.5 2. 配线形式:WC, CC	m	4474.42			
143	030411004004	配线 1. 名称:ZRBV4 2. 配线形式:WC, CC	m	813.20			
144	031001006004	塑料管 贴靠立柱垂直安装 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De110	m	46.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第18页 共36页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
7#大棚土建							
		分部分项工程					
145	010101001003	平整场地 1. 平整场地, 标高在±30cm以内的挖土找平。	m ²	640.00			
146	010101004003	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m ³	86.06			
147	010103001006	回填方 原土回填、余土就地摊平	m ³	60.58			
148	010501003003	独立基础 C25混凝土独立基础 普通商品砼	m ³	12.80			
149	010501001006	基础垫层 100mm厚C20混凝土垫层 普通商品砼	m ³	2.70			
150	桂010901008003	干铺土工布 地布	m ²	1786.88			
151	040202011005	碎石 45mm厚碎石垫层	m ²	506.88			
152	011101003003	混凝土楼地面 60mm厚C25地面	m ²	773.12			
153	010401003006	实心砖墙 M7.5砂浆砌筑MU10砖 部位: 大棚墙裙	m ³	8.79			
154	011201001010	墙面一般抹灰 内外1:2水泥砂浆抹面厚20mm	m ²	152.80			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第19页 共36页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		部位: 大棚墙裙					
155	010401003007	实心砖墙 M7.5砂浆砌筑MU10砖 部位: 水池砖墙	m ³	2.19			
156	011201001011	墙面一般抹灰 15mm厚1:3水泥砂浆抹面 部位: 水池砖墙	m ²	14.00			
157	010903002003	墙面涂膜防水 防水涂料两遍 部位: 水池砖墙	m ²	20.00			
158	010501001007	垫层 C20混凝土垫层 部位: 水池垫层	m ³	0.98			
159	011101006003	平面砂浆找平层 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 部位: 水池	m ²	6.00			
160	010512008004	水池盖板 C20混凝土	m ³	0.77			
161	010515001004	现浇构件钢筋 盖板钢筋C10	t	0.072			
162	011702029003	散水 C15混凝土散水	m ²	36.00			
163	010101003004	挖沟槽土方 排水沟挖土方	m ³	27.67			
164	010404001005	垫层 100mm厚C20砼垫层 排水沟	m ³	7.91			
165	010402001003	砌块墙 120mm厚砖墙 排水沟	m ³	8.78			
166	011201001012	墙面一般抹灰 15mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 排水沟	m ²	152.26			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第20页 共36页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
167	010516002003	铁件 1. 钢材种类:10mmQ235B钢板、螺纹钢 2. 满足设计图纸及规范要求	t	0.451			
168	010603003003	钢管柱 1. 部位:主、副立柱、外网立柱 2. 钢材品种、规格:Q235-B热镀锌管 3. 截面规格:详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求	t	2.257			
169	010606002003	钢檩条 四周檩条C80*35*15*2.0mm 2. 钢材品种、规格:Q235-B热镀锌管 3. 截面规格:详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求	t	0.745			
170	010604001003	钢梁 1. 部位:端部横梁、拱底横梁、外网固定管、外网边纵梁、外网中间纵梁/横梁 2. 钢材品种、规格:Q235-B热镀锌管 3. 截面规格:详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求	t	1.974			
171	010606001003	钢支撑、钢拉条 1. 部位:人字梁、人字梁中间拉杆、内保温吊杆、外网平面撑 2. 钢材品种、规格:Q235-B热镀锌管 3. 截面规格:详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求	t	0.925			
172	010602001003	钢屋架 1. 部位:拱杆、拱撑杆、拱拉杆、拱中纵条、棚头撑	t	2.599			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第21页 共36页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 钢材品种、规格:Q235-B热镀锌管 3. 截面规格:详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求					
173	010606011003	钢板天沟 1. 钢材品种、规格:2mm厚热镀锌钢板 2. 漏斗、天沟形式:详见设计图纸 3. 满足设计图纸及规范要求	t	1.570			
174	010606013003	零星钢构件 1. 部位:推拉杆、驱动轴 2. 钢材品种、规格:Q235-B热镀锌圆管 3. 满足设计图纸及规范要求	t	0.829			
175	010810004003	铝型材 推铝26.5*22.8*1.2	m	640.00			
176	010605001003	育苗床 1. 苗床支架:热镀锌方管,40*20*1.2mm热镀锌管,间距1.8米 2. 传动轴:镀锌钢管DN40 3. 塑料苗床网 4. 苗床横担:热镀锌方管,40*20*1.2mm热镀锌管,间距1.5米 6. 育苗床手轮:ABS材质,对应42滚轴管	m ²	984.64			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
177	011702001008	垫层模板 C20垫层模板制作安拆	m ²	15.40			
178	011702001009	垫层模板 水池垫层模板制作安拆	m ²	1.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第22页 共36页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
179	011702001010	基础模板 C25基础模板制作安拆	m ²	84.70			
180	011702025003	水池砼盖板模板 水池砼盖板模板	m ²	10.11			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
7#大棚安装							
		分部分项工程					
		安装工程					
181	030404017004	配电箱 落地安装	台	1			
182	030108006005	内循环风扇 内循环风扇	台	12			
183	030108006006	循环风机	台	10			
184	FC0305003006	遮阳电机	台	2			
185	030701003003	风管式空调机 风管式空调机	台	6			
186	030411001003	配管 1. 规格:PC30	m	888.80			
187	030411004005	配线 1. 名称:ZRBV2.5 2. 配线形式:WC.CC	m	3757.10			
188	030411004006	配线	m	621.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第23页 共36页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 名称:ZRBV4 2. 配线形式:WC, CC					
189	031001006005	塑料管 贴靠立柱垂直安装 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De110	m	46.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
8#大棚土建							
		分部分项工程					
190	010101001004	平整场地 1. 平整场地, 标高在±30cm以内的挖土找平。	m ²	640.00			
191	010101004004	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m ³	86.06			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第24页 共36页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
192	010103001007	回填方 原土回填、余土就地摊平	m ³	60.58			
193	010501003004	独立基础 C25混凝土独立基础 普通商品砼	m ³	12.80			
194	010501001008	基础垫层 100mm厚C20混凝土垫层 普通商品砼	m ³	2.70			
195	桂010901008004	干铺土工布 地布	m ²	1786.88			
196	040202011006	碎石 45mm厚碎石垫层	m ²	506.88			
197	011101003004	混凝土楼地面 60mm厚C25地面	m ²	773.12			
198	010401003008	实心砖墙 M7.5砂浆砌筑MU10砖 部位: 大棚墙裙	m ³	8.79			
199	011201001013	墙面一般抹灰 内外1:2水泥砂浆抹面厚20mm 部位: 大棚墙裙	m ²	152.80			
200	010401003009	实心砖墙 M7.5砂浆砌筑MU10砖 部位: 水池砖墙	m ³	2.19			
201	011201001014	墙面一般抹灰 15mm厚1:3水泥砂浆抹面 部位: 水池砖墙	m ²	14.00			
202	010903002004	墙面涂膜防水 防水涂料两遍 部位: 水池砖墙	m ²	20.00			
203	010501001009	垫层 C20混凝土垫层 部位: 水池垫层	m ³	0.98			
204	011101006004	平面砂浆找平层	m ²	6.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第25页 共36页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 部位:水池					
205	010512008005	水池盖板 C20混凝土	m ³	0.77			
206	010515001005	现浇构件钢筋 盖板钢筋C10	t	0.072			
207	011702029004	散水 C15混凝土散水	m ²	36.00			
208	010101003005	挖沟槽土方 排水沟挖土方	m ³	27.67			
209	010404001006	垫层 100mm厚C20砼垫层 排水沟	m ³	7.91			
210	010402001004	砌块墙 120mm厚砖墙 排水沟	m ³	8.78			
211	011201001015	墙面一般抹灰 15mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 排水沟	m ²	152.26			
212	010516002004	铁件 1. 钢材种类:10mmQ235B钢板、螺纹钢 2. 满足设计图纸及规范要求	t	0.451			
213	010603003004	钢管柱 1. 部位:主、副立柱、外网立柱 2. 钢材品种、规格:Q235-B热镀锌管 3. 截面规格:详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求	t	2.257			
214	010606002004	钢檩条 四周檩条C80*35*15*2.0mm 2. 钢材品种、规格:Q235-B热镀锌管 3. 截面规格:详设计图纸	t	0.745			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第26页 共36页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求					
215	010604001004	钢梁 1. 部位:端部横梁、拱底横梁、外网固定管、外网边纵梁、外网中间纵梁/横梁 2. 钢材品种、规格:Q235-B热镀锌管 3. 截面规格:详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求	t	1.974			
216	010606001004	钢支撑、钢拉条 1. 部位:人字梁、人字梁中间拉杆、内保温吊杆、外网平面撑 2. 钢材品种、规格:Q235-B热镀锌管 3. 截面规格:详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求	t	0.925			
217	010602001004	钢屋架 1. 部位:拱杆、拱撑杆、拱拉杆、拱中纵条、棚头撑 2. 钢材品种、规格:Q235-B热镀锌管 3. 截面规格:详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求	t	2.599			
218	010606011004	钢板天沟 1. 钢材品种、规格:2mm厚热镀锌钢板 2. 漏斗、天沟形式:详见设计图纸 3. 满足设计图纸及规范要求	t	1.570			
219	010606013004	零星钢构件 1. 部位:推拉杆、驱动轴 2. 钢材品种、规格:Q235-B热镀锌圆管 3. 满足设计图纸及规范要求	t	0.829			
220	010810004004	铝型材	m	640.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第27页 共36页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		推铝26.5*22.8*1.2					
221	010605001004	育苗床 1. 苗床支架:热镀锌方管, 40*20*1.2mm 热镀锌管, 间距1.8米 2. 传动轴:镀锌钢管DN40 3. 塑料苗床网 4. 苗床横担:热镀锌方管, 40*20*1.2mm热 镀锌管, 间距1.5米 6. 育苗床手轮:ABS材质, 对应42滚轴管	m ²	984.64			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
222	011702001011	垫层模板 C20垫层模板制作安拆	m ²	15.40			
223	011702001012	垫层模板 水池垫层模板制作安拆	m ²	1.60			
224	011702001013	基础模板 C25基础模板制作安拆	m ²	84.70			
225	011702025004	水池砼盖板模板 水池砼盖板模板	m ²	10.11			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第28页 共36页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
8#大棚安装							
		分部分项工程					
		安装工程					
226	030404017005	配电箱 落地安装	台	1			
227	030108006007	内循环风扇 内循环风扇	台	12			
228	030108006008	循环风机	台	10			
229	FC0305003008	遮阳电机	台	2			
230	030701003004	风管式空调机	台	6			
231	030411001004	配管 1. 规格:PC30	m	888.80			
232	030411004007	配线 1. 名称:ZRBV2.5 2. 配线形式:WC. CC	m	3757.10			
233	030411004008	配线 1. 名称:ZRBV4 2. 配线形式:WC. CC	m	621.50			
234	031001006006	塑料管 贴靠立柱垂直安装 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De110	m	46.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第29页 共36页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
9#大棚土建							
		分部分项工程					
235	010101001005	平整场地 1. 平整场地, 标高在±30cm以内的挖土找平。	m ²	320.00			
236	010101004005	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内 部位: 基础、水池	m ³	76.03			
237	010101003006	挖沟槽土方 部位: 圈梁	m ³	43.82			
238	010103001008	回填方 原土回填、余土就地摊平 部位: 基础、圈梁、水池	m ³	91.13			
239	010501003005	独立基础 C25混凝土独立基础 普通商品砼	m ³	8.47			
240	010503004001	圈梁 C25圈梁 普通商品砼	m ³	11.16			
241	010515001006	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内 现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内	t	0.521			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第30页 共36页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
242	010515001007	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上 现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	0.914			
243	010501001010	基础垫层 100mm厚C15混凝土垫层 普通商品砼	m ³	9.09			
244	010404001007	垫层 150mm厚三七灰土	m ³	93.54			
245	011101003005	混凝土楼地面 100mm厚C25地面	m ²	623.62			
246	010401003010	实心砖墙 M7.5砂浆砌筑MU10砖 部位: 大棚墙裙	m ³	6.21			
247	011201001016	墙面一般抹灰 内外1:2水泥砂浆抹面厚20mm 部位: 大棚墙裙	m ²	108.00			
248	010507007001	水池 C20砼水池	m ³	2.63			
249	040601010001	现浇混凝土池盖板 C20砼水池盖板	m ³	0.30			
250	010515001008	现浇构件钢筋 水池钢筋	t	0.174			
251	011201001017	墙面一般抹灰 20mm厚1:2.5水泥砂浆 部位: 水池	m ²	14.00			
252	010903002005	墙面涂膜防水 防水涂料一遍 部位: 水池	m ²	14.00			
253	011102003001	铺贴白色瓷砖 水泥砂浆结合层 部位: 水池	m ²	14.00			
254	010501001011	垫层 C10混凝土垫层 部位: 水池垫层	m ³	0.41			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第31页 共36页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
255	011702029005	散水 参考图集12YJ9-1, 95 页3 60mm厚C20混凝土, 1:1水泥细沙压实赶光 150mm厚3:7灰土	m ²	28.00			
256	010507001001	坡道 参考图集12YJ9-1, 97 页4 25mm厚1:2水泥砂浆抹面 素水泥浆结合层一道 60mm厚C20混凝土 300mm厚3:7灰土	m ²	3.32			
257	010101003007	挖沟槽土方 排水沟挖土方	m ³	21.85			
258	010404001008	垫层 100mm厚C20砼垫层 排水沟	m ³	6.24			
259	010402001005	砌块墙 120mm厚砖墙 排水沟	m ³	6.94			
260	011201001018	墙面一般抹灰 15mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 排水沟	m ²	120.22			
261	010516002005	铁件 1. 钢材种类:钢板、螺栓 2. 满足设计图纸及规范要求	t	0.398			
262	010603003005	钢管柱 1. 部位:主、副立柱、外网立柱 2. 钢材品种、规格:Q235-B热镀锌管 3. 截面规格:详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求	t	2.406			
263	010604001005	钢梁 1. 部位:挂边梁	t	0.963			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第32页 共36页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 钢材品种、规格:镀锌U型钢40*80*2mm 3. 截面规格:详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求					
264	010604001006	钢梁 1. 部位:外遮阳横梁、外遮阳端横梁、外遮阳纵梁 2. 钢材品种、规格:Q235-B热镀锌管 3. 截面规格:详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求	t	1.465			
265	010602003001	钢桁架 1. 部位:桁架上弦杆、桁架下弦杆、桁架腹杆、桁架竖杆 2. 钢材品种、规格:Q235-B热镀锌管 3. 截面规格:详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求	t	1.806			
266	010606001005	钢支撑、钢拉条 1. 部位:水平支撑、外遮阳剪力撑、剪力撑 2. 钢材品种、规格:镀锌钢筋 3. 截面规格:详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求	t	0.359			
267	010602001005	钢屋架 1. 部位:拱架、纵梁 2. 钢材品种、规格:Q235-B热镀锌管 3. 截面规格:详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求	t	1.591			
268	010606011005	钢板天沟	t	1.570			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第33页 共36页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 钢材品种、规格:2mm厚热镀锌钢板 2. 漏斗、天沟形式:详见设计图纸 3. 满足设计图纸及规范要求					
269	010606013005	零星钢构件 1. 部位:推拉杆、驱动轴 2. 钢材品种、规格:Q235-B热镀锌圆管 3. 满足设计图纸及规范要求	t	0.453			
270	010810004005	铝型材 推铝26.5*22.8*1.2	m	320.00			
271	010810004006	屋脊梁铝合金 屋脊梁铝合金7.1kg/m	m	160.00			
272	010807004005	40目不锈钢防虫网 1. 窗纱材料品种、规格:40目不锈钢防虫网	m ²	669.60			
273	011209002001	全玻(无框玻璃)幕墙 5+9+5中空玻璃	m ²	400.80			
274	010901003001	阳光板屋面 8mm阳光板 横向铝合金椽子1000mm*100mm*5mm, 纵向镀锌钢管支撑杆1000mm*25mm*2mm	m ²	665.60			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
275	011702001014	垫层模板 C15基础垫层模板	m ²	13.20			
276	011702001015	垫层模板 圈梁垫层模板	m ²	20.67			
277	011702001016	垫层模板 水池垫层模板	m ²	0.74			
278	011702001017	基础模板	m ²	90.72			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第34页 共36页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		C25基础模板					
279	011702008001	圈梁模板 圈梁模板	m ²	62.02			
280	011702011001	水池模板 水池、盖板模板	m ²	30.82			
281	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m ³]	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
9#大棚安装							
		分部分项工程					
		安装工程					
282	030404017006	配电箱 落地安装	台	1			
283	030108006009	内循环风扇 内循环风扇	台	6			
284	030108006010	循环风机	台	4			
285	FC0305003010	遮阳电机	台	2			
286	030701003005	风管式空调机	台	2			
287	030411001005	配管 1. 规格:PC30	m	277.49			
288	030411004009	配线	m	1121.96			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第35页 共36页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 名称:ZRBV2.5 2. 配线形式:WC. CC					
289	030411004010	配线 1. 名称:ZRBV4 2. 配线形式:WC. CC	m	197.20			
290	031001006007	塑料管 贴靠立柱垂直安装 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De110	m	46.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
道路工程						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂041201002001	检验试验配合费				
4	桂041201003001	雨季施工增加费				
2	桂041201004001	工程定位复测费				
二		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
配电间						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
室外供水供电						
一		市政综合工程(营改增)一般计税法				
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工 费+机械费)			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
二		给排水、燃气、电气、通风空调、 消防、建筑智能、通信、自控仪表 工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
3	桂031401003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
5#大棚土建						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
5#大棚安装						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、 消防、建筑智能、通信、自控仪表 工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
6#大棚土建						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
6#大棚安装						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、 消防、建筑智能、通信、自控仪表 工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
3	桂031401003003	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
7#大棚土建						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机)			
2	桂011801002004	检验试验配合费				
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
4	桂011801004004	工程定位复测费				
7#大棚安装						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、 消防、建筑智能、通信、自控仪表 工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002004	检验试验配合费				
3	桂031401003004	雨季施工增加费				
8#大棚土建						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机)			
2	桂011801002005	检验试验配合费				
3	桂011801003005	雨季施工增加费				
4	桂011801004005	工程定位复测费				
8#大棚安装						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、 消防、建筑智能、通信、自控仪表 工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002005	检验试验配合费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第1页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
道路工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2477.87	分部分项工程费及措施项目费
配电间			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	20.89	分部分项工程费及措施项目费
室外供水供电			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2921.06	分部分项工程费及措施项目费
5#大棚土建			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	474.93	分部分项工程费及措施项目费
5#大棚安装			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第2页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
6	安全生产责任保险费暂估价	228.35	分部分项工程费及措施项目费
6#大棚土建			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	709.14	分部分项工程费及措施项目费
6#大棚安装			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	304.20	分部分项工程费及措施项目费
7#大棚土建			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	571.94	分部分项工程费及措施项目费
7#大棚安装			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	254.76	分部分项工程费及措施项目费
8#大棚土建			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

税前项目清单与计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
配电间						
1	010802001001	金属门 1. 不锈钢防盗门	m ²	1.19		
5#大棚土建						
1	010901005001	膜结构屋面 10CCPEP利得膜	m ²	374.80		
2	010901005002	膜结构屋面 15CCPEP利得膜	m ²	1162.48		
3	010901005003	保温被 保温被	m ²	22.80		
4	010802001002	金属门 2000mm*2600mm香槟色铝合金单扇推拉门	m ²	10.40		
5	010901005004	遮阳网 70%针织网	m ²	1504.00		
6	010901005005	遮阳网 85%针织网	m ²	2187.20		
7	010901005006	绿色帆布 绿色帆布	m ²	72.00		
8	010810001001	湿帘 水帘:1500*100	m ²	36.00		
9	030404022001	电动卷模器 电动卷模器	个	7		
10	010810005001	齿轮齿条 齿轮齿条	套	14		
11	FC0305003001	减速电机 减速电机	台	2		
12	030211002001	电动给水泵 1.5KW水泵	台	1		
13	010807004001	防虫网(32目) 1. 窗纱材料品种、规格:防虫网(32目)	m ²	36.00		
6#大棚土建						
1	010901005007	膜结构屋面	m ²	446.40		

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
		10CCPEP利得膜				
2	010901005008	膜结构屋面 15CCPEP利得膜	m ²	2578.24		
3	010901005009	保温被 保温被	m ²	30.40		
4	010802001003	金属门 2000mm*2600mm香槟色铝合金单扇推拉门	m ²	10.40		
5	010901005010	遮阳网 70%针织网	m ²	1995.20		
6	010901005011	遮阳网 85%针织网	m ²	2722.40		
7	010901005012	绿色帆布 绿色帆布	m ²	96.00		
8	010810001002	湿帘 水帘:1500*100	m ²	48.00		
9	030404022002	电动卷模器 电动卷模器	个	7		
10	010810005002	齿轮齿条 齿轮齿条	套	18		
11	FC0305003003	减速电机 减速电机	台	2		
12	030211002002	电动给水泵 1.5KW水泵	台	1		
13	010807004002	防虫网(32目) 1.窗纱材料品种、规格:防虫网(32目)	m ²	48.00		
7#大棚土建						
1	010901005013	膜结构屋面 10CCPEP利得膜	m ²	350.40		
2	010901005014	膜结构屋面 15CCPEP利得膜	m ²	2059.84		
3	010901005015	保温被 保温被	m ²	30.40		

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
4	010802001004	金属门 2000mm*2600mm香槟色铝合金单扇推拉门	m ²	10.40		
5	010901005016	遮阳网 70%针织网	m ²	1504.00		
6	010901005017	遮阳网 85%针织网	m ²	2187.20		
7	010901005018	绿色帆布 绿色帆布	m ²	96.00		
8	010810001003	湿帘 水帘:1500*100	m ²	48.00		
9	030404022003	电动卷模器 电动卷模器	个	7		
10	010810005003	齿轮齿条 齿轮齿条	套	18		
11	FC0305003005	减速电机 减速电机	台	2		
12	030211002003	电动给水泵 1.5KW水泵	台	1		
13	010807004003	防虫网(32目) 1.窗纱材料品种、规格:防虫网(32目)	m ²	48.00		
8#大棚土建						
1	010901005019	膜结构屋面 10CCPEP利得膜	m ²	350.40		
2	010901005020	膜结构屋面 15CCPEP利得膜	m ²	2059.84		
3	010901005021	保温被 保温被	m ²	30.40		
4	010802001005	金属门 2000mm*2600mm香槟色铝合金单扇推拉门	m ²	10.40		
5	010901005022	遮阳网 70%针织网	m ²	1504.00		
6	010901005023	遮阳网	m ²	2187.20		

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
		85%针织网				
7	010901005024	绿色帆布 绿色帆布	m ²	96.00		
8	010810001004	湿帘 水帘:1500*100	m ²	48.00		
9	030404022004	电动卷模器 电动卷模器	个	7		
10	010810005004	齿轮齿条 齿轮齿条	套	18		
11	FC0305003007	减速电机 减速电机	台	2		
12	030211002004	电动给水泵 1.5KW水泵	台	1		
13	010807004004	防虫网(32目) 1.窗纱材料品种、规格:防虫网(32目)	m ²	48.00		
9#大棚土建						
1	010802001006	金属门 2000mm*2200mm推拉门	m ²	8.80		
2	010901005025	遮阳网 70%针织网	m ²	640.00		
3	010901005026	遮阳网 85%针织网	m ²	796.80		
4	010810001005	湿帘 湿帘	m ²	24.00		
5	010810005005	齿轮齿条 齿轮齿条	套	10		
6	FC0305003009	减速电机 减速电机	台	2		
7	030211002005	电动给水泵 1.5KW水泵	台	1		
		合 计				

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第1页 共5页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
道路工程				
一	2022市政综合工程一般计税法			
二	2021绿化工程一般计税法			
配电间				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
室外供水供电				
一	市政综合工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
二	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			

规费、增值税计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第2页 共5页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.4	生育保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
5#大棚土建				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
5#大棚安装				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
6#大棚土建				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		

规费、增值税计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第3页 共5页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
6#大棚安装				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
7#大棚土建				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		

规费、增值税计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第4页 共5页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
7#大棚安装				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
8#大棚土建				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
8#大棚安装				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			

规费、增值税计价表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第5页 共5页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.3	医疗保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
9#大棚土建				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
9#大棚安装				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
	合 计			

主要材料及价格表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第1页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	010000102.1	型钢(综合)	t		
2	010000102.3	镀锌钢管(综合) DN32-100	t		
3	010000102.4	镀锌钢管 DN32-100	t		
4	010101002	螺纹钢HRB335 Φ 10以上(综合)	t		
5	010103001	螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合)	t		
6	010103002	螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t		
7	010310001.2	镀锌铁丝(综合)	kg		
8	010310002	镀锌铁丝 Φ 4	kg		
9	010310013	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg		
10	010902001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	t		
11	010903001.2	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	kg		
12	010903002	圆钢HPB300 Φ 10以上(综合)	kg		
13	011101001.1	镀锌方钢(综合)	t		
14	011303002.2	镀锌扁钢 -25 \times 4	kg		
15	011701001.1	镀锌钢管DN32-100	t		
16	012101001	角钢(综合)	t		
17	012102001	等边角钢(综合)	t		
18	012102001.1	镀锌钢管	t		
19	012104001.1	铝合金椽子	t		
20	012701001	C型钢(综合)	t		
21	012703001.1	镀锌型钢(综合)	t		
22	012901001	钢板(综合)	t		
23	012902027	钢板 3~10mm	kg		
24	012904001	镀锌钢板(综合)	t		
25	030156001.2	膨胀螺栓	套		
26	030183001.1	铁钉(综合)	kg		
27	030183001.2	铁钉(综合)	kg		
28	031311001.1	电焊条(综合)	kg		
29	032116001.1	铁件(综合)	kg		
30	032116001.2	铁件(综合)	kg		
31	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
32	040301001	砂(综合)	m ³		
33	040301004	中砂	m ³		
34	040301005	粗砂	m ³		
35	040302001	机制砂	m ³		
36	040502001.1	碎石(综合)	m ³		

主要材料及价格表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第2页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
37	040502001.2	碎石(综合)	m ³		
38	040502003	碎石 5~20mm	m ³		
39	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
40	040502006	碎石 20~40mm	m ³		
41	040502010	碎石 50~80	m ³		
42	040701006	石屑	m ³		
43	040902001	生石灰	kg		
44	040902004	石灰膏	m ³		
45	041101001.1	毛石(块石)	m ³		
46	041101001.2	毛石(块石)	m ³		
47	041101002	片石	m ³		
48	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
49	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
50	050102005	周转圆木	m ³		
51	050102006	周转圆木(支撑)	m ³		
52	050306001.1	周转板枋材	m ³		
53	050306001.2	周转板枋材	m ³		
54	050306002	周转枋材	m ³		
55	050306003	周转板材	m ³		
56	050308008	板枋材	m ³		
57	060501004.1	5+9+5中空玻璃	m ²		
58	070501002	陶瓷地面砖 200×200	m ²		
59	090508003.1	8mm阳光板	m ²		
60	130102001.1	调和漆(综合)	kg		
61	130507002	红丹防锈漆	kg		
62	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		
63	133101001	石油沥青(综合)	kg		
64	170302000.1	镀锌钢管(综合)	kg		
65	170302000.2	镀锌钢管(综合)	t		
66	172504003.1	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De110	m		
67	341101001.1	水	m ³		
68	341101001.2	水	m ³		
69	350102003.1	组合钢模板	kg		
70	350102003.2	组合钢模板	kg		
71	350103001.1	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
72	350103001.2	胶合板模板 1830×915×18	m ²		

主要材料及价格表

工程名称:荔浦市马岭龙杜胆花卉苗木基地建设项目(二期)

第3页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
73	B010103001	螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合)	t		
74	043104001	碎石 GD40 商品普通矽 C10[商品矽]	m ³		
75	043104002.1	碎石 GD40 商品普通矽 C15[商品矽]	m ³		
76	043104002.2	碎石 GD40 商品普通矽 C15	m ³		
77	043104002.3	碎石 GD40 商品普通矽 C15[商品矽]	m ³		
78	043104003.1	碎石 GD40 商品普通矽 C20	m ³		
79	043104003.4	碎石 GD40 商品普通矽 C20	m ³		
80	043104003.5	碎石 GD40 商品普通矽 C20[商品矽]	m ³		
81	043104003.6	碎石 GD40 商品普通矽 C20[商品矽]	m ³		
82	043104004.2	预拌普通混凝土 C25	m ³		
83	043104004.3	碎石 GD40 商品普通矽 C25	m ³		
84	043104004.4	碎石 GD40 商品普通矽 C25[商品矽]	m ³		
85	043104004.5	碎石 GD40 商品普通矽 C25[商品矽]	m ³		
86	043104004.6	碎石 GD40 商品普通矽 C25[商品矽]	m ³		
87	B043104003.1	碎石 GD40 商品普通矽 C20[商品矽]	m ³		
88	B043104004.1	碎石 GD40 商品普通矽 C25[商品矽]	m ³		
89	B043104004.2	碎石 GD40 商品普通矽 C25[商品矽]	m ³		
90	170301000.1	镀锌钢管	t		
91	170301000.2	镀锌钢管DN32-100	t		
92	170301000.3	镀锌钢管	t		
93	172500000.2	DN200HDPE双壁波纹管	m		
94	172500000.3	聚乙烯(PE)给水管 de50	m		
95	320701000	草皮	m ²		
96	Z280301000.1	ZRBV2.5	m		
97	Z280301000.2	ZRBV4	m		
98	Z281100000.1	YJY-3*25+2*16	m		
99	Z281100000.2	YJY-3*35+2*16	m		
100	Z281100000.3	YJY-3*16+2*10	m		
101	Z281100000.4	YJY-3*6+2*4	m		
102	Z281100000.5	YJY-3*150+2*70	m		
103	140301004.2	国V汽油 92#	kg		
104	140301004.3	国V汽油 92#	kg		
105	140301004.4	汽油 92#	kg		
106	140304001.1	轻柴油 0#	kg		
107	140304001.2	轻柴油 0#	kg		
108	140304001.3	轻柴油 0#	kg		

