

葛坡镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游  
项目二期

工程

招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



(造价工程师签字)

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

# 总 说 明

工程名称：葛坡镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第1页 共1页

## 一、工程概况：

本项目工程名称：葛坡镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期，位于贺州市富川瑶族自治县葛坡镇深坡村，具体详建筑图纸及有关材料。

## 二、编制依据：

- (1)GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；
- (2)GB50854-2013《房屋建设与装饰工程工程量计算规范》；
- (3)GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》；
- (4)GB50854~50862-2013《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则修订本；
- (5)2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其计价相关规定；
- (6)2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其计价相关规定；
- (7)2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其计价相关规定；
- (8)2021年《广西壮族自治区园林绿化工程消耗量定额》及其计价相关规定；
- (9)2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人材机配合比机械台班基期价》；
- (10)2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》及其计价相关规定；
- (11)本工程施工图及相关的标准、规范、技术资料；
- (12)定额人工费及有关费率按《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2018]19号）文确定；
- (13)根据自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标（2023）7号）；

## 三、其他：

- (1)材料价格：材料价采用工程所在地贺州市的2024年第6期信息价，对于工程信息没有发布价格信息的材料，其价格参照其他市信息价及人工询价；
- (2)安全文明施工增加费按规定计取；管理费、利润按中限值计取；
- (3)本项目计税方式为简易计税法。



# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：葛坡镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1	庭院工程			
1.1.2	河道工程			
1.1.3	给水工程			
1.2.1	铺装、挡土墙工程			
1.2.2	亲水平台			
1.3.1	1#室内装修工程			
1.3.2	1#室内安装工程			
1.4.1	2#室内装修工程			
1.4.2	2#室内安装工程			
1.5.1	3#室内装修工程			
1.5.2	3#室内安装工程			
1.6.1	4#室内装修工程			
1.6.2	4#室内安装工程			
1.7.1	5#室内装修工程			
1.7.2	5#室内安装工程			
1.8.1	6#室内装修工程			
1.8.2	6#室内安装工程			
1.9.1	7#室内装修工程			
1.9.2	7#室内安装工程			
1.10.1	8#室内装修工程			
1.10.2	8#室内安装工程			
	<b>投标报价合计</b>			

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第1页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
<b>庭院工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
<b>河道工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
<b>给水工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
<b>铺装、挡土墙工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
<b>亲水平台</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>1#室内装修工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第2页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>1#室内安装工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>2#室内装修工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>2#室内安装工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>3#室内装修工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第3页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>3#室内安装工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>4#室内装修工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>4#室内安装工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>5#室内装修工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第4页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>5#室内安装工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>6#室内装修工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>6#室内安装工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>7#室内装修工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第5页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>7#室内安装工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>8#室内装修工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>8#室内安装工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>工程项目汇总</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	税前项目清单计价合计		



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第1页 共11页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
<b>庭院工程</b>			
一	<b>2022市政综合工程(单价合同)简易计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	<b>工程总价汇总</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
<b>河道工程</b>			
一	<b>2022市政综合工程(单价合同)简易计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	<b>工程总价汇总</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
<b>给水工程</b>			
一	<b>2022市政综合工程(单价合同)简易计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	<b>工程总价汇总</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第2页 共11页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
<b>铺装、挡土墙工程</b>			
一	<b>2021园路园桥工程（单价合同）简易计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
<b>工程总价汇总</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
<b>亲水平台</b>			
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>工程总价汇总</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>1#室内装修工程</b>			

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第3页 共11页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	<b>工程总价汇总</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	<b>1#室内安装工程</b>		
一	<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	<b>工程总价汇总</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第4页 共11页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>2#室内装修工程</b>			
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>工程总价汇总</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>2#室内安装工程</b>			
一	<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>工程总价汇总</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第5页 共11页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>3#室内装修工程</b>			
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>工程总价汇总</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>3#室内安装工程</b>			
一	<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>工程总价汇总</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第6页 共11页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>4#室内装修工程</b>			
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>工程总价汇总</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>4#室内安装工程</b>			
一	<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>工程总价汇总</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第7页 共11页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>5#室内装修工程</b>			
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>工程总价汇总</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>5#室内安装工程</b>			
一	<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>工程总价汇总</b>			

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第8页 共11页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>6#室内装修工程</b>			
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>工程总价汇总</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>6#室内安装工程</b>			
一	<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第9页 共11页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	<b>工程总价汇总</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>7#室内装修工程</b>			
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	<b>工程总价汇总</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>7#室内安装工程</b>			
一	<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第10页 共11页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	<b>工程总价汇总</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>8#室内装修工程</b>			
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	<b>工程总价汇总</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>8#室内安装工程</b>			
一	<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第11页 共11页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	<b>工程总价汇总</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	<b>工程项目汇总</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第1页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
<b>庭院工程</b>							
<b>分部分项工程</b>							
<b>青砖矮墙</b>							
1	040101002001	挖沟槽土方（不装车） (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内	m <sup>3</sup>	62.04			
2	040101002002	挖沟槽土方（装车） (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内	m <sup>3</sup>	8.07			
3	040103001001	回填方 (1)密实度:按设计要求 (2)填方来源:原土回填	m <sup>3</sup>	62.04			
4	040103002001	余方弃置 (1)运距:暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>3</sup>	8.07			
5	040305001001	垫层 (1)碎石垫层100厚	m <sup>3</sup>	3.02			
6	040303001001	混凝土垫层 (1)混凝土种类:自拌普通砼 (2)混凝土强度等级:C20 (3)模板、支撑材质:木模版、木支撑	m <sup>3</sup>	12.53			
7	020101005001	青砖空花墙 (1)砌墙厚度:240厚 (2)用砖品种规格:小青砖 240×115×53 (3)灰浆品种及配合比:M5水泥石灰砂浆	m <sup>3</sup>	61.57			
8	010401009001	实心砖柱 (1)砖品种、规格、强度等级:小青砖 240×115×53 (2)柱类型、截面尺寸:实心砖柱 240×240 (3)砂浆种类、强度等级:M5水泥石灰砂浆	m <sup>3</sup>	6.64			
<b>铺装工程</b>							
9	040101001001	挖一般土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:0.5m以内	m <sup>3</sup>	200.74			
10	040103002002	余方弃置 (1)运距:暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>3</sup>	200.74			
11	040204002001	青砖铺设（席纹侧铺） (1)块料品种、规格:小青砖 240×115×53mm (2)结合层:30厚1:2.5水泥砂浆 (3)基础、垫层:C20混凝土垫层100厚、级配碎石垫层100厚 (4)铺设方式:席纹侧铺	m <sup>2</sup>	200.00			
12	040204002002	50厚多边形石板地面 (1)块料品种、规格:50厚多边形石板 (2)结合层:30厚1:2.5水泥砂浆 (3)基础、垫层:C20混凝土垫层150厚、级配碎石垫层100厚	m <sup>2</sup>	436.80			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第2页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(4)铺设方式：碎拼铺设					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
13	041106001001	大型机械、设备进出场及安拆 (1)机械、设备名称:履带式挖掘机 (2)机械规格型号:斗容量1m3以外	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
<b>河道工程</b>							
		分部分项工程					
		河渠清理86m					
14	桂040501022001	渠道重建 1.使用现场材料砌筑 2.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	10.12			
15	桂040501022002	渠道重建 2.砌筑材料品种:块石 1.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	8.80			
		水渠1、水渠2					
16	040101002001	挖沟槽土方(不装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内	m <sup>3</sup>	12.72			
17	040101002002	挖沟槽土方(装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内	m <sup>3</sup>	16.86			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第3页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
18	040103001001	回填方 1. 密实度:按设计要求 2. 填方来源:原土回填	m <sup>3</sup>	12.72			
19	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:回填余土 2. 运距:暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>3</sup>	16.86			
20	桂040501021001	渠道碎石垫层 1. 100厚级配碎石垫层	m <sup>3</sup>	3.30			
21	桂040501021002	渠道混凝土垫层 1. 100厚C25混凝土垫层 2. 模板材质: 复合木模	m <sup>3</sup>	3.30			
22	桂040501022003	砖砌渠道 1. 砌筑材料品种、规格:标准砖 240*115*53 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 3. 30厚1: 2.5水泥砂浆找平	m <sup>3</sup>	8.10			
23	桂040501022004	毛石砌渠道 1. 砌筑材料品种:毛石 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 3. M7.5水泥砂浆勾平缝	m <sup>3</sup>	1.44			
		<b>卵石贴面水渠A0+000~A0+287</b>					
24	041001002001	拆除原石板面层 1. 路面类型:碎拼石板 2. 厚度:30厚结合层、50厚面层 3. 弃渣运距: 暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>2</sup>	137.76			
25	041001003001	拆除混凝土垫层 1. 厚度:150厚 2. 弃渣运距: 暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>2</sup>	137.76			
26	040102001001	拆除碎石垫层 1. 拆除100厚级配碎石垫层 2. 弃渣运距: 暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>3</sup>	13.78			
27	040101002003	挖沟槽土方(不装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m <sup>3</sup>	16.93			
28	040101002004	挖沟槽土方(装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m <sup>3</sup>	166.52			
29	040103001002	回填方 1. 密实度:按设计要求 2. 填方来源:原土回填	m <sup>3</sup>	16.93			
30	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种:回填余土 2. 运距:暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>3</sup>	173.41			
31	桂040501021003	渠道混凝土垫层 1. 100厚C25混凝土垫层 2. 模板材质: 复合木模	m <sup>3</sup>	39.03			
32	桂040501021004	渠道碎石垫层 1. 100厚级配碎石垫层	m <sup>3</sup>	39.03			



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第4页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
33	桂040501022005	砖砌渠道 1. 砌筑材料品种、规格：标准砖 240*115*53 2. 砂浆种类、强度等级：M7.5水泥砂浆 3. 渠底30厚1：2.5水泥砂浆找平	m <sup>3</sup>	104.53			
34	040308001001	水渠面层铺卵石 平面 1. 30厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. Φ20~30灰色卵石水泥砂浆固定	m <sup>2</sup>	252.56			
35	040308001002	水渠面层铺卵石 立面 1. 30厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. Φ20~30灰色卵石水泥砂浆固定	m <sup>2</sup>	229.60			
		<b>C0+000处亲水平台</b>					
36	040101001001	人工平整场地	m <sup>3</sup>	8.00			
37	040202011001	碎石垫层 1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：150mm	m <sup>2</sup>	8.00			
38	040203007001	混凝土硬化 1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：150mm 3. 模板材质：复合木模	m <sup>2</sup>	8.00			
		<b>河渠挡墙150m</b>					
39	040101002005	挖沟槽土方（不装车） 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：4.5m以内	m <sup>3</sup>	646.50			
40	040101002006	挖沟槽土方（装车） 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：4.5m以内	m <sup>3</sup>	513.00			
41	040103001003	回土方 1. 密实度：按设计要求 2. 填方来源：原土回填	m <sup>3</sup>	646.50			
42	040103002003	余方弃置 1. 废弃料品种：回填余土 2. 运距：暂按3km，结算以实际为准	m <sup>3</sup>	513.00			
43	040305001001	垫层 1. 级配碎石垫层100厚	m <sup>3</sup>	43.73			
44	040303001001	混凝土垫层 1. 混凝土种类、强度等级：普通自拌砼 C20 2. 混凝土垫层100厚 3. 垫层模板材质：复合木模	m <sup>3</sup>	43.73			
45	040305003001	浆砌块石挡土墙 1. 材料品种、规格：毛石 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3. 泄水孔材料品种、规格：PVC排水管 De50 4. 滤水层要求：砂滤包300*300*300 5. 沉降缝要求：每隔10~20m设置一道缝 宽30mm，内填沥青木板 6. 外露部分1：2水泥砂浆抹平缝 7. 顶部50厚1：2.5水泥砂浆找平	m <sup>3</sup>	740.85			
		<b>块石挡土墙132m</b>					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第5页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
46	040101002007	挖沟槽土方（不装车） 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：3m以内	m <sup>3</sup>	253.44			
47	040101002008	挖沟槽土方（装车） 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：4.5m以内	m <sup>3</sup>	258.72			
48	040103001004	回填方 1. 密实度：按设计要求 2. 填方来源：原土回填	m <sup>3</sup>	253.44			
49	040103002004	余方弃置 1. 废弃料品种：回填余土 2. 运距：暂定3km	m <sup>3</sup>	258.72			
50	040305001002	垫层 1. 级配碎石垫层100厚	m <sup>3</sup>	25.20			
51	040303001002	混凝土垫层 1. 混凝土种类、强度等级：普通自拌砼C20 2. 混凝土垫层100厚 3. 垫层模板材质：复合木模	m <sup>3</sup>	25.20			
52	040305003002	浆砌块石挡土墙 1. 材料品种：块石 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3. 泄水孔材料品种、规格：PVC排水管De50 4. 滤水层要求：砂滤包300*300*300 5. 沉降缝要求：每隔10~20m设置一道缝宽30mm，内填沥青木板 6. 外露部分1：2.5水泥砂浆抹平缝 7. 顶部50厚1：2.5水泥砂浆找平	m <sup>3</sup>	330.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
53	桂041101006001	外墙脚手架 (1) 搭设高度：双排 10m以内 (2) 脚手架材质：钢管	m <sup>2</sup>	573.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第6页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ 增值税					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					
<b>给水工程</b>							
<b>分部分项工程</b>							
<b>深水井工程</b>							
54	040501004001	塑料管 (1) 材质及规格: PE给水管De50 (2) 连接形式: 对接熔接 (3) 管道检验及试验要求: 试压试验消毒、冲洗	m	107.00			
55	040501004002	塑料管 (1) 材质及规格: PE给水管De110 (2) 连接形式: 对接熔接 (3) 管道检验及试验要求: 试压试验消毒、冲洗	m	570.00			
56	030109011001	潜水泵 (1) 规格: 200QJ32-165/12 功率25KW	台	1			
57	040502005001	阀门 (1) 种类: 逆止阀 H41H-10 (2) 材质及规格: DN100 (3) 连接方式: 焊接法兰	个	1			
58	040502005002	阀门 (1) 种类: 闸阀 Z15T-10 (2) 材质及规格: DN100 (3) 连接方式: 焊接法兰	个	1			
59	040502005003	阀门 (1) 种类: 排气阀 (2) 材质及规格: DN100 (3) 连接方式: 焊接法兰	个	1			
60	030601002001	压力仪表	台	1			
61	010401012001	零星砌砖 (1) M7.5混合浆砌支墩	m <sup>3</sup>	0.06			
62	010507007001	其他构件 (1) 部位: 镇墩 (2) 凝土种类: 自拌 (3) 凝土强度等级: C15	m <sup>3</sup>	0.09			
<b>不锈钢水箱安装</b>							
63	031006015001	组合式不锈钢成品水箱 (1) 规格: 5000*4000*2000mm (2) 容积: 有效容积40m <sup>3</sup> (3) 含水箱消毒、冲洗 (4) 详图集12S101-9	个	1			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第7页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		<b>水箱平台</b>					
64	010101004001	挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内	m <sup>3</sup>	16.43			
65	010103001001	回填方 (1)密实度:按设计要求 (2)填方来源:原土回填	m <sup>3</sup>	12.32			
66	010103002001	余方弃置 (1)运距:暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>3</sup>	4.11			
67	010501001001	垫层 (1)强度等级:C15 (2)混凝土种类:自拌普通砼	m <sup>3</sup>	1.21			
68	010501003001	独立基础 (1)强度等级:C25 (2)混凝土种类:自拌普通砼	m <sup>3</sup>	2.49			
69	010502003001	异形柱 (1)强度等级:C25 (2)混凝土种类:自拌普通砼	m <sup>3</sup>	1.55			
70	010505001001	有梁板 (1)强度等级:C25 (2)混凝土种类:自拌普通砼	m <sup>3</sup>	5.12			
71	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 $\Phi$ 10以内	t	0.006			
72	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以内	t	0.269			
73	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上	t	1.954			
74	011101001001	水泥砂浆楼地面 (1)20厚1:2.5水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	36.60			
75	011202001001	柱、梁面一般抹灰 (1)20厚1:2.5水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	11.10			
76	011301001001	天棚抹灰 (1)10厚1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	30.00			
		<b>小 计</b>					
		$\Sigma$ 人工费					
		$\Sigma$ 材料费					
		$\Sigma$ 机械费					
		$\Sigma$ 管理费					
		$\Sigma$ 利 润					
		$\Sigma$ 增值税					
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
77	011702001001	垫层 (1)基础类型:垫层 (2)模板、支撑材质:木模版、木支撑	m <sup>2</sup>	4.18			
78	011702001002	基础 (1)基础类型:独立基础 (2)模板、支撑材质:胶合模板、木支撑	m <sup>2</sup>	11.53			
79	011702004001	异形柱	m <sup>2</sup>	15.69			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第8页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(1)支模高度:3.6m以内 (2)模板、支撑材质:胶合模板、木支撑					
80	011702014001	有梁板 (1)支模高度:3.6m以内 (2)模板、支撑材质:胶合模板、木支撑	m <sup>2</sup>	36.69			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
<b>铺装、挡土墙工程</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>废墟清理</b>					
81	041001001001	人工清运现场乱砖废墟	工日	7			
82	050101007001	清除杂草 (1)人工清理杂草 (2)弃渣运距: 暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>2</sup>	38.38			
83	041001007001	人工拆除砖砌台阶 (1)弃渣运距: 暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>3</sup>	2.50			
		<b>后院铺装</b>					
84	041001001002	拆除硬化地面 (1)路面类型:水泥混凝土 (2)厚度:120厚 (3)弃渣运距: 暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>2</sup>	13.86			
85	桂050201017001	青砖地面(席纹侧铺) (1)块料品种、规格:小青砖 240×115×53mm (2)结合层:20厚1:3水泥砂浆 (3)基础、垫层:C20混凝土垫层100厚、 级配碎石垫层150厚 (4)铺设方式:席纹侧铺	m <sup>2</sup>	102.11			
86	桂050201017002	青砖地面(席纹侧铺)	m <sup>2</sup>	7.20			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第9页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(1)块料品种、规格:小青砖 240×115×53mm (2)结合层:20厚1:3水泥砂浆 (3)铺设方式:席纹侧铺					
		<b>挡土墙</b>					
87	040101002001	挖沟槽土方(不装车) (1)土壤类别:二类土 (2)挖土深度:2.55m	m <sup>3</sup>	45.02			
88	040101002002	挖沟槽土方(装车) (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2.55m	m <sup>3</sup>	56.18			
89	040103001001	回填方 (1)密实度:按设计要求 (2)填方来源:原土回填	m <sup>3</sup>	45.02			
90	040103002001	余方弃置 (1)运距:暂按3km,结算以实际为准	m <sup>3</sup>	56.18			
91	040305001001	垫层 (1)材料品种、规格:C15自拌普通砼 (2)厚度:100厚 (3)模板材质:复合木模	m <sup>3</sup>	3.46			
92	040303002001	毛石混凝土基础 (1)混凝土种类、强度等级:C25毛石混凝土 (2)嵌料(毛石)比:40% (3)模板材质:复合木模	m <sup>3</sup>	27.70			
93	040305003001	浆砌块料 (1)材料品种、规格:毛石 (2)砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 (3)泄水孔材料品种、规格:De50 upvc泄水管 (4)每隔10~20m设置一道,缝宽20mm缝 内填塞沥青木板等材料。 (5)滤水层要求:砂滤包 (6)M10水泥砂浆勾凸缝	m <sup>3</sup>	31.75			
		<b>毛石台阶</b>					
94	040101002003	挖沟槽土方(不装车) (1)土壤类别:二类土 (2)挖土深度:2.55m	m <sup>3</sup>	3.03			
95	040101002004	挖沟槽土方(装车) (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2.55m	m <sup>3</sup>	4.43			
96	040103001002	回填方 (1)密实度:按设计要求 (2)填方来源:原土回填	m <sup>3</sup>	3.03			
97	040103002002	余方弃置 (1)运距:暂按3km,结算以实际为准	m <sup>3</sup>	4.43			
98	040305001002	垫层 (1)材料品种、规格:C15自拌普通砼 (2)厚度:100厚 (3)模板材质:复合木模	m <sup>3</sup>	0.49			
99	040303002002	毛石混凝土基础	m <sup>3</sup>	3.94			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第10页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(1)混凝土种类、强度等级:C25毛石混凝土 (2)嵌料(毛石)比:40% (3)模板材质:复合木模					
100	040305003002	浆砌毛石台阶 (1)材料品种、规格:毛石 (2)砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 (3)外露面M10水泥砂浆勾凸缝	m <sup>3</sup>	7.52			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
<b>亲水平台</b>							
		分部分项工程					
	<b>0101</b>	土石方工程					
101	010101004001	挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内	m <sup>3</sup>	16.13			
102	010103001001	回填方 (1)密实度:按设计要求 (2)填方来源:原土回填	m <sup>3</sup>	12.41			
103	010103002001	余方弃置 (1)运距:暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>3</sup>	1.86			
	<b>0105</b>	混凝土及钢筋混凝土工程					
104	010501001001	垫层 (1)强度等级:C15 (2)混凝土种类:自拌普通砼	m <sup>3</sup>	1.10			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第11页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
105	010501003001	独立基础 (1)强度等级:C25 (2)混凝土种类:自拌普通砼	m <sup>3</sup>	2.40			
106	010502001001	矩形柱 (1)强度等级:C25 (2)混凝土种类:自拌普通砼	m <sup>3</sup>	1.81			
107	010505001001	有梁板 (1)强度等级:C25 (2)混凝土种类:自拌普通砼	m <sup>3</sup>	4.88			
108	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以内	t	0.151			
109	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上	t	0.948			
110	040309003001	混凝土仿木栏杆 (1)C30混凝土栏杆制作安装 (2)栏杆表面做仿木纹饰面 (3)含钢筋、含模板、拌制	m	13.55			
	<b>0111</b>	<b>楼地面装饰工程</b>					
111	011104002001	樟子松防腐木地板 (1)樟子松防腐木, 间缝5mm, 规格: L×120×50 (2)□50×50×3厚热镀锌方通 (3)50×50硬木方@800, 防腐处理 (4)20厚1:2.5水泥砂浆1%找坡	m <sup>2</sup>	31.25			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
112	011702001001	垫层 (1)基础类型:垫层 (2)模板、支撑材质:木模版、木支撑	m <sup>2</sup>	3.28			
113	011702001002	基础 (1)基础类型:独立基础 (2)模板、支撑材质:胶合模板、木支撑	m <sup>2</sup>	8.40			
114	011702002001	矩形柱 (1)支模高度:3.6m以内 (2)模板、支撑材质:胶合模板、木支撑	m <sup>2</sup>	23.04			
115	011702014001	有梁板 (1)支模高度:3.6m以内 (2)模板、支撑材质:胶合模板、木支撑	m <sup>2</sup>	41.63			
		小 计					
		Σ人工费					



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第12页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>1#室内装修工程</b>							
<b>分部分项工程</b>							
	<b>0116</b>	<b>拆除工程</b>					
116	011610001001	木门拆除 (1)弃渣运距:暂按3km, 结算以实际为准	樘	4			
117	011610001002	木窗拆除 (1)弃渣运距:暂按3km, 结算以实际为准	樘	8			
118	011605001001	拆除木楼板 (1)弃渣运距:暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>2</sup>	28.45			
119	011607001001	屋面拆除 (1)拆除原有瓦屋面(拆除料利用率40%) (2)弃渣运距:暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>2</sup>	35.59			
120	011605001002	平面块料拆除 (1)拆除原有标准砖平铺地面 (2)弃渣运距:暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>2</sup>	23.58			
121	011603001001	木构件拆除 (1)构件名称:Φ150圆木	榀	1			
	<b>0101</b>	<b>土石方工程</b>					
122	040101001001	人工清理铺砖地面 (1)铲除砖面青苔、杂草, 清运至指定地点 (2)地面洗刷一遍	工日	1			
	<b>0104</b>	<b>砌筑工程</b>					
123	010401003001	实心砖墙 (1)砖品种、规格:标准砖240×115×53 (2)墙体厚度:240mm (3)砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆	m <sup>3</sup>	8.32			
124	010401003002	实心砖墙 (1)砖品种、规格:标准砖240×115×53	m <sup>3</sup>	5.77			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第13页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2)墙体厚度:240 (3)砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中砂M7.5					
125	010404001001	碎石垫层(卫生间) (1)垫层材料种类、配合比、厚度:100厚级配碎石垫层	m <sup>2</sup>	7.32			
	<b>0105</b>	<b>混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
126	010501001001	垫层 (1)混凝土种类:自拌普通砼 (2)混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	2.36			
127	010501001002	垫层(卫生间) (1)混凝土种类:自拌普通砼 (2)混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	0.73			
	<b>0107</b>	<b>木结构工程</b>					
128	010702002001	木梁 (1)构件规格尺寸:2560*240*150 (2)刨光要求:双面刨光 (3)木材种类:杉木	m <sup>3</sup>	0.65			
	<b>0108</b>	<b>门窗工程</b>					
129	010801001001	镶板木门 双扇 (1)木材品种:防腐木 (2)刷防腐油 (3)塞缝材料:1:0.3:4混合砂浆塞缝 (4)含木门五金配件	m <sup>2</sup>	2.20			
130	010801001002	镶板木门 单扇 (1)木材品种:防腐木 (2)刷防腐油 (3)塞缝材料:1:0.3:4混合砂浆塞缝 (4)含木门五金配件	m <sup>2</sup>	5.44			
131	010806001001	木格栅窗 (1)木材品种:防腐木	m <sup>2</sup>	4.90			
	<b>0109</b>	<b>屋面及防水工程</b>					
132	010903002001	改造墙面涂膜防水 (1)防水膜品种:聚合物防水涂料 (2)涂膜厚度:1.2mm厚	m <sup>2</sup>	144.65			
133	010903002002	卫生间墙面涂膜防水 (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料 (2)涂膜厚度:1.2mm厚	m <sup>2</sup>	29.01			
134	010901001001	瓦屋面 (1)小青瓦 (2)20×25挂瓦条@400 (3)6×24顺水条 (4)干铺石油沥青油毡一道	m <sup>2</sup>	34.40			
135	010901001002	瓦屋面(利旧) (1)小青瓦(利用原有拆除料) (2)20×25挂瓦条@400 (3)6×24顺水条 (4)干铺石油沥青油毡一道	m <sup>2</sup>	14.24			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第14页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
	<b>0111</b>	<b>楼地面装饰工程</b>					
136	011102003001	防滑地砖楼地面 (1)600*600防滑地砖 (2)20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	7.32			
137	011102003002	青砖地面(立铺) (1)30厚1:2.5水泥砂浆找平 (2)240×115×53青砖立铺	m <sup>2</sup>	23.58			
138	011104002001	木楼板 (1)30厚200×L防腐木	m <sup>2</sup>	28.45			
	<b>0112</b>	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					
139	011201001001	墙面加固 (1)10厚高延性混凝土	m <sup>2</sup>	173.66			
140	011201001002	墙面一般抹灰 (1)20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	173.66			
141	桂011204007001	块料墙面 (1)面层材料品种、规格、颜色:600*600mm瓷砖饰面	m <sup>2</sup>	13.06			
142	011207001001	墙面装饰板 (1)30×30木龙骨 (2)12厚杉木板	m <sup>2</sup>	61.12			
	<b>0114</b>	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
143	011406003001	满刮腻子 (1)腻子种类:白色腻子 (2)刮腻子遍数:两遍	m <sup>2</sup>	14.99			
144	011407001001	稻草漆 (1)基层类型:抹灰面	m <sup>2</sup>	83.53			
145	011401001001	木门油漆 (1)木器漆二遍	m <sup>2</sup>	7.64			
146	011402001001	其他木材面油漆 (1)木器漆二遍	m <sup>2</sup>	69.50			
	<b>0115</b>	<b>其他装饰工程</b>					
147	011505001001	洗漱台	m <sup>2</sup>	0.54			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		<b>单价措施项目</b>					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第15页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>1#室内安装工程</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>0304</b>	<b>电气设备安装工程</b>					
148	030404017001	配电箱 (1)名称:AL1 (2)安装方式:距地1.5m明装 (3)规格:铁底、塑面、喷塑26位 400*350*100	台	1			
149	030411002001	PVC难燃线槽 39*19	m	125.46			
150	030411004001	铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	272.18			
151	030411004002	铜芯塑料绝缘导线 BV-4mm <sup>2</sup>	m	188.68			
152	030412005001	艺术吊灯 (1)规格:LED-16W (2)安装形式:吸顶安装	套	1			
153	030412004001	室内射灯 (1)功率:10W (2)安装形式:吸顶安装	套	24			
154	030404034001	单联单控翘板开关 (1)安装方式:距地1.3m明装	套	6			
155	030404035001	单相明插座10A5孔 (1)规格:10A250V (2)安装方式:无特殊说明,距地0.7m 明装	套	2			
156	030404035002	单相明插座16A以下3孔 (1)规格:16A250V (2)安装方式:距地1.8m明装	套	2			
	<b>0310</b>	<b>给排水、采暖、燃气工程</b>					
157	040101002001	挖沟槽土方(不装车) (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内	m <sup>3</sup>	10.46			
158	040101002002	挖沟槽土方(装车) (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内	m <sup>3</sup>	3.83			
159	040103001001	回填方 (1)密实度:按设计要求 (2)填方材料品种:原土回填	m <sup>3</sup>	10.46			
160	040103001002	回填方 (1)密实度:按设计要求 (2)填方材料品种:砂	m <sup>3</sup>	3.83			
161	040103002001	余方弃置 (1)运距:暂按3km,结算以实际为准	m <sup>3</sup>	3.83			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第16页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
162	031001006001	De32 PP-R塑料给水管 (1)安装部位:埋地安装 (2)连接形式:热熔连接	m	30.00			
163	031001006002	De110 PVC-U塑料排水管 (1)安装部位:埋地安装 (2)连接形式:粘接连接	m	50.00			
164	031003001001	闸阀 (1)材质:铜 (2)型号、规格:Z15T-10 DN32	个	1			
165	031003013001	水表 (1)型号、规格:LXS-E Dn32 (2)连接形式:螺纹连接	组	1			
166	031004003001	洗手盆 (1)材质:陶瓷台式洗手盘	套	1			
167	031004006001	大便器 (1)材质:陶瓷	套	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>2#室内装修工程</b>							
		分部分项工程					
	<b>0116</b>	拆除工程					
168	011610001001	木门拆除 (1)弃渣运距:暂按3km, 结算以实际为准	樘	6			
169	011610001002	木窗拆除 (1)弃渣运距:暂按3km, 结算以实际为准	樘	12			
170	011605001001	拆除木楼板	m <sup>2</sup>	76.81			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第17页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(1)弃渣运距:暂按3km, 结算以实际为准					
171	011607001001	屋面拆除 (1)拆除原有瓦屋面(拆除料利用率40%) (2)弃渣运距:暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>2</sup>	96.59			
172	011605001002	平面块料拆除 (1)拆除原有标准砖平铺地面 (2)弃渣运距:暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>2</sup>	76.43			
	<b>0101</b>	<b>土石方工程</b>					
173	010101002001	挖一般土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:0.1m	m <sup>3</sup>	7.64			
174	010103002001	余方弃置 (1)废弃料品种:室内清除素土 (2)运距:暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>3</sup>	7.64			
	<b>0105</b>	<b>混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
175	010501001001	垫层 (1)混凝土种类:自拌普通砼 (2)混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	7.64			
	<b>0108</b>	<b>门窗工程</b>					
176	010801001001	镶板木门 双扇 (1)木材品种:防腐木 (2)刷防腐油 (3)塞缝材料:1:0.3:4混合砂浆塞缝 (4)含木门五金配件	m <sup>2</sup>	2.77			
177	010801001002	镶板木门 单扇 (1)木材品种:防腐木 (2)刷防腐油 (3)塞缝材料:1:0.3:4混合砂浆塞缝 (4)含木门五金配件	m <sup>2</sup>	7.78			
178	010805005001	铝合金推拉门 (1)带亮90系列	m <sup>2</sup>	4.66			
179	010806001001	木格栅窗 (1)木材品种:防腐木	m <sup>2</sup>	12.18			
	<b>0109</b>	<b>屋面及防水工程</b>					
180	010903002001	改造墙面涂膜防水 (1)防水膜品种:聚合物防水涂料 (2)涂膜厚度:1.2mm厚	m <sup>2</sup>	272.24			
181	010901001001	瓦屋面 (1)小青瓦 (2)20×25挂瓦条@400 (3)6×24顺水条 (4)干铺石油沥青油毡一道	m <sup>2</sup>	57.95			
182	010901001002	瓦屋面(利旧) (1)小青瓦(利用原有拆除料) (2)20×25挂瓦条@400	m <sup>2</sup>	38.64			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第18页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(3)6×24顺水条 (4)干铺石油沥青油毡一道					
	<b>0111</b>	<b>楼地面装饰工程</b>					
183	011102003001	青砖地面（立铺） (1)30厚1：2.5水泥砂浆找平 (2)240×115×53青砖立铺	m <sup>2</sup>	76.43			
184	011104002001	木楼板 (1)30厚200×L防腐木	m <sup>2</sup>	170.09			
	<b>0112</b>	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					
185	011201001001	墙面加固 (1)10厚高延性混凝土	m <sup>2</sup>	272.24			
186	011201001002	墙面一般抹灰 (1)20厚1：3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	272.24			
187	011207001001	墙面装饰板 (1)30×30木龙骨 (2)12厚杉木板	m <sup>2</sup>	107.41			
	<b>0114</b>	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
188	011407001001	稻草漆 (1)基层类型：抹灰面	m <sup>2</sup>	164.83			
189	011401001001	木门油漆 (1)木器漆二遍	m <sup>2</sup>	10.55			
190	011402001001	其他木材面油漆 (1)木器漆二遍	m <sup>2</sup>	164.09			
	<b>0115</b>	<b>其他装饰工程</b>					
191	020510002001	杉木栏杆 (1)扶手材料种类、规格：杉木 直形 30×30	m	5.40			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第19页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		<b>Σ管理费</b>					
		<b>Σ利润</b>					
<b>2#室内安装工程</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>0304</b>	<b>电气设备安装工程</b>					
192	030404017001	配电箱 (1)名称:AL1 (2)安装方式:距地1.5m明装 (3)规格:铁底、塑面、喷塑26位 400*350*100	台	1			
193	030411002001	PVC难燃线槽 39*19	m	184.20			
194	030411004001	铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	245.62			
195	030411004002	铜芯塑料绝缘导线 BV-4mm <sup>2</sup>	m	249.23			
196	030411004003	铜芯塑料绝缘导线 BV-6mm <sup>2</sup>	m	115.03			
197	030412005001	艺术吊灯 (1)规格:LED-16W (2)安装形式:吸顶安装	套	12			
198	030404034001	单联单控翘板开关 (1)安装方式:距地1.3m明装	套	5			
199	030404035001	单相明插座10A5孔 (1)规格:10A250V (2)安装方式:无特殊说明,距地0.7m 明装	套	14			
200	030404035002	单相明插座16A以下3孔 (1)规格:16A250V (2)安装方式:距地1.8m明装	套	4			
	<b>0310</b>	<b>给排水、采暖、燃气工程</b>					
201	040101002001	挖沟槽土方(不装车) (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内	m <sup>3</sup>	6.27			
202	040101002002	挖沟槽土方(装车) (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内	m <sup>3</sup>	2.30			
203	040103001001	回填方 (1)密实度:按设计要求 (2)填方材料品种:原土回填	m <sup>3</sup>	6.27			
204	040103001002	回填方 (1)密实度:按设计要求 (2)填方材料品种:砂	m <sup>3</sup>	2.30			
205	040103002001	余方弃置 (1)运距:暂按3km,结算以实际为准	m <sup>3</sup>	2.30			
206	031001006001	De32 PP-R塑料给水管 (1)安装部位:埋地安装 (2)连接形式:热熔连接	m	50.00			
207	031001006002	De110 PVC-U塑料排水管 (1)安装部位:埋地安装 (2)连接形式:粘接连接	m	44.00			
208	031003001001	闸阀	个	1			



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第20页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(1)材质:铜 (2)型号、规格:Z15T-10 DN32					
209	031003013001	水表 (1)型号、规格:LXS-E Dn32 (2)连接形式:螺纹连接	组	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		<b>单价措施项目</b>					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>3#室内装修工程</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>0116</b>	<b>拆除工程</b>					
210	011610001001	木门拆除 (1)弃渣运距:暂按3km, 结算以实际为准	樘	1			
211	011605001001	拆除木楼板 (1)弃渣运距:暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>2</sup>	34.21			
212	011605001002	平面块料拆除 (1)拆除原有标准砖平铺地面 (2)弃渣运距:暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>2</sup>	41.85			
	<b>0101</b>	<b>土石方工程</b>					
213	040101001001	人工清理铺砖地面 (1)铲除砖面青苔、杂草, 清运至指定地点 (2)地面洗刷一遍	工日	2			
214	010101002001	挖一般土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:0.1m	m <sup>3</sup>	4.19			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第21页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
215	010103002001	余方弃置 (1)废弃料品种:室内清除素土 (2)运距:暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>3</sup>	4.19			
	<b>0105</b>	<b>混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
216	010501001001	垫层 (1)混凝土种类:自拌普通砼 (2)混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	4.19			
	<b>0108</b>	<b>门窗工程</b>					
217	010801001001	镶板木门 单扇 (1)木材品种:防腐木 (2)刷防腐油 (3)塞缝材料:1:0.3:4混合砂浆塞缝 (4)含木门五金配件	m <sup>2</sup>	1.71			
	<b>0109</b>	<b>屋面及防水工程</b>					
218	010903002001	改造墙面涂膜防水 (1)防水膜品种:聚合物防水涂料 (2)涂膜厚度:1.2mm厚	m <sup>2</sup>	212.92			
	<b>0111</b>	<b>楼地面装饰工程</b>					
219	011102003001	青砖地面(立铺) (1)30厚1:2.5水泥砂浆找平 (2)240×115×53青砖立铺	m <sup>2</sup>	41.85			
220	011104002001	木楼板 (1)30厚200×L防腐木	m <sup>2</sup>	34.21			
	<b>0112</b>	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					
221	011201001001	墙面加固 (1)10厚高延性混凝土	m <sup>2</sup>	212.92			
222	011201001002	墙面一般抹灰 (1)20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	212.92			
223	011207001001	墙面装饰板 (1)30×30木龙骨 (2)12厚杉木板	m <sup>2</sup>	90.24			
	<b>0114</b>	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
224	011407001001	稻草漆 (1)基层类型:抹灰面	m <sup>2</sup>	122.68			
225	011401001001	木门油漆 (1)木器漆二遍	m <sup>2</sup>	1.71			
226	011402001001	其他木材面油漆 (1)木器漆二遍	m <sup>2</sup>	64.45			
	<b>0115</b>	<b>其他装饰工程</b>					
227	020510002001	杉木栏杆 (1)扶手材料种类、规格:杉木 直形 30×30	m	2.70			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第22页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
<b>3#室内安装工程</b>							
		分部分项工程					
	<b>0304</b>	电气设备安装工程					
228	030404017001	配电箱 (1)名称:AL1 (2)安装方式:距地1.5m明装 (3)规格:铁底、塑面、喷塑26位 400*350*100	台	2			
229	030411002001	PVC难燃线槽 39*19	m	140.98			
230	030411004001	铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	242.97			
231	030411004002	铜芯塑料绝缘导线 BV-4mm <sup>2</sup>	m	151.23			
232	030411004003	铜芯塑料绝缘导线 BV-6mm <sup>2</sup>	m	87.49			
233	030412005001	艺术吊灯 (1)规格:LED-16W (2)安装形式:吸顶安装	套	9			
234	030412004001	室内射灯 (1)功率:10W (2)安装形式:吸顶安装	套	5			
235	030404034001	单联单控翘板开关 (1)安装方式:距地1.3m明装	套	7			
236	030404035001	单相明插座10A5孔 (1)规格:10A250V (2)安装方式:无特殊说明,距地0.7m明装	套	9			
237	030404035002	单相明插座16A以下3孔 (1)规格:16A250V (2)安装方式:距地1.8m明装	套	4			
	<b>0310</b>	给排水、采暖、燃气工程					
238	040101002001	挖沟槽土方(不装车) (1)土壤类别:三类土	m <sup>3</sup>	9.41			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第23页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2)挖土深度:1.5m以内					
239	040101002002	挖沟槽土方(装车) (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内	m <sup>3</sup>	3.44			
240	040103001001	回填方 (1)密实度:按设计要求 (2)填方材料品种:原土回填	m <sup>3</sup>	9.41			
241	040103001002	回填方 (1)密实度:按设计要求 (2)填方材料品种:砂	m <sup>3</sup>	3.44			
242	040103002001	余方弃置 (1)运距:暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>3</sup>	3.44			
243	031001006001	De32 PP-R塑料给水管 (1)安装部位:埋地安装 (2)连接形式:热熔连接	m	80.00			
244	031001006002	De110 PVC-U塑料排水管 (1)安装部位:埋地安装 (2)连接形式:粘接连接	m	67.00			
245	031003001001	闸阀 (1)材质:铜 (2)型号、规格:Z15T-10 DN32	个	2			
246	031003013001	水表 (1)型号、规格:LXS-E Dn32 (2)连接形式:螺纹连接	组	2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>4#室内装修工程</b>							
		分部分项工程					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第24页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
	<b>0116</b>	<b>拆除工程</b>					
247	010101001001	人工清运房屋内垃圾	工日	2			
248	011610001001	木门拆除 (1)弃渣运距:暂按3km, 结算以实际为准	樘	11			
249	011610001002	木窗拆除 (1)弃渣运距:暂按3km, 结算以实际为准	樘	23			
250	011605001001	拆除木楼板 (1)弃渣运距:暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>2</sup>	172.65			
251	011607001001	屋面拆除 (1)拆除原有瓦屋面(拆除料利用率40%) (2)弃渣运距:暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>2</sup>	160.82			
252	011601001001	砖砌体拆除 (1)弃渣运距:暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>3</sup>	0.38			
253	011602001001	混凝土地面拆除 (1)拆除原有地面硬化60厚 (2)弃渣运距:暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>3</sup>	4.39			
	<b>0101</b>	<b>土石方工程</b>					
254	010101002001	挖一般土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:0.1m	m <sup>3</sup>	9.00			
255	010103002001	余方弃置 (1)废弃料品种:室内清除素土 (2)运距:暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>3</sup>	9.00			
	<b>0104</b>	<b>砌筑工程</b>					
256	010404001001	水泥炉渣垫层 (1)垫层材料种类、配合比、厚度:水泥炉渣1:6	m <sup>3</sup>	1.26			
257	010401003001	实心砖墙 (1)砖品种、规格:标准砖240×115×53 (2)墙体厚度:240 (3)砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆	m <sup>3</sup>	2.47			
	<b>0107</b>	<b>木结构工程</b>					
258	010702002001	木过梁 (1)构件规格尺寸:1280*240*150 (2)刨光要求:双面刨光 (3)木材种类:杉木	m <sup>3</sup>	0.05			
	<b>0105</b>	<b>混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
259	010501001001	垫层 (1)混凝土种类:自拌普通砼 (2)混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	6.94			
260	010501001002	垫层 (1)混凝土种类:自拌普通砼	m <sup>3</sup>	0.57			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第25页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2)混凝土强度等级:C15					
261	010503004001	圈梁（卫生间反边） (1)混凝土种类:自拌普通砼 (2)混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	0.08			
262	010503004002	圈梁（栏杆基础） (1)混凝土种类:自拌普通砼 (2)混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	0.45			
263	010516002001	预埋铁件	t	0.020			
	<b>0108</b>	<b>门窗工程</b>					
264	010801001001	镶板木门 双扇 (1)木材品种:防腐木 (2)刷防腐油 (3)塞缝材料:1:0.3:4混合砂浆塞缝 (4)含木门五金配件	m <sup>2</sup>	2.73			
265	010801001002	镶板木门 单扇 (1)木材品种:防腐木 (2)刷防腐油 (3)塞缝材料:1:0.3:4混合砂浆塞缝 (4)含木门五金配件	m <sup>2</sup>	16.20			
266	010806001001	木格栅窗 (1)木材品种:防腐木	m <sup>2</sup>	19.38			
	<b>0109</b>	<b>屋面及防水工程</b>					
267	010903002001	改造墙面涂膜防水 (1)防水膜品种:聚合物防水涂料 (2)涂膜厚度:1.2mm厚	m <sup>2</sup>	492.65			
268	010903002002	卫生间墙面涂膜防水 (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料 (2)涂膜厚度:1.2mm厚	m <sup>2</sup>	21.51			
269	010901001001	瓦屋面 (1)小青瓦 (2)20×25挂瓦条@400 (3)6×24顺水条 (4)干铺石油沥青油毡一道	m <sup>2</sup>	96.49			
270	010901001002	瓦屋面（利旧） (1)小青瓦（利用原有拆除料） (2)20×25挂瓦条@400 (3)6×24顺水条 (4)干铺石油沥青油毡一道	m <sup>2</sup>	64.33			
	<b>0111</b>	<b>楼地面装饰工程</b>					
271	011102003001	防滑地砖楼地面 (1)600*600防滑地砖 (2)1:1水泥砂浆结合层 (3)20厚1:2.5水泥砂浆找平层 (4)水泥炉渣找1%坡向蹲便器（另列清单） (5)2.0厚聚氨酯涂层防水 (6)20厚1:2.5水泥砂浆找平层 (7)150厚C15混凝土垫层（另列清单）	m <sup>2</sup>	3.81			
272	011102003002	青砖地面（立铺）	m <sup>2</sup>	69.41			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第26页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(1)30厚1：2.5水泥砂浆找平 (2)240×115×53青砖立铺					
273	011104002001	木楼板 (1)30厚200×L防腐木	m <sup>2</sup>	170.09			
	<b>0112</b>	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					
274	011201001001	墙面加固 (1)10厚高延性混凝土	m <sup>2</sup>	492.65			
275	011201001002	墙面一般抹灰 (1)20厚1：3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	492.65			
276	桂011204007001	卫生间块料墙面 (1)面层材料品种、规格：300*600釉面砖 (2)结合层种类、配比：20厚1：2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	21.51			
277	011207001001	墙面装饰板 (1)30×30木龙骨 (2)12厚杉木板	m <sup>2</sup>	205.77			
	<b>0114</b>	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
278	011407001001	稻草漆 (1)基层类型：抹灰面	m <sup>2</sup>	286.88			
279	011401001001	木门油漆 (1)木器漆二遍	m <sup>2</sup>	18.93			
280	011402001001	其他木材面油漆 (1)木器漆二遍	m <sup>2</sup>	357.40			
	<b>0115</b>	<b>其他装饰工程</b>					
281	020510002001	杉木栏杆 (1)扶手材料种类、规格：杉木 直形 30×30	m	5.40			
282	020510002002	防腐木栏杆 (1)框芯截面尺寸：30*30 (2)木材品种：防腐木	m	7.56			
283	010901003001	架空层木楼板安装夹胶钢化玻璃 (1)8+1.52PVB+8夹胶钢化玻璃	m <sup>2</sup>	2.56			
		<b>景观小品</b>					
284	050101009001	种植土回(换)填 (1)覆100厚种植土	m <sup>3</sup>	0.22			
285	010404001002	砾石 (1)30厚白色砾石	m <sup>2</sup>	2.24			
286	050102003001	栽植竹类 (1)栽植凤尾竹杆高0.8~1m, 茎粗1.5~2cm	株	8			
		<b>小 计</b>					
		<b>Σ人工费</b>					
		<b>Σ材料费</b>					
		<b>Σ机械费</b>					
		<b>Σ管理费</b>					
		<b>Σ利 润</b>					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第27页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
287	011702008001	圈梁 (1)模板、支撑材质:胶合模板、木支撑	m <sup>2</sup>	3.75			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>4#室内安装工程</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>0304</b>	<b>电气设备安装工程</b>					
288	030404017001	配电箱 (1)名称:AL1 (2)安装方式:距地1.5m明装 (3)规格:铁底、塑面、喷塑26位 400*350*100	台	1			
289	030411002001	PVC难燃线槽 39*19	m	390.68			
290	030411004001	铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	643.76			
291	030411004002	铜芯塑料绝缘导线 BV-4mm <sup>2</sup>	m	414.15			
292	030411004003	铜芯塑料绝缘导线 BV-6mm <sup>2</sup>	m	205.64			
293	030412005001	艺术吊灯 (1)规格:LED-16W (2)安装形式:吸顶安装	套	19			
294	030412004001	室内射灯 (1)功率:10W (2)安装形式:吸顶安装	套	6			
295	030404034001	单联单控翘板开关 (1)安装方式:距地1.3m明装	套	13			
296	030404035001	单相明插座10A5孔 (1)规格:10A250V (2)安装方式:无特殊说明,距地0.7m明装	套	24			
297	030404035002	单相明插座16A以下3孔 (1)规格:16A250V (2)安装方式:距地1.8m明装	套	7			
	<b>0310</b>	<b>给排水、采暖、燃气工程</b>					



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第28页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
298	040101002001	挖沟槽土方（不装车） (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内	m <sup>3</sup>	6.27			
299	040101002002	挖沟槽土方（装车） (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内	m <sup>3</sup>	2.30			
300	040103001001	回填方 (1)密实度:按设计要求 (2)填方材料品种:原土回填	m <sup>3</sup>	6.27			
301	040103001002	回填方 (1)密实度:按设计要求 (2)填方材料品种:砂	m <sup>3</sup>	2.30			
302	040103002001	余方弃置 (1)运距: 暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>3</sup>	2.30			
303	031001006001	De32 PP-R塑料给水管 (1)安装部位:埋地安装 (2)连接形式:热熔连接	m	52.00			
304	031001006002	De110 PVC-U塑料排水管 (1)安装部位:埋地安装 (2)连接形式:粘接连接	m	46.00			
305	031003001001	闸阀 (1)材质:铜 (2)型号、规格:Z15T-10 DN32	个	1			
306	031003013001	水表 (1)型号、规格:LXS-E Dn32 (2)连接形式:螺纹连接	组	1			
307	031004003001	洗手盆 (1)材质:陶瓷台式洗手盘	套	1			
308	031004006001	大便器 (1)材质:陶瓷	套	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第29页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		<b>Σ机械费</b>					
		<b>Σ管理费</b>					
		<b>Σ利 润</b>					
<b>5#室内装修工程</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>0116</b>	<b>拆除工程</b>					
309	011610001001	木门拆除 (1)弃渣运距:暂按3km, 结算以实际为准	樘	6			
310	011610001002	木窗拆除 (1)弃渣运距:暂按3km, 结算以实际为准	樘	7			
311	011605001001	拆除木楼板 (1)弃渣运距:暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>2</sup>	31.41			
312	011607001001	屋面拆除 (1)拆除原有瓦屋面(拆除料利用率40%) (2)弃渣运距:暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>2</sup>	42.67			
313	011605001002	平面块料拆除 (1)拆除原有标准砖平铺地面 (2)弃渣运距:暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>2</sup>	53.67			
	<b>0101</b>	<b>土石方工程</b>					
314	010101002001	挖一般土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:0.1m	m <sup>3</sup>	5.37			
315	010103002001	余方弃置 (1)废弃料品种:室内清除素土 (2)运距:暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>3</sup>	5.37			
	<b>0105</b>	<b>混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
316	010501001001	垫层 (1)混凝土种类:自拌普通砼 (2)混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	5.37			
	<b>0108</b>	<b>门窗工程</b>					
317	010801001001	镶板木门 双扇 (1)木材品种:防腐木 (2)刷防腐油 (3)塞缝材料:1:0.3:4混合砂浆塞缝 (4)含木门五金配件	m <sup>2</sup>	2.73			
318	010801001002	镶板木门 单扇 (1)木材品种:防腐木 (2)刷防腐油 (3)塞缝材料:1:0.3:4混合砂浆塞缝 (4)含木门五金配件	m <sup>2</sup>	8.00			
319	010806001001	木格栅窗	m <sup>2</sup>	6.33			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第30页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(1)木材品种：防腐木					
	<b>0109</b>	<b>屋面及防水工程</b>					
320	010903002001	改造墙面涂膜防水 (1)防水膜品种：聚合物防水涂料 (2)涂膜厚度：1.2mm厚	m <sup>2</sup>	182.00			
321	010901001001	瓦屋面 (1)小青瓦 (2)20×25挂瓦条@400 (3)6×24顺水条 (4)干铺石油沥青油毡一道	m <sup>2</sup>	25.60			
322	010901001002	瓦屋面（利旧） (1)小青瓦（利用原有拆除料） (2)20×25挂瓦条@400 (3)6×24顺水条 (4)干铺石油沥青油毡一道	m <sup>2</sup>	17.07			
	<b>0111</b>	<b>楼地面装饰工程</b>					
323	011102003001	青砖地面（立铺） (1)30厚1：2.5水泥砂浆找平 (2)240×115×53青砖立铺	m <sup>2</sup>	53.67			
324	011104002001	木楼板 (1)30厚200×L防腐木	m <sup>2</sup>	31.41			
	<b>0112</b>	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					
325	011201001001	墙面加固 (1)10厚高延性混凝土	m <sup>2</sup>	182.00			
326	011201001002	墙面一般抹灰 (1)20厚1：3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	182.00			
327	011207001001	墙面装饰板 (1)30×30木龙骨 (2)12厚杉木板	m <sup>2</sup>	73.98			
	<b>0114</b>	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
328	011407001001	稻草漆 (1)基层类型：抹灰面	m <sup>2</sup>	108.02			
329	011401001001	木门油漆 (1)木器漆二遍	m <sup>2</sup>	10.73			
330	011402001001	其他木材面油漆 (1)木器漆二遍	m <sup>2</sup>	168.43			
	<b>0115</b>	<b>其他装饰工程</b>					
331	020510002001	杉木栏杆 (1)扶手材料种类、规格：杉木 直形 30×30	m	2.75			
		<b>小 计</b>					
		<b>Σ人工费</b>					
		<b>Σ材料费</b>					
		<b>Σ机械费</b>					
		<b>Σ管理费</b>					
		<b>Σ利 润</b>					
		<b>单价措施项目</b>					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第31页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>5#室内安装工程</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>0304</b>	<b>电气设备安装工程</b>					
332	030404017001	配电箱 (1)名称:AL1 (2)安装方式:距地1.5m明装 (3)规格:铁底、塑面、喷塑26位 400*350*100	台	1			
333	030411002001	PVC难燃线槽 39*19	m	150.47			
334	030411004001	铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	216.03			
335	030411004002	铜芯塑料绝缘导线 BV-4mm <sup>2</sup>	m	225.42			
336	030411004003	铜芯塑料绝缘导线 BV-6mm <sup>2</sup>	m	55.21			
337	030412005001	艺术吊灯 (1)规格:LED-16W (2)安装形式:吸顶安装	套	7			
338	030412004001	室内射灯 (1)功率:10W (2)安装形式:吸顶安装	套	3			
339	030404034001	单联单控翘板开关 (1)安装方式:距地1.3m明装	套	8			
340	030404035001	单相明插座10A5孔 (1)规格:10A250V (2)安装方式:无特殊说明,距地0.7m明装	套	13			
341	030404035002	单相明插座16A以下3孔 (1)规格:16A250V (2)安装方式:距地1.8m明装	套	3			
	<b>0310</b>	<b>给排水、采暖、燃气工程</b>					
342	040101002001	挖沟槽土方(不装车) (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内	m <sup>3</sup>	6.27			
343	040101002002	挖沟槽土方(装车) (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内	m <sup>3</sup>	2.30			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第32页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
344	040103001001	回填方 (1)密实度:按设计要求 (2)填方材料品种:原土回填	m <sup>3</sup>	6.27			
345	040103001002	回填方 (1)密实度:按设计要求 (2)填方材料品种:砂	m <sup>3</sup>	2.30			
346	040103002001	余方弃置 (1)运距: 暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>3</sup>	2.30			
347	031001006001	De32 PP-R塑料给水管 (1)安装部位:埋地安装 (2)连接形式:热熔连接	m	40.00			
348	031001006002	De110 PVC-U塑料排水管 (1)安装部位:埋地安装 (2)连接形式:粘接连接	m	33.00			
349	031003001001	闸阀 (1)材质:铜 (2)型号、规格:Z15T-10 DN32	个	1			
350	031003013001	水表 (1)型号、规格:LXS-E Dn32 (2)连接形式:螺纹连接	组	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>6#室内装修工程</b>							
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
351	011610001001	木门拆除 (1)弃渣运距:暂按3km, 结算以实际为准	樘	1			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第33页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
352	011610001002	木窗拆除 (1)弃渣运距:暂按3km, 结算以实际为准	樘	2			
353	011607001001	屋面拆除 (1)拆除原有瓦屋面 (2)弃渣运距:暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>2</sup>	39.80			
354	011605001001	平面块料拆除 (1)拆除原有标准砖平铺地面 (2)弃渣运距:暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>2</sup>	27.21			
	<b>0101</b>	<b>土石方工程</b>					
355	010101002001	挖一般土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:0.1m	m <sup>3</sup>	2.72			
356	010103002001	余方弃置 (1)废弃料品种:室内清除素土 (2)运距:暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>3</sup>	2.72			
	<b>0105</b>	<b>混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
357	010501001001	垫层 (1)混凝土种类:自拌普通砼 (2)混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	2.72			
	<b>0108</b>	<b>门窗工程</b>					
358	010801001001	镶板木门 双扇 (1)木材品种:防腐木 (2)刷防腐油 (3)塞缝材料:1:0.3:4混合砂浆塞缝 (4)含木门五金配件	m <sup>2</sup>	2.42			
359	010806001001	木格栅窗 (1)木材品种:防腐木	m <sup>2</sup>	1.62			
	<b>0109</b>	<b>屋面及防水工程</b>					
360	010903002001	改造墙面涂膜防水 (1)防水膜品种:聚合物防水涂料 (2)涂膜厚度:1.2mm厚	m <sup>2</sup>	61.60			
361	010901001001	瓦屋面 (1)小青瓦 (2)20×25挂瓦条@400 (3)6×24顺水条 (4)干铺石油沥青油毡一道	m <sup>2</sup>	23.88			
362	010901001002	瓦屋面(利旧) (1)小青瓦(利用原有拆除料) (2)20×25挂瓦条@400 (3)6×24顺水条 (4)干铺石油沥青油毡一道	m <sup>2</sup>	15.92			
	<b>0111</b>	<b>楼地面装饰工程</b>					
363	011102003001	仿古砖地面 (1)30厚1:2.5水泥砂浆找平 (2)300×300×30仿古砖	m <sup>2</sup>	27.21			
	<b>0112</b>	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第34页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
364	011201001001	墙面加固 (1)10厚高延性混凝土	m <sup>2</sup>	61.60			
365	011201001002	墙面一般抹灰 (1)20厚1：3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	61.60			
366	011207001001	墙面装饰板 (1)30×30木龙骨 (2)18厚杉木板	m <sup>2</sup>	30.48			
	<b>0114</b>	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
367	011407001001	稻草漆 (1)基层类型：抹灰面	m <sup>2</sup>	29.08			
368	011401001001	木门油漆 (1)木器漆二遍	m <sup>2</sup>	5.32			
369	011402001001	其他木材面油漆 (1)木器漆二遍	m <sup>2</sup>	31.51			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>6#室内安装工程</b>							
		分部分项工程					
	<b>0304</b>	电气设备安装工程					
370	030404017001	配电箱 (1)名称：AL1 (2)安装方式：距地1.5m明装 (3)规格：铁底、塑面、喷塑26位 400*350*100	台	1			
371	030411002001	PVC难燃线槽 39*19	m	36.56			
372	030411004001	铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	99.87			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第35页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
373	030411004002	铜芯塑料绝缘导线 BV-4mm <sup>2</sup>	m	66.57			
374	030412004001	室内射灯 (1) 功率:10W (2) 安装形式:吸顶安装	套	8			
375	030404034001	单联单控翘板开关 (1) 安装方式:距地1.3m明装	套	2			
376	030404035001	单相明插座10A5孔 (1) 规格:10A250V (2) 安装方式:无特殊说明, 距地0.7m明装	套	1			
377	030404035002	单相明插座16A以下3孔 (1) 规格:16A250V (2) 安装方式:距地1.8m明装	套	1			
	<b>0310</b>	<b>给排水、采暖、燃气工程</b>					
378	040101002001	挖沟槽土方(不装车) (1) 土壤类别:三类土 (2) 挖土深度:1.5m以内	m <sup>3</sup>	6.27			
379	040101002002	挖沟槽土方(装车) (1) 土壤类别:三类土 (2) 挖土深度:1.5m以内	m <sup>3</sup>	2.30			
380	040103001001	回填方 (1) 密实度:按设计要求 (2) 填方材料品种:原土回填	m <sup>3</sup>	6.27			
381	040103001002	回填方 (1) 密实度:按设计要求 (2) 填方材料品种:砂	m <sup>3</sup>	2.30			
382	040103002001	余方弃置 (1) 运距: 暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>3</sup>	2.30			
383	031001006001	De32 PP-R塑料给水管 (1) 安装部位:埋地安装 (2) 连接形式:热熔连接	m	30.00			
384	031001006002	De110 PVC-U塑料排水管 (1) 安装部位:埋地安装 (2) 连接形式:粘接连接	m	30.00			
385	031003001001	闸阀 (1) 材质:铜 (2) 型号、规格:Z15T-10 DN32	个	1			
386	031003013001	水表 (1) 型号、规格:LXS-E Dn32 (2) 连接形式:螺纹连接	组	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第36页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>7#室内装修工程</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>0116</b>	<b>拆除工程</b>					
387	011610001001	木门拆除 (1)弃渣运距:暂按3km, 结算以实际为准	樘	11			
388	011610001002	木窗拆除 (1)弃渣运距:暂按3km, 结算以实际为准	樘	10			
389	011605001001	拆除木楼板 (1)弃渣运距:暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>2</sup>	86.63			
390	011601001001	砖砌体拆除 (1)弃渣运距:暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>3</sup>	0.55			
391	桂011616003001	房屋整体机械拆除 (1)弃渣运距:暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>2</sup>	8.25			
392	011607001001	屋面拆除 (1)拆除原有瓦屋面 (2)弃渣运距:暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>2</sup>	236.16			
393	011605001002	平面块料拆除 (1)拆除原有标准砖平铺地面 (2)弃渣运距:暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>2</sup>	140.57			
	<b>0101</b>	<b>土石方工程</b>					
394	010101002001	挖一般土方(清理100厚素土) (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:0.1m	m <sup>3</sup>	14.06			
395	010101004001	挖基坑土方(水塔) (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1m以内	m <sup>3</sup>	1.88			
396	010103002001	余方弃置 (1)废弃料品种:弃土 (2)运距:暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>3</sup>	15.94			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第37页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
	<b>0104</b>	<b>砌筑工程</b>					
397	010404001001	级配碎石垫层（水塔基础） (1)垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石垫层	m <sup>2</sup>	3.76			
	<b>0105</b>	<b>混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
398	010501001001	垫层（青砖基础） (1)混凝土种类:自拌普通砼 (2)混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	14.06			
399	010501001002	垫层（水塔基础） (1)混凝土种类:自拌普通砼 (2)混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	0.38			
400	010501003001	独立基础(水塔) (1)混凝土种类:自拌普通砼 (2)混凝土种类、强度等级:C30	m <sup>3</sup>	0.39			
401	010502001001	矩形柱(水塔) (1)混凝土种类:自拌普通砼 (2)混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	2.07			
402	010505001001	有梁板(水塔) (1)混凝土种类:自拌普通砼 (2)混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	9.64			
403	010503005001	过梁 (1)混凝土种类:自拌普通砼 (2)混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	0.56			
404	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以内(水塔)	t	0.100			
405	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上(水塔)	t	0.379			
	<b>0108</b>	<b>门窗工程</b>					
406	010801001001	镶板木门 双扇 (1)木材品种:防腐木 (2)刷防腐油 (3)塞缝材料:1:0.3:4混合砂浆塞缝 (4)含木门五金配件	m <sup>2</sup>	2.40			
407	010801001002	镶板木门 单扇 (1)木材品种:防腐木 (2)刷防腐油 (3)塞缝材料:1:0.3:4混合砂浆塞缝 (4)含木门五金配件	m <sup>2</sup>	10.08			
408	010806001001	木格栅窗 (1)木材品种:防腐木	m <sup>2</sup>	2.88			
409	010805005001	全玻自由门	m <sup>2</sup>	19.23			
410	010805006001	门洞包边 (1)灰色氟碳漆饰面	m <sup>2</sup>	4.71			
	<b>0109</b>	<b>屋面及防水工程</b>					
411	010903002001	改造墙面涂膜防水 (1)防水膜品种:聚合物防水涂料 (2)涂膜厚度:1.2mm厚	m <sup>2</sup>	444.50			
412	010901001001	瓦屋面	m <sup>2</sup>	141.70			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第38页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(1)小青瓦 (2)20×25挂瓦条@400 (3)6×24顺水条 (4)干铺石油沥青油毡一道					
413	010901001002	瓦屋面（利旧） (1)小青瓦（利用原有拆除料） (2)20×25挂瓦条@400 (3)6×24顺水条 (4)干铺石油沥青油毡一道	m <sup>2</sup>	94.46			
	<b>0111</b>	<b>楼地面装饰工程</b>					
414	011102003001	青砖地面（立铺） (1)30厚1：2.5水泥砂浆找平 (2)240×115×53青砖立铺	m <sup>2</sup>	140.57			
415	011104002001	木楼板 (1)30厚200×L防腐木	m <sup>2</sup>	86.63			
	<b>0112</b>	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					
416	011201001001	墙面加固 (1)10厚高延性混凝土	m <sup>2</sup>	444.50			
417	011201001002	墙面一般抹灰 (1)20厚1：3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	444.50			
418	011207001001	墙面装饰板 (1)30×30木龙骨 (2)18厚塑木板	m <sup>2</sup>	163.59			
	<b>0114</b>	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
419	011407001001	稻草泥涂料 (1)基层类型：抹灰面	m <sup>2</sup>	246.33			
420	011401001001	木门油漆 (1)木器漆二遍	m <sup>2</sup>	12.48			
421	011402001001	其他木材面油漆 (1)木器漆二遍	m <sup>2</sup>	231.55			
		<b>井工程</b>					
422	040501004001	塑料管 (1)材质及规格：PE给水管DN50 (2)连接形式：对接熔接 (3)管道检验及试验要求：试压试验消毒、冲洗	m	94.00			
423	030109011001	潜水泵 (1)规格：200QJ32-165/12 功率25KW	台	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
424	011702001001	独立基础 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	1.12			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第39页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
425	011702002001	矩形柱 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	5.60			
426	011702014001	有梁板 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	22.86			
427	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	4.20			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>7#室内安装工程</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>0304</b>	<b>电气设备安装工程</b>					
428	030404017001	配电箱 (1)名称:AL1 (2)安装方式:距地1.5m明装 (3)规格:铁底、塑面、喷塑26位 400*350*100	台	1			
429	030411002001	PVC难燃线槽 39*19	m	61.04			
430	030411004001	铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	234.62			
431	030412004001	室内射灯 (1)功率:10W (2)安装形式:吸顶安装	套	36			
432	030404034001	单联单控翘板开关 (1)安装方式:距地1.3m明装	套	6			
	<b>0310</b>	<b>给排水、采暖、燃气工程</b>					
433	040101002001	挖沟槽土方(不装车) (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内	m <sup>3</sup>	10.46			
434	040101002002	挖沟槽土方(装车) (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内	m <sup>3</sup>	3.83			
435	040103001001	回填方 (1)密实度:按设计要求 (2)填方材料品种:原土回填	m <sup>3</sup>	10.46			
436	040103001002	回填方 (1)密实度:按设计要求 (2)填方材料品种:砂	m <sup>3</sup>	3.83			
437	040103002001	余方弃置 (1)运距:暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>3</sup>	3.83			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第40页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
438	031001006001	De32 PP-R塑料给水管 (1)安装部位:埋地安装 (2)连接形式:热熔连接	m	40.00			
439	031001006002	De110 PVC-U塑料排水管 (1)安装部位:埋地安装 (2)连接形式:粘接连接	m	50.00			
440	031003001001	闸阀 (1)材质:铜 (2)型号、规格:Z15T-10 DN32	个	1			
441	031003013001	水表 (1)型号、规格:LXS-E Dn32 (2)连接形式:螺纹连接	组	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		<b>单价措施项目</b>					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>8#室内装修工程</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>0116</b>	<b>拆除工程</b>					
442	011610001001	木门拆除 (1)弃渣运距:暂按3km, 结算以实际为准	樘	8			
443	011610001002	木窗拆除 (1)弃渣运距:暂按3km, 结算以实际为准	樘	5			
444	011605001001	拆除木楼板 (1)弃渣运距:暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>2</sup>	86.63			
445	011607001001	屋面拆除 (1)拆除原有瓦屋面	m <sup>2</sup>	109.57			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第41页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2)弃渣运距:暂按3km, 结算以实际为准					
446	011605001002	平面块料拆除 (1)拆除原有标准砖平铺地面 (2)弃渣运距:暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>2</sup>	128.44			
447	桂011616001001	房屋整体人工拆除 (1)弃渣运距:暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>2</sup>	54.00			
	<b>0101</b>	<b>土石方工程</b>					
448	010101002001	挖一般土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:0.1m	m <sup>3</sup>	12.84			
449	010103002001	余方弃置 (1)废弃料品种:室内清除素土 (2)运距:暂按3km, 结算以实际为准	m <sup>3</sup>	12.84			
	<b>0104</b>	<b>砌筑工程</b>					
450	010401003001	实心砖墙 (1)砖品种、规格:标准砖 240×115×53 (2)墙体厚度:240mm (3)砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中砂M7.5	m <sup>3</sup>	4.59			
	<b>0105</b>	<b>混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
451	010501001001	垫层 (1)混凝土种类:自拌普通砼 (2)混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	13.36			
452	010501001002	垫层 (1)100厚级配碎石垫层	m <sup>2</sup>	5.18			
453	010503001001	基础梁 (1)混凝土种类:自拌普通砼 (2)混凝土种类、强度等级:C25	m <sup>3</sup>	0.50			
454	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以内	t	0.020			
455	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上	t	0.025			
	<b>0108</b>	<b>门窗工程</b>					
456	010801001001	镶板木门 双扇 (1)木材品种:防腐木 (2)刷防腐油 (3)塞缝材料:1:0.3:4混合砂浆塞缝 (4)含木门五金配件	m <sup>2</sup>	2.40			
457	010801001002	镶板木门 单扇 (1)木材品种:防腐木 (2)刷防腐油 (3)塞缝材料:1:0.3:4混合砂浆塞缝 (4)含木门五金配件	m <sup>2</sup>	10.08			
458	010806001001	木格栅窗 (1)木材品种:防腐木	m <sup>2</sup>	2.40			
	<b>0109</b>	<b>屋面及防水工程</b>					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第42页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
459	010903002001	改造墙面涂膜防水 (1)防水膜品种:聚合物防水涂料 (2)涂膜厚度:1.2mm厚	m <sup>2</sup>	283.63			
460	010901001001	瓦屋面 (1)小青瓦 (2)20×25挂瓦条@400 (3)6×24顺水条 (4)干铺石油沥青油毡一道	m <sup>2</sup>	65.74			
461	010901001002	瓦屋面(利旧) (1)小青瓦(利用原有拆除料) (2)20×25挂瓦条@400 (3)6×24顺水条 (4)干铺石油沥青油毡一道	m <sup>2</sup>	43.83			
	<b>0111</b>	<b>楼地面装饰工程</b>					
462	011102003001	青砖地面(立铺) (1)30厚1:2.5水泥砂浆找平 (2)240×115×53青砖立铺	m <sup>2</sup>	128.44			
463	011104002001	木楼板 (1)30厚200×L防腐木	m <sup>2</sup>	86.63			
	<b>0112</b>	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					
464	011201001001	墙面加固 (1)10厚高延性混凝土	m <sup>2</sup>	283.63			
465	011201001002	墙面一般抹灰 (1)20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	283.63			
466	011207001001	墙面装饰板 (1)30×30木龙骨 (2)18厚塑木板	m <sup>2</sup>	77.05			
	<b>0114</b>	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
467	011407001001	稻草泥涂料 (1)基层类型:抹灰面	m <sup>2</sup>	193.14			
468	011401001001	木门油漆 (1)木器漆二遍	m <sup>2</sup>	12.48			
469	011402001001	其他木材面油漆 (1)木器漆二遍	m <sup>2</sup>	231.86			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
470	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	5.46			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第43页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>8#室内安装工程</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>0304</b>	<b>电气设备安装工程</b>					
471	030404017001	配电箱 (1)名称:AL1 (2)安装方式:距地1.5m明装 (3)规格:铁底、塑面、喷塑26位 400*350*100	台	1			
472	030411002001	PVC难燃线槽 39*19	m	214.28			
473	030411004001	铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	464.36			
474	030411004002	铜芯塑料绝缘导线 BV-4mm <sup>2</sup>	m	258.48			
475	030412004001	室内射灯 (1)功率:10W (2)安装形式:吸顶安装	套	36			
476	030404034001	单联单控翘板开关 (1)安装方式:距地1.3m明装	套	2			
477	030404034002	单联双开翘板开关 (1)安装方式:距地1.3m明装	套	4			
478	030404035001	单相明插座10A5孔 (1)规格:10A250V (2)安装方式:无特殊说明,距地0.7m 明装	套	6			
479	030404035002	单相明插座16A以下3孔 (1)规格:16A250V (2)安装方式:距地1.8m明装	套	6			
	<b>0310</b>	<b>给排水、采暖、燃气工程</b>					
480	040101002001	挖沟槽土方(不装车) (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内	m <sup>3</sup>	10.46			
481	040101002002	挖沟槽土方(装车) (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内	m <sup>3</sup>	3.83			
482	040103001001	回填方 (1)密实度:按设计要求 (2)填方材料品种:原土回填	m <sup>3</sup>	10.46			
483	040103001002	回填方 (1)密实度:按设计要求 (2)填方材料品种:砂	m <sup>3</sup>	3.83			



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第44页 共44页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
484	040103002001	余方弃置 (1)运距：暂按3km，结算以实际为准	m <sup>3</sup>	3.83			
485	031001006001	De32 PP-R塑料给水管 (1)安装部位：埋地安装 (2)连接形式：热熔连接	m	88.00			
486	031001006002	De110 PVC-U塑料排水管 (1)安装部位：埋地安装 (2)连接形式：粘接连接	m	105.00			
487	031003001001	闸阀 (1)材质：铜 (2)型号、规格：Z15T-10 DN32	个	1			
488	031003013001	水表 (1)型号、规格：LXS-E Dn32 (2)连接形式：螺纹连接	组	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
<b>庭院工程</b>						
一		<b>2022市政综合工程(单价合同)简易计税法</b>				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
<b>河道工程</b>						
一		<b>2022市政综合工程(单价合同)简易计税法</b>				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
<b>给水工程</b>						
一		<b>2022市政综合工程(单价合同)简易计税法</b>				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
<b>铺装、挡土墙工程</b>						
一		<b>2021园路园桥工程(单价合同)简易计税法</b>				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂050501002001	检验试验配合费				
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
<b>亲水平台</b>						
一		<b>建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法</b>				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
<b>1#室内装修工程</b>						
一		<b>建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法</b>				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
<b>1#室内安装工程</b>						
一		<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法</b>				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
3	桂031401003001	雨季施工增加费	∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
4	桂031401010001	脚手架搭拆费				
<b>2#室内装修工程</b>						
—		<b>建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法</b>				
1	桂011801001001	安全文明施工费	∑(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
<b>2#室内安装工程</b>						
—		<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法</b>				
1	桂031401001001	安全文明施工费	∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
4	桂031401010001	脚手架搭拆费				
<b>3#室内装修工程</b>						
—		<b>建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法</b>				
1	桂011801001001	安全文明施工费	∑(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
<b>3#室内安装工程</b>						
—		<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法</b>				
1	桂031401001001	安全文明施工费	∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
4	桂031401010001	脚手架搭拆费				
<b>4#室内装修工程</b>						
—		<b>建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法</b>				
1	桂011801001001	安全文明施工费	∑(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
<b>4#室内安装工程</b>						
—		<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法</b>				
1	桂031401001001	安全文明施工费	∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
4	桂031401010001	脚手架搭拆费				
<b>5#室内装修工程</b>						
一		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
<b>5#室内安装工程</b>						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
4	桂031401010001	脚手架搭拆费				
<b>6#室内装修工程</b>						
一		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
<b>6#室内安装工程</b>						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
4	桂031401010001	脚手架搭拆费				
<b>7#室内装修工程</b>						
一		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
<b>7#室内安装工程</b>						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
4	桂031401010001	脚手架搭拆费				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：葛坡镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
<b>8#室内装修工程</b>						
—		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
<b>8#室内安装工程</b>						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
4	桂031401010001	脚手架搭拆费				
		<b>合计</b>				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第1页 共5页

序号	项目名称	金额(元)	备注
<b>庭院工程</b>			
一	<b>2022市政综合工程(单价合同)简易计税法</b>		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	600.67	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
<b>河道工程</b>			
一	<b>2022市政综合工程(单价合同)简易计税法</b>		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1613.62	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
<b>给水工程</b>			
一	<b>2022市政综合工程(单价合同)简易计税法</b>		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
3.1	钻井 井径160mm, 暂定深100m (结算以实际为准)	14999.89	
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	265.59	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
<b>铺装、挡土墙工程</b>			
一	<b>2021园路园桥工程(单价合同)简易计税法</b>		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	147.39	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
<b>亲水平台</b>			
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法</b>		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第2页 共5页

序号	项目名称	金额(元)	备注
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	58.35	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
<b>1#室内装修工程</b>			
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法</b>		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	121.32	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
<b>1#室内安装工程</b>			
一	<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法</b>		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	25.19	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
<b>2#室内装修工程</b>			
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法</b>		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	224.68	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
<b>2#室内安装工程</b>			
一	<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法</b>		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	28.94	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
<b>3#室内装修工程</b>			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第3页 共5页

序号	项目名称	金额(元)	备注
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法</b>		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	100.59	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
<b>3#室内安装工程</b>			
一	<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法</b>		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	33.83	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
<b>4#室内装修工程</b>			
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法</b>		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	338.61	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
<b>4#室内安装工程</b>			
一	<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法</b>		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	46.44	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
<b>5#室内装修工程</b>			
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法</b>		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第4页 共5页

序号	项目名称	金额(元)	备注
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	116.77	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
<b>5#室内安装工程</b>			
—	<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法</b>		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	23.47	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
<b>6#室内装修工程</b>			
—	<b>建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法</b>		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	37.96	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
<b>6#室内安装工程</b>			
—	<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法</b>		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	13.17	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
<b>7#室内装修工程</b>			
—	<b>建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法</b>		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价	5250.00	明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	347.93	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
<b>7#室内安装工程</b>			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第5页 共5页

序号	项目名称	金额(元)	备注
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	21.04	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
<b>8#室内装修工程</b>			
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价	15200.00	明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	231.61	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
<b>8#室内安装工程</b>			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	41.42	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
	合计	39888.48	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第1页 共2页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	备注
<b>庭院工程</b>					
—	2022市政综合工程(单价合同)简易计税法				
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
<b>河道工程</b>					
—	2022市政综合工程(单价合同)简易计税法				
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
<b>给水工程</b>					
—	2022市政综合工程(单价合同)简易计税法				
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
<b>铺装、挡土墙工程</b>					
—	2021园路园桥工程(单价合同)简易计税法				
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
<b>亲水平台</b>					
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
<b>1#室内装修工程</b>					
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
<b>1#室内安装工程</b>					
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
<b>2#室内装修工程</b>					
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
<b>2#室内安装工程</b>					
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
<b>3#室内装修工程</b>					
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
<b>3#室内安装工程</b>					
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
<b>4#室内装修工程</b>					
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第2页 共2页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	备注
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
<b>4#室内安装工程</b>					
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
<b>5#室内装修工程</b>					
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
<b>5#室内安装工程</b>					
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
<b>6#室内装修工程</b>					
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
<b>6#室内安装工程</b>					
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
<b>7#室内装修工程</b> <span style="float: right;">5250.00</span>					
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		5250.00		
1	专业工程暂估价		5250.00		按实际发生计算
1.1	钻井 井径450mm, 暂定深35m (结算以实际为准)		5250.00		
<b>7#室内安装工程</b>					
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
<b>8#室内装修工程</b> <span style="float: right;">15200.00</span>					
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		15200.00		
1	专业工程暂估价		15200.00		按实际发生计算
1.1	一体式卫生间(含底座、马桶、台盆、太空铝框架等)		15200.00		
<b>8#室内安装工程</b>					
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
<b>合计</b>			<b>20450.00</b>		

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

# 规费、增值税计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第1页 共8页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
<b>庭院工程</b>				
—	2022市政综合工程(单价合同)简易计税法			
<b>河道工程</b>				
—	2022市政综合工程(单价合同)简易计税法			
<b>给水工程</b>				
—	2022市政综合工程(单价合同)简易计税法			
<b>铺装、挡土墙工程</b>				
—	2021园路园桥工程(单价合同)简易计税法			
<b>亲水平台</b>				
—	<b>建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法</b>			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
<b>1#室内装修工程</b>				
—	<b>建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法</b>			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			

# 规费、增值税计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第2页 共8页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
2.2	城市维护建设税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
<b>1#室内安装工程</b>				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
<b>2#室内装修工程</b>				
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
<b>2#室内安装工程</b>				

# 规费、增值税计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第3页 共8页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
<b>3#室内装修工程</b>				
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
<b>3#室内安装工程</b>				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			

# 规费、增值税计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第4页 共8页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.2	失业保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
<b>4#室内装修工程</b>				
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法</b>			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
<b>4#室内安装工程</b>				
一	<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法</b>			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			



# 规费、增值税计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第5页 共8页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
<b>5#室内装修工程</b>				
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法</b>			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
<b>5#室内安装工程</b>				
一	<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法</b>			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			

# 规费、增值税计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第6页 共8页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
<b>6#室内装修工程</b>				
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法</b>			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
<b>6#室内安装工程</b>				
一	<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法</b>			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
<b>7#室内装修工程</b>				
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法</b>			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			

# 规费、增值税计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第7页 共8页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.3	医疗保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
<b>7#室内安装工程</b>				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
<b>8#室内装修工程</b>				
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		

## 规费、增值税计价表

工程名称：葛城镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

第8页 共8页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
<b>8#室内安装工程</b>				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
	合计			

## 允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：葛坡镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
1	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		5.00	505.00				
2	中砂	m <sup>3</sup>		5.00	125.00				
3	碎石(综合)	m <sup>3</sup>		5.00	100.00				
4	50厚多边形石板	m <sup>2</sup>		5.00	111.00				
5	小青砖 240×115×53	千块		5.00	1830.00				
6	周转圆木(支撑)	m <sup>3</sup>		5.00	860.00				
7	周转板枋材	m <sup>3</sup>		5.00	1150.00				
8	水	m <sup>3</sup>		5.00	3.11				
9	胶合板模板 1830×915×18	m <sup>2</sup>		5.00	34.50				
10	轻柴油 0#	kg		5.00	8.04				
11	电	kW·h		5.00	1.08				
12	镀锌铁丝(综合)	kg		5.00	4.39				
13	砌筑水泥 M32.5	t		5.00	458.00				
14	本色卵石 40-60mm	t		5.00	88.00				
15	石屑	m <sup>3</sup>		5.00	51.52				
16	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	583.00				
17	石油沥青 30#	kg		5.00	5.40				
18	回转扣件	个		5.00	5.30				
19	对接扣件	个		5.00	5.10				
20	直角扣件	个		5.00	5.30				
21	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		5.00	4558.00				
22	竹脚手板	m <sup>2</sup>		5.00	21.00				
23	汽油 92#	kg		5.00	9.75				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

## 允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：葛坡镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
24	螺纹钢HRB400 $\Phi$ 10以内(综合)	t		5.00	4070.00				
25	螺纹钢HRB400 $\Phi$ 10以上(综合)	t		5.00	3947.00				
26	圆钢HPB300 $\Phi$ 10以内(综合)	t		5.00	4000.00				
27	铁钉(综合)	kg		5.00	6.30				
28	电焊条(综合)	kg		5.00	6.28				
29	周转枋材	m <sup>3</sup>		5.00	1150.00				
30	PE给水管De110	m		5.00	77.29				
31	PE给水管De50	m		5.00	16.55				
32	逆止阀 H41H-10 DN100	个		5.00	300.00				
33	闸阀 Z15T-10	个		5.00	290.27				
34	排气阀 DN100	个		5.00	486.82				
35	组装不锈钢水箱 有效容量V=40m3	个		5.00	36000.00				
36	水	m <sup>3</sup>		5.00	3.44				
37	钻井	m		5.00	120.00				
38	潜水泵200QJ32-165/12 功率25KW	台		5.00	3000.00				
39	等边角钢(综合)	t		5.00	4273.00				
40	中厚钢板 4.1~20mm	t		5.00	4640.00				
41	砂(综合)	m <sup>3</sup>		5.00	125.00				
42	樟子松防腐木50厚	m <sup>2</sup>		5.00	137.20				
43	混凝土仿木栏杆 主材费	m		5.00	253.00				
44	拉手 150	个		5.00	2.00				
45	白水泥(综合)	t		5.00	697.00				
46	一等杉木板材	m <sup>3</sup>		5.00	1500.00				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

## 允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：葛坡镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
47	陶瓷墙面砖 600×600(中档)	m <sup>2</sup>		5.00	89.40				
48	防滑地砖 600×600 (中档)	m <sup>2</sup>		5.00	63.80				
49	洗漱台石板材(成品)	m <sup>2</sup>		5.00	280.00				
50	木器漆	kg		5.00	21.90				
51	稻草漆	kg		5.00	12.96				
52	聚氨酯甲料	kg		5.00	14.39				
53	成品腻子粉(一般型)	kg		5.00	1.58				
54	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		5.00	12.47				
55	石油沥青油毡 350#	m <sup>2</sup>		5.00	5.50				
56	聚氨酯乙料	kg		5.00	14.84				
57	De110 PVC-U排水管	m		5.00	18.92				
58	De32 PP-R给水管	m		5.00	7.43				
59	塑料给水管件De32	个		5.00	4.97				
60	PVC-U排水管 管件De110	个		5.00	5.68				
61	闸阀Z15T-10 DN32	个		5.00	42.18				
62	蹲式大便器(带存水弯)	个		5.00	80.00				
63	水嘴 DN15	个		5.00	10.00				
64	蹲式大便器低水箱配件	套		5.00	10.00				
65	ALI	台		5.00	620.00				
66	镀锌钢管 DN40	m		5.00	21.44				
67	台式洗手盆	个		5.00	140.00				
68	LED艺术吊灯 16W	套		5.00	99.00				
69	射灯 10W	套		5.00	30.00				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

## 允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：葛坡镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
70	一位单控开关	个		5.00	9.51				
71	单相五孔插座 10A250V	套		5.00	15.03				
72	三孔插座 16A250V	套		5.00	14.07				
73	铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	m		5.00	2.78				
74	铜芯塑料绝缘导线 BV-4mm <sup>2</sup>	m		5.00	4.46				
75	PVC难燃线槽 39*19	m		5.00	2.45				
76	小青瓦	千块		5.00	570.00				
77	铝合金推拉门带亮(成品) 90系列	m <sup>2</sup>		5.00	430.00				
78	木栏杆(立杆) φ40	m		5.00	20.00				
79	铜芯塑料绝缘导线 BV-6mm <sup>2</sup>	m		5.00	6.92				
80	炉(矿)渣	m <sup>3</sup>		5.00	35.11				
81	300*600釉面砖	m <sup>2</sup>		5.00	89.40				
82	防腐木栏杆	m		5.00	200.00				
83	凤尾竹	丛		5.00	1.04				
84	8+1.52PVB+8夹胶钢化玻璃 主材费	m <sup>2</sup>		5.00	245.00				
85	仿古砖 300×300 (中档)	m <sup>2</sup>		5.00	60.00				
86	无框七字夹	把		5.00	137.00				
87	国产地弹簧	个		5.00	97.16				
88	无框门锁夹	把		5.00	137.00				
89	高档门拉手(不锈钢φ50×25)	套		5.00	158.00				
90	钢化玻璃 12mm	m <sup>2</sup>		5.00	107.00				
91	PE给水管DN50	m		5.00	16.55				
92	二位单控开关	个		5.00	14.07				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。



## 允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：葛坡镇深坡村民族特色村寨乡村振兴旅游项目二期

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
	合计								

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。