



造价咨询资质等级：甲级（证书编号：甲 002145005569）

招标代理资质等级：乙级（证书编号：F245007429）

2025 年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元屯中草药产业基地道路  
工程预算

# 审核报告书

桂标鼎柳审【2025】023 号

造价咨询单位：广西标鼎工程项目管理有限公司

柳州分公司地址：柳州市桂中大道南端 2 号阳光 100 城市广场 3 栋

电话 / 传真：0772—3596799

日期：2025 年 2 月 21 日

# 2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元屯中草药产业基地道路 工程预算审核报告

鹿寨县农业农村局：

受贵单位委托，根据财政部《财政投资评审管理规定》（财建[2009]648号）、《广西壮族自治区财政投资评审管理办法》（桂财办[2012]98号）及鹿寨县财政投资评审管理办法（鹿政发〔2016〕24号）的规定，我公司审核了“2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元屯中草药产业基地道路工程”预算。本工程由鹿寨县农业农村局提供审核资料，送审资料的真实性、合法性及完整性由鹿寨县农业农村局负责，我们的责任是依法依规对工程预算书进行评审，并按委托要求出具评审报告，对所出具评审报告和结论的真实性、合法性、完整性负责。在审核中我们与贵单位的同志一起结合该工程实际情况，实施了包括咨询、市场调查等必要的审核程序，运用审阅、核实设计图纸等方法，对工程预算价进行审核。并经建设单位、编制单位核对确认审核结果。现将审核情况说明如下：

## 一、工程概况

2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元屯中草药产业基地道路工程，位于鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元屯。工程主要建设内容：在原旧路上建混凝土道路1.30km，路基宽4.5m，路面宽3.5m，路面结构为12cm碎石基层+18cmC30混凝土路面，两侧培土路肩各0.5m；新建1-0.5m砼涵管31m、新建1-0.75m砼涵管10m、新建1-1.0m砼涵管6m，以及单柱式交通标志、竣工碑等。

本工程建设单位为鹿寨县农业农村局，设计和预算编制单位为广西汇安建设咨询有限公司。

## 二、审核内容

（一）送审预算是否依据设计图纸要求内容编制预算价，是否存在多算

或漏算现象。

(二)对送审单位提供的工程量计算、定额套用、材料单价确定、费率标准的取定进行合理的审核。

### 三、审核依据

#### (一)施工图及预算书

1.《2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元屯中草药产业基地道路工程》一阶段施工图设计。

2.《2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元屯中草药产业基地道路工程》一阶段施工图预算文件。

(二)工程量：根据送审的设计图册、设计工程量清单、现场实际情况等资料为依据计算或参考。根据图纸可以计算的，按计算的工程量，其他无法复核的工程量，暂按设计提供的工程量计。结算时应以实际发生的工程量为准。

#### (三)套用定额、费率

1.《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)。

2.《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)。

3.《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)。

4.广西壮族自治区交通运输厅桂交建管[2019]39号文发布的《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路建设工程概算预算编制办法广西补充规定的通知》。

5.交通运输部关于调整《公路工程项目投资估算编制办法》(JTG 3820-2018)和《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)中“税金”有关规定的公告(交通运输部第26号公告)，税率调整为9%。

6.费率：本工程不计冬季施工费、夜间施工费、高原地区施工费、风沙地区施工费、沿海地区施工费、职工取暖补贴、辅助生产费等。

施工辅助费、基本费用等按规定值计取，雨季施工增加费按II区6个月

计取，行车干扰费按 51~100 档计。

养老保险费按 16%、失业保险按 0.5%、医疗保险按 7.5%、住房公积金按 8.5%、工伤保险费按 1%、利润按 7.42%、增值税按 9%计。

(四) 材料价格: 参考《柳州市建设工程造价信息》2024 年第 12 期鹿寨县除税价格, 加上到工地的超运距运费。鹿寨县部分没有的材料价, 采用柳州市部分除税价格, 柳州市部分也没有的材料价, 按市场询价中等除税价格计。超运距运费按 1 元/t.km 计。

本预算用砂均按机制砂考虑, 如实际施工时采用天然砂, 应按规定办理签证并保存相关影像资料。

#### 四、审核结果

本工程送审预算价 786787.82 元, 经我公司审核, 审定预算价为 756977.78 元 (含暂列金额 22047.90 元), 核增造价 187.37 元, 核减造价 29997.41 元, 净核减造价 29810.04 元, 净核减率 3.79%。

#### 五、审核造价与送审造价存在差异的主要原因

本工程核增造价 187.37 元, 核减造价 29997.41 元。

(一) 核增造价 187.37 元, 主要核增原因及项目如下:

1. 挖土方、利用土方: 因材料价格调整, 更正后核增造价 187.37 元。

(二) 核减造价 29997.41 元, 主要核减原因及项目如下:

1. 级配碎石基层 厚 12cm: 送审工程量 5623.00m<sup>2</sup>, 送审单价 25.94 元/m<sup>2</sup>, 审核工程量 5623.00m<sup>2</sup>, 审核单价 23.45 元/m<sup>2</sup>, 更正后核减造价 14001.27 元。主要核减原因为送审套用定额错误, 送审碎石材料价格高。

2. 水泥混凝土面板厚 18cm (C30 混凝土): 送审工程量 868.86m<sup>3</sup>, 送审单价 533.07 元/m<sup>3</sup>, 审核工程量 868.86m<sup>3</sup>, 审核单价 529.15 元/m<sup>3</sup>, 更正后核减造价 3405.93 元。主要核减原因为送审砂、碎石材料价格高。

3. 1-Φ0.50m 钢筋混凝土圆管涵: 送审工程量 31.00m, 送审单价 1148.58 元/m, 审核工程量 31.00m, 审核单价 965.16 元/m, 更正后核减造价 5686.02

元。主要核减原因为送审台帽套用定额错误，多计填土定额，送审管座砼工程量。

4. 1- $\Phi$ 0.75m 钢筋混凝土圆管涵：送审工程量 10.00m，送审单价 2086.93 元/m，审核工程量 10.00m，审核单价 1775.38 元/m，更正后核减造价 3115.50 元。主要核减原因为送审台帽套用定额错误，多计填土定额，送审管座砼工程量。

5. 其他项目核减：保险费、安全生产费、钢筋、单柱式钢板标志牌（双牌）等项目，因工程量及材料价格调整，更正后核减造价 3788.69 元。

## 六、审核结论

经审核，“2025 年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元屯中草药产业基地道路工程”预算价为 756977.78 元（含暂列金额 22047.90 元）。

- 附件：1. 工程预算审核定案表  
2. 工程预算书

  
广西标鼎工程项目管理有限公司  
2025 年 2 月 21 日

  
注册造价工程师（签章）：  
有效期至：2025 年 12 月 31 日

广西标鼎工程项目管理有限公司  
建设工程预算审核定案表

工程名称：2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元屯中草药产业基地道路工程

金额单位：人民币元

序号	工程项目名称	送审造价	审定造价	核增额(+)	核减额(-)	净核增额(+) 净核减额(-)	净核增率(+) 净核减率(-)
1	2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元屯中草药产业基地道路工程	786787.82	756977.78	187.37	-29997.41	-29810.04	-3.79%
合计		786787.82	756977.78	187.37	-29997.41	-29810.04	-3.79%

说明 1. 审定造价含暂列金额22047.90元。2. 本工程采用一般计税法（9%）；核增、核减原因详见审核报告书。

建设单位意见及盖章：

(公章)

经办人：

负责人：

东何印华

2025 年 2 月 21 日

审核单位意见及盖章：

(公章)

经办人：

负责人：

林刘印春

2025 年 2 月 21 日



2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元屯中草药产业  
基地道路工程


预 算 价


预 算 价 (小写): 756977.78 元


(大写): 柒拾伍万陆仟玖佰柒拾柒元柒角捌分


招 标 人: 鹿寨县农业农村局  
(单位盖章)

工程造价  
咨 询 人: 广西标鼎工程项目管理  
有限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人:   
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:   
(签字或盖章)

编 制 人: 

复 核 人: 

编 制 时 间: 2025年2月21日

复 核 时 间: 2025年2月21日



Handwritten signature or initials in black ink, possibly reading 'H. H. H.' or similar.



# 编制说明

工程名称：2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元屯中草药产业基地道路工程

## 一、工程概况

2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元屯中草药产业基地道路工程，位于鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元屯。工程主要建设内容：在原旧路上建混凝土道路1.30km，路基宽4.5m，路面宽3.5m，路面结构为12cm碎石基层+18cmC30混凝土路面，两侧培土路肩各0.5m；新建1-0.5m砼涵管31m、新建1-0.75m砼涵管10m、新建1-1.0m砼涵管6m，以及单柱式交通标志、竣工碑等。

## 二、编制依据

### 1. 套用定额、费率及计价规范：

(1) 《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)。

(2) 《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)。

(3) 《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)。

(4) 广西壮族自治区交通运输厅桂交建管[2019]39号文发布的《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路建设工程概算预算编制办法广西补充规定的通知》。

(5) 交通运输部关于调整《公路工程项目投资估算编制办法》(JTG 3820-2018)和《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)中“税金”有关规定的公告(交通运输部第26号公告)，税率调整为9%。

(6) 费率：本工程不计冬季施工费、夜间施工费、高原地区施工费、风沙地区施工费、沿海地区施工费、职工取暖补贴、辅助生产费等。

施工辅助费、基本费用等按规定值计取，雨季施工增加费按II区6个月计取，行车干扰费按51~100档计。

养老保险费按16%、失业保险按0.5%、医疗保险按7.5%、住房公积金按8.5%、工伤保险费按1%、利润按7.42%、增值税按9%计。

2. 材料价格：参考《柳州市建设工程造价信息》2024年第12期鹿寨县除税价格，加上到工地的超运距运费。鹿寨县部分没有的材料价，采用柳州市部分除税价格，柳州市部分也没有的材料价，按市场询价中等除税价格计。

3. 本预算用砂均按机制砂考虑，如实际施工时采用天然砂，应按规定办理签证并保存相关影像资料。

### 4. 其他：

(1) 本工程计暂列金额22047.90元，投标时投标人不得更改。

(2) 本工程预算软件采用同望WECOST公路造价管理软件V10.8.3。

# 预算价汇总表

合同段：2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元中草药产业基地道路工程

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	31020.46
2	200	路基	32580.95
3	300	路面	607536.05
4	400	桥梁、涵洞	62250.16
5	600	安全设施及预埋管线	1542.26
6		第100章至第700章合计	734929.88
7		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	734929.88
9		计日工合计	
10		暂列金额（不含计日工总额）	22047.9
11		预算价	756977.78

# 工程量清单表

合同段：2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元中草药产业基地道路工程

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1	2163.68	2163.68
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1	721.23	721.23
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1	10818.4	10818.4
104	施工场地建设费 (含承包人驻地建设费)				
104-1	施工场地建设费 (含承包人驻地建设费)	总额	1	17317.15	17317.15
清单 第100章 合计 人民币 31020.46 元					

# 工程量清单表

合同段：2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元中草药产业基地道路工程

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	2613	12.06	31512.78
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m3	223	4.79	1068.17
清单 第200章 合计 人民币 32580.95 元					

# 工程量清单表

合同段：2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元中草药产业基地道路工程

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚12cm	m2	5623	23.45	131859.35
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚18cm (C30混凝土)	m3	868.86	529.15	459757.27
312-2	钢筋				
-a	光圆钢筋 (HPB235、HPB300)	kg	139	6.17	857.63
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土				
-a	厚30cm	m3	390	38.62	15061.8
清单 第300章 合计 人民币 607536.05 元					

# 工程量清单表

合同段：2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元中草药产业基地道路工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵				
-a	1-Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵	m	31	965.16	29919.96
-b	1-Φ0.75m钢筋混凝土圆管涵	m	10	1775.38	17753.8
-c	1-Φ1.0m钢筋混凝土圆管涵	m	6	2429.4	14576.4
清单 第400章 合计 人民币 62250.16 元					

# 工程量清单表

合同段：2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元中草药产业基地道路工程

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	单柱式钢板标志牌（双牌）	个	1	1021.07	1021.07
610	竣工碑				
610-1	竣工碑	块	1	521.19	521.19
清单 第600章 合计 人民币 1542.26 元					

# 单价分析表 (08表格式)

项目编号: 203-1-a  
项目名称: 挖土方

工程细目		挖土方		挖土方		挖土方		挖土方		挖土方		挖土方		挖土方		挖土方	
		数量	单价(元)	数量	单价(元)	数量	单价(元)	数量	单价(元)	数量	单价(元)	数量	单价(元)	数量	单价(元)	数量	单价(元)
代	工程细目	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装松土	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装土、石方	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装土、石方	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装土、石方	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装土、石方	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装土、石方	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装土、石方	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装土、石方	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装土、石方	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装土、石方	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装土、石方	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装土、石方	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装土、石方	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装土、石方	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装土、石方
号	定额单位	1000m3天然密实方	1000m3天然密实方	1000m3天然密实方	1000m3天然密实方	1000m3天然密实方	1000m3天然密实方	1000m3天然密实方	1000m3天然密实方	1000m3天然密实方	1000m3天然密实方	1000m3天然密实方	1000m3天然密实方	1000m3天然密实方	1000m3天然密实方	1000m3天然密实方	1000m3天然密实方
	工程数量	0.261	0.261	0.261	0.261	0.261	0.261	0.261	0.261	0.261	0.261	0.261	0.261	0.261	0.261	0.261	0.261
	定额表号	1~1~9~4	1~1~9~4	1~1~9~5	1~1~9~5	1~1~9~6	1~1~9~6	1~1~11~1	1~1~11~1	1~1~11~1	1~1~11~1	1~1~11~1	1~1~11~1	1~1~11~1	1~1~11~1	1~1~11~1	1~1~11~1
1001001	人工	2.7	101.25	3.1	71.35	3.4	492.16	3.4	492.16	3.4	492.16	3.4	492.16	3.4	492.16	3.4	492.16
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	1.7	1198.43	1.98	531.74	2.26	3720.69	2.26	3720.69	2.26	3720.69	2.26	3720.69	2.26	3720.69	2.26	3720.69
8007013	装载机质量6t以内自卸汽车CA/CQ340X		579.14														
9999001	定额基价	2318	1.00	2696	605	3062	4227	3062	4227	3062	4227	3062	4227	3062	4227	3062	4227
	其他材料费																
	其他机械使用费																
	设备购置费																
	措施费																
	措施费 I	605.12	2.85%	17.27	120.63	2400.67	2.85%	68.51	2400.67	2.85%	68.51	2400.67	2.85%	68.51	2400.67	2.85%	68.51
	措施费 II	605.12	0.52%	3.15	22.02	2400.67	0.52%	12.51	2400.67	0.52%	12.51	2400.67	0.52%	12.51	2400.67	0.52%	12.51
	企业管理费	605.12	3.14%	19	132.72	2400.67	3.14%	75.38	2400.67	3.14%	75.38	2400.67	3.14%	75.38	2400.67	3.14%	75.38
	规费	161.2	33.5%	54	375.48	628.69	33.5%	210.61	628.69	33.5%	210.61	628.69	33.5%	210.61	628.69	33.5%	210.61
	利润	644.55	7.42%	47.83	334.05	2557.07	7.42%	189.73	2557.07	7.42%	189.73	2557.07	7.42%	189.73	2557.07	7.42%	189.73
	税金	725.344	9%	66.99	467.8	2874.683	9%	265.51	2874.683	9%	265.51	2874.683	9%	265.51	2874.683	9%	265.51
	合计			811.34	5665.55			3215.57			3215.57			3215.57			21819.88
	单位单价			3108.57	3613.23			4101.49			4101.49			4101.49			8350.51
	每 m3 单价			0.31	2.17			1.23			1.23			1.23			8.35



# 单价分析表 (08表格式)

项目编号: 203-1-a  
项目名称: 挖土方

单位: m3      数量: 2613.000      单价: 12.06      元      摊消费:      元      标表4-3

代 号	工程 项 目	单 位	单 价 (元)	定 额			金 额 (元)			合 计		
				定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
1001001	人工	工日	101.25									833.4
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘 机WY100液压	台班	1198.43									6375.86
8007013	装载质量6t以内自卸汽车 CA/C9340X	台班	579.14									16933.75
9999001	定额基价	元	1.00									24068.000
	其他材料费	元										
	其他机械使用费	元										
	设备购置费	元										
	措施费 I	元										670.09
	措施费 II	元										63.61
	企业管理费	元										522.74
	规费	元										1631.86
	利润	元										1879.09
	税金	元										2601.94
	合计	元										31512.33
	单位单价	元										19173.8
	每 m3 单价	元										12.06

# 单价分析表 (08表格式)

项目编号: 204-1-a  
 项目名称: 利用土方

单位: m3      数量: 223.000      单价: 4.79      元      摊消费:      元      标表4-3

代 号	工 程 项 目		填方路基										合 计		
	工 程 细 目	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)			定 额
	三、四级公路填方路基, 自身质量10t以内振动压路机碾压土方														
	定额单位	100m3压土方													
	工程数量	0.223													
	定额表号	1~1~18~11													
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	2.1	0.468	47.42								0.468	47.42
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1194.55	1.47	0.328	391.59								0.328	391.59
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机YZ110B	台班	904.27	1.79	0.399	360.96								0.399	360.96
9999001	定额基价	元	1.00	3588	800.000	800								800.000	800
	其他材料费	元													
	其他机械使用费	元													
	设备购置费	元													
	措施费	措施费 I		800.17	2.85%	22.84									22.84
		措施费 II		800.17	0.52%	4.17									4.17
	企业管理费	元		800.17	3.14%	25.13									25.13
	规费	元		194.63	33.5%	65.2									65.2
	利润	元		852.31	7.42%	63.24									63.24
	税金	元		955.405	9%	88.25									88.25
	合计	元				1068.78									1068.78
	单位单价	元				4792.73									4792.73
	每 m3 单价	元				4.79									4.79

# 单价分析表 (08表格式)

项目编号: 306-3-a  
 项目名称: 厚12cm

单位: m<sup>2</sup>      数量: 5623.000      单价: 23.45      元      摊消费:      元      标表4-3

代 号	工 程 项 目		级配碎石路面										合 计			
	工 程 细 目	工 程 单 位	机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带拌和, 压实厚度12cm)	数量	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量			金额(元)	数量
	定 额 单 位	1000m <sup>2</sup>														
	工 程 数 量	5.623														
	定 额 表 号	2~2~2~8改														
	工料机名称	单位	数量	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	2.2	101.25		12.371	1252.52				12.371	1252.52			12.371	1252.52
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m <sup>3</sup>	184.02	98.50	184.02	1034.744	101922.33				1034.744	101922.33			1034.744	101922.33
7901001	设备摊销费	元	2.5	1.00		14.058	14.06				14.058	14.06			14.058	14.06
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	0.23	1194.55	0.23	1.293	1544.9				1.293	1544.9			1.293	1544.9
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	0.22	659.63	0.22	1.237	816				1.237	816			1.237	816
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	0.12	589.26	0.12	0.675	397.61				0.675	397.61			0.675	397.61
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	0.8	758.55	0.8	4.498	3412.26				4.498	3412.26			4.498	3412.26
8007043	容量10000L以内洒水汽车 YG15170GSSIN	台班	0.12	1110.11	0.12	0.675	749.06				0.675	749.06			0.675	749.06
9999001	定额基价	元	15395	1.00	15395	86566.000	86566				86566.000	86566			86566.000	86566

# 单价分析表 (08表格式)

项目编号: 306-3-a  
项目名称: 厚12cm

数量: 5623.000      单价: 23.45      元      摊消费:      元      标表4-3

代 号	工 程 项 目		单 位		单 价 (元)		金 额 (元)		定 额		金 额 (元)		数 量		金 额 (元)		合 计
	工 程 细 目	定 额 单 位	工 程 数 量	定 额 表 号	工 料 机 名 称	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	
	级配碎石路面																
	机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带碎犁拌和, 压实厚度12cm)																
		1000m <sup>2</sup>															
		5.623		2~2~2~8改													
	其他材料费	元															
	其他机械使用费	元															
	设备购置费	元															
	措施费 I	元					8190.92	2.83%	231.73								231.73
	措施费 II	元					86566.17	0.82%	708.11								708.11
	企业管理费	元					86566.17	2.9%	2507.82								2507.82
	规费	元					2231.77	33.5%	747.64								747.64
	利润	元					90013.84	7.42%	6679.03								6679.03
	税金	元					118475.248	9%	10888.48								10888.48
	合计	元							131871.55								131871.55
	单位单价	元							23452.17								23452.17
	每 m <sup>2</sup> 单价	元							23.45								23.45

# 单价分析表 (08表格式)

项目编号: 312-1-a  
 项目名称: 厚18cm (C30混凝土)  
 单位: m<sup>3</sup>  
 数量: 868.860  
 单价: 529.15  
 元  
 摊消费: 元  
 标表4-3

代号	工程名称		普通混凝土		自卸汽车运输水泥混凝土		合计	
	工程细目	工程细目	人工铺装混凝土路面厚度18cm	6t以内自卸汽车运输水泥混凝土第一个1km	1000m <sup>2</sup> 路面	1000m <sup>3</sup> 路面实体	数量	金额(元)
定额单位	1000m <sup>2</sup> 路面	1000m <sup>2</sup> 路面	1000m <sup>2</sup> 路面	1000m <sup>3</sup> 路面实体	1000m <sup>2</sup> 路面	1000m <sup>3</sup> 路面实体	数量	金额(元)
工程数量	4.827		0.869		0.869		数量	金额(元)
定额表号	2~2~17~1改		2~2~19~1		2~2~19~1		数量	金额(元)
工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	101.25	159.6	770.389	78001.91		770.389	78001.91
2001001	HPB300钢筋	3662.77	0.004	0.019	70.72		0.019	70.72
2003004	型钢工字钢,角钢	3596.82	0.048	0.232	833.37		0.232	833.37
3001001	石油沥青	4690.00	0.091	0.439	2060.12		0.439	2060.12
3005001	煤	517.09	0.018	0.087	44.93		0.087	44.93
3005004	水	2.82	27	130.329	367.53		130.329	367.53
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	1042.74	0.07	0.338	352.33		0.338	352.33
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	104.98	84.456	407.669	42797.1		407.669	42797.1
5505013	碎石 (4cm) 最大粒径4cm堆方	98.50	154.224	744.439	73327.27		744.439	73327.27
5509002	42.5级水泥	422.33	65.178	314.614	132871.02		314.614	132871.02
7801001	其他材料费	1.00	257.4	1242.470	1242.47		1242.470	1242.47
8003079	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	132.60	2.47	11.923	1580.95		11.923	1580.95
8003085	电动混凝土切割机(含锯片摊销费用)LSL	200.32	2.486	12.000	2403.82		12.000	2403.82
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	158.74	4.76	22.977	3647.29		22.977	3647.29
8007013	装载质量6t以内自卸汽车CA/CQ340X	579.14				13.4	11.643	6742.77
8007043	容量10000L以内洒水汽车YG15170GSS IN	1110.11	1.12	5.406	6001.52		5.406	6001.52
8099001	小型机具使用费	1.00	226.1	1091.385	1091.38		1091.385	1091.38

# 单价分析表 (08表格式)

项目编号: 312-1-a  
 项目名称: 厚18cm (C30混凝土)  
 单位: m3  
 数量: 868.860  
 单价: 529.15  
 元  
 摊消费: 元  
 标表4-3

代 号	工 程 项 目	普通混凝土		自卸汽车运输水泥混凝土		合 计								
		工程细目	人工辅筑混凝土路面厚度18cm	6t以内自卸汽车运输水泥混凝土第一个1km	1000m3路面实体	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)			
定 额 单 位	1000m2路面	4.827	0.869											
工 程 数 量														
定 额 表 号	2~2~17~1改													
工料机名称	单位	单价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)
9999001	定额基价	元	1.00	65846	317840.000	317840	6704.000	6704	7716	6704.000	6704	324544.000	324544	
	其他材料费	元												
	其他机械使用费	元												
	设备购置费	元												
	措施费	措施费 I	97243.8	2.83%	2751.11	6703.76	2.75%	184.64					2935.74	
		措施费 II	317840.13	0.82%	2599.93	6704.07	0.15%	10.32						2610.26
	企业管理费	元	317840.13	2.9%	9207.83	6704.07	1.76%	117.72					9325.55	
	规费	元	83297.83	33.5%	27904.77	1178.88	33.5%	394.93					28299.7	
	利润	元	332399	7.42%	24664.01	7016.76	7.42%	520.64					25184.65	
	税金	元	404613.542	9%	37243.92	7853.609	9%	717.42					37961.34	
	合计	元			451065.29			8688.75					459754.05	
	单位单价	元			93446.3			9999.72					103446.02	
	每 m3 单价	元			519.15			10					529.15	

# 单价分析表 (08表格式)

项目编号: 312-2-a  
 项目名称: 光圆钢筋 (HPB235、HPB300)      单位: kg      数量: 139.000      单价: 6.17      元      摊消费:      元      标表4-3

代 号	工 程 项 目		拉 杆、传 力 杆 及 钢 筋										合 计				
	工 程 细 目	工 程 单 位	工 料 机 名 称	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额			数 量	金 额 (元)	数 量
							1t										
							0.139										
							2~2~17~13改										
1001001	人工	工日		101.25	6.6	0.917	92.89								0.917	92.89	
2001001	HPB300钢筋	t		3662.77	1.138	0.158	579.38								0.158	579.38	
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg		4.79	0.7	0.097	0.47								0.097	0.47	
2009011	电焊条结422 (502、506、507) 3.2/4.0/5.0	kg		5.31	0.6	0.083	0.44								0.083	0.44	
3001001	石油沥青	t		4690.00	0.007	0.001	4.56								0.001	4.56	
7801001	其他材料费	元		1.00	14.9	2.071	2.07								2.071	2.07	
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机BX1-330	台班		156.94	0.09	0.013	1.96								0.013	1.96	
8099001	小型机具使用费	元		1.00	11	1.529	1.53								1.529	1.53	
9999001	定额基价	元		1.00	4576	636.000	636								636.000	636	

# 单价分析表 (08表格式)

项目编号: 312-2-a  
 项目名称: 光圆钢筋 (HPB235、HPB300)  
 单位: kg  
 数量: 139.000  
 单价: 6.17  
 元  
 摊消费:  
 元  
 标表4-3

代 号	工程名称	单位	单价(元)	拉杆、传力杆及钢筋			数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
				工程细目	数量	金额(元)							
	人工及轨道式摊铺机铺筑路面拉杆及传力杆	It											
	定额数量			0.139									
	定额表号			2~2~17~13改									
	其他材料费	元											
	其他机械使用费	元											
	设备购置费	元											
	措施费 I	元		101.33	0.38%	0.38							0.38
	措施费 II	元		636.03	0.56%	3.59							3.59
	企业管理费	元		636.03	3%	19.08							19.08
	规费	元		94.15	33.5%	31.54							31.54
	利润	元		659.08	7.42%	48.9							48.9
	税金	元		767.722	9%	70.81							70.81
	合计	元				857.61							857.61
	单位单价	元				6169.85							6169.85
	每 kg 单价	元				6.17							6.17



# 单价分析表 (08表格式)

项目编号: 313-1-a  
 项目名称: 厚30cm

单位: m3

数量: 390.000

单价: 38.62

元 摊消费:

元 标表4-3

代 号	工程 项 目		挖路槽、培路肩、修筑泄水槽		培路肩		合计	
	工程 细 目	定 额 单 位	定 额	单 价 (元)	定 额	单 价 (元)	定 额	单 价 (元)
		100m3						
		3.900						
		2~3~2~5						
工料机名称		单 位	定 额	单 价 (元)	定 额	单 价 (元)	定 额	单 价 (元)
1001001	人工	工日	20.5	101.25	20.5	101.25	79.950	8094.94
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	2.1	160.15	2.1	160.15	8.190	1311.63
9999001	定额基价	元	2524	1.00	2524	1.00	9845.000	9845
	其他材料费	元						
	其他机械使用费	元						
	设备购置费	元						
	措施费 I	元	9845.24	2.83%	9845.24	2.83%	278.53	278.53
	措施费 II	元	9845.24	0.82%	9845.24	0.82%	80.53	80.53
	企业管理费	元	9845.24	2.9%	9845.24	2.9%	285.22	285.22
	规费	元	8924.18	33.5%	8924.18	33.5%	2989.6	2989.6
	利润	元	10489.52	7.42%	10489.52	7.42%	778.32	778.32
	税金	元	13533.552	9%	13533.552	9%	1243.69	1243.69
	合计	元					15062.46	15062.46
	单位单价	元					3862.17	3862.17
	每 m3 单价	元					38.62	38.62

# 单价分析表 (08表格式)

项目编号: 419-1-a

项目名称: 1-Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵

单位: m

数量: 31.000

单价: 965.16

元

摊消费:

元

标表4-3

代号	工程名称	单位	外购管径0.5m圆管		安装圆管涵		安装圆管涵		安装圆管涵		防水层		
			数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
	外购管径0.5m圆管	m	31.000										
	外购管径0.5m圆管	m			10m3实体								
	人工安装圆管涵管径0.75m以内				10m3实体								
	定额数量		31.000		0.310								
	定额表号												
	补001改												
	工料机名称	单位	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日		101.25	11	3.410	345.26	6.2	11.340	1148.15	0.8	0.622	62.94
2009028	铁件铁件	kg		5.71				1.3	2.378	13.58			
2009030	铁钉混合规格	kg		4.25				1.8	3.292	13.99			
3001001	石油沥青	t		4690.00							0.051	0.040	185.85
3005004	水	m3		2.82	1	0.310	0.87	10	18.290	51.58			
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	m3		1042.74				0.21	0.384	400.51			
5009012	油毛毡400g, 0.915m×21.95m	m2		5.31							22	17.094	90.77
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3		104.98	0.74	0.229	24.08	4.692	8.582	900.9			
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3		98.50				8.466	15.484	1525.2			
5509001	32.5级水泥	t		387.33				3.845	7.033	2723.9			
7801001	其他材料费	元		1.00				16.7	30.544	30.54	1.7	1.321	1.32
1b001001	外购管径0.5m圆管	m	1	136.28									
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机 QY5	台班		649.93				0.13	0.238	154.53			
8099001	小型机具使用费	元		1.00	1.2	0.372	0.37	2.7	4.938	4.94			
9999001	定额基价	元		1.00	1337	414.000	414	3443	6298.000	6298	393	305.000	305

# 单价分析表 (08表格式)

项目编号: 419-1-a  
 项目名称: 1-Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵  
 单位: m  
 数量: 31.000  
 单价: 965.16  
 元  
 摊消费: 元  
 标表4-3

代 号	工程 项目	外购管径0.5m圆管		安装圆管涵		安装圆管涵		防水层		
		外购管径0.5m圆管	数量	金额(元)	人工安装圆管涵管径0.75m以内	数量	金额(元)	现浇圆管涵管座混凝土	数量	金额(元)
	工程 细目	外购管径0.5m圆管			人工安装圆管涵管径0.75m以内			现浇圆管涵管座混凝土		
	定 额 单 位	m			10m3实体			10m2		
	工 程 数 量	31.000			0.310			1.829		0.777
	定 额 表 号	补001改			4~7~5~1			4~7~5~5改		4~11~4~4
	工料机名称	单位	数量	金额(元)	定 额	数量	金额(元)	定 额	数量	金额(元)
	其他材料费	元								
	其他机械使用费	元								
	设备购置费	元								
	措施费 I	元	1.96%		362.79	1.96%	7.11	1361.64	1.96%	1361.64
	措施费 II	元	1.2%	50.74	414.43	1.2%	4.98	6297.71	1.2%	6297.71
	企业管理费	元	4.17%	176.04	414.43	4.17%	17.27	6297.71	4.17%	262.43
	规费	元	33.5%		345.26	33.5%	115.66	1196.3	33.5%	400.76
	利润	元	7.42%	330.3	443.78	7.42%	32.93	6662.44	7.42%	494.35
	税金	元	9%	430.36	569.775	9%	52.83	7965.252	9%	740.49
	合计	元		5212.12			639.88			8968.17
	单位单价	元		168.13			2064.12			4903.32
	每 m 单价	元		168.13			20.64			289.3

# 单价分析表 (08表格式)

项目编号: 419-1-a  
 项目名称: 1-Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵  
 数量: 31.000  
 单价: 965.16  
 元  
 摊消费: 元  
 标表4-3

代 号	工 程 项 目	单位	沥青麻絮沉降缝		现浇混凝土挡土墙		混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽		基础垫层	
			数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	工程细目		现浇混凝土端墙		现浇混凝土跌井		现浇混凝土辅助、垫层			
	定额单位		10m2	10m3	10m3	10m3	10m3	10m3	10m3	10m3
	工程数量		1.839	0.408	0.624	0.972				
	定额表号		4~11~1~1		1~4~19~2		1~3~4~8		4~11~5~6改	
	工料机名称	单位	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	0.2	37.24	13.5	5.508	557.69	14.3	8.923	903.47
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg		4.36	2.1	0.857	3.74			
2003026	组合钢板	t		5300.00	0.016	0.007	34.6	0.026	0.016	85.99
2009028	铁件铁件	kg		5.71	50.7	20.686	118.11	7.8	4.867	27.79
3001001	石油沥青	t	0.021	181.12				0.013	0.008	38.05
3005004	水	m3		2.82	10	4.080	11.51	12	7.488	21.12
4003001	原木混合规格	m3		1017.09	0.04	0.016	16.6			
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm	m		6.10	1.8	0.734	4.48			
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3		104.98	5.51	2.248	236	5	3.120	327.54
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3		98.50				8.36	5.217	513.84
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3		98.50						
5505015	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m3		98.50						
5509001	32.5级水泥	t		387.33	8.36	3.411	335.97			
7801001	其他材料费	元		1.00	2.876	1.173	454.5	3.213	2.005	776.56
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班		158.74	19.9	8.119	8.12	16.2	10.109	10.11
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班		709.17	0.31	0.126	20.08	0.27	0.168	26.74
8099001	小型机具使用费	元		1.00	13.2	5.386	5.39			
9999001	定额基价	元		1.00	170	312.000	1692	3997	2494.000	2494
					4147	1692.000	1692	2689	2614.000	2614

# 单价分析表 (08表格式)

项目编号: 419-1-a  
 项目名称: 1-Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵  
 单位: m  
 数量: 31.000  
 单价: 965.16  
 元  
 摊消费:  
 元  
 标表4-3

代 号	工程 项 目	工程 细 目	定 额 单 位	定 额 数 量	定 额 表 号	沥青麻絮沉降缝		现浇混凝土挡土墙		混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽		基础垫层		
						数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
		沥青麻絮沉降缝	10m <sup>2</sup>	1.839	4~11~1~1									
		现浇混凝土挡土墙	10m <sup>3</sup>	0.408	1~4~19~2									
		现浇混凝土跌井	10m <sup>3</sup> 实体	0.624	1~3~4~8									
		基础垫层	10m <sup>3</sup> 实体	0.972	4~11~5~6改									
		工料机名称	单位	单价(元)	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
		其他材料费	元											
		其他机械使用费	元											
		设备购置费	元											
		措施费 I	元											
		措施费 II	元											
		企业管理费	元											
		规费	元											
		利润	元											
		税金	元											
		合计	元											
		单位单价	元											
		每 m 单价	元											

# 单价分析表 (08表格式)

项目编号: 419-1-a  
 项目名称: 1-Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵  
 单位: m  
 数量: 31.000  
 单价: 965.16  
 元  
 摊消费: 元  
 标表4-3

代号	工程名称		混凝土		机械挖基坑土、石方		混凝土搅拌机拌和		合计				
	工程细目	单位	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)					
	定额	单位	10m3实体		1000m3		10m3						
	工程数量		0.120		0.119		2.921						
	定额表号		4~6~3~1改		4~1~3~2		4~11~11~4						
1001001	人工	工日	12.4	101.25	1.488	150.66	111.8	1350.22	1	2.921	295.75	52.872	5353.3
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg		4.36								0.857	3.74
2003025	钢模板各类定大块钢模板	t	0.049	5300.00	0.006	31.16						0.006	31.16
2003026	组合钢模板	t		5300.00								0.023	120.59
2009013	螺栓混合规格	kg	5.91	5.49	0.709	3.89						0.709	3.89
2009028	软件铁件	kg	3.48	5.71	0.418	2.38						28.348	161.87
2009030	铁钉混合规格	kg		4.25								3.292	13.99
3001001	石油沥青	t		4690.00								0.086	405.02
3005004	水	m3	12	2.82	1.440	4.06						43.272	122.03
4003001	原木混合规格	m3		1017.09								0.016	16.6
4003002	锯材中板 δ=19~35mm, 中方混合规格	m3		1042.74								0.384	400.51
5001013	PVC塑料管(Φ50mm) Φ50mm	m		6.10								0.734	4.48
5009012	油毛毡400g, 0.915m×21.95m	m2		5.31								17.094	90.77
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	4.998	104.98	0.600	62.96						19.637	2061.49
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3		98.50								5.217	513.84
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	8.568	98.50	1.028	101.27						24.841	2446.8
5505015	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m3		98.50								3.411	335.97
5509001	32.5级水泥	t	3.04	387.33	0.365	141.3						13.628	5278.59

# 单价分析表 (08表格式)

项目编号: 419-1-a  
 项目名称: 1-Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵  
 单位: m  
 数量: 31.000  
 单价: 965.16  
 元  
 摊消费: 元  
 标表4-3

代 号	工程 项 目		混 凝 土		机 械 挖 基 坑 土、石 方		混 凝 土 搅 拌 机 拌 和		合 计		
	工 程 细 目	单 位	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
7801001	其他材料费	元	1.00		10.34						161.390
1b001001	外购管径0.5m圆管	m	136.28								31.000
8001025	斗容量0.6m³履带式单斗挖掘 机WY60液压	台班	829.13			3.25					0.388
8005002	出料容量250L以内强制式混凝 土搅拌机JD250	台班	158.74								0.295
8005005	出料容量750L以内强制式混凝 土搅拌机JS750	台班	293.63						0.2	0.584	171.54
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机 QY5	台班	649.93								0.238
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机 QY8	台班	709.17								0.094
8009030	提升质量25t以内汽车式起重 机QY25	台班	1355.51	0.66	107.36						0.079
8099001	小型机具使用费	元	1.00	11.4	1.37						12.064
9999001	定额基价	元	1.00	4779	573.000	573	14588	1740.000	1740	512.000	21181.000

# 单价分析表 (08表格式)

项目编号: 419-1-a  
 项目名称: 1-Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵  
 单位: m  
 数量: 31.000  
 单价: 965.16  
 元  
 摊消费: 元  
 标表4-3

代 号	工程 项目 目	混凝土		机械挖基坑土、石方		混凝土搅拌机拌和		合 计	
		混凝土	机械挖基坑土、石方	混凝土搅拌机拌和	混凝土搅拌机拌和				
工程 细 目	混凝土	机械挖基坑土、石方	混凝土搅拌机拌和	混凝土搅拌机拌和	混凝土搅拌机拌和	混凝土搅拌机拌和	混凝土搅拌机拌和	混凝土搅拌机拌和	
定 额 单 位	10m3实体	斗容量0.6m3以内挖掘机挖基坑 ≤1500m3土方	容量750L以内混凝土搅拌机拌和	容量750L以内混凝土搅拌机拌和	容量750L以内混凝土搅拌机拌和	容量750L以内混凝土搅拌机拌和	容量750L以内混凝土搅拌机拌和	容量750L以内混凝土搅拌机拌和	
工 程 数 量	0.120	1000m3	10m3	10m3	10m3	10m3	10m3	10m3	
定 额 表 号	4~6~3~1改	0.119	2.921	2.921	2.921	2.921	2.921	2.921	
工料机名称	单位	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
其他材料费	元								
其他机械使用费	元								
设备购置费	元								
措施费 I	元	2.25%	6	1740	1.96%	34.08	512.36	1.96%	10.04
措施费 II	元	1.54%	8.81	1740.3	1.2%	20.9	512.36	1.2%	6.15
企业管理费	元	5.4%	30.95	1740.3	4.17%	72.52	512.36	4.17%	21.35
规费	元	33.5%	55.84	1428.96	33.5%	478.7	354.9	33.5%	118.89
利润	元	7.42%	45.95	1867.8	7.42%	138.59	549.9	7.42%	40.8
税金	元	9%	68.79	2344.198	9%	217.5	643.173	9%	59.81
合计	元		833.11			2634.22			2470.45
单位单价	元		6942.57			22080.64			29919.93
每 m 单价	元		26.87			84.97			965.16



# 单价分析表 (08表格式)

项目编号: 419-1-b  
 项目名称: 1-Φ0.75m钢筋混凝土圆管涵  
 单位: m  
 数量: 10.000  
 单价: 1775.38  
 元  
 摊消费: 元  
 标表4-3

代号	工程名称		外购管径0.75m圆管		安装圆管涵		人工安装圆管涵管径0.75m以内		安装圆管涵		现浇圆管涵管座混凝土		防水层			
	工料机名称	单位	数量	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日		101.25		11	233.89		6.2	5.704	577.53		0.8	0.286	29	
2009028	铁件铁件	kg		5.71					1.3	1.196	6.83					
2009030	铁钉混合规格	kg		4.25					1.8	1.656	7.04					
3001001	石油沥青	t		4690.00									0.051	0.018	85.63	
3005004	水	m3		2.82		1	0.210	0.59	10	9.200	25.94					
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	m3		1042.74					0.21	0.193	201.46					
5009012	油毛毡400g, 0.915m×21.95m	m2		5.31									22	7.876	41.82	
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3		104.98		0.74	0.155	16.31	4.692	4.317	453.16					
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3		98.50					8.466	7.789	767.19					
5509001	32.5级水泥	t		387.33		0.314	0.066	25.54	3.845	3.538	1370.14					
7801001	其他材料费	元		1.00		2.6	0.546	0.55	16.7	15.364	15.36		1.7	0.609	0.61	
1b002001	外购管径0.75m圆管	m	1	300.88		10.000	3008.8									
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班		649.93					0.13	0.120	77.73					
8099001	小型机具使用费	元		1.00		1.2	0.252	0.25	2.7	2.484	2.48					
9999001	定额基价	元		1.00	301	3009.000	3009	281	1337	281.000	281	3443	3168.000	393	141.000	141

# 单价分析表 (08表格式)

项目编号: 419-1-b  
 项目名称: 1-Φ0.75m钢筋混凝土圆管涵  
 单位: m  
 数量: 10.000  
 单价: 1775.38  
 元  
 摊消费: 元  
 标表4-3

代 号	工 程 项 目		外购管径0.75m圆管		安装圆管涵		安装圆管涵		安装圆管涵		防水层			
	工 程 细 目	单 位	定 额	单 价 (元)	定 额	金 额 (元)	定 额	金 额 (元)	定 额	金 额 (元)	定 额	金 额 (元)		
	外购管径0.75m圆管	m												
	外购管径0.75m圆管	m												
	人工安装圆管涵管径0.75m以内	10m3实体												
	现浇圆管涵管座混凝土	10m3实体												
	沥青油毡(防水层)	10m2												
	定额数量	10.000												
	定额表号	补002改												
	工料机名称	单位	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
	其他材料费	元												
	其他机械使用费	元												
	设备购置费	元												
	措施费 I	元		1.96%		245.76	1.96%	4.81	684.92	1.96%	13.42	684.92	1.96%	0.6
	措施费 II	元	3008.8	1.2%	36.14	280.74	1.2%	3.37	3167.79	1.2%	38.05	3167.79	1.2%	1.69
	企业管理费	元	3008.8	4.17%	125.38	280.74	4.17%	11.7	3167.79	4.17%	132	140.69	4.17%	5.86
	规费	元		33.5%		233.89	33.5%	78.35	601.75	33.5%	201.59	29	33.5%	9.71
	利润	元	3170.31	7.42%	235.24	300.63	7.42%	22.31	3351.26	7.42%	248.66	148.84	7.42%	11.04
	税金	元	3280.173	9%	306.5	385.978	9%	35.79	4006.578	9%	372.47	180.102	9%	16.74
	合计	元			3712.05			433.47			4511.05			202.7
	单位单价	元			371.21			2064.13			4903.32			566.21
	每 m 单价	元			371.21			43.35			451.11			20.27

# 单价分析表 (08表格式)

项目编号: 419-1-b  
 项目名称: 1-Φ0.75m钢筋混凝土圆管涵  
 单位: m  
 数量: 10.000  
 单价: 1775.38  
 元  
 摊消费: 元  
 标志: 表4-3

代 号	工程细目	工程细目	沥青麻絮沉降缝		现浇混凝土挡土墙		现浇混凝土跌井		基础垫层					
			数量	单价(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)				
1001001	人工	工日	0.2	101.25	19.24	13.5	3.240	328.05	14.3	6.807	689.19	5.1	2.713	274.71
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg		4.36		2.1	0.504	2.2						
2003026	组合钢模板	t		5300.00		0.016	0.004	20.35	0.026	0.012	65.59			
2009028	铁件铁件	kg		5.71		50.7	12.168	69.48	7.8	3.713	21.2			
3001001	石油沥青	t	0.021	4690.00	93.57				0.013	0.006	29.02			
3005004	水	m3		2.82		10	2.400	6.77	12	5.712	16.11	12	6.384	18
4003001	原木混合规格	m3		1017.09		0.04	0.010	9.76						
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm	m		6.10		1.8	0.432	2.64						
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3		104.98		5.51	1.322	138.83	5	2.380	249.85	4.998	2.659	279.14
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3		98.50					8.36	3.979	391.97		8.568	448.98
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3		98.50										
5505015	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m3		98.50		8.36	2.006	197.63						
5509001	32.5级水泥	t		387.33		2.876	0.690	267.35	3.213	1.529	592.38	3.04	1.617	626.42
7801001	其他材料费	元		1.00	50.73	19.9	4.776	4.78	16.2	7.711	7.71	2	1.064	1.06
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班		158.74		0.31	0.074	11.81	0.27	0.129	20.4			
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机QX8	台班		709.17		0.23	0.055	39.15						
8099001	小型机具使用费	元		1.00		13.2	3.168	3.17						
9999001	定额基价	元	170	1.00	161	4147	995.000	995	3997	1903.000	1903	2689	1431.000	1431

# 单价分析表 (08表格式)

项目编号: 419-1-b

项目名称: 1-Φ0.75m钢筋混凝土圆管涵

单位: m

数量: 10.000

单价: 1775.38

元 摊消费:

元 标表4-3

代 号	工程 项目 目	沥青麻絮沉降缝		现浇混凝土挡土墙		混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽		基础垫层						
		工程 细 目	定 额 单 位	现 浇 混 凝 土 端 墙	现 浇 混 凝 土 跌 井	混 凝 土 边 沟、 排 水 沟、 截 水 沟、 急 流 槽	混 凝 土 铺 砌、 垫 层	定 额	单 价 (元)	定 额	单 价 (元)			
		沥青麻絮沉降缝	10m2	0.950	10m3	0.240	10m3	0.476	10m3	0.532				
		定 额 表 号	4~11~1~1		1~4~19~2		1~3~4~8		4~11~5~6改					
	工料机名称	单位	数量	金额(元)	定 额	数量	金额(元)	定 额	数量	金额(元)	定 额	数量	金额(元)	
	其他材料费	元												
	其他机械使用费	元												
	设备购置费	元												
	措施费 I	元	20.19	1.96%	0.4	400.13	1.96%	7.84	746.29	1.96%	14.62	746.29	1.96%	5.65
	措施费 II	元	161.3	1.2%	1.94	995.39	1.2%	11.96	1902.68	1.2%	22.85	1902.68	1.2%	17.18
	企业管理费	元	161.3	4.17%	6.72	995.39	4.17%	41.48	1902.68	4.17%	79.29	1430.62	4.17%	59.61
	规费	元	19.24	33.5%	6.45	346.76	33.5%	116.17	702.2	33.5%	235.24	274.71	33.5%	92.03
	利润	元	170.35	7.42%	12.64	1056.66	7.42%	78.4	2019.43	7.42%	149.84	1513.06	7.42%	112.27
	税金	元	184.952	9%	17.25	1316.314	9%	122.2	2505.969	9%	232.67	1875.442	9%	174.16
	合计	元			208.92			1479.99			2817.93			2109.21
	单位单价	元			219.92			6166.64			5920.02			3964.68
	每 m 单价	元			20.89			148			281.79			210.92

# 单价分析表 (08表格式)

项目编号: 419-1-b  
 项目名称: 1-Φ0.75m钢筋混凝土圆管涵  
 单位: m  
 数量: 10.000  
 单价: 1775.38  
 元  
 摊消费: 元  
 标表4-3

代 号	工 程 项 目			混 凝 土			机 械 挖 基 坑 土、石 方			混 凝 土 搅 拌 机 拌 和			合 计		
	工 程 细 目	定 额 单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
1001001	人工	工日	101.25	12.4	0.620	62.78	111.8	7.887	798.61	1	1.502	152.08	31.260	3165.06	
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	4.36										0.504	2.2	
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5300.00	0.049	0.002	12.99							0.002	12.99	
2003026	组合钢模板	t	5300.00										0.016	85.94	
2009013	螺栓混合规格	kg	5.49	5.91	0.296	1.62							0.296	1.62	
2009028	铁件铁件	kg	5.71	3.48	0.174	0.99							17.251	98.5	
2009030	铁钉混合规格	kg	4.25										1.656	7.04	
3001001	石油沥青	t	4690.00										0.044	208.22	
3005004	水	m3	2.82	12	0.600	1.69							24.506	69.11	
4003001	原木混合规格	m3	1017.09										0.010	9.76	
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	1042.74										0.193	201.46	
5001013	PVC塑料管 (Φ50mm) Φ50mm	m	6.10										0.432	2.64	
5009012	油毛毡400g, 0.915m×21.95m	m2	5.31										7.876	41.82	
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	104.98	4.998	0.250	26.23							11.083	1163.52	
5505012	碎石 (2cm) 最大粒径2cm堆方	m3	98.50										3.979	391.97	
5505013	碎石 (4cm) 最大粒径4cm堆方	m3	98.50	8.568	0.428	42.2							12.775	1258.37	
5505015	碎石 (8cm) 最大粒径8cm堆方	m3	98.50										2.006	197.63	
5509001	32.5级水泥	t	387.33	3.04	0.152	58.87							7.592	2940.76	

# 单价分析表 (08表格式)

项目编号: 419-1-b  
 项目名称: 1-Φ0.75m钢筋混凝土圆管涵  
 数量: 10.000 单价: 1775.38 元 摊消费: 元 标表4-3  
 单位: m

代号	工程 项目		混凝土		机械挖基坑土、石方		混凝土搅拌机拌和		合计	
	工程 细目	单位	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)		
	混凝土									
	混凝土墩、台帽非泵送									
	定额单位	10m3实体			1000m3		10m3			
	工程数量	0.050			0.071		1.502			
	定额表号	4~6~3~1改			4~1~3~2		4~11~11~4			
	工料机名称	单位	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
7801001	其他材料费	元	1.00	1.00				85.110	85.11	
1b002001	外购管径0.75m圆管	m		300.88				10.000	3008.8	
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘 机WY60液压	台班		829.13	3.25	0.229	190.11	0.229	190.11	
8005002	出料容量250L以内强制式混凝 土搅拌机JD250	台班		158.74				0.203	32.21	
8005005	出料容量750L以内强制式混凝 土搅拌机JS750	台班		293.63				0.300	88.21	
8009025	提升质量5t以内汽车式起重 机QY5	台班		649.93				0.120	77.73	
8009026	提升质量8t以内汽车式起重 机QY8	台班		709.17				0.055	39.15	
8009030	提升质量25t以内汽车式起重 机QY25	台班		1355.51	0.66	0.033	44.73	0.033	44.73	
8099001	小型机具使用费	元		1.00	11.4	0.570	0.57	6.474	6.47	
9999001	定额基价	元		1.00	4779	239.000	239	175	263.000	263
					14588	1029.000	1029	12620.000	12620	

# 单价分析表 (08表格式)

项目编号: 419-1-b  
 项目名称: 1-Φ0.75m钢筋混凝土圆管涵  
 单位: m  
 数量: 10.000  
 单价: 1775.38  
 元  
 摊消费: 元  
 标表4-3

代 号	工程 项 目		混凝土		机械挖基坑土、石方		混凝土搅拌机拌和		合 计	
	工程 细 目	单 位	混凝土	斗容量0.6m³以内挖掘机挖基坑 ≤150m³土方	数量	金额(元)	容量750L以内混凝土搅拌机拌和	数量		金额(元)
	定 额 单 位		10m³实体	1000m³			10m³			
	工 程 数 量		0.050	0.071			1.502			
	定 额 表 号		4~6~3~1改	4~1~3~2			4~11~11~4			
	工料机名称	单 位	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)
	其他材料费	元								
	其他机械使用费	元								
	设备购置费	元								
	措施费 I	元	111.22	2.25%	2.5	1029.15	1.96%	20.17	263.46	5.16
	措施费 II	元	238.94	1.54%	3.67	1029.88	1.2%	12.37	263.46	3.16
	企业管理费	元	238.94	5.4%	12.9	1029.88	4.17%	42.92	263.46	10.98
	规费	元	69.46	33.5%	23.27	845.64	33.5%	283.29	182.49	61.14
	利润	元	258	7.42%	19.14	1105.34	7.42%	82.02	282.76	20.98
	税金	元	305.571	9%	28.66	1387.263	9%	128.72	330.724	30.75
	合计	元			347.13			1558.89		372.46
	单位单价	元			6942.56			22080.65		247.97
	每 m 单价	元			34.71			155.89		37.25

# 单价分析表 (08表格式)

项目编号: 419-1-c  
 项目名称: 1-Φ1.0m钢筋混凝土圆管涵  
 数量: 6.000  
 单价: 2429.40  
 元  
 摊消费: 元  
 标表4-3

代 号	工 程 项 目	外购管径1.0m圆管		安装圆管涵		安装圆管涵		现浇圆管涵管座混凝土		防水层		
		工 程 细 目	单 位	定 额	金 额 (元)	定 额	金 额 (元)	定 额	金 额 (元)	定 额	金 额 (元)	
	外购管径1.0m圆管	m	6.000									
	外购管径1.0m圆管	m	6.000									
	定额单位											
	工程数量											
	定额表号											
	补003改											
	工料机名称	单 位	定 额	金 额 (元)	定 额	金 额 (元)	定 额	金 额 (元)	定 额	金 额 (元)	定 额	金 额 (元)
1001001	人工	工日	5.3	101.25	5.3	109.47	6.2	602.64	0.8	24.06		
2009028	铁件铁件	kg		5.71			1.3	7.13				
2009030	铁钉混合规格	kg		4.25			1.8	7.34				
3001001	石油沥青	t		4690.00								
3005004	水	m3	1	2.82			10	27.07	0.051	71.04		
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	m3		1042.74			0.21	210.22				
5009012	油毛毡400g, 0.915m×21.95m	m2		5.31					22	34.7		
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	0.48	104.98			4.692	472.86				
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3		98.50				800.54				
5509001	32.5级水泥	t	0.202	387.33			3.845	1429.71				
7801001	其他材料费	元	2.6	1.00			16.7	16.03	1.7	0.505		
1b003001	外购管径1.0m圆管	m	1	367.26								
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机 QY5	台班		649.93	1.08	143.19	0.13	81.11				
8099001	小型机具使用费	元	0.7	1.00			2.7	2.59				
9999001	定额基价	元	367	1.00	2204.000	278	3443	3306.000	393	117.000		
	定额基价											



# 单价分析表 (08表格式)

项目编号: 419-1-c  
 项目名称: 1-Φ1.0m钢筋混凝土圆管涵  
 单位: m  
 数量: 6.000  
 单价: 2429.40  
 元  
 摊消费: 元  
 标表4-3

代 号	工程 项 目		外购管径1.0m圆管		安装圆管涵		安装圆管涵		防水层			
	工程 细 目	定 额 单 位	外购管径1.0m圆管	数量	起重 机 安 装 圆 管 涵 管 径 1.0m 以 内	数量	现 浇 圆 管 涵 管 座 混 凝 土	数量	防 水 层	防 水 层		
		m										
	定 额 数 量	6.000										
	定 额 表 号	补-003改										
	工料机名称	单位	单价(元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
	其他材料费	元										
	其他机械使用费	元										
	设备购置费	元										
	措施费 I	元			1.96%	255.45		1.96%	714.7		1.96%	714.7
	措施费 II	元		2203.56	1.2%	26.47		1.2%	3305.52		1.2%	3305.52
	企业管理费	元		2203.56	4.17%	91.82		4.17%	3305.52		4.17%	137.74
	规费	元			33.5%	154.09		33.5%	627.91		33.5%	210.35
	利润	元		2321.85	7.42%	172.28		7.42%	3496.96		7.42%	259.48
	税金	元		2402.306	9%	224.47		9%	4180.777		9%	388.67
	合计	元				2718.6			4707.19			168.16
	单位单价	元				453.1			4903.32			566.21
	每 m 单价	元				453.1			784.53			28.03

# 单价分析表 (08表格式)

项目编号: 419-1-c  
 项目名称: 1-Φ1.0m钢筋混凝土圆管涵  
 单位: m  
 数量: 6.000  
 单价: 2429.40  
 元  
 摊消费: 元  
 标表4-3

代 号	工程 项目	沥青麻絮沉降缝		现浇混凝土挡土墙		混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽		基础垫层	
		工程 细目	单位	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	工程细目	现浇混凝土挡土墙	10m3	0.190		现浇混凝土跌井	10m3实体	0.332	
	定额单位	10m2	0.706			10m3实体			
	工程数量								
	定额表号	4~11~1~1				1~3~4~8			4~11~5~6改
	工料机名称	单位	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
1001001	人工	工日	0.2	101.25	13.5	2.565	259.71	14.3	4.605
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	0.141	4.36	2.1	0.399	1.74		
2003026	组合钢模板	t		5300.00	0.016	0.003	16.11	0.026	0.008
2009028	铁件铁件	kg		5.71	50.7	9.633	55	7.8	2.512
3001001	石油沥青	t	0.021	4690.00				0.013	0.004
3005004	水	m3		2.82	10	1.900	5.36	12	3.864
4003001	原木混合规格	m3		1017.09	0.04	0.008	7.73		
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm	m		6.10	1.8	0.342	2.09		
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3		104.98	5.51	1.047	109.9	5	1.610
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3		98.50				8.36	2.692
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3		98.50					
5505015	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m3		98.50	8.36	1.588	156.46		
5509001	32.5级水泥	t		387.33					
7801001	其他材料费	元		1.00	2.876	0.546	211.65	3.213	1.035
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班		158.74	19.9	3.781	3.78	16.2	5.216
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班		709.17	0.31	0.059	9.35	0.27	0.087
8099001	小型机具使用费	元		1.00	0.23	0.044	30.99		
9999001	定额基价	元		1.00	13.2	2.508	2.51	3997	1287.000
			170	120.000	4147	788.000	788	3997	1287.000
								2689	893.000
									893

# 单价分析表 (08表格式)

项目编号: 419-1-c  
 项目名称: 1-Φ1.0m钢筋混凝土圆管涵  
 单位: m  
 数量: 6.000  
 单价: 2429.40  
 元  
 摊消费: 元  
 标表4-3

代 号	工程 项 目	沥青麻絮沉降缝		现浇混凝土挡土墙		混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽		基础垫层						
		数量	单价(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)					
	工程细目	10m2		10m3		10m3		10m3						
	定额	0.706		0.190		0.322		0.332						
	定额表号	4~11~1~1		1~4~19~2		1~3~4~8		4~11~5~6改						
	工料机名称	单位	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)				
	其他材料费	元	15.01	0.29	316.77	1.96%	6.2	504.84	1.96%	9.89	504.84	1.96%	3.53	
	其他机械使用费	元	119.87	1.44	788.01	1.2%	9.46	1287.11	1.2%	15.46	1287.11	1.2%	10.72	
	设备购置费	元	119.87	4.17%	5	788.01	4.17%	32.84	1287.11	4.17%	53.63	892.79	4.17%	37.2
	措施费 I	元	14.3	33.5%	4.79	274.52	33.5%	91.96	475.02	33.5%	159.13	171.44	33.5%	57.43
	措施费 II	元	126.6	7.42%	9.39	836.52	7.42%	62.07	1366.09	7.42%	101.36	944.24	7.42%	70.06
	企业管理费	元	137.447	9%	12.82	1042.082	9%	96.74	1695.214	9%	157.4	1170.389	9%	108.68
	规费	元												
	税金	元			155.26						1906.24			
	合计	元			219.92			6166.64			5920.01			1316.28
	单位单价	元			25.88			195.28			317.71			3964.68
	每 m 单价	元												219.38

# 单价分析表 (08表格式)

项目编号: 419-1-c  
 项目名称: 1-Φ1.0m钢筋混凝土圆管涵  
 单位: m  
 数量: 6.000  
 单价: 2429.40  
 元  
 摊消费:  
 元  
 标表4-3

代 号	工 程 项 目		混 凝 土		机 械 挖 基 坑 土、石 方		混 凝 土 搅 拌 机 拌 和		合 计
	工 程 细 目	单 位	定 额	单 价 (元)	定 额	单 价 (元)	定 额	单 价 (元)	
	定 额 单 位	10m <sup>3</sup> 实体							
	工 程 数 量	0.040							
	定 额 表 号	4~6~3~1改			4~1~3~2		4~1~1~1~4		
1001001	人 工	工 日	12.4	101.25	111.8	50.22	1	134.87	2559.52
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg		4.36					0.399
2003025	钢板板各类定型大块钢模板	t	0.049	5300.00					0.002
2003026	组合钢模板	t		5300.00					0.011
2009013	螺栓混合规格	kg	5.91	5.49		1.3			0.236
2009028	铁件铁件	kg	3.48	5.71		0.79			13.532
2009030	铁钉混合规格	kg		4.25					1.728
3001001	石油沥青	t		4690.00					0.034
3005004	水	m <sup>3</sup>	12	2.82		1.35			20.032
4003001	原木混合规格	m <sup>3</sup>		1017.09					0.008
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m <sup>3</sup>		1042.74					0.202
5001013	PVC塑料管 (Φ50mm) Φ50mm	m		6.10					0.342
5009012	油毛毡400g, 0.915m×21.95m	m <sup>2</sup>		5.31					6.534
5503005	中 (粗) 砂混凝土、砂浆用堆方	m <sup>3</sup>	4.998	104.98		20.99			9.118
5505012	碎石 (2cm) 最大粒径2cm堆方	m <sup>3</sup>		98.50					2.692
5505013	碎石 (4cm) 最大粒径4cm堆方	m <sup>3</sup>	8.568	98.50		33.76			11.315
5505015	碎石 (8cm) 最大粒径8cm堆方	m <sup>3</sup>		98.50					1.588
5509001	32.5级水泥	t	3.04	387.33		47.1			6.445

# 单价分析表 (08表格式)

项目编号: 419-1-c  
 项目名称: 1-Φ1.0m钢筋混凝土圆管涵  
 单位: m  
 数量: 6.000  
 单价: 2429.40  
 元  
 摊消费: 元  
 标表4-3

代 号	工料机名称	单位	混凝土			机械挖基坑土、石方			混凝土搅拌机拌和			合 计
			定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
7801001	其他材料费	元	86.2	3.448	3.45							67.88
16003001	外购管径1.0m圆管	m										6.000
8001025	斗容量0.6m³履带式单斗挖掘 机WY60液压	台班				3.25	0.209	172.97				0.209
8005002	出料容量250L以内强制式混凝 土搅拌机JD250	台班										0.146
8005005	出料容量750L以内强制式混凝 土搅拌机JS750	台班							0.2	0.266	78.22	0.266
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机 QY5	台班										0.345
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机 QY8	台班										0.044
8009030	提升质量25t以内汽车式起重 机QY25	台班	0.66	0.026	35.79							0.026
8099001	小型机具使用费	元	11.4	0.456	0.46							5.699
9999001	定额基价	元	4779	191.000	191	14588	936.000	936	175	234.000	234	10353.000

# 单价分析表 (08表格式)

项目编号: 419-1-c  
 项目名称: 1-Φ1.0m钢筋混凝土圆管涵  
 单位: m  
 数量: 6.000  
 单价: 2429.40  
 元  
 摊消费: 元  
 标表4-3

代 号	工程 项 目	混凝土		机械挖基坑土、石方		混凝土搅拌机拌和		合 计		
		混凝土 斗容量0.6m <sup>3</sup> 以内挖掘机挖基坑 ≤1500m <sup>3</sup> 土方	10m <sup>3</sup> 实体	斗容量0.6m <sup>3</sup> 以内挖掘机挖基坑 ≤1500m <sup>3</sup> 土方	1000m <sup>3</sup>	混凝土搅拌机拌和 容量750L以内混凝土搅拌机拌和	10m <sup>3</sup>			
工料机名称	单位	数量	定额	数量	定额	数量	定额	数量	金额(元)	金额(元)
其他材料费	元									
其他机械使用费	元									
设备购置费	元									
措施费 I	元	2.25%	88.97	1.96%	936.38	1.96%	18.34	1.96%	233.64	4.58
措施费 II	元	1.54%	191.15	1.2%	936.52	1.2%	11.25	1.2%	233.64	2.81
企业管理费	元	5.4%	191.15	4.17%	936.52	4.17%	39.03	4.17%	233.64	9.74
规费	元	33.5%	55.57	33.5%	768.98	33.5%	257.61	33.5%	161.84	54.22
利润	元	7.42%	206.4	7.42%	1005.14	7.42%	74.58	7.42%	250.76	18.61
税金	元	9%	244.457	9%	1261.505	9%	117.05	9%	293.292	27.27
合计	元		277.7				1417.58			330.3
单位单价	元		6942.58				22080.65			247.97
每 m 单价	元		46.28				236.26			55.05

# 单价分析表 (08表格式)

项目编号: 604-1  
 项目名称: 单柱式钢板标志牌 (双牌)      单位: 个      数量: 1.000      单价: 1021.07      元      摊消费:      元      标表4-3

代 号	工程 项 目		钢筋混凝土基础		钢筋混凝土基础		标志牌基础钢筋		钢筋标志牌		钢板标志牌		
	工程 细 目	定 额 单 位	数量	单价(元)	定 额	数量	单价(元)	定 额	数量	单价(元)	定 额	数量	单价(元)
1001001	人工	工日	13.1	101.25	13.1	0.328	33.16	8.7	0.098	9.87	14.7	0.032	3.21
2001001	HPB300钢筋	t		3662.77				1.025	0.011	42.09			
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg		4.79				5.1	0.057	0.27			
2003004	型钢工字钢,角钢	t	0.004	3596.82	0.004	0.000	0.36						
2003015	钢管立柱	t		5445.00									6.901
2003026	组合钢模板	t	0.007	5300.00	0.007	0.000	0.93						0.8
2009011	电焊条结422(502、506、507) 3.2/4.0/5.0	kg		5.31									
2009028	铁件铁件	kg	3.3	5.71	3.3	0.083	0.47						
2009029	镀锌铁件	kg		5.76							3436.1	7.422	42.75
3005004	水	m3	12	2.82	12	0.300	0.85						
4003002	石材中板 δ = 19~35mm, 中方 混合规格	m3	0.001	1042.74	0.001	0.000	0.03						
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆 方	m3	4.9	104.98	4.9	0.123	12.86						
5505013	碎石 (4cm) 最大粒径4cm堆方	m3	8.47	98.50	8.47	0.212	20.86						
5509001	32.5级水泥	t	3.417	387.33	3.417	0.085	33.09						
6007001	钢板标志包括板面、垫板及其 他金属附件	t		6666.67							6.631	0.014	95.49
6007004	反光膜	m2		170.94							606	1.309	223.75
7801001	其他材料费	元	33.6	1.00	33.6	0.840	0.84						
8007005	装载质量6t以内载货汽车	台班		494.83							4.97	0.011	5.31
											2.69	0.013	6.36

# 单价分析表 (08表格式)

项目编号: 604-1  
 项目名称: 单柱式钢板标志牌 (双牌)  
 数量: 1.000 单位: 个  
 单价: 1021.07 元  
 摊消费: 元  
 表号: 标表4-3

代号	工程名称		钢筋混凝土基础		钢筋混凝土基础		标志牌基础钢筋		标志牌		标志牌		单柱式钢板标志立柱							
	单位	数量	定额	数量	定额	数量	定额	数量	定额	数量	定额	数量	定额	数量	定额	数量	定额	数量	定额	
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机	台班	649.93																	
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	156.94																	
8099001	小型机具使用费	元	1.00	3.5	0.088	0.09														
9999001	定额基价	元	1.00	3737	93.000	93	4366	49.000	49	174292	376.000	376	57221	274.000	274					
	其他材料费	元																		
	其他机械使用费	元																		
	设备购置费	元																		
	措施费 I	元																		
	措施费 II	元																		
	企业管理费	元																		
	规费	元																		
	利润	元																		
	税金	元																		
	合计	元																		
	单位单价	元																		
	每个单价	元																		



# 单价分析表 (08表格式)

项目编号: 604-1  
 项目名称: 单柱式钢板标志牌 (双牌)      单位: 个      数量: 1.000      单价: 1021.07      元      摊消费:      元      标表4-3

代 号	工程 项目		工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	合 计	
	工程 细目	定 额 单 位												定 额	数量
定 额 表 号															
1001001		人工		工日	101.25							0.495		50.12	
2001001		HPB300钢筋		t	3662.77							0.011		42.09	
2001022		20~22号铁丝镀锌铁丝		kg	4.79							0.057		0.27	
2003004		型钢工字钢,角钢		t	3596.82							0.000		0.36	
2003015		钢管立柱		t	5445.00							0.033		179.61	
2003026		组合钢模板		t	5300.00							0.000		0.93	
2009011		电焊条J22(502、506、507) 3.2/4.0/5.0		kg	5.31							0.004		0.02	
2009028		铁件铁件		kg	5.71							0.083		0.47	
2009029		镀锌铁件		kg	5.76							22.532		129.78	
3005004		水		m3	2.82							0.300		0.85	
4003002		钢材中板 δ = 19~35mm, 中方 混合规格		m3	1042.74							0.000		0.03	
5503005		中(粗)砂混凝土、砂浆用堆 方		m3	104.98							0.123		12.86	
5505013		碎石(4cm)最大粒径4cm堆方		m3	98.50							0.212		20.86	
5509001		32.5级水泥		t	387.33							0.085		33.09	
6007001		钢板标志包括板面、垫板及其 他金属附件		t	6666.67							0.014		95.49	
6007004		反光膜		m2	170.94							1.309		223.75	
7801001		其他材料费		元	1.00							0.840		0.84	
8007005		装载质量6t以内载货汽车		台班	494.83							0.024		11.67	

# 单价分析表 (08表格式)

项目编号: 604-1  
 项目名称: 单柱式钢板标志牌 (双牌)      单位: 个      数量: 1.000      单价: 1021.07      元      摊消费:      元      标表4-3

代 号	工程名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	合 计	
												数量	金额(元)
	CA141K, CA1091K												
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机 QY5	台班	649.93							0.021			13.56
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	156.94							0.001			0.09
8099001	小型机具使用费	元	1.00							0.088			0.09
9999001	定额基价	元	1.00							792.000			792
	其他材料费	元											
	其他机械使用费	元											
	设备购置费	元											
	措施费	元											0.85
	措施费 I	元											5.11
	措施费 II	元											25.1
	企业管理费	元											19.07
	规费	元											61.7
	利润	元											84.31
	税金	元											1021.07
	合计	元											296496.51
	单位单价	元											1021.07
	每个 单价	元											1021.07

# 单价分析表 (08表格式)

项目编号: 610-1

项目名称: 竣工碑

单位: 块

数量: 1.000

单价: 521.19

元 摊消费:

元 标表4-3

代 号	工程 项 目		钢筋混凝土基础		外购大理石碑		合计	
	工程 细 目	定 额 单 位	标志牌基础混凝土	块	外购大理石碑	块	数量	金额(元)
定 额 数 量		10m3	1.000		补004改		数量	金额(元)
定 额 表 号		5~1~4~1改					数量	金额(元)
工料机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)
1001001 人工	工日	101.25	13.1	0.694	70.3		0.694	70.3
2003004 型钢工字钢,角钢	t	3596.82	0.004	0.000	0.76		0.000	0.76
2003026 组合钢模板	t	5300.00	0.007	0.000	1.97		0.000	1.97
2009028 铁件铁件	kg	5.71	3.3	0.175	1		0.175	1
3005004 水	m3	2.82	12	0.636	1.79		0.636	1.79
4003002 锯材中板 δ = 19~35mm,中方混合规格	m3	1042.74	0.001	0.000	0.06		0.000	0.06
5503005 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	104.98	4.998	0.265	27.81		0.265	27.81
5505013 碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	98.50	8.568	0.454	44.73		0.454	44.73
5509001 32.5级水泥	t	387.33	3.04	0.161	62.41		0.161	62.4
7801001 其他材料费	元	1.00	33.6	1.781	1.78		1.781	1.78
1b004 外购大理石碑	块	200.00		1	200		1.000	200
8099001 小型机具使用费	元	1.00	3.5	0.186	0.19		0.186	0.19
9999001 定额基价	元	1.00	3638	193.000	193	200	200.000	393.000

# 单价分析表 (08表格式)

项目编号: 610-1  
项目名称: 竣工碑

工程 项目 目		单位: 块		数量: 1.000		单价: 521.19		元		摊消费:		元		标表4-3		
		工程 细 目	定 额 单 位	工 程 数 量	定 额	金 额 (元)	数 量	金 额 (元)	数 量	金 额 (元)	数 量	金 额 (元)	数 量	金 额 (元)		
代 号	钢筋混凝土基础	标志牌基础混凝土	10m3	0.053												
		外购大理石碑	块	1.000												
		补004改														
	工料机名称	单位	数量	定额	金额(元)	数量	定额	金额(元)	数量	定额	金额(元)	数量	定额	金额(元)	数量	金额(元)
其他材料费	元															
其他机械使用费	元															
设备购置费	元															
措施费	措施费 I	元	1.96%	73.98	1.45											1.45
	措施费 II	元	1.2%	192.81	2.32											2.32
企业管理费	元		4.17%	192.81	8.03											8.03
规费	元		33.5%	70.3	23.55											23.55
利润	元		7.42%	204.61	15.18											30.02
税金	元		9%	255.283	23.7	214.840										43.04
合计	元				287.02											521.19
单位单价	元				5415.4											5649.57
每块单价	元				287.02											521.19

# 表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元中草药产业基地道路工程  
 编制范围：2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元中草药产业基地道路工程

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第100章至第700章合计			734929.88		97.09	
100	清单 第100章 总则			31020.46		4.10	
101	通则			2884.91		0.38	
101-1	保险费			2884.91		0.38	
-a	按合同条款规定,提供建筑工程一切险	总额	1	2163.68	2163.68	0.29	
-b	按合同条款规定,提供第三者责任险	总额	1	721.23	721.23	0.10	
102	工程管理			10818.4		1.43	
102-3	安全生产费	总额	1	10818.4	10818.4	1.43	
104	施工场地建设费(含承包人驻地建设费)			17317.15		2.29	
104-1	施工场地建设费(含承包人驻地建设费)	总额	1	17317.15	17317.15	2.29	
200	清单 第200章 路基			32580.95		4.30	
203	挖方路基			31512.78		4.16	
203-1	路基挖方			31512.78		4.16	
-a	挖土方	m3	2613	31512.78	12.06	4.16	
204	填方路基			1068.17		0.14	
204-1	路基填筑(包括填前压实)			1068.17		0.14	
-a	利用土方	m3	223	1068.17	4.79	0.14	
300	清单 第300章 路面			607536.05		80.26	
306	级配碎石底基层、基层			131859.35		17.42	
306-3	级配碎石基层			131859.35		17.42	
-a	厚12cm	m2	5623	131859.35	23.45	17.42	
312	水泥混凝土面板			460614.9		60.85	
312-1	水泥混凝土面板			459757.27		60.74	
-a	厚18cm(C30混凝土)	m3	868.86	459757.27	529.15	60.74	

编制:

复核:

# 表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元中草药产业基地道路工程  
 编制范围：2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元中草药产业基地道路工程

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
312-2	钢筋			857.63		0.11	
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	139	857.63	6.17	0.11	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			15061.8		1.99	
313-1	路肩培土			15061.8		1.99	
-a	厚30cm	m <sup>3</sup>	390	15061.8	38.62	1.99	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞			62250.16		8.22	
419	圆管涵及倒虹吸管涵			62250.16		8.22	
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵			62250.16		8.22	
-a	1-Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵	m	31	29919.96	965.16	3.95	
-b	1-Φ0.75m钢筋混凝土圆管涵	m	10	17753.8	1775.38	2.35	
-c	1-Φ1.0m钢筋混凝土圆管涵	m	6	14576.4	2429.4	1.93	
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线			1542.26		0.20	
604	道路交通标志			1021.07		0.13	
604-1	单柱式钢板标志牌（双牌）	个	1	1021.07	1021.07	0.13	
610	竣工碑			521.19		0.07	
610-1	竣工碑	块	1	521.19	521.19	0.07	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			734929.88		97.09	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不含计日工总额）			22047.9		2.91	

编制：

复核：

# 表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元中草药产业基地道路工程  
 编制范围：2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元中草药产业基地道路工程

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
13	预算价			756977.78		100.00	

编制：

复核：

# 表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元中草药产业基地道路工程  
 编制范围：2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元中草药产业基地道路工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计					场外运输损耗		
					清单第 200章 路基	清单第 300章 路面	清单第 400章 桥梁、涵 洞	清单第 600章 安全设施 及预埋管 线	辅助生产	%	数量	
1001001	人工	工日	101.25	982.927	8.699	863.627	109.411	1.189				
1051001	机械工	工日	101.25	128.735	41.334	81.822	5.514	0.066				
2001001	HPB300钢筋	t	3662.77	0.189		0.177		0.011				
2001021	8~12号铁丝（镀锌铁丝）	kg	4.36	1.76			1.76					
2001022	20~22号铁丝（镀锌铁丝）	kg	4.79	0.154		0.097		0.057				
2003004	型钢（工字钢、角钢）	t	3596.82	0.232		0.232						
2003015	钢管立柱	t	5445	0.033				0.033				
2003025	钢模板（各类定型大块钢模板）	t	5300	0.01			0.01					
2003026	组合钢模板	t	5300	0.051			0.05	0.001				
2009011	电焊条（结422（502、506、507）3.2/4.0/5.0）	kg	5.31	0.087		0.083		0.004				
2009013	螺栓（混合规格）	kg	5.49	1.241			1.241					
2009028	铁件（铁件）	kg	5.71	59.388			59.131	0.257				
2009029	镀锌铁件	kg	5.76	22.532				22.532				
2009030	铁钉（混合规格）	kg	4.25	6.676			6.676					
3001001	石油沥青	t	4690	0.605		0.44	0.165					
3003002	汽油（92号）	kg	9.15	18.619			18.082	0.537				
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	7.62	3104.809	1735.625	1326.213	42.045	0.926				
3005001	煤	t	517.09	0.087		0.087						
3005002	电	kW·h	0.59	1914.342		1671.475	242.818	0.049				
3005004	水	m3	2.82	219.075		130.329	87.81	0.936				
4003001	原木（混合规格）	m3	1017.09	0.034			0.034					

编制：

复核：



# 表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元中草药产业基地道路工程  
 编制范围：2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元中草药产业基地道路工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						场外运输损耗					
					清单 第200章 路基	清单 第300章 路面	清单 第400章 桥梁、涵 洞	清单 第600章 安全设施 及预埋管 线					辅助生产	%	数量	
4003002	锯材 (中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格)	m <sup>3</sup>	1042.74	1.117	0.338		0.779									
5001013	PVC塑料管 (Φ50mm) (Φ50mm)	m	6.1	1.508			1.508									
5009012	油毛毡 (400g, 0.915m×21.95m)	m <sup>2</sup>	5.31	31.504			31.504									
5503005	中 (粗) 砂 (混凝土、砂浆用堆方)	m <sup>3</sup>	104.98	447.895	407.669		39.839	0.387								
5505012	碎石 (2cm) (最大粒径2cm堆方)	m <sup>3</sup>	98.5	11.888			11.888									
5505013	碎石 (4cm) (最大粒径4cm堆方)	m <sup>3</sup>	98.5	794.036	744.439		48.931	0.666								
5505015	碎石 (8cm) (最大粒径8cm堆方)	m <sup>3</sup>	98.5	7.006			7.006									
5505016	碎石 (未筛分碎石统料堆方)	m <sup>3</sup>	98.5	1034.744	1034.744											
5509001	32.5级水泥	t	387.33	27.912			27.665	0.247								
5509002	42.5级水泥	t	422.33	314.614	314.614											
6007001	钢板标志 (包括板面、基板及其他金属附件)	t	6666.67	0.014				0.014								
6007004	反光膜	m <sup>2</sup>	170.94	1.309				1.309								
7801001	其他材料费	元	1	1561.538	1244.541		314.377	2.621								
7901001	设备摊销费	元	1	14.058	14.058											
1b001001	外购管径0.5m圆管	m	136.28	31			31									
1b002001	外购管径0.75m圆管	m	300.88	10			10									
1b003001	外购管径1.0m圆管	m	367.26	6			6									
1b004	外购大理石碑	块	200	1				1								
8001025	斗容量0.6m <sup>3</sup> 履带式单斗挖掘机 (WY60液压)	台班	829.13	0.826			0.826									
8001027	斗容量1.0m <sup>3</sup> 履带式单斗挖掘机 (WY100液压)	台班	1198.43	5.32	5.32											

编制:

复核:

# 表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元中草药产业基地道路工程  
 编制范围：2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元中草药产业基地道路工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						场外运输损耗		
					清单第 200章 路基	清单第 300章 路面	清单第 400章 桥梁、 涵洞	清单第 600章 安全设施 及预埋管 线	辅助生产	%	数量		
8001058	功率120kW以内平地机 (F155)	台班	1194.55	1.621	0.328	1.293							
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	659.63	1.237		1.237							
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机 (3Y-12/15)	台班	589.26	0.675		0.675							
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机 (3Y-18/21)	台班	758.55	4.498		4.498							
8001085	机械自身质量0.6t手持式振动碾 (YZS06B)	台班	160.15	8.19		8.19							
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机 (YZJ10B)	台班	904.27	0.399	0.399								
8003079	混凝土电动真空吸水机组 (含吸垫 5m×5m)	台班	132.6	11.923		11.923							
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用) (SLF)	台班	200.32	12		12							
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌 机 (JD250)	台班	158.74	23.62		22.977	0.644						
8005005	出料容量750L以内强制式混凝土搅拌 机 (JS750)	台班	293.63	1.151			1.151						
8007005	装载质量6t以内载货汽车 (CA141K, CA1091K)	台班	494.83	0.024				0.024					
8007013	装载质量6t以内自卸汽车 (CA/CQ340X)	台班	579.14	40.882	29.239	11.643							
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170GSSJN)	台班	1110.11	6.081		6.081							
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机 (QY5)	台班	649.93	0.723			0.702	0.021					
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机 (QY8)	台班	709.17	0.193			0.193						
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机 (QY25)	台班	1355.51	0.139			0.139						
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机 (BX1- 330)	台班	156.94	0.013		0.013		0.001					

编制:

复核:

# 表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元中草药产业基地道路工程  
 编制范围：2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元中草药产业基地道路工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						场外运输损耗				
					清单第 200章 路基	清单第 300章 路面	清单第 400章 桥梁、涵 洞	清单第 600章 安全设施 及预埋管 线					辅助生产 %	数量	
8099001	小型机具使用费	元	1	1117.423	1092.914	24.237	0.273								

复核：

编制：

# 表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元中草药产业基地道路工程  
 编制范围：2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元中草药产业基地道路工程

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)							规费 (%)				
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		1.114					1.499	0.521	0.240	2.853	0.521	2.747	0.122			0.271	3.14	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
02	石方		1.018					1.279	0.47	0.183	2.480	0.47	2.792	0.108			0.259	3.159	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
03	运输		1.136					1.451	0.154	0.167	2.754	0.154	1.374	0.118			0.264	1.756	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04	路面		1.093					1.39	0.818	0.346	2.829	0.818	2.427	0.066			0.404	2.897	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
05	隧道								1.195	0.277	1.958	1.195	3.569	0.096				4.178	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06	构造物 I		0.753					0.924	1.201	0.281	1.958	1.201	3.587	0.114			0.466	4.167	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06-1	构造物 I (绿化)		0.753					0.924	1.201	0.281	1.958	1.201	3.587	0.114			0.466	4.167	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
07	构造物 II		0.883					1.007	1.537	0.358	2.248	1.537	4.726	0.126			0.545	5.397	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08	构造物 III (一般)		1.73					0.948	2.729	0.670	3.348	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-1	构造物 III (室内)							0.948	2.729	0.670	1.618	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-2	构造物 III (桥梁)		1.73					0.948	2.729	0.670	3.348	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-3	构造物 III (设备安装)							0.948	2.729	0.670	1.618	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5

复核：

编制：

# 表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元中草药产业基地道路工程  
 编制范围：2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元中草药产业基地道路工程

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)							规费 (%)				
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
09	技术复杂大桥		1.052						1.677	0.418	1.470	1.677	4.143	0.101			0.637	4.881	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10	钢材及钢结构(一般)								0.564	0.377	0.377	0.564	2.242	0.104			0.653	2.999	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-1	钢材及钢结构(桥梁)								0.564	0.377	0.377	0.564	2.242	0.104			0.653	2.999	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)								0.564	0.377	0.377	0.564	2.242	0.104			0.653	2.999	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5

复核：

编制：

# 表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称: 2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元中草药产业基地道路工程  
 编制范围: 2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元中草药产业基地道路工程

第 1 页 共 1 页 04-1表

序号	工程名称	措施费										企业管理费						规费							
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费用		基本费用	主食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费用	
											I	II													
1	2																								
1	挖土方	271.82					352.7	63.61	45.56	670.09	63.61	430	28.69				64.05	522.74	779.44	24.36	365.34	48.71	414.06	1631.	
2	利用土方	8.91					12	4.17	1.93	22.84	4.17	21.98	0.98				2.17	25.13	31.14	0.97	14.6	1.95	16.54	65.2	
3	厚12cm	89.53					113.8	708.1	28.35	231.7	708.1	2100.	57.13				349.7	2507.	357.0	11.16	167.3	22.32	189.7	747.6	
4	厚18cm (C30混凝土)	1139.03					1448.	2610.	347.7	2935.	2610.	7806.	217.6				1301.	9325.	1351	422.3	6335.	844.7	7180.	2829	
5	光圆钢筋 (HPB235、HPB300)																4.15	19.08	15.07	0.47	7.06	0.94	8	31.54	
6	厚30cm	107.61					136.8	80.53	34.07	278.5	80.53	238.9	6.5				39.78	285.2	1427.	44.62	669.3	89.24	758.5	2989.	
7	1-Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵	49.55					60.6	256.3	18.61	128.7	256.3	766.2	24.21				99.15	889.6	896.6	28.02	420.3	56.04	476.3	1877.	
8	1-Φ0.75m钢筋混凝土圆管涵	28.91					35.4	152.3	10.85	75.15	152.3	455.4	14.42				59	528.8	528.8	16.53	247.8	33.05	280.9	1107.	
9	1-Φ1.0m钢筋混凝土圆管涵	24.75					30.3	124.9	9.28	64.33	124.9	373.5	11.83				48.4	433.7	436.4	13.64	204.5	27.28	231.8	913.7	
10	单柱式钢板标志牌 (双牌)	0.26					0.32	5.11	0.26	0.85	5.11	19.2	0.84				5.05	25.1	9.11	0.29	4.27	0.57	4.84	19.07	
11	竣工碑	0.56					0.68	2.32	0.21	1.45	2.32	6.92	0.22				0.9	8.03	11.25	0.35	5.27	0.7	5.98	23.55	
12	合计:	1720.94					2191.	4011.	497.2	4409.	4011.	1223	363.1				1974.	1457	1800	562.7	8441.	1125.	9567.	3770	
							67	35	4	84	35	3.58	6				14	0.89	9.12	8	77	57	34	6.59	

编制: \_\_\_\_\_ 复核: \_\_\_\_\_

# 表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元中草药产业基地道路工程  
 编制范围：2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元中草药产业基地道路工程

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.25		19	电	kW·h	3005002	0.59	
2	机械工	工日	1051001	101.25		20	水	m <sup>3</sup>	3005004	2.82	
3	HPB300钢筋	t	2001001	3662.77		21	原木混合规格	m <sup>3</sup>	4003001	1017.09	
4	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	4.36		22	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	m <sup>3</sup>	4003002	1042.74	
5	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	4.79		23	PVC塑料管(Φ50mm) Φ50mm	m	5001013	6.1	
6	型钢工字钢,角钢	t	2003004	3596.82		24	油毛毡400g, 0.915m×21.95m	m <sup>2</sup>	5009012	5.31	
7	钢管立柱	t	2003015	5445		25	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m <sup>3</sup>	5503005	104.98	
8	钢模板各类定型大块钢模板	t	2003025	5300		26	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m <sup>3</sup>	5505012	98.5	
9	组合钢模板	t	2003026	5300		27	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m <sup>3</sup>	5505013	98.5	
10	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011	5.31		28	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m <sup>3</sup>	5505015	98.5	
11	螺栓混合规格	kg	2009013	5.49		29	碎石未筛分碎石统料堆方	m <sup>3</sup>	5505016	98.5	
12	铁件铁件	kg	2009028	5.71		30	32.5级水泥	t	5509001	387.33	
13	镀锌铁件	kg	2009029	5.76		31	42.5级水泥	t	5509002	422.33	
14	铁钉混合规格	kg	2009030	4.25		32	钢板标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	6007001	6666.67	
15	石油沥青	t	3001001	4690		33	反光膜	m <sup>2</sup>	6007004	170.94	
16	汽油92号	kg	3003002	9.15		34	其他材料费	元	7801001	1	
17	柴油0号,-10号,-20号	kg	3003003	7.62		35	设备摊销费	元	7901001	1	
18	煤	t	3005001	517.09		36	外购管径0.5m圆管	m	1b001001	136.28	

编制:

复核:

# 表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元中草药产业基地道路工程  
 编制范围：2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元中草药产业基地道路工程

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	外购管径0.75m圆管	m	1b002001	300.88	
38	外购管径1.0m圆管	m	1b003001	367.26	
39	外购大理石碑	块	1b004	200	
40	斗容量0.6m³履带式单斗挖掘机WY60液 压	台班	8001025	829.13	
41	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机WY100 液压	台班	8001027	1198.43	
42	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1194.55	
43	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	8001066	659.63	
44	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y- 12/15	台班	8001081	589.26	
45	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y- 18/21	台班	8001083	758.55	
46	机械自身质量0.6t手持式振动碾 YZS06B	台班	8001085	160.15	
47	机械自身质量10t以内振动压路机 YZJ10B	台班	8001088	904.27	
48	混凝土电动真空吸水机组含吸垫 5m×5m	台班	8003079	132.6	
49	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用) SLF	台班	8003085	200.32	
50	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌 机JD250	台班	8005002	158.74	
51	出料容量750L以内强制式混凝土搅拌 机JS750	台班	8005005	293.63	
52	装载质量6t以内载货汽车CA141K, CA1091K	台班	8007005	494.83	
53	装载质量6t以内自卸汽车CA/CQ340X	台班	8007013	579.14	

复核:

编制:



# 表A.0.3-3 材料预算单价计算表

建设项目名称：2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元中草药产业基地道路工程  
 编制范围：2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元中草药产业基地道路工程

代号	规格名称	单位	原价 (元)	供应地点	运输方式、比重及运距 (KM)	运杂费		原价运费合计 (元)	场外运输损耗		采购及保管费		预算单价 (元)
						毛质量系数 或单位毛质量	运杂费构成说明或计算式		单位运费 (元)	费率 (%)	金额 (元)	费率 (%)	
20010 01	HPB300钢筋	t	3601.77	维容---工地	汽车、1.0、61.0	1	1.0*61.0*1*1	61					3662.77
20030 04	型钢	t	3535.82	维容---工地	汽车、1.0、61.0	1	1.0*61.0*1*1	61					3596.82
20030 15	钢管立柱	t	5384	维容---工地	汽车、1.0、61.0	1	1.0*61.0*1*1	61					5445
55030 05	中(粗)砂	m3	98.98	寨沙---工地--- 10km	汽车、1.0、4.0	1.5	1.0*4.0*1*1.5	6					104.98
55050 12	碎石(2cm)	m3	85	硝崖石场---工 地---10km	汽车、1.0、9.0	1.5	1.0*9.0*1*1.5	13.5					98.5
55050 13	碎石(4cm)	m3	85	硝崖石场---工 地---10km	汽车、1.0、9.0	1.5	1.0*9.0*1*1.5	13.5					98.5
55050 15	碎石(8cm)	m3	85	硝崖石场---工 地---10km	汽车、1.0、9.0	1.5	1.0*9.0*1*1.5	13.5					98.5
55050 16	碎石	m3	85	硝崖石场---工 地---10km	汽车、1.0、9.0	1.5	1.0*9.0*1*1.5	13.5					98.5
55090 01	32.5级水泥	t	354	鹿寨县---工地--- 10km	汽车、1.0、33.0	1.01	1.0*33.0*1*1.01	33.33					387.33
55090 02	42.5级水泥	t	389	鹿寨县---工地--- 10km	汽车、1.0、33.0	1.01	1.0*33.0*1*1.01	33.33					422.33

编制：

复核：

# 表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元中草药产业基地道路工程  
 编制范围：2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元中草药产业基地道路工程

序号	代号	机械名称	台班单价 (元)	不变费用(元)		可变费用(元)								合计						
				调整系数: 1.0	101.25元/工日	机械工	重油	汽油	柴油	煤	电	水	木柴		车船税					
				定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用			
1	80010 25	斗容量0.6m³履带式单斗 挖掘机	829.13	341.26	341.26	2	202.5													
2	80010 27	斗容量1.0m³履带式单斗 挖掘机	1198.43	425.12	425.12	2	202.5													
3	80010 58	功率120kW以内平地机	1194.55	365.13	365.13	2	202.5													
4	80010 66	功率75kW以内履带式拖 拉机	659.63	144.84	144.84	1	101.25													
5	80010 81	机械自身质量12~15t光 轮压路机	589.26	183.21	183.21	1	101.25													
6	80010 83	机械自身质量18~21t光 轮压路机	758.55	206.2	206.2	1	101.25													
7	80010 85	机械自身质量0.6t手扶 式振动碾	160.15	34.52	34.52	1	101.25													
8	80010 88	机械自身质量10t以内振 动压路机	904.27	250.67	250.67	2	202.5													
9	80030 79	混凝土电动真空吸水机	132.60	21.57	21.57	1	101.25							16.58	9.782					
10	80030 85	电动混凝土切缝机(含锯 片摊销费用)	200.32	87.89	87.89	1	101.25							18.95	11.181					
11	80050 02	出料容量250L以内强制 式混凝土搅拌机	158.74	25.51	25.51	1	101.25							54.2	31.978					
12	80050 05	出料容量750L以内强制 式混凝土搅拌机	293.63	85.8	85.8	1	101.25							180.65	106.58					
13	80070 05	载质量6t以内载货汽 车	494.83	94.22	94.22	1	101.25												0.35	
14	80070 13	载质量6t以内自卸汽 车	579.14	142.15	142.15	1	101.25													0.46

编制: \_\_\_\_\_ 复核: \_\_\_\_\_

# 表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元中草药产业基地道路工程  
 编制范围：2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元中草药产业基地道路工程

序号	代号	机械名称	台班单价 (元)	不变费用(元)		可变费用(元)												合计						
				调整系数： 1.0		机械工		重油		汽油		柴油		煤		电			水		木柴		车船税	
				定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用		定额	费用	定额	费用		
15	80070 43	容量10000L以内洒水汽车	1110.11	605.76	605.76	1	101.25															0.76	504.346	
16	80090 25	提升质量5t以内汽车式起重机	649.93	211.28	211.28	2	202.5		25.74	235.52													0.63	438.651
17	80090 26	提升质量8t以内汽车式起重机	709.17	288.76	288.76	2	202.5																0.74	420.41
18	80090 30	提升质量25t以内汽车式起重机	1355.51	841.18	841.18	2	202.5																2.08	514.333
19	80150 28	容量32kV·A以内交流电焊机	156.94	5.17	5.17	1	101.25																	151.766

复核：

编制：

# 原始数据表（预）

建设项目：2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元中草药产业基地道路工程  
 编制范围：2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元中草药产业基地道路工程

第 1 页 共 3 页 附表01

项	目	节	细目	名称	单位	工程量	费率号	备注
1				第100章至第700章合计				
100				清单 第100章 总则				
	101			通则				
		101-1		保险费				
			-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		{建安费}*0.3%
			-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		{建安费}*0.1%
	102			工程管理				
		102-3		安全生产费	总额	1		{建安费}*1.5%
	104			施工场地建设费（含承包人驻地建设费）				
		104-1		施工场地建设费（含承包人驻地建设费）	总额	1		{建安费}DEJAF*5.338%*0.5
200				清单 第200章 路基				
	203			挖方路基				
		203-1		路基挖方				
			-a	挖土方	m3	2613		
			1-1-9-4	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装松土	1000m3天然密实方	0.261	01	
			1-1-9-5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方	1.568	01	
			1-1-9-6	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装硬土	1000m3天然密实方	0.784	01	
			1-1-11-1	装载质量6t以内自卸汽车运土第一个1km	1000m3天然密实方	2.613	03	
	204			填方路基				
		204-1		路基填筑（包括填前压实）				
			-a	利用土方	m3	223		
			1-1-18-11	三、四级公路填方路基，自身质量10t以内振动压路机碾压土方	1000m3压实方	0.223	01	
300				清单 第300章 路面				
	306			级配碎石底基层、基层				
		306-3		级配碎石基层				
			-a	厚12cm	m2	5623		
			2-2-2-8换	机械摊铺级配碎石基层（拖拉机带铧犁拌和，压实厚度12cm）	1000m2	5.623	04	实际厚度（cm）：12cm
	312			水泥混凝土面板				
		312-1		水泥混凝土面板				
			-a	厚18cm（C30混凝土）	m3	868.86		
			2-2-17-1换	人工铺筑混凝土路面厚度18cm	1000m2路面	4.827	04	实际厚度（cm）：18cm 普C30-32.5-4 换 普C30-42.5-4
			2-2-19-1	6t以内自卸汽车运输水泥混凝土第一个1km	1000m3路面实体	0.869	03	
		312-2		钢筋				
			-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	139		
			2-2-17-13换	人工及轨道式摊铺机铺筑路面拉杆及传力杆	1t	0.139	10	钢筋抽换： [2001002] 换 [2001001]

编制：

复核：

# 原始数据表（预）

建设项目：2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元中草药产业基地道路工程  
 编制范围：2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元中草药产业基地道路工程

第 2 页 共 3 页 附表01

项	目	节	细目	名称	单位	工程量	费率号	备注
	313			路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
		313-1		路肩培土				
			-a	厚30cm	m3	390		
			2-3-2-5	培路肩	100m3	3.9	04	
400				清单 第400章 桥梁、涵洞				
	419			圆管涵及倒虹吸管涵				
		419-1		单孔钢筋混凝土圆管涵				
			-a	1-Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵	m	31		
			LB-001	外购管径0.5m圆管	m	31	06	[1b001001]外购管径0.5m圆管 量 1.0
			4-7-5-1	人工安装圆管涵管径0.75m以内	10m3实体	0.31	06	
			4-7-5-5换	现浇圆管涵管座混凝土	10m3实体	1.829	06	普C15-32.5-4 换 普C30-32.5-4
			4-11-4-4	沥青油毡(防水层)	10m2	0.777	06	
			4-11-1-1	沥青麻絮沉降缝	10m2	1.839	06	
			1-4-19-2	现浇混凝土端墙	10m3	0.408	06	
			1-3-4-8	现浇混凝土跌井	10m3实体	0.624	06	
			4-11-5-6换	基础混凝土铺砌、垫层	10m3实体	0.972	06	普C10-32.5-4 换 普C20-32.5-4
			4-6-3-1换	混凝土墩、台帽非泵送	10m3实体	0.12	07	普C30-32.5-4 换 普C20-32.5-4
			4-1-3-2	斗容量0.6m3以内挖掘机挖基坑 ≤1500m3土方	1000m3	0.119	06	
			4-11-11-4	容量750L以内混凝土搅拌机拌和	10m3	2.921	06	
			-b	1-Φ0.75m钢筋混凝土圆管涵	m	10		
			LB-002	外购管径0.75m圆管	m	10	06	[1b002001]外购管径0.75m圆管 量 1.0
			4-7-5-1	人工安装圆管涵管径0.75m以内	10m3实体	0.21	06	
			4-7-5-5换	现浇圆管涵管座混凝土	10m3实体	0.92	06	普C15-32.5-4 换 普C30-32.5-4
			4-11-4-4	沥青油毡(防水层)	10m2	0.358	06	
			4-11-1-1	沥青麻絮沉降缝	10m2	0.95	06	
			1-4-19-2	现浇混凝土端墙	10m3	0.24	06	
			1-3-4-8	现浇混凝土跌井	10m3实体	0.476	06	
			4-11-5-6换	基础混凝土铺砌、垫层	10m3实体	0.532	06	普C10-32.5-4 换 普C20-32.5-4
			4-6-3-1换	混凝土墩、台帽非泵送	10m3实体	0.05	07	普C30-32.5-4 换 普C20-32.5-4
			4-1-3-2	斗容量0.6m3以内挖掘机挖基坑 ≤1500m3土方	1000m3	0.071	06	
			4-11-11-4	容量750L以内混凝土搅拌机拌和	10m3	1.502	06	
			-c	1-Φ1.0m钢筋混凝土圆管涵	m	6		
			LB-003	外购管径1.0m圆管	m	6	06	[1b003001]外购管径1.0m圆管 量 1.0
			4-7-5-3	起重机安装圆管涵管径1.0m以内	10m3实体	0.204	06	
			4-7-5-5换	现浇圆管涵管座混凝土	10m3实体	0.96	06	普C15-32.5-4 换 普C30-32.5-4
			4-11-4-4	沥青油毡(防水层)	10m2	0.297	06	

编制：

复核：

# 原始数据表（预）

建设项目：2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元中草药产业基地道路工程  
 编制范围：2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村新志元中草药产业基地道路工程

第 3 页 共 3 页 附表01

项	目	节	细目	名称	单位	工程量	费率号	备注
			4-11-1-1	沥青麻絮沉降缝	10m2	0.706	06	
			1-4-19-2	现浇混凝土端墙	10m3	0.19	06	
			1-3-4-8	现浇混凝土跌井	10m3实体	0.322	06	
			4-11-5-6换	基础混凝土铺砌、垫层	10m3实体	0.332	06	普C10-32.5-4 换 普C20-32.5-4
			4-6-3-1换	混凝土墩、台帽非泵送	10m3实体	0.04	07	普C30-32.5-4 换 普C20-32.5-4
			4-1-3-2	斗容量0.6m3以内挖掘机挖基坑 ≤1500m3土方	1000m3	0.064	06	
			4-11-11-4	容量750L以内混凝土搅拌机拌和	10m3	1.332	06	
600				清单 第600章 安全设施及预埋管线				
	604			道路交通标志				
		604-1		单柱式钢板标志牌（双牌）	个	1		
			5-1-4-1	标志牌基础混凝土	10m3	0.025	06	
			5-1-4-2	标志牌基础钢筋	1t	0.011	10	
			5-1-4-15	单柱式钢板标志面板	10t	0.002	10-2	
			5-1-4-14	单柱式钢板标志立柱	10t	0.005	10-2	
	610			竣工碑				
		610-1		竣工碑	块	1		
			5-1-4-1换	标志牌基础混凝土	10m3	0.053	06	普C25-32.5-4 换 普C20-32.5-4
			LB-004	外购大理石碑	块	1	12	[1b004]外购大理石 碑量 1.0
9				已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计				
10				清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计				
11				计日工合计				
11.1				劳务				
11.2				材料				
11.3				施工机械				
12				暂列金额（不含计日工总额）				
13				预算价				

编制：

复核：