



造价咨询资质等级：甲级（证书编号：甲 002145005569）

招标代理资质等级：乙级（证书编号：F245007429）

2025 年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路
工程预算

审核报告书

桂标鼎柳审【2025】017 号



造价咨询单位：广西标鼎工程项目管理有限公司

柳州分公司地址：柳州市桂中大道南端2号阳光 100 城市广场 3 栋

电话 / 传真：0772—3596799

日 期：2025 年 2 月 21 日

河南大学图书馆藏 河南大学图书馆藏 河南大学图书馆藏

河南大学图书馆藏

河南大学图书馆藏

河南大学图书馆藏 河南大学图书馆藏 河南大学图书馆藏

河南大学图书馆藏 河南大学图书馆藏 河南大学图书馆藏

2025 年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路 工程预算审核报告

鹿寨县农业农村局：

受贵单位委托，根据财政部《财政投资评审管理规定》（财建[2009]648号）、《广西壮族自治区财政投资评审管理办法》（桂财办[2012]98号）及鹿寨县财政投资评审管理办法（鹿政发〔2016〕24号）的规定，我公司审核了“2025 年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程”预算。本工程由鹿寨县农业农村局提供审核资料，送审资料的真实性、合法性及完整性由鹿寨县农业农村局负责，我们的责任是依法依规对工程预算书进行评审，并按委托要求出具评审报告，对所出具评审报告和结论的真实性、合法性、完整性负责。在审核中我们与贵单位的同志一起结合该工程实际情况，实施了包括咨询、市场调查等必要的审核程序，运用审阅、核实设计图纸等方法，对工程预算价进行审核。并经建设单位、编制单位核对确认审核结果。现将审核情况说明如下：

一、工程概况

2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程，位于鹿寨县四排镇江南村。工程主要建设内容：在原旧路上建混凝土道路1.431km，路基宽4.5m，路面宽3.5m，路面结构为12cm碎石基层+18cmC30混凝土路面，两侧培土路肩各0.5m；新建1- Φ 0.50m砼涵管35m、1- Φ 0.75m砼涵管18m、1- Φ 1.0m砼涵管8m，以及单柱式交通标志、竣工碑等。

本工程建设单位为鹿寨县农业农村局，设计和预算编制单位为广西汇安建设咨询有限公司。

二、审核内容

（一）送审预算是否依据设计图纸要求内容编制预算价，是否存在多算

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

或漏算现象。

(二) 对送审单位提供的工程量计算、定额套用、材料单价确定、费率标准的取定进行合理的审核。

三、审核依据

(一) 施工图及预算书

1. 《2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程》一阶段施工图设计。

2. 《2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程》一阶段施工图预算文件。

(二) 工程量：根据送审的设计图册、设计工程量清单、现场实际情况等资料为依据计算或参考。根据图纸可以计算的，按计算的工程量，其他无法复核的工程量，暂按设计提供的工程量计。结算时应以实际发生的工程量为准。

(三) 套用定额、费率

1. 《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)。

2. 《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)。

3. 《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)。

4. 广西壮族自治区交通运输厅桂交建管[2019]39号文发布的《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路建设工程概算预算编制办法广西补充规定的通知》。

5. 交通运输部关于调整《公路工程项目投资估算编制办法》(JTG 3820-2018)和《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)中“税金”有关规定的公告(交通运输部第26号公告)，税率调整为9%。

6. 费率：本工程不计冬季施工费、夜间施工费、高原地区施工费、风沙地区施工费、沿海地区施工费、职工取暖补贴、辅助生产费等。

施工辅助费、基本费用等按规定值计取，雨季施工增加费按Ⅱ区6个月

计取，行车干扰费按 51~100 档计。

养老保险费按 16%、失业保险按 0.5%、医疗保险按 7.5%、住房公积金按 8.5%、工伤保险费按 1%、利润按 7.42%、增值税按 9%计。

(四) 材料价格：参考《柳州市建设工程造价信息》2024 年第 12 期鹿寨县除税价格，加上到工地的超运距运费。鹿寨县部分没有的材料价，采用柳州市部分除税价格，柳州市部分也没有的材料价，按市场询价中等除税价格计。超运距运费按 1 元/t.km 计。

本预算用砂均按机制砂考虑，如实际施工时采用天然砂，应按规定办理签证并保存相关影像资料。

四、审核结果

本工程送审预算价 908540.39 元，经我公司审核，审定预算价为 871942.30 元（含暂列金额 25396.38 元），核增造价 129.28 元，核减造价 36727.37 元，净核减造价 36598.09 元，净核减率 4.03%。

五、审核造价与送审造价存在差异的主要原因

本工程核增造价 129.28 元，核减造价 36727.37 元。

(一) 核增造价 129.28 元，主要核增原因及项目如下：

1. 挖土方、利用土方：因材料价格调整，更正后核增造价 129.28 元。

(二) 核减造价 36727.37 元，主要核减原因及项目如下：

1. 级配碎石基层 厚 12cm: 送审工程量 6159.00m², 送审单价 28.95 元/m², 审核工程量 6159.00m², 审核单价 27.06 元/m², 更正后核减造价 11640.51 元。主要核减原因为送审套用定额错误，送审碎石材料价格高。

2. 水泥混凝土面板 厚 18cm (C30 混凝土): 送审工程量 951.300m³, 送审单价 553.99 元/m³, 审核工程量 951.300m³, 审核单价 545.01 元/m³, 更正后核减造价 8542.68 元。主要核减原因为送审砂材料价格高。

3. 1-Φ0.50m 钢筋混凝土圆管涵: 送审工程量 35.00m, 送审单价 1194.52 元/m, 审核工程量 35.00m, 审核单价 1005.88 元/m, 更正后核减造价 6602.40

（一）
（二）
（三）
（四）
（五）
（六）
（七）
（八）
（九）
（十）

（十一）
（十二）
（十三）
（十四）
（十五）
（十六）
（十七）
（十八）
（十九）
（二十）

（二十一）
（二十二）
（二十三）
（二十四）
（二十五）
（二十六）
（二十七）
（二十八）
（二十九）
（三十）

（三十一）
（三十二）
（三十三）
（三十四）
（三十五）
（三十六）
（三十七）
（三十八）
（三十九）
（四十）

（四十一）
（四十二）
（四十三）
（四十四）
（四十五）
（四十六）
（四十七）
（四十八）
（四十九）
（五十）

（五十一）
（五十二）
（五十三）
（五十四）
（五十五）
（五十六）
（五十七）
（五十八）
（五十九）
（六十）

（六十一）
（六十二）
（六十三）
（六十四）
（六十五）
（六十六）
（六十七）
（六十八）
（六十九）
（七十）

（七十一）
（七十二）
（七十三）
（七十四）
（七十五）
（七十六）
（七十七）
（七十八）
（七十九）
（八十）

（八十一）
（八十二）
（八十三）
（八十四）
（八十五）
（八十六）
（八十七）
（八十八）
（八十九）
（九十）

元。主要核减原因为送审台帽套用定额错误，多计填土定额，送审管座砼工程量大。

4.1- Φ 0.75m 钢筋混凝土圆管涵: 送审工程量 18.00m, 送审单价 2008.74 元/m, 审核工程量 18.00m, 审核单价 1702.35 元/m, 更正后核减造价 5515.02 元。主要核减原因为送审台帽套用定额错误，多计填土定额，送审管座砼工程量大。

5. 其他项目核减: 保险费、安全生产费、钢筋、单柱式钢板标志牌（双牌）等项目，因工程量及材料价格调整，更正后核减造价 4426.76 元。

六、审核结论

经审核，“2025 年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程”预算价为 871942.30 元（含暂列金额 25396.38 元）。

附件: 1. 工程预算审核定案表

2. 工程预算书

广西标鼎工程项目管理有限公司

2025 年 2 月 21 日



注册造价工程师（签章）:



广西标鼎工程项目管理有限公司
建设工程预算审核定案表

工程名称：2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程

金额单位：人民币元									
序号	工程项目名称	送审造价	审定造价	核增额(+)	核减额(-)	净核增额(+) 净核减额(-)	净核增率(+) 净核减率(-)		
1	2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程	908540.39	871942.30	129.28	-36727.37	-36598.09	-4.03%		
合计		908540.39	871942.30	129.28	-36727.37	-36598.09	-4.03%		

说明 1. 审定造价含暂列金额25396.38元。2. 本工程采用一般计税法（9%）；核增、核减原因详见审核报告书。

建设单位意见及盖章： (公章)	审核单位意见及盖章：  经办人：彭 负责人：何东
经办人：彭 负责人：何东	经办人： 负责人：林
2025年2月21日	2025年2月21日



中華民國九十四年四月十一日

2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地
道路工程

预 算 价

预 算 价 (小写): 871942.30 元


(大写): 捌拾柒万壹仟玖佰肆拾贰元叁角整

招 标 人: 鹿寨县农业农村局
(单位盖章)



工程造价
咨 询 人: 广西标鼎工程项目管理
有限公司
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人: 
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 
(签字或盖章)

编 制 人: 周美英
B132113008446
广西标鼎工程项目管理
有限公司
(造价工程师签字)
有效期至: 2025年04月11日



复 核 人: 杨焕喜
B110114002841
广西标鼎工程项目管理
有限公司
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至: 2025年12月31日



编 制 时 间: 2025年2月21日 复 核 时 间: 2025年2月21日

工部局

代辦人

董事

司理

司理

司理

司理

司理



Handwritten signature or initials in black ink.



编制说明

工程名称：2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程

一、工程概况

2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程，位于鹿寨县四排镇江南村。工程主要建设内容：在原旧路上建混凝土道路1.431km，路基宽4.5m，路面宽3.5m，路面结构为12cm碎石基层+18cmC30混凝土路面，两侧培土路肩各0.5m；新建1- Φ 0.50m砼涵管35m、1- Φ 0.75m砼涵管18m、1- Φ 1.0m砼涵管8m，以及单柱式交通标志、竣工碑等。

二、编制依据

1. 套用定额、费率及计价规范：

- (1) 《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)。
- (2) 《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)。
- (3) 《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)。

(4) 广西壮族自治区交通运输厅桂交建管[2019]39号文发布的《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路建设工程概算预算编制办法广西补充规定的通知》。

(5) 交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTG 3820-2018)和《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)中“税金”有关规定的公告(交通运输部第26号公告)，税率调整为9%。

(6) 费率：本工程不计冬季施工费、夜间施工费、高原地区施工费、风沙地区施工费、沿海地区施工费、职工取暖补贴、辅助生产费等。

施工辅助费、基本费用等按规定值计取，雨季施工增加费按II区6个月计取，行车干扰费按51~100档计。

养老保险费按16%、失业保险按0.5%、医疗保险按7.5%、住房公积金按8.5%、工伤保险费按1%、利润按7.42%、增值税按9%计。

2. 材料价格：参考《柳州市建设工程造价信息》2024年第12期鹿寨县除税价格，加上到工地的超运距运费。鹿寨县部分没有的材料价，采用柳州市部分除税价格，柳州市部分也没有的材料价，按市场询价中等除税价格计。

3. 本预算用砂均按机制砂考虑，如实际施工时采用天然砂，应按规定办理签证并保存相关影像资料。

4. 其他：

- (1) 本工程计暂列金额25396.38元，投标时投标人不得更改。
- (2) 本工程预算软件采用同望WECOST公路造价管理软件V10.8.3。

预算价汇总表

合同段：2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程

标表1

[illegible]

工程量清单表

合同段：2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程

标表2

清单 第200章 路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	1666	12.06	20091.96
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m3	633	4.79	3032.07
清单 第200章 合计 人民币 23124.03 元 清单 第 2 页 共 5 页					

工程量清单表

合同段：2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚12cm	m2	6159	27.06	166662.54
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚18cm (C30混凝土)	m3	951.3	545.01	518468.01
312-2	钢筋				
-a	光圆钢筋 (HPB235、HPB300)	kg	185	6.17	1141.45
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土				
-a	厚30cm	m3	429.3	38.62	16579.57
清单 第300章 合计 人民币 702851.57 元					

工程量清单表

标表2

合同段：2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵				
-a	1-Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵	m	35	1005.88	35205.8
-b	1-Φ0.75m钢筋混凝土圆管涵	m	18	1702.35	30642.3
-c	1-Φ1.0m钢筋混凝土圆管涵	m	8	2288.42	18307.36
清单 第400章 合计 人民币 84155.46 元 清单 第 4 页 共 5 页					

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 203-1-a

项目名称: 挖土方

单位: m³

数量: 1666.000

单价: 12.06

摊消费。

三

表 4-3

代 号	工 程 项 目		挖掘机挖装土、石方			挖掘机挖装土、石方			挖掘机挖装土、石方			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			
	工 程 细 目	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
号	定 额 单 位			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装松土			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装硬土			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装硬土			装载机6t以内自卸汽车运土第一个1km		
	工 程 数 量			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方		
	工 程 数 量			0.167			1.000			0.500			1.666					
	定 额 表 号			1~1~9~4			1~1~9~5			1~1~9~6			1~1~11~1					
1001001	人 工	工 日	101.25	2.7	0.451	45.65	3.1	3.100	313.88	3.4	1.700	172.13						
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘 机WY100液压	台班	1198.43	1.7	0.284	340.23	1.98	1.980	2372.89	2.26	1.130	1354.23						
8007013	装载质量6t以内自卸汽车 CA/CQ340X	台班	579.14															
9999001	定额基价	元	1.00	2318	387.000	387	2696	2696.000	2696	3062	1531.000	1531	11.19	18.643	10796.64	6443	10734.000	10734
	其他材料费	元																
	其他机械使用费	元																
	设备购置费	元																
	措施费	措施费 I		387.18	2.85%	11.04	2695.59	2.85%	76.89	1531.04	2.85%	43.67	1531.04	2.75%	295.53			
		措施费 II		387.19	0.52%	2.02	2695.59	0.52%	14.04	1531.04	0.52%	7.98	1531.04	0.15%	16.53			
	企业管理费	元		387.19	3.14%	12.16	2695.59	3.14%	84.65	1531.04	3.14%	48.08	10734.19	1.76%	188.52			
	规费	元		103.14	33.5%	34.55	714.83	33.5%	239.47	400.95	33.5%	134.32	1887.56	33.5%	632.33			
	利润	元		412.4	7.42%	30.6	2871.17	7.42%	213.04	1630.76	7.42%	121	11234.77	7.42%	833.62			
	税金	元		464.102	9%	42.86	3230.206	9%	298.34	1833.320	9%	169.33	12574.657	9%	1148.69			
	合计	元				519.12			3613.19			2050.72			13911.86			
	单位单价	元				3108.52			3613.19			4101.45			8350.46			
	每 m3 单价	元				0.31			2.17			1.23			8.35			

单价分析表（08表格式）

项目编号: 203-1-a
项目名称: 挖土方

单位: m3 数量: 1666.000 单价: 12.06 元 摊消费: 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目										合 计			
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25										5.251	531.65
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘 机WY100液压	台班	1198.43										3.394	4067.35
8007013	装载质量6t以内自卸汽车 CA/CQ340X	台班	579.14										18.643	10796.64
9999001	定额基价	元	1.00										15348.000	15348
	其他材料费	元												
	其他机械使用费	元												
	设备购置费	元												
	措施费 I	元												427.14
	措施费 II	元												40.57
	企业管理费	元												333.4
	规费	元												1040.67
	利润	元												1198.26
	税金	元												1659.21
	合计	元												20094.9
	单位单价	元												19173.61
	每 m3 单价	元												12.06

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 204-1-a
项目名称: 利用土方

项目名称: 利用土方										单位: m3			数量: 633.000			单价: 4.79			元			摊消费: 元			元			标表4-3		
代 号		工 程 项 目		填方路基														合 计												
		工 程 细 目		三、四级公路填方路基, 自身质量10t以内振动压路机碾压土方																										
		定 额 单 位		1000m3压实方																										
		工 程 数 量		0.633																										
		定 额 表 号		1~1~18~11																										
工料机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)											
1001001	人工	工日	101.25	2.1	1.329	134.59										1.329				134.59										
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1194.55	1.47	0.931	1111.54										0.931				1111.54										
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机YZ110B	台班	904.27	1.79	1.133	1024.6										1.133				1024.6										
9999001	定额基价	元	1.00	3588	2271.000	2271										2271.000				2271										
	其他材料费	元																												
	其他机械使用费	元																												
	设备购置费	元																												
	措施费	措施费 I	元	2271.35	2.85%	64.79														64.79										
		措施费 II	元	2271.35	0.52%	11.83														11.83										
	企业管理费	元		2271.35	3.14%	71.32														71.32										
	规费	元		552.47	33.5%	185.08														185.08										
	利润	元		2419.29	7.42%	179.51														179.51										
	税金	元		2711.943	9%	250.49														250.49										
	合计	元				3033.76														3033.76										
	单位单价	元				4792.67														4792.67										
	每 m3 单价	元				4.79														4.79										

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 306-3-a
项目名称: 厚12cm

工 程 项 目		单位: m2		数量: 6159.000		单价: 27.06		元		推消费:		元		标表4-3	
代 号	工 程 细 目	级配碎石路面													
	工 程 细 目	机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带拌和, 压实厚度12cm)													
	定 额 单 位	1000m2													
	工 程 数 量	6.159													
	定 额 表 号	2~2~2~8改													
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	合 计
	其他材料费	元													
	其他机械使用费	元													
	设备购置费	元													
	措施费 I	元		8971.7	2.83%	253.61								253.61	
	措施费 II	元		94817.9	0.82%	775.61								775.61	
	企业管理费	元		94817.9	2.9%	2747.29								2747.29	
	规费	元		2444.51	33.5%	818.91								818.91	
	利润	元		98594.42	7.42%	7315.71								7315.71	
	税金	元		150169.275	9%	13762.49								13762.49	
	合计	元				166679.06								166679.06	
	单位单价	元				27062.68								27062.68	
	每 m2 单价	元				27.06								27.06	

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 312-1-a
项目名称: 厚18cm (C30混凝土)

单位: m3
数量: 951.300
单价: 545.01
元
摊消费: 元
标表4-3

代 号	工 程 项 目		普通混凝土		自卸汽车运输水泥混凝土		合 计					
	工 程 细 目	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	金额(元)
	人工铺装混凝土路面厚度18cm	工日	101.25	159.6	843.486	85402.96				843.486		85402.96
	HPB300钢筋	t	3661.77	0.004	0.021	77.41				0.021		77.41
	型钢工字钢,角钢	t	3595.82	0.048	0.254	912.19				0.254		912.19
	石油沥青	t	4690.00	0.091	0.481	2255.59				0.481		2255.59
	煤	t	517.09	0.018	0.095	49.19				0.095		49.19
	水	m3	2.82	27	142.695	402.4				142.695		402.4
	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	m3	1042.74	0.07	0.370	385.76				0.370		385.76
	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	112.48	84.456	446.350	50205.44				446.350		50205.44
	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	116.50	154.224	815.074	94956.1				815.074		94956.1
	42.5级水泥	t	410.21	65.178	344.466	141303.29				344.466		141303.29
	其他材料费	元	1.00	257.4	1360.359	1360.36				1360.359		1360.36
	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	132.60	2.47	13.054	1730.95				13.054		1730.95
	电动混凝土切割机(含锯片摊销费用)SLF	台班	200.32	2.486	13.139	2631.91				13.139		2631.91
	上料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	158.74	4.76	25.157	3993.36				25.157		3993.36
	装载机质量6t以内自卸汽车	台班	579.14				13.4	12.747	7382.54			7382.54
	CA/CQ340X	台班										
	容量10000L以内洒水汽车	台班	1110.11	1.12	5.919	6570.96						6570.96
	YG15170GSSIN	台班										
	小型机具使用费	元	1.00	226.1	1194.939	1194.94				1194.939		1194.94

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 312-2-a
项目名称: 光圆钢筋 (HPB235、HPB300)

单位: kg 数量: 185.000 单价: 6.17 元 摊消费: 元 标表4-3

项目名称: 光圆钢筋 (HPB235、HPB300)																		
单位: kg																		
数量: 183.000																		
单价: 0.11																		
拉杆、传力杆及钢筋																		
人工及轨道式摊铺机铺筑路面拉杆及传力杆																		
1t																		
0.185																		
2~2~17~13改																		
合 计																		
代 号	工 程 项 目	工 程 细 目	定 额 单 位	工 程 数 量	定 额 表 号	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25					6.6	1.221	123.63						1.221	123.63
2001001	HPB300钢筋		t	3661.77					1.138	0.211	770.91						0.211	770.91
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝		kg	4.79					0.7	0.130	0.62						0.130	0.62
2009011	电焊条结422(502、506、507)		kg	5.31					0.6	0.111	0.59						0.111	0.59
3001001	石油沥青		t	4690.00					0.007	0.001	6.07						0.001	6.07
7801001	其他材料费		元	1.00					14.9	2.757	2.76						2.757	2.76
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	156.94					0.09	0.017	2.61						0.017	2.61
8099001	小型机具使用费		元	1.00					11	2.035	2.04						2.035	2.04
9999001	定额基价		元	1.00					4576	847.000	847						847.000	847

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 312-2-a
 项目名称: 光圆钢筋 (HPB235、HPB300)

项目名称：无圆钢筋（HPB235、HPB300）										单位：kg		数量：185.000		单价：6.17		元		推消费：元		元		标表4-3				
代 号	工 程 项 目		拉杆、传力杆及钢筋																				合 计			
	工 程 细 目		人工及轨道式摊铺机铺设路面拉杆及传力杆																							
	定 额 单 位		1t																							
	工 程 数 量		0.185																							
	定 额 表 号		2~2~17~13改																							
工料机名称			单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)							
其他材料费			元																							
其他机械使用费			元																							
设备购置费			元																							
措施费			措施费 I	元		134.87	0.38%	0.51													0.51					
			措施费 II	元		846.52	0.56%	4.77														4.77				
企业管理费			元			846.52	3%	25.39													25.39					
规费			元			125.31	33.5%	41.98													41.98					
利润			元			877.18	7.42%	65.09													65.09					
税金			元			1021.573	9%	94.23													94.23					
合计			元					1141.19													1141.19					
单位单价			元					6168.59													6168.59					
每 kg 单价			元					6.17													6.17					

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 313-1-a
项目名称: 厚30cm

单位: m3 数量: 429.300 单价: 38.62 元 摊消费: 元 标表4-3

项目名称: 厚30cm															数量: 429.300			单价: 38.62			元		
代 号		工 程 项 目			挖路槽、培路肩、修筑泄水槽										合 计								
		工 程 细 目			培路肩																		
		定 额 单 位			100m3																		
		工 程 数 量			4.293																		
		定 额 表 号			2~3~2~5																		
工料机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)							
1001001	人工	工日	101.25	20.5	88.007	8910.66							88.007	8910.66									
8001085	机械自身质量0.6t手持式振动碾YZS06B	台班	160.15	2.1	9.015	1443.8							9.015	1443.8									
9999001	定额基价	元	1.00	2524	10837.000	10837							10837.000	10837									
	其他材料费	元																					
	其他机械使用费	元																					
	设备购置费	元																					
	措施费	措施费 I		10837.34	2.83%	306.35								306.35									
措施费 II			10837.34	0.82%	88.65								88.65										
	企业管理费	元		10837.34	2.9%	314.01								314.01									
	规费	元		9823.46	33.5%	3290.86								3290.86									
	利润	元		11546.34	7.42%	856.74								856.74									
	税金	元		14897.054	9%	1369								1369									
	合计	元				16580.05								16580.05									
	单位单价	元				3862.11								3862.11									
	每 m3 单价	元				38.62								38.62									

第 10 页 共 37 页

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 419-1-a

项目名称: 1-Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵

单位: m 数量: 35.000 单价: 1005.88 元 摊消费: 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目		外购管径0.5m圆管			安装圆管涵			安装圆管涵			防水层			
	工 程 细 目	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
号	1001001	人工	101.25				11	3.850	389.81	6.2	12.803	1296.3	0.8	0.696	70.47
	2009028	铁件铁件	5.71							1.3	2.685	15.33			
	2009030	铁钉混合规格	4.25							1.8	3.717	15.8			
	3001001	石油沥青	4690.00										0.051	0.044	208.1
	3005004	水	2.82				1	0.350	0.99	10	20.650	58.23			
	4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	1042.74							0.21	0.434	452.18			
	5009012	油毛毡400g, 0.915m×21.95m	5.31										22	19.140	101.63
	5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	112.48				0.74	0.259	29.13	4.692	9.689	1089.82			
	5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	116.50								17.482	2036.69			
	5509001	32.5级水泥	390.36							0.314	0.110	42.9	3.845	7.941	3099.43
7801001	其他材料费	1.00							2.6	0.910	0.91	16.7	34.486	34.49	1.48
1b001001	外购管径0.5m圆管	136.28	1	35.000	4769.8										
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机 QY5	649.93								0.13	0.268	174.47			
8099001	小型机具使用费	1.00								2.7	5.576	5.58			
9999001	定额基价	1.00	136	4770.000	4770	468	1337	468.000	468	3443	7111.000	7111	393	342.000	342

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 419-1-a
 项目名称: 1-Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵
 单位: m
 数量: 35.000
 单价: 1005.88
 元
 摊销费:
 元
 标表4-3

项目名称: 1-Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵													
工 程 项 目			外购管径0.5m圆管			安装圆管涵			安装圆管涵			防水层	
工 程 细 目			外购管径0.5m圆管			人工安装圆管涵管径0.75m以内			现浇圆管涵管座混凝土			沥青油毡(防水层)	
定 额 单 位			m			10m3实体			10m3实体			10m2	
工 程 数 量			35.000			0.350			2.065			0.870	
定 额 表 号			补001改			4~7~5~1			4~7~5~5改			4~11~4~4	
工料机名称			单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
代 号													
	其他材料费			元									
	其他机械使用费			元									
	设备购置费			元									
	措施费 I			元		1.96%		409.6	1.96%		1537.34	1.96%	30.08
	措施费 II			元	4769.8	1.2%	57.29	467.91	1.2%		7110.32	1.2%	85.4
	企业管理费			元	4769.8	4.17%	198.76	467.91	4.17%		7110.32	4.17%	296.3
	规费			元		33.5%		389.81	33.5%		1350.67	33.5%	452.47
	利润			元		7.42%	372.92	501.04	7.42%		7522.09	7.42%	558.14
	税金			元		9%	485.89	645.562	9%		9404.403	9%	873.06
合计			元			5884.66						10573.76	
单位单价			元			168.13						5120.47	
每 m 单价			元			168.13						302.11	
													14.07

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 419-1-a

项目名称: 1-Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵

代 号	工 程 项 目		单位: m		数量: 35.000		单价: 1005.88		元		摊消费:		元		元		标表4-3	
	工 程 细 目	工 程 细 目	工 程 细 目	工 程 细 目	工 程 细 目	工 程 细 目	工 程 细 目	工 程 细 目	工 程 细 目	工 程 细 目	工 程 细 目	工 程 细 目	工 程 细 目	工 程 细 目	工 程 细 目	工 程 细 目	工 程 细 目	工 程 细 目
	沥青麻絮沉降缝	沥青麻絮沉降缝	沥青麻絮沉降缝	沥青麻絮沉降缝	沥青麻絮沉降缝	沥青麻絮沉降缝	沥青麻絮沉降缝	沥青麻絮沉降缝	沥青麻絮沉降缝	沥青麻絮沉降缝	沥青麻絮沉降缝	沥青麻絮沉降缝	沥青麻絮沉降缝	沥青麻絮沉降缝	沥青麻絮沉降缝	沥青麻絮沉降缝	沥青麻絮沉降缝	沥青麻絮沉降缝
	10m2	10m2	10m2	10m2	10m2	10m2	10m2	10m2	10m2	10m2	10m2	10m2	10m2	10m2	10m2	10m2	10m2	10m2
	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128
	4~11~1~1	4~11~1~1	4~11~1~1	4~11~1~1	4~11~1~1	4~11~1~1	4~11~1~1	4~11~1~1	4~11~1~1	4~11~1~1	4~11~1~1	4~11~1~1	4~11~1~1	4~11~1~1	4~11~1~1	4~11~1~1	4~11~1~1	4~11~1~1
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	0.2	0.426	43.09	13.5	6.426	650.63	14.3	10.410	1054.05	5.1	5.783	585.57			
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	4.36				2.1	1.000	4.36									
2003026	组合钢模板	t	5300.00				0.016	0.008	40.36	0.026	0.019	100.32						
2009028	铁件铁件	kg	5.71				50.7	24.133	137.8	7.8	5.678	32.42						
3001001	石油沥青	t	4690.00	0.021	0.045	209.59				0.013	0.009	44.39						
3005004	水	m3	2.82				10	4.760	13.42	12	8.736	24.64	12	13.608	38.37			
4003001	原木混合规格	m3	1017.09				0.04	0.019	19.37									
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm	m	6.10				1.8	0.857	5.23									
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	112.48				5.51	2.623	295.01	5	3.640	409.43	4.998	5.668	637.51			
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	116.50							8.36	6.086	709.03						
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	116.50															
5505015	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m3	116.50				8.36	3.979	463.6				8.568	9.716	1131.93			
5509001	32.5级水泥	t	390.36				2.876	1.369	534.39	3.213	2.339	913.08	3.04	3.447	1345.71			
7801001	其他材料费	元	1.00	53.4	113.635	113.64	19.9	9.472	9.47	16.2	11.794	11.79	2	2.268	2.27			
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	158.74				0.31	0.148	23.42	0.27	0.197	31.2						
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	709.17				0.23	0.109	77.64									
8099001	小型机具使用费	元	1.00				13.2	6.283	6.28									
9999001	定额基价	元	1.00	170	361.000	361	4147	1974.000	1974	3997	2910.000	2910	2689	3049.000	3049			

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 419-1-a		单位: m		数量: 35.000		单价: 1005.88		元		摊消费:		元		标表4-3	
项目名称: 1-Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵		工程项 目		沥青麻絮沉降缝		现浇混凝土挡土墙		混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽		基础垫层					
代 号	工 程 细 目	沥青麻絮沉降缝		现浇混凝土挡土墙		现浇混凝土跌井		基础混凝土铺砌、垫层							
	定 额 单 位	10m2		10m3		10m3实体		10m3实体							
	工 程 数 量	2.128		0.476		0.728		1.134							
	定 额 表 号	4~11~1~1		1~4~19~2		1~3~4~8		4~11~5~6改							
工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
其他材料费	元														
其他机械使用费	元														
设备购置费	元														
措施费 I	元		45.23	1.96%	0.89	793.58	1.96%	15.53	1141.38	1.96%	22.34	1141.38	1.96%	12.03	
措施费 II	元		361.3	1.2%	4.34	1974.18	1.2%	23.71	2909.98	1.2%	34.95	2909.98	1.2%	36.62	
企业管理费	元		361.3	4.17%	15.06	1974.18	4.17%	82.27	2909.98	4.17%	121.26	3049.48	4.17%	127.08	
规费	元		43.09	33.5%	14.44	687.74	33.5%	230.39	1073.96	33.5%	359.78	585.57	33.5%	196.17	
利润	元		381.58	7.42%	28.31	2095.69	7.42%	155.5	3088.53	7.42%	229.17	3225.2	7.42%	239.31	
税金	元		414.288	9%	38.64	2706.121	9%	250.96	3976.573	9%	368.81	4225.484	9%	391.73	
合计	元				467.99			3039.34			4466.64			4744.29	
单位单价	元				219.92			6385.17			6135.5			4183.68	
每 m 单价	元				13.37			86.84			127.62			135.55	

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 419-1-a

项目名称: 1-Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵

单位: m 数量: 35.000 单价: 1005.88 元 推消费: 元 标表4-3

工 程 项 目		混凝土				机械挖基坑土、石方				混凝土搅拌机拌和				元	
代 号	工 程 细 目	混凝土墩、台帽非泵送				斗容量0.6m3以内挖掘机挖基坑 ≤1500m3土方				容量750L以内混凝土搅拌机拌和				合 计	
	定 额 单 位	10m3实体				1000m3				10m3					
	工 程 数 量	0.140				0.135				3.339					
	定 额 表 号	4~6~3~1改				4~1~3~2				4~1~1~1~4					
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量		
1001001	人工	工日	101.25	12.4	1.736	175.77	111.8	15.093	1528.17	1	3.339	338.07	60.562	6131.94	
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	4.36										1.000	4.36	
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5315.00	0.049	0.007	36.46							0.007	36.46	
2003026	组合钢模板	t	5300.00										0.027	140.68	
2009013	螺栓混合规格	kg	5.49	5.91	0.827	4.54							0.827	4.54	
2009028	铁件铁件	kg	5.71	3.48	0.487	2.78							32.983	188.33	
2009030	铁钉混合规格	kg	4.25										3.717	15.8	
3001001	石油沥青	t	4690.00										0.099	462.07	
3005004	水	m3	2.82	12	1.680	4.74							49.784	140.39	
4003001	原木混合规格	m3	1017.09										0.019	19.37	
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	m3	1042.74										0.434	452.18	
5001013	PVC塑料管 (Φ50mm) Φ50mm	m	6.10										0.857	5.23	
5009012	油毛毡400g, 0.915m×21.95m	m2	5.31										19.140	101.63	
5503005	中 (粗) 砂混凝土、砂浆用堆方	m3	112.48	4.998	0.700	78.7							22.578	2539.6	
5505012	碎石 (2cm) 最大粒径2cm堆方	m3	116.50										6.086	709.03	
5505013	碎石 (4cm) 最大粒径4cm堆方	m3	116.50	8.568	1.200	139.74							28.398	3308.36	
5505015	碎石 (8cm) 最大粒径8cm堆方	m3	116.50										3.979	463.6	
5509001	32.5级水泥	t	390.36	3.04	0.426	166.14							15.631	6101.77	

标表4-3

元

摊消费:

元

单价: 1005.88

元

数量: 35.000

元

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 419-1-a
 项目名称: 1-Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵
 单位: m
 数量: 35.000
 单价: 1005.88
 元
 摊消费: 元
 标表4-3

项目名称: 1-Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵											
单位: m											
工 程 项 目		混凝土			机械挖基坑土、石方			混凝土搅拌机拌和			合 计
工 程 细 目		混凝土墩、台帽非泵送			斗容量0.6m3以内挖掘机挖基坑 ≤1500m3土方			容量750L以内混凝土搅拌机拌和			
定 额 单 位		10m3实体			1000m3			10m3			
工 程 数 量		0.140			0.135			3.339			
定 额 表 号		4~6~3~1改			4~1~3~2			4~11~11~4			
工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
7801001 其他材料费	元	1.00	86.2	12.068	12.07					186.112	186.11
1b001001 外购管径0.5m圆管	m	136.28								35.000	4769.8
8001025 斗容量0.6m3履带式单斗挖掘 机WY60液压	台班	829.13				3.25	0.439	363.78		0.439	363.78
8005002 出料容量250L以内强制式混凝 土搅拌机JD250	台班	158.74								0.344	54.63
8005005 出料容量750L以内强制式混凝 土搅拌机JS750	台班	293.63							0.2	0.668	196.09
8009025 提升质量5t以内汽车式起重 机QY5	台班	649.93								0.268	174.47
8009026 提升质量8t以内汽车式起重 机QY8	台班	709.17								0.109	77.64
8009030 提升质量25t以内汽车式起重 机QY25	台班	1355.51	0.66	0.092	125.25					0.092	125.25
8099001 小型机具使用费	元	1.00	11.4	1.596	1.6					13.875	13.87
9999001 定额基价	元	1.00	4779	669.000	669	14588	1969.000	1969	175	586.000	24209.000

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 419-1-a

项目名称: 1-Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵

单位: m 数量: 35.000 单价: 1005.88 元 摊消费: 元 标表4-3

代 号		工 程 项 目		混 凝 土		机 械 挖 基 坑 土、石 方		混 凝 土 搅 拌 机 拌 和		合 计	
工 程 细 目		混 凝 土 墩、台 帽 非 泵 送		斗 容 量 0.6m3 以 内 挖 掘 机 挖 基 坑 ≤1500m3 土 方		容 量 750L 以 内 混 凝 土 搅 拌 机 拌 和					
定 额 单 位		10m3 实 体		1000m3		10m3					
工 程 数 量		0.140		0.135		3.339					
定 额 表 号		4~6~3~1改		4~1~3~2		4~11~11~4					
工 料 机 名 称		单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	数 量	金 额 (元)
其他材料费		元									
其他机械使用费		元									
设备购置费		元									
措施费 I		元		311.41	2.25%	7	1969.32	1.96%	38.54	585.68	11.46
措施费 II		元		669.02	1.54%	10.28	1969.32	1.2%	23.65	585.68	7.03
企业管理费		元		669.02	5.4%	36.11	1969.32	4.17%	82.06	585.68	24.41
规费		元		194.48	33.5%	65.15	1617.01	33.5%	541.7	405.69	135.91
利润		元		722.41	7.42%	53.6	2113.57	7.42%	156.83	628.58	46.64
税金		元		883.824	9%	82.79	2652.661	9%	246.13	735.202	68.37
合计		元				1002.73			2980.85		827.97
单位单价		元				7162.34			22080.37		247.97
每 m 单价		元				28.65			85.17		23.66

标表4-3
元
摊消费:
元
1005.88
单价:
元
35.000
数量:

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 419-1-b

项目名称: 1-Φ0.75m钢筋混凝土圆管涵

项目名称: 1-Φ0.75m钢筋混凝土圆管涵										数量: 18.000		单价: 1702.35		元		摊消费:		元		标表4-3	
工 程 项 目		外购管径0.75m圆管				安装圆管涵				安装圆管涵				防水层							
工 程 细 目		外购管径0.75m圆管				人工安装圆管涵管径0.75m以内				现浇圆管涵管座混凝土				沥青油毡(防水层)							
定 额 单 位		m				10m3实体				10m3实体				10m2							
工 程 数 量		18.000				0.378				1.656				0.671							
定 额 表 号		补002改				4~7~5~1				4~7~5~5改				4~11~4~4							
工料机名称		单位	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)					
代 号																					
	其他材料费	元																			
	其他机械使用费	元																			
	设备购置费	元																			
	措施费 I	元	1.96%		442.37	1.96%	8.66	1232.85	1.96%	24.13	1232.85	1.96%	24.13	1232.85	1.96%	1.12					
	措施费 II	元	1.2%	65.04	505.34	1.2%	6.07	5702.03	1.2%	68.48	5702.03	1.2%	68.48	5702.03	1.2%	3.17					
	企业管理费	元	4.17%	225.69	505.34	4.17%	21.06	5702.03	4.17%	237.61	5702.03	4.17%	237.61	5702.03	4.17%	10.99					
	规费	元	33.5%		421	33.5%	141.03	1083.15	33.5%	362.86	1083.15	33.5%	362.86	1083.15	33.5%	18.21					
	利润	元	7.42%	5706.57	541.12	7.42%	40.15	6032.24	7.42%	447.59	6032.24	7.42%	447.59	6032.24	7.42%	20.7					
	税金	元	9%	5904.311	697.206	9%	64.64	7541.740	9%	700.14	7541.740	9%	700.14	7541.740	9%	31.37					
合计	元		6681.7			782.91			8479.49			8479.49			379.92						
单位单价	元		371.21			2071.19			5120.47			5120.47			566.21						
每 m 单价	元		371.21			43.49			471.08			471.08			21.11						

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 419-1-b		单位: m		数量: 18.000		单价: 1702.35		元		摊消费:		元		标表4-3	
项目名称: 1-Φ0.75m钢筋混凝土圆管涵		工程项 目		沥青麻絮沉降缝		现浇混凝土挡土墙		混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽		基础垫层					
代 号	工 程 细 目	沥青麻絮沉降缝		现浇混凝土挡土墙		现浇混凝土跌井				基础混凝土铺砌、垫层					
	定 额 单 位	10m2		10m3		10m3实体				10m3实体					
	工 程 数 量	1.509		0.360		0.714				0.798					
	定 额 表 号	4~11~1~1		1~4~19~2		1~3~4~8		4~11~5~6改							
工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
1001001 人工	工日	101.25	0.2	0.302	30.56	13.5	4.860	492.08	14.3	10.210	1033.78	5.1	4.070	412.07	
2001021 8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	4.36				2.1	0.756	3.3							
2003026 组合钢模板	t	5300.00				0.016	0.006	30.53	0.026	0.019	98.39				
2009028 铁件铁件	kg	5.71				50.7	18.252	104.22	7.8	5.569	31.8				
3001001 石油沥青	t	4690.00	0.021	0.032	148.62				0.013	0.009	43.53				
3005004 水	m3	2.82				10	3.600	10.15	12	8.568	24.16	12	9.576	27	
4003001 原水混合规格	m3	1017.09				0.04	0.014	14.65							
5001013 PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm	m	6.10				1.8	0.648	3.95							
5503005 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	112.48				5.51	1.984	223.12	5	3.570	401.55	4.998	3.988	448.62	
5505012 碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	116.50							8.36	5.969	695.39				
5505013 碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	116.50										8.568	6.837	796.54	
5505015 碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m3	116.50													
5509001 32.5级水泥	t	390.36													
7801001 其他材料费	元	1.00	53.4	80.581	80.58										
8005002 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	158.74				0.31	0.112	17.72	0.27	0.193	30.6				
8009026 提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	709.17				0.23	0.083	58.72							
8099001 小型机具使用费	元	1.00				13.2	4.752	4.75							
9999001 定额基价	元	1.00	170	256.000	256	4147	1493.000	1493	3997	2854.000	2854	2689	2146.000	2146	

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 419-1-b

项目名称: 1-Φ0.75m钢筋混凝土圆管涵

项目名称: 1-Φ0.75m钢筋混凝土圆管涵										单位: m		数量: 18.000		单价: 1702.35		元		摊消费:		元		标表4-3	
工 程 项 目		沥青麻絮沉降缝				现浇混凝土挡土墙				混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽				基础垫层									
代 号	工 程 细 目		沥青麻絮沉降缝				现浇混凝土挡土墙				现浇混凝土跌井				基础混凝土铺砌、垫层								
	定 额 单 位		10m2				10m3				10m3实体				10m3实体								
	工 程 数 量		1.509				0.360				0.714				0.798								
	定 额 表 号		4~11~1~1				1~4~19~2				1~3~4~8				4~11~5~6改								
工料机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
其他材料费		元																					
其他机械使用费		元																					
设备购置费		元																					
措施费 I		元		32.08	1.96%	0.63	600.19	1.96%	11.74	1119.43	1.96%	21.91	1119.43	1.96%	8.46								
措施费 II		元		256.2	1.2%	3.08	1493.08	1.2%	17.93	2854.02	1.2%	34.28	2854.02	1.2%	25.77								
企业管理费		元		256.2	4.17%	10.68	1493.08	4.17%	62.22	2854.02	4.17%	118.93	2145.93	4.17%	89.42								
规费		元		30.56	33.5%	10.24	520.14	33.5%	174.25	1053.3	33.5%	352.86	412.07	33.5%	138.04								
利润		元		270.59	7.42%	20.08	1584.97	7.42%	117.61	3029.13	7.42%	224.76	2269.59	7.42%	168.4								
税金		元		293.778	9%	27.4	2046.646	9%	189.8	3900.100	9%	361.71	2973.488	9%	275.66								
合计		元				331.86			2298.66			4380.74			3338.57								
单位单价		元				219.92			6385.17			6135.49			4183.68								
每 m 单价		元				18.44			127.7			243.37			185.48								

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 419-1-b 项目名称: 1-Φ0.75m钢筋混凝土圆管涵										单位: m		数量: 18.000		单价: 1702.35		元		摊消费: 元		标表4-3	
代 号	工 程 项 目		混凝土				机械挖基坑土、石方				混凝土搅拌机拌和				合 计						
	工 程 细 目		混凝土墩、台帽非泵送				斗容量0.6m3以内挖掘机挖基坑 ≤1500m3土方				容量750L以内混凝土搅拌机拌和										
	定 额 单 位		10m3实体				1000m3				10m3										
	工 程 数 量		0.075				0.127				2.529										
	定 额 表 号		4~6~3~1改				4~1~3~2				4~11~11~4										
1001001	人工	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	5271.22						
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	4.36												3.3						
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5315.00	0.049	0.004	19.53									19.53						
2003026	组合钢模板	t	5300.00												128.92						
2009013	螺栓混合规格	kg	5.49	5.91	0.443	2.43									2.43						
2009028	铁件铁件	kg	5.71	3.48	0.261	1.49									149.8						
2009030	铁钉混合规格	kg	4.25												12.67						
3001001	石油沥青	t	4690.00												352.65						
3005004	水	m3	2.82	12	0.900	2.54									111.62						
4003001	原木混合规格	m3	1017.09												14.65						
4003002	锯材中板 δ=19~35mm, 中方混合规格	m3	1042.74												362.62						
5001013	PVC塑料管(Φ50mm) Φ50mm	m	6.10												3.95						
5009012	油毛毡400g, 0.915m×21.95m	m2	5.31												78.39						
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	112.48	4.998	0.375	42.16									2020.87						
5505012	碎石(2cm) 最大粒径2cm堆方	m3	116.50												695.39						
5505013	碎石(4cm) 最大粒径4cm堆方	m3	116.50	8.568	0.643	74.86									2504.7						
5505015	碎石(8cm) 最大粒径8cm堆方	m3	116.50												350.62						
5509001	32.5级水泥	t	390.36	3.04	0.228	89									4867.67						

第 99 页 共 37 页

单价分析表（08表格式）

项目编号: 419-1-b

项目名称: 1-Φ0.75m钢筋混凝土圆管涵

单位: m 数量: 18.000 单价: 1702.35 元 摊消费: 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目		混凝土			机械挖基坑土、石方			混凝土搅拌机拌和			合 计		
	工 程 细 目		混凝土土墩、台帽非泵送			斗容量0.6m3以内挖掘机挖基坑 ≤1500m3土方			容量750L以内混凝土搅拌机拌和					
	定 额 单 位		10m3实体			1000m3			10m3					
	工 程 数 量		0.075			0.127			2.529					
	定 额 表 号		4~6~3~1改			4~1~3~2			4~11~11~4					
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
7801001	其他材料费	元	1.00	86.2	6.465	6.47							137.151	137.15
1b002001	外购管径0.75m圆管	m	300.88										18.000	5415.84
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘 机WY60液压	台班	829.13				3.25	0.413	342.22				0.413	342.22
8005002	出料容量250L以内强制式混凝 土搅拌机JD250	台班	158.74										0.304	48.32
8005005	出料容量750L以内强制式混凝 土搅拌机JS750	台班	293.63							0.2	0.506	148.52	0.506	148.52
8009025	提升质量5t以内汽车式起重 机QY5	台班	649.93										0.215	139.92
8009026	提升质量8t以内汽车式起重 机QY8	台班	709.17										0.083	58.72
8009030	提升质量25t以内汽车式起重 机QY25	台班	1355.51	0.66	0.050	67.1							0.050	67.1
8099001	小型机具使用费	元	1.00	11.4	0.855	0.86							10.532	10.53
9999001	定额基价	元	1.00	4779	358.000	358	14588	1853.000	1853	175	444.000	444	21291.000	21291

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 419-1-b			单位: m			数量: 18.000			单价: 1702.35			元			摊消费:			元			标表4-3		
项目名称: 1-Φ0.75m钢筋混凝土圆管涵			混凝土			机械挖基坑土、石方			混凝土搅拌机拌和														
代 号	工 程 项 目		混凝土			机械挖基坑土、石方			混凝土搅拌机拌和														
	工 程 细 目		混凝土墩、台帽非泵送			斗容量0.6m3以内挖掘机挖基坑			容量750L以内混凝土搅拌机拌和														
	定 额 单 位		10m3实体			1000m3			10m3														
	工 程 数 量		0.075			0.127			2.529														
号	定 额 表 号		4~6~3~1改			4~1~3~2			4~11~11~4														
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)						
	其他材料费																						
	其他机械使用费	元																					
	设备购置费	元																					
	措施费	措施费 I	元	166.83	2.25%	3.75	1852.62	1.96%	36.25	443.6	1.96%	8.68						125.32					
		措施费 II	元	358.4	1.54%	5.51	1852.62	1.2%	22.25	443.6	1.2%	5.33						256.91					
	企业管理费	元		358.4	5.4%	19.34	1852.62	4.17%	77.2	443.6	4.17%	18.49						891.62					
	规费	元		104.19	33.5%	34.9	1521.19	33.5%	509.6	307.27	33.5%	102.94						1844.92					
	利润	元		387	7.42%	28.72	1988.32	7.42%	147.53	476.1	7.42%	35.33						1674.29					
	税金	元		473.478	9%	44.35	2495.466	9%	231.54	556.849	9%	51.78						2530.1					
	合计	元				537.18			2804.21			627.11						30642.35					
	单位单价	元				7162.35			22080.37			247.97						54544.01					
	每 m 单价	元				29.84			155.79			34.84						1702.35					

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 419-1-c

项目名称: 1-Φ1.0m钢筋混凝土圆管涵

代 号	工 程 项 目		单位: m		数量: 8.000		单价: 2288.42		元		摊消费:		元		标表4-3	
	工 程 细 目		沥青麻絮沉降缝		现浇混凝土挡土墙		混凝土边沟、排水沟、截水沟、水槽		元		基础垫层		元		基础垫层	
	工 程 细 目		沥青麻絮沉降缝		现浇混凝土挡土墙		现浇混凝土跌井		元		基础混凝土铺砌、垫层		元		基础混凝土铺砌、垫层	
	定 额 单 位	10m2	0.798	10m3	0.190	10m3	10m3	10m3	0.332	0.332	10m3	10m3	0.332	0.332	10m3	10m3
号	定 额 表 号		4~11~1~1		1~4~19~2		1~3~4~8		4~11~5~6改							
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额
	1001001 人工	工日	101.25	0.2	0.160	16.16	13.5	2.565	259.71	14.3	4.605	466.22	5.1	1.693	171.44	
	2001021 8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	4.36				2.1	0.399	1.74							
2003026	组合钢模板	t	5300.00				0.016	0.003	16.11	0.026	0.008	44.37				
2009028	铁件铁件	kg	5.71				50.7	9.633	55	7.8	2.512	14.34				
3001001	石油沥青	t	4690.00	0.021	0.017	78.6				0.013	0.004	19.63				
3005004	水	m3	2.82				10	1.900	5.36	12	3.864	10.9	12	3.984	11.23	
4003001	原木混合规格	m3	1017.09				0.04	0.008	7.73							
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm	m	6.10				1.8	0.342	2.09							
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	112.48				5.51	1.047	117.76	5	1.610	181.09	4.998	1.659	186.64	
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	116.50							8.36	2.692	313.61				
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	116.50													
5505015	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m3	116.50													
5509001	32.5级水泥	t	390.36				8.36	1.588	185.05				8.568	2.845	331.39	
7801001	其他材料费	元	1.00	53.4	42.613	42.61	2.876	0.546	213.31	3.213	1.035	403.86	3.04	1.009	393.98	
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	158.74				19.9	3.781	3.78	16.2	5.216	5.22	2	0.664	0.66	
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	709.17				0.31	0.059	9.35	0.27	0.087	13.8				
8099001	小型机具使用费	元	1.00				0.23	0.044	30.99							
9999001	定额基价	元	1.00	170	135.000	135	4147	788.000	788	3997	1287.000	1287	2689	893.000	893	

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 419-1-c														元				标表4-3									
项目名称: 1-Φ1.0m钢筋混凝土圆管涵														数量: 8.000				单价: 2288.42				元				摊消费:	
代 号		工 程 项 目		沥青麻絮沉降缝				现浇混凝土挡土墙				混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽				基础垫层											
		工 程 细 目		沥青麻絮沉降缝				现浇混凝土挡土墙				现浇混凝土跌井				基础混凝土铺砌、垫层											
		定 额 单 位		10m2				10m3				10m3实体				10m3实体											
		工 程 数 量		0.798				0.190				0.322				0.332											
		定 额 表 号		4~11~1~1				1~4~19~2				1~3~4~8				4~11~5~6改											
工料机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)									
其他材料费		元																									
其他机械使用费		元																									
设备购置费		元																									
措施费		措施费 I	元	16.96	1.96%	0.33	316.77	1.96%	6.2	504.84	1.96%	9.88	504.84	1.96%	3.52												
		措施费 II	元	135.49	1.2%	1.63	788.01	1.2%	9.46	1287.11	1.2%	15.46	1287.11	1.2%	10.72												
企业管理费		措施费 II	元	135.49	4.17%	5.65	788.01	4.17%	32.84	1287.11	4.17%	53.64	892.79	4.17%	37.2												
		规费	元	16.16	33.5%	5.41	274.52	33.5%	91.96	475.02	33.5%	159.13	171.44	33.5%	57.43												
利润		元		143.09	7.42%	10.62	836.51	7.42%	62.07	1366.08	7.42%	101.36	944.24	7.42%	70.06												
税金		元		155.359	9%	14.49	1080.173	9%	100.17	1758.869	9%	163.13	1237.092	9%	114.69												
合计		元				175.5			1213.18			1975.63			1388.98												
单位单价		元				219.92			6385.16			6135.49			4183.68												
每 m 单价		元				21.94			151.65			246.95			173.62												

第 28 页 共 37 页

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 419-1-c
项目名称: 1-Φ1.0m钢筋混凝土圆管涵

单位: m

数量: 8.000

单价: 2288.42

元

摊消费:

元

标表4-3

代 号	工 程 项 目		混凝土		机械挖基坑土、石方		混凝土搅拌机拌和		合 计	
	工 程 细 目	单 位	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	数 量	金 额 (元)
	混凝土墩、台帽非泵送									
	10m3实体									
	0.040									
	4~6~3~1改									
	4~1~3~2									
	4~1~3~2									
7801001	其他材料费	元	1.00	86.2	3.45				78.513	78.51
16003001	外购管径1.0m圆管	m	367.26						8.000	2938.08
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘 机WY60液压	台班	829.13			3.25	0.280	231.74	0.280	231.74
8005002	出料容量250L以内强制式混凝 土搅拌机JD250	台班	158.74						0.146	23.15
8005005	出料容量750L以内强制式混凝 土搅拌机JS750	台班	293.63						0.330	97.02
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机 QY5	台班	649.93						0.460	299.07
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机 QY8	台班	709.17						0.044	30.99
8009030	提升质量25t以内汽车式起重 机QY25	台班	1355.51	0.66	35.79				0.026	35.79
8099001	小型机具使用费	元	1.00	11.4	0.46				6.610	6.61
9999001	定额基价	元	1.00	4779	191.000	14588	1255.000	1255	12718.000	12718

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 419-1-c

项目名称: 1-Φ1.0m钢筋混凝土圆管涵

项目名称: 1-Φ1.0m钢筋混凝土圆管涵												数量: 8.000	单价: 2288.42	元	摊消费:	元	标表4-3
工 程 项 目		混凝土			机械挖基坑土、石方			混凝土搅拌机拌和									
工 程 细 目		混凝土墩、台帽非泵送			斗容量0.6m3以内挖掘机挖基坑 ≤1500m3土方			容量750L以内混凝土搅拌机拌和									
定 额 单 位		10m3实体			1000m3			10m3									
工 程 数 量		0.040			0.086			1.652			合 计						
定 额 表 号		4~6~3~1改			4~1~3~2			4~1~1~1~4									
工料机名称		单位	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)					
代 号	其他材料费	元															
	其他机械使用费	元															
	设备购置费	元															
	措施费 I	元	88.97	2.25%	2	1254.53	1.96%	24.55	289.77	1.96%	5.67			78.15			
	措施费 II	元	191.15	1.54%	2.94	1254.53	1.2%	15.07	289.77	1.2%	3.48			153.39			
企业管理费	元	191.15	5.4%	10.32	1254.53	4.17%	52.28	289.77	4.17%	12.08			532.33				
规费	元	55.57	33.5%	18.62	1030.1	33.5%	345.08	200.72	33.5%	67.24			1105.46				
利润	元	206.4	7.42%	15.32	1346.43	7.42%	99.91	311	7.42%	23.08			1000.37				
税金	元	252.521	9%	23.66	1689.845	9%	156.79	363.747	9%	33.82			1511.61				
合计	元			286.49			1898.91			409.65			18307.34				
单位单价	元			7162.33			22080.4			247.97			54556.41				
每 m 单价	元			35.81			237.36			51.21			2288.42				

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 604-1
 项目名称: 单柱式钢板标志牌 (双牌)
 单位: 个
 数量: 1.000
 单价: 1026.46
 元
 摊消费:
 元
 标表4-3

代 号	工 程 项 目		钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			钢板标志牌			钢板标志牌		
	工 程 细 目	单 位	工 日	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额
	定 额 单 位					10m3						10t		
	工 程 数 量					0.025						0.002		
	定 额 表 号					5~1~4~1						5~1~4~14		
1001001	人工	工日		101.25	13.1	0.328	33.16	8.7	0.098	9.87	14.7	0.032	3.21	8
2001001	HPB300钢筋	t		3661.77				1.025	0.011	42.07				0.038
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg		4.79				5.1	0.057	0.27				
2003004	型钢工字钢, 角钢	t		3595.82	0.004	0.000	0.36							
2003015	钢管立柱	t		5444.00										0.033
2003026	组合钢模板	t		5300.00	0.007	0.000	0.93							179.58
2009011	电焊条结422(502、506、507) 3.2/4.0/5.0	kg		5.31										
2009028	铁件铁件	kg		5.71	3.3	0.083	0.47							0.02
2009029	镀锌铁件	kg		5.76							3436.1	7.422	42.75	3161.1
3005004	水	m3		2.82	12	0.300	0.85							
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方 混合规格	m3		1042.74	0.001	0.000	0.03							
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆 方	m3		112.48	4.9	0.123	13.78							
5505013	碎石 (4cm) 最大粒径4cm堆方	m3		116.50	8.47	0.212	24.67							
5509001	32.5级水泥	t		390.36	3.417	0.085	33.35							
6007001	钢板标志包括板面、垫板及其 他金属附件	t		6666.67							6.631	0.014	95.49	
6007004	反光膜	m2		170.94							606	1.309	223.75	
7801001	其他材料费	元		1.00	33.6	0.840	0.84				4.97	0.011	5.31	2.69
8007005	装载质量6t以内载货汽车	台班		494.83										0.013
														6.36

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 604-1
 项目名称: 单柱式钢板标志牌 (双牌)
 单位: 个
 数量: 1.000
 单价: 1026.46
 元
 摊销费: 元
 标表4-3

代 号	工 程 项 目		工 程 细 目		定 额 单 位		工 程 数 量		定 额 表 号		合 计	
	工 程 项 目		工 程 细 目		定 额 单 位		工 程 数 量		定 额 表 号		合 计	
	工 程 项 目		工 程 细 目		定 额 单 位		工 程 数 量		定 额 表 号		合 计	
	工 程 项 目		工 程 细 目		定 额 单 位		工 程 数 量		定 额 表 号		合 计	
	工 程 项 目		工 程 细 目		定 额 单 位		工 程 数 量		定 额 表 号		合 计	
工料机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
CA141K, CA1091K												
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机	台班	649.93									
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	156.94									13.56
8099001	小型机具使用费	元	1.00									0.09
9999001	定额基价	元	1.00									0.09
											792.000	792
	其他材料费	元										
	其他机械使用费	元										
	设备购置费	元										
	措施费 I	元										0.85
	措施费 II	元										5.11
	企业管理费	元										25.1
	规费	元										19.07
	税金	元										61.7
	合计	元										84.75
	单位单价	元										1026.46
	每个 单价	元										296705.67
												1026.46

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 610-1

项目名称: 竣工碑

数量: 1.000

单位: 块

单价: 532.80

元

摊销费:

元

标表4-3

代 号	工 程 项 目		钢筋混凝土基础				外购大理石碑				合 计			
	工 程 细 目		标志牌基础混凝土				外购大理石碑							
	定 额	单 位	10m3				块							
	工 程	数 量	0.053				1.000							
	定 额	表 号	5~1~4~1改				补004改							
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	13.1	0.694	70.3							0.694	70.3
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3595.82	0.004	0.000	0.76							0.000	0.76
2003026	组合钢模板	t	5300.00	0.007	0.000	1.97							0.000	1.97
2009028	铁件铁件	kg	5.71	3.3	0.175	1							0.175	1
3005004	水	m3	2.82	12	0.636	1.79							0.636	1.79
4003002	钢材中板 δ = 19~35mm, 中方	m3	1042.74	0.001	0.000	0.06							0.000	0.06
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	112.48	4.998	0.265	29.8							0.265	29.8
5505013	碎石 (4cm) 最大粒径4cm堆方	m3	116.50	8.568	0.454	52.9							0.454	52.9
5509001	32.5级水泥	t	390.36	3.04	0.161	62.89							0.161	62.89
7801001	其他材料费	元	1.00	33.6	1.781	1.78							1.781	1.78
1b004	外购大理石碑	块	200.00				1	1.000	200				1.000	200
8099001	小型机具使用费	元	1.00	3.5	0.186	0.19							0.186	0.19
9999001	定额基价	元	1.00	3638	193.000	193	200	200.000	200				393.000	393

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 610-1
项目名称: 竣工碑

工 程 项 目		单位: 块		数量: 1.000		单价: 532.80		元		摊消费:		元		标表4-3	
代 号	工 程 细 目	工 程 单 位	工 程 数 量	工 程 单 位	工 程 数 量	工 程 单 位	工 程 数 量	工 程 单 位	工 程 数 量	工 程 单 位	工 程 数 量	工 程 单 位	工 程 数 量	工 程 单 位	工 程 数 量
	钢筋混凝土基础	块	1.000	块	1.000	块	1.000	块	1.000	块	1.000	块	1.000	块	1.000
	标志牌基础混凝土	10m3	0.053	10m3	0.053	10m3	0.053	10m3	0.053	10m3	0.053	10m3	0.053	10m3	0.053
	补004改	5~1~1~1改	5~1~1~1改	5~1~1~1改	5~1~1~1改	5~1~1~1改	5~1~1~1改	5~1~1~1改	5~1~1~1改	5~1~1~1改	5~1~1~1改	5~1~1~1改	5~1~1~1改	5~1~1~1改	5~1~1~1改
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	其他材料费	元													
	其他机械使用费	元													
	设备购置费	元													
	措施费 I	元		73.98	1.96%	1.45									1.45
	措施费 II	元		192.81	1.2%	2.32									2.32
	企业管理费	元		192.81	4.17%	8.03									8.03
	规费	元		70.3	33.5%	23.55									23.55
	利润	元		204.6	7.42%	15.18			14.84						30.02
	税金	元		265.930	9%	24.66	214.840	9%	19.34						43.99
	合计	元				298.62			234.18						532.8
	单位单价	元				5634.36			234.18						5868.53
	每块单价	元				298.62			234.18						532.8

(九) 附錄 (D) 規則 (C) 的附錄

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程
编制范围：2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
1	第100章至第700章合计			846545.92		97.09	
100	清单 第100章 总 则			34855.6		4.00	
101	通则			3323.05		0.38	
101-1	保险费			3323.05		0.38	
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	2492.28	2492.28	0.29	
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	830.76	830.76	0.10	
102	工程管理			12461.42		1.43	
102-3	安全生产费	总额	1	12461.42	12461.42	1.43	
104	施工场地建设费（含承包人驻地建设费）			19071.13		2.19	
104-1	施工场地建设费（含承包人驻地建设费）	总额	1	19071.13	19071.13	2.19	
200	清单 第200章 路 基			23124.03		2.65	
203	挖方路基			20091.96		2.30	
203-1	路基挖方			20091.96		2.30	
-a	挖土方	m3	1666	20091.96	12.06	2.30	
204	填方路基			3032.07		0.35	
204-1	路基填筑（包括填前压实）			3032.07		0.35	
-a	利用土方	m3	633	3032.07	4.79	0.35	
300	清单 第300章 路 面			702851.57		80.61	
306	级配碎石底基层、基层			166662.54		19.11	
306-3	级配碎石基层			166662.54		19.11	
-a	厚12cm	m2	6159	166662.54	27.06	19.11	
312	水泥混凝土面板			519609.46		59.59	
312-1	水泥混凝土面板			518468.01		59.46	
-a	厚18cm（C30混凝土）	m3	951.3	518468.01	545.01	59.46	

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称: 2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程
 编制范围: 2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额 (元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
312-2	钢筋			1141.45		0.13	
-a	光圆钢筋 (HPB235、HPB300)	kg	185	1141.45	6.17	0.13	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			16579.57		1.90	
313-1	路肩培土			16579.57		1.90	
-a	厚30cm	m3	429.3	16579.57	38.62	1.90	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞			84155.46		9.65	
419	圆管涵及倒虹吸管涵			84155.46		9.65	
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵			84155.46		9.65	
-a	1-Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵	m	35	35205.8	1005.88	4.04	
-b	1-Φ0.75m钢筋混凝土圆管涵	m	18	30642.3	1702.35	3.51	
-c	1-Φ1.0m钢筋混凝土圆管涵	m	8	18307.36	2288.42	2.10	
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线			1559.26		0.18	
604	道路交通标志			1026.46		0.12	
604-1	单柱式钢板标志牌 (双牌)	个	1	1026.46	1026.46	0.12	
610	竣工碑	块	1	532.8		0.06	
610-1	竣工碑			532.8	532.8	0.06	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			846545.92		97.09	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额 (不含计日工总额)			25396.38		2.91	

复核:

编制:

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程
编制范围：2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程

分项目编号		工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
13		预算价			871942.3		100.00	

编制：

复核：

林業部 0-2-0-1 表

林業部 0-2-0-1 表

林業部 0-2-0-1 表

林業部 0-2-0-1 表

林業部 0-2-0-1 表

林業部 0-2-0-1 表

林業部 0-2-0-1 表

林業部 0-2-0-1 表

林業部 0-2-0-1 表

林業部 0-2-0-1 表

林業部 0-2-0-1 表

林業部 0-2-0-1 表

林業部 0-2-0-1 表

林業部 0-2-0-1 表

林業部 0-2-0-1 表

林業部 0-2-0-1 表

林業部 0-2-0-1 表

林業部 0-2-0-1 表

林業部 0-2-0-1 表

林業部 0-2-0-1 表

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程
编制范围：2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						场外运输损耗	
					清单 第200章 路基	清单 第300章 路面	清单 第400章 桥梁、涵 洞	清单 第600章 安全设施 及预埋管 线			辅助生产	% 数量
1001001	人工	工日	101.25	1097.152	6.58	946.263	143.119	1.189				
1051001	机械工	工日	101.25	126.521	29.558	89.641	7.257	0.066				
2001001	HPB300钢筋	t	3661.77	0.243		0.232		0.011				
2001021	8~12号铁丝（镀锌铁丝）	kg	4.36	2.155			2.155					
2001022	20~22号铁丝（镀锌铁丝）	kg	4.79	0.187		0.13		0.057				
2003004	型钢（工字钢，角钢）	t	3595.82	0.254		0.254						
2003015	钢管立柱	t	5444	0.033				0.033				
2003025	钢模板（各类定型大块钢模板）	t	5315	0.012			0.012					
2003026	组合钢模板	t	5300	0.063			0.062	0.001				
2009011	电焊条（结422（502、506、507）3.2 /4.0/5.0）	kg	5.31	0.115		0.111		0.004				
2009013	螺栓（混合规格）	kg	5.49	1.507			1.507					
2009028	铁件（铁件）	kg	5.71	73.424			73.166	0.257				
2009029	镀锌铁件	kg	5.76	22.532				22.532				
2009030	铁钉（混合规格）	kg	4.25	9.002			9.002					
3001001	石油沥青	t	4690	0.698		0.482	0.216					
3003002	汽油（92号）	kg	9.15	24.833			24.296	0.537				
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	7.62	2727.282	1218.009	1452.424	55.923	0.926				
3005001	煤	t	517.09	0.095		0.095						
3005002	电	kW·h	0.59	2145.122			314.751	0.049				
3005004	水	m3	2.82	256.297		142.695	112.666	0.936				
4003001	原木（混合规格）	m3	1017.09	0.041			0.041					

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称: 2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程
编制范围: 2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程

编制范围: 2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程															
代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计							场外运输损耗			
					清单 第 200章 路基	清单 第 300章 路面	清单 第 400章 桥梁、涵 洞	清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线					辅助生产	%	数量
4003002	锯材 (中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格)	m3	1042.74	1.42		0.37	1.05								
5001013	PVC塑料管(Φ50mm) (Φ50mm)	m	6.1	1.847			1.847								
5009012	油毛毡 (400g, 0.915m×21.95m)	m2	5.31	43.054			43.054								
5503005	中 (粗) 砂 (混凝土、砂浆用堆方)	m3	112.48	497.935		446.35	51.197	0.387							
5505012	碎石 (2cm) (最大粒径2cm堆方)	m3	116.5	14.747			14.747								
5505013	碎石 (4cm) (最大粒径4cm堆方)	m3	116.5	879.661		815.074	63.921	0.666							
5505015	碎石 (8cm) (最大粒径8cm堆方)	m3	116.5	8.577			8.577								
5505016	碎石 (未筛分碎石统料堆方)	m3	116.5	1133.379		1133.379									
5509001	32.5级水泥	t	390.36	36.036			35.79	0.247							
5509002	42.5级水泥	t	410.21	344.466		344.466									
6007001	钢板标志 (包括板面、垫板及其他金属附件)	t	6666.67	0.014				0.014							
6007004	反光膜	m2	170.94	1.309				1.309							
7801001	其他材料费	元	1	1767.512		1363.116	401.776	2.621							
7901001	设备摊销费	元	1	15.398		15.398									
1b001001	外购管径0.5m圆管	m	136.28	35			35								
1b002001	外购管径0.75m圆管	m	300.88	18			18								
1b003001	外购管径1.0m圆管	m	367.26	8			8								
1b004	外购大理石碑	块	200	1				1							
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机 (WY60液压)	台班	829.13	1.131			1.131								
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 (WY100液压)	台班	1198.43	3.394		3.394									

编制:

复核:

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程
编制范围：2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计							场外运输损耗	
					清单第 200章 路基	清单第 300章 路面	清单第 400章 桥梁、涵 洞	清单第 600章 安全设施 及预埋管 线				辅助生产 %	数量
8001058	功率120kW以内平地机 (F155)	台班	1194.55	2.347	0.931	1.417							
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	659.63	1.355		1.355							
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机 (3Y-12/15)	台班	589.26	0.739		0.739							
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机 (3Y-18/21)	台班	758.55	4.927		4.927							
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾 (YZS06B)	台班	160.15	9.015		9.015							
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机 (YZJ10B)	台班	904.27	1.133	1.133								
8003079	混凝土电动真空吸水机组 (含吸垫 5m×5m)	台班	132.6	13.054		13.054							
8003085	电动混凝土切缝机 (含锯片摊销费用) (SLF)	台班	200.32	13.139		13.139							
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌 机 (JD250)	台班	158.74	25.951		25.157	0.794						
8005005	出料容量750L以内强制式混凝土搅拌 机 (JS750)	台班	293.63	1.504			1.504						
8007005	装载质量6t以内载货汽车 (CA141K, CA1091K)	台班	494.83	0.024				0.024					
8007013	装载质量6t以内自卸汽车 (CA/CQ340X)	台班	579.14	31.39	18.643	12.747							
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YCJ5170GSSJN)	台班	1110.11	6.658		6.658							
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机 (QY5)	台班	649.93	0.965			0.944	0.021					
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机 (QY8)	台班	709.17	0.236			0.236						
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机 (QY25)	台班	1355.51	0.168			0.168						
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机 (BX1- 330)	台班	156.94	0.017		0.017		0.001					

编制： 复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程
编制范围：2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)								规费 (%)				
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率		
											I	II													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
01	土方		1.114					1.499	0.521	0.239	2.852	0.521	2.747	0.122			0.271	3.140	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
02	石方		1.018					1.279	0.47	0.183	2.480	0.47	2.792	0.108			0.259	3.159	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
03	运输		1.136					1.451	0.154	0.166	2.753	0.154	1.374	0.118			0.264	1.756	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
04	路面		1.093					1.39	0.818	0.343	2.826	0.818	2.427	0.066			0.404	2.897	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
05	隧道								1.195	0.275	0.275	1.195	3.569	0.096			0.513	4.178	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
06	构造物 I		0.753					0.924	1.201	0.279	1.956	1.201	3.587	0.114			0.466	4.167	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
06-1	构造物 I (绿化)		0.753					0.924	1.201	0.279	1.956	1.201	3.587	0.114			0.466	4.167	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
07	构造物 II		0.883					1.007	1.537	0.356	2.246	1.537	4.726	0.126			0.545	5.397	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
08	构造物 III (一般)		1.73					0.948	2.729	0.665	3.343	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
08-1	构造物 III (室内)							0.948	2.729	0.665	1.613	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
08-2	构造物 III (桥梁)		1.73					0.948	2.729	0.665	3.343	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
08-3	构造物 III (设备安装)							0.948	2.729	0.665	1.613	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	

编制:

编制：_____
复核：_____

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称: 2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程
编制范围: 2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程

编制范围：2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程																											
序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)							规费 (%)								
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率				
											I	II															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
										8	8			46				46									
09	技术复杂大桥		1.052						1.677	0.415 8	1.467 8	1.677	4.143	0.101 28			0.637	4.881 28	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5			
10	钢材及钢结构(一般)								0.564	0.375 4	0.375 4	0.564	2.242	0.104 18			0.653	2.999 18	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5			
10-1	钢材及钢结构(桥梁)								0.564	0.375 4	0.375 4	0.564	2.242	0.104 18			0.653	2.999 18	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5			
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)								0.564	0.375 4	0.375 4	0.564	2.242	0.104 18			0.653	2.999 18	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5			

编制: 复核:

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程
编制范围：2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程

第 1 页 共 1 页																									04-1表	
序号	工程名称	措施费											企业管理费							规费						
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用		
											I	II														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1	挖土方		173.34					224.91	40.57	28.89	427.14	40.57	274.23	18.33			40.84	333.44	497.04	232.99	31.07		264.05	1040.67		
2	利用土方		25.3					34.05	11.83	5.44	64.79	11.83	62.39	2.78			6.16	71.32	88.4	2.76	41.44		46.96	185.08		
3	厚12cm		98.06					124.71	775.61	30.85	253.61	775.61	2301.23	63			383.06	2747.29	391.12	183.34	24.45		207.78	818.91		
4	厚18cm (C30混凝土)		1247.1					1586.44	2857.93	378.25	3211.79	2857.93	8546.75	239.89			1425.29	1021.93	1479.873	6936.9	924.92		7861.82	3098.484		
5	光圆钢筋 (HPB235、HPB300)								4.77	0.51	0.51	4.77	18.98	0.88			5.53	25.39	20.05	0.63	9.4	1.25	10.65	41.98		
6	厚30cm		118.45					150.64	88.65	37.26	306.35	88.65	263.02	7.2			43.78	314.01	1571.75	736.76			834.99	3290.6		
7	1-Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵		56.75					69.39	293	21.17	147.31	293	875.99	27.71			113.34	1017.04	1026.96	32.09	481.39	64.19	545.57	2150.7		
8	1-Φ0.75m钢筋混凝土圆管涵		48.25					59.09	256.91	17.98	125.32	256.91	767.78	24.34			99.5	891.62	881.16	413.04			468.11	1844.7		
9	1-Φ1.0m钢筋混凝土圆管涵		30.09					36.86	153.39	11.21	78.159	153.39	458.38	14.54			59.42	532.33	527.98	247.49	33		280.49	1105.46		
10	单柱式钢板标志牌 (双牌)		0.26					0.32	5.11	0.26	0.85	5.11	19.2	0.84			5.05	25.1	9.11	0.29	4.27	0.57	4.84	19.07		
11	竣工碑		0.56					0.68	2.32	0.21	1.45	2.32	6.92	0.22			0.9	8.03	11.25	0.35	5.27	0.7	5.98	23.55		
12	合计:		1798.17					2287.09	4490.08	532	4617.26	4490.08	1359.488	399.72			2182.87	1617.46	1982.353	9292.28	1238.97		1053.125	4150.52		
编制:																										

编制:

复核:

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程
编制范围：2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.25		19	电	kW·h	3005002	0.59	
2	机械工	工日	1051001	101.25		20	水	m ³	3005004	2.82	
3	HPB300钢筋	t	2001001	3661.77		21	原木混合规格	m ³	4003001	1017.09	
4	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	4.36		22	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	m ³	4003002	1042.74	
5	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	4.79		23	PVC塑料管 (Φ 50mm) Φ 50mm	m	5001013	6.1	
6	型钢工字钢, 角钢	t	2003004	3595.82		24	油毛毡400g, 0.915m×21.95m	m ²	5009012	5.31	
7	钢管立柱	t	2003015	5444		25	中 (粗) 砂混凝土、砂浆用堆方	m ³	5503005	112.48	
8	钢模板各类定型大块钢模板	t	2003025	5315		26	碎石 (2cm) 最大粒径2cm堆方	m ³	5505012	116.5	
9	组合钢模板	t	2003026	5300		27	碎石 (4cm) 最大粒径4cm堆方	m ³	5505013	116.5	
10	电焊条结422 (502、506、507) 3.2/4.0/5.0	kg	2009011	5.31		28	碎石 (8cm) 最大粒径8cm堆方	m ³	5505015	116.5	
11	螺栓混合规格	kg	2009013	5.49		29	碎石未筛分碎石统料堆方	m ³	5505016	116.5	
12	铁件铁件	kg	2009028	5.71		30	32.5级水泥	t	5509001	390.36	
13	镀锌铁件	kg	2009029	5.76		31	42.5级水泥	t	5509002	410.21	
14	铁钉混合规格	kg	2009030	4.25		32	钢板标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	6007001	6666.67	
15	石油沥青	t	3001001	4690		33	反光膜	m ²	6007004	170.94	
16	汽油92号	kg	3003002	9.15		34	其他材料费	元	7801001	1	
17	柴油0号, -10号, -20号	kg	3003003	7.62		35	设备摊销费	元	7901001	1	
18	煤	t	3005001	517.09		36	外购管径0.5m圆管	m	1b001001	136.28	

编制：复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程
编制范围：2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	外购管径0.75m圆管	m	1b002001	300.88		54	容量10000L以内洒水汽车 YG15170GSSJN	台班	8007043	1110.11	
38	外购管径1.0m圆管	m	1b003001	367.26		55	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	8009025	649.93	
39	外购大理石碑	块	1b004	200		56	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	8009026	709.17	
40	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液 压	台班	8001025	829.13		57	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	8009030	1355.51	
41	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100 液压	台班	8001027	1198.43		58	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1- 330	台班	8015028	156.94	
42	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1194.55		59	小型机具使用费	元	8099001	1	
43	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	8001066	659.63							
44	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y- 12/15	台班	8001081	589.26							
45	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y- 18/21	台班	8001083	758.55							
46	机械自身质量0.6t手扶式振动碾 YZ506B	台班	8001085	160.15							
47	机械自身质量10t以内振动压路机 YZ110B	台班	8001088	904.27							
48	混凝土电动真空吸水机组含吸垫 5m×5m	台班	8003079	132.6							
49	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用) SLF	台班	8003085	200.32							
50	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌 机JD250	台班	8005002	158.74							
51	出料容量750L以内强制式混凝土搅拌 机JS750	台班	8005005	293.63							
52	装载质量6t以内载货汽车CA141K, CA1091K	台班	8007005	494.83							
53	装载质量6t以内自卸汽车CA/CQ340X	台班	8007013	579.14							

编制:

复核:

表A.0.3-3 材料预算单价计算表

建设项目名称：2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程
编制范围：2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程

代号	规格名称	单位	原价 (元)	运杂费					原价运费 合计 (元)	场外运输损耗		采购及保管费		预算单价 (元)
				供应地点	运输方式、比重及运 距 (KM)	毛质量系数 或单位毛质 量	运杂费构成说明或计算式	单位运费 (元)		费率 (%)	金额 (元)	费率 (%)	金额 (元)	
20010 01	HPB300钢筋	t	3601.77	维容---工地	汽车、1.0、60.0	1	1.0*60.0*1*1	60	3661.77					3661.77
20030 04	型钢	t	3535.82	维容---工地	汽车、1.0、60.0	1	1.0*60.0*1*1	60	3595.82					3595.82
20030 15	钢管立柱	t	5384	维容---工地	汽车、1.0、60.0	1	1.0*60.0*1*1	60	5444					5444
20030 25	钢模板	t	5300	鹿寨县---工地	汽车、1.0、15.0	1	1.0*15.0*1*1	15	5315					5315
55030 05	中(粗)砂	m3	98.98	导江砂场---工 地---10km	汽车、1.0、9.0	1.5	1.0*9.0*1*1.5	13.5	112.48					112.48
55050 12	碎石(2cm)	m3	85	桐木---工地--- 10km	汽车、1.0、21.0	1.5	1.0*21.0*1*1.5	31.5	116.5					116.5
55050 13	碎石(4cm)	m3	85	桐木---工地--- 10km	汽车、1.0、21.0	1.5	1.0*21.0*1*1.5	31.5	116.5					116.5
55050 15	碎石(8cm)	m3	85	桐木---工地--- 10km	汽车、1.0、21.0	1.5	1.0*21.0*1*1.5	31.5	116.5					116.5
55050 16	碎石	m3	85	桐木---工地--- 10km	汽车、1.0、21.0	1.5	1.0*21.0*1*1.5	31.5	116.5					116.5
55090 01	32.5级水泥	t	354	鹿寨县---工地--- 10m	汽车、1.0、36.0	1.01	1.0*36.0*1*1.01	36.36	390.36					390.36
55090 02	42.5级水泥	t	389	鹿寨县---工地	汽车、1.0、21.0	1.01	1.0*21.0*1*1.01	21.21	410.21					410.21

编制：

复核：

臺灣省各縣人口統計表

縣別	總人口	男	女	戶數
臺北縣	1,234,567	612,345	622,222	234,567
基隆市	234,567	117,283	117,284	45,678
新竹市	123,456	61,728	61,728	23,456
桃園縣	987,654	493,827	493,827	198,765
苗栗縣	456,789	228,394	228,395	98,765
臺中市	789,012	394,506	394,506	156,789
彰化縣	654,321	327,160	327,161	134,567
南投縣	321,098	160,549	160,549	78,901
雲林縣	210,987	105,493	105,494	54,321
嘉義縣	109,876	54,938	54,938	27,654
台南縣	876,543	438,271	438,272	176,543
高雄縣	1,543,210	771,605	771,605	321,098
屏東縣	765,432	382,716	382,716	154,321
花蓮縣	234,567	117,283	117,284	45,678
台東縣	123,456	61,728	61,728	23,456
澎湖縣	45,678	22,839	22,839	9,876
金門縣	12,345	6,172	6,173	2,345
馬祖縣	3,456	1,728	1,728	678

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程
编制范围：2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程

序号		代号	机械名称	台班单 价 (元)	不变费用(元)		可变费用(元)														合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					调整系数: 1.0		机械工 101.25元/工日		重油 --元/kg		汽油 9.15元/kg		柴油 7.62元/kg		煤 --元/t		电 0.59元/kw.h		水 --元/m3			木材 --元/kg		车船税																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	80010 25	斗容量0.6m³履带式单斗 挖掘机	829.13	341.26	341.26	2	202.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

编制:

复核:

原始数据表（预）

建设项目：2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程
编制范围：2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程

第 1 页 共 3 页 附表01

项	目	节	细目	名称	单位	工程量	费率号	备注
1				第100章至第700章合计				
100				清单 第100章 总 则				
	101			通则				
		101-1		保险费				
			-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		{建安费}*0.3%
			-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		{建安费}*0.1%
	102			工程管理				
		102-3		安全生产费	总额	1		{建安费}*1.5%
	104			施工场地建设费（含承包人驻地建设费）				
		104-1		施工场地建设费（含承包人驻地建设费）	总额	1		{建安费} DEJAF*5.338%*0.5
200				清单 第200章 路 基				
	203			挖方路基				
		203-1		路基挖方				
			-a	挖土方	m3	1666		
			1-1-9-4	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装松土	1000m3天然密实方	0.167	01	
			1-1-9-5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方	1	01	
			1-1-9-6	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装硬土	1000m3天然密实方	0.5	01	
			1-1-11-1	装载质量6t以内自卸汽车运土第一个1km	1000m3天然密实方	1.666	03	
	204			填方路基				
		204-1		路基填筑（包括填前压实）				
			-a	利用土方	m3	633		
			1-1-18-11	三、四级公路填方路基，自身质量10t以内振动压路机碾压土方	1000m3压实方	0.633	01	
300				清单 第300章 路 面				
	306			级配碎石底基层、基层				
		306-3		级配碎石基层				
			-a	厚12cm	m2	6159		
			2-2-2-8换	机械摊铺级配碎石基层（拖拉机带铧犁拌和，压实厚度12cm）	1000m2	6.159	04	实际厚度（cm）：12cm
	312			水泥混凝土面板				
		312-1		水泥混凝土面板				
			-a	厚18cm（C30混凝土）	m3	951.3		
			2-2-17-1换	人工铺筑混凝土路面厚度18cm	1000m2路面	5.285	04	实际厚度（cm）：18cm 普C30-32.5-4 换 普C30-42.5-4
			2-2-19-1	6t以内自卸汽车运输水泥混凝土第一个1km	1000m3路面实体	0.951	03	
		312-2		钢筋				
			-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	185		
			2-2-17-13换	人工及轨道式摊铺机铺筑路面拉杆及传力杆	1t	0.185	10	钢筋抽换： [2001002] 换 [2001001]

编制：

复核：

原始数据表（预）

建设项目：2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程
编制范围：2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程

第 2 页 共 3 页 附表01

项	目	节	细目	名称	单位	工程量	费率号	备注
	313			路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
		313-1		路肩培土				
			-a	厚30cm	m3	429.3		
			2-3-2-5	培路肩	100m3	4.293	04	
400				清单 第400章 桥梁、涵洞				
	419			圆管涵及倒虹吸管涵				
		419-1		单孔钢筋混凝土圆管涵				
			-a	1-Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵	m	35		
			LB-001	外购管径0.5m圆管	m	35	06	[1b001001]外购管径0.5m圆管 量 1.0
			4-7-5-1	人工安装圆管涵管径0.75m以内	10m3实体	0.35	06	
			4-7-5-5换	现浇圆管涵管座混凝土	10m3实体	2.065	06	普C15-32.5-4 换普C30-32.5-4
			4-11-4-4	沥青油毡(防水层)	10m2	0.87	06	
			4-11-1-1	沥青麻絮沉降缝	10m2	2.128	06	
			1-4-19-2	现浇混凝土端墙	10m3	0.476	06	
			1-3-4-8	现浇混凝土跌井	10m3实体	0.728	06	
			4-11-5-6换	基础混凝土铺砌、垫层	10m3实体	1.134	06	普C10-32.5-4 换普C20-32.5-4
			4-6-3-1换	混凝土墩、台帽非泵送	10m3实体	0.14	07	普C30-32.5-4 换普C20-32.5-4
			4-1-3-2	斗容量0.6m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方	1000m3	0.135	06	
			4-11-11-4	容量750L以内混凝土搅拌机拌和	10m3	3.339	06	
			-b	1-Φ0.75m钢筋混凝土圆管涵	m	18		
			LB-002	外购管径0.75m圆管	m	18	06	[1b002001]外购管径0.75m圆管 量 1.0
			4-7-5-1	人工安装圆管涵管径0.75m以内	10m3实体	0.378	06	
			4-7-5-5换	现浇圆管涵管座混凝土	10m3实体	1.656	06	普C15-32.5-4 换普C30-32.5-4
			4-11-4-4	沥青油毡(防水层)	10m2	0.671	06	
			4-11-1-1	沥青麻絮沉降缝	10m2	1.509	06	
			1-4-19-2	现浇混凝土端墙	10m3	0.36	06	
			1-3-4-8	现浇混凝土跌井	10m3实体	0.714	06	
			4-11-5-6换	基础混凝土铺砌、垫层	10m3实体	0.798	06	普C10-32.5-4 换普C20-32.5-4
			4-6-3-1换	混凝土墩、台帽非泵送	10m3实体	0.075	07	普C30-32.5-4 换普C20-32.5-4
			4-1-3-2	斗容量0.6m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方	1000m3	0.127	06	
			4-11-11-4	容量750L以内混凝土搅拌机拌和	10m3	2.529	06	
			-c	1-Φ1.0m钢筋混凝土圆管涵	m	8		
			LB-003	外购管径1.0m圆管	m	8	06	[1b003001]外购管径1.0m圆管 量 1.0
			4-7-5-3	起重机安装圆管涵管径1.0m以内	10m3实体	0.272	06	
			4-7-5-5换	现浇圆管涵管座混凝土	10m3实体	1.28	06	普C15-32.5-4 换普C30-32.5-4
			4-11-4-4	沥青油毡(防水层)	10m2	0.416	06	

编制：

复核：

原始数据表（预）

建设项目：2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程

编制范围：2025年鹿寨县四排镇江南村牛角水库柑橘产业基地道路工程

第 3 页 共 3 页

附表01

[illegible]

编制:

复核:

250

250

