

融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游  
配套基础设施建设项目 工程

招 标 控 制 价

招 标 人 融安县泗顶镇人民政府



(单位盖章)

造价咨询人: 广西桂益信工程造价咨询有限公司



(单位盖章)

2024年11月8日

融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游  
配套基础设施建设项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 756936.28元

(大写): 柒拾伍万陆仟玖佰叁拾陆元贰角捌分


招标人: 融安县泗顶镇人民政府  
(单位盖章)



造价咨询人: 广西桂益信工程造价咨询有限公司  
(单位资质专用章)



法定代表人  
或其授权人: 典韦印雄  
(签字或盖章)



法定代表人  
或其授权人: 梁正源  
(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间: 2024年11月08日

复核时间: 2024年11月08日





# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
<b>风雨桥建设</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	178323.74	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	4339.73	
2.1	其中:安全文明施工费	2297.51	
3	其他项目清单计价合计	365.33	
4	税前项目清单计价合计	32059.22	
5	规费	16800.39	
6	增值税	20869.96	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	252758.37	
<b>灯光安装</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	49115.54	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	12.79	
2.1	其中:安全文明施工费	9.83	
3	其他项目费用合计	98.26	
4	建筑安装工程费=1+2+3	49226.59	
<b>山间毛草亭</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	26306.28	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	1080.00	
2.1	其中:安全文明施工费	571.76	
3	其他项目清单计价合计	54.77	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	4111.23	
6	增值税	2839.71	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	34391.99	
<b>田园景色打卡点</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	47960.00	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计	95.92	
4	建筑安装工程费=1+2+3	48055.92	
<b>接待室</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	120126.31	

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	8937.11	
2.1	其中:安全文明施工费	8171.07	
3	其他项目清单计价合计	258.13	
4	税前项目清单计价合计	137877.71	
5	规费	8004.85	
6	增值税	24768.37	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	299972.48	
<b>茅草廊</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	19034.54	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	383.64	
2.1	其中:安全文明施工费	203.10	
3	其他项目清单计价合计	38.84	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	1235.92	
6	增值税	1862.36	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	22555.30	
<b>路面铺装</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	49677.51	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	198.37	
2.1	其中:安全文明施工费	132.25	
3	其他项目费用合计	99.75	
4	建筑安装工程费=1+2+3	49975.63	
<b>工程项目汇总</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	490543.92	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	14951.64	
2.1	其中:安全文明施工费	11385.52	
3	其他项目清单计价合计	1011.00	
4	税前项目清单计价合计	169936.93	
5	规费	30152.39	
6	增值税	50340.40	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	756936.28	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目 第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
风雨桥建设					178323.74		
		分部分项工程				178323.74	
	5.	5、木作工程				91085.71	
1	020508025001	望板 15mm厚杉木望板	m²	574.01	53.69	30818.60	
2	桂020501010001	圆柱 1. 构件名称、类别:圆木柱 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:Φ300		6.39	4037.20	25797.71	
3	桂020501010002	圆柱 1. 构件名称、类别:圆木柱 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:Φ180		0.36	5641.43	2030.91	
4	桂020501010003	圆柱 1. 构件名称、类别:圆木柱 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:Φ160		0.78	5641.43	4400.32	
5	桂020501010004	圆柱 1. 构件名称、类别:圆木柱 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:Φ150		0.28	5641.43	1579.60	
6	桂020501010005	圆柱 1. 构件名称、类别:圆木柱 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:Φ120		0.08	5641.43	451.31	
7	桂020501010006	圆柱 1. 构件名称、类别:圆木柱 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:Φ100		0.05	5641.43	282.07	
8	桂020502006001	圆梁 1. 构件名称、类别:圆木柱 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:Φ220		3.09	4035.80	12470.62	
9	桂020502006002	圆梁 1. 构件名称、类别:圆木柱 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:Φ160		0.64	4594.49	2940.47	
10	桂020502006003	圆梁 1. 构件名称、类别:圆木柱 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:Φ100		0.57	5517.44	3144.94	
11	桂020502006004	圆梁 1. 构件名称、类别:圆木柱 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:Φ80		0.64	5517.44	3531.16	
12	020505004001	圆形椽 1. 构件名称、类别:圆椽 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:Φ80	m	78.40	23.88	1872.19	
13	020502002001	木枋 1. 构件名称、类别:木枋 2. 木材品种:杉木		0.40	4414.53	1765.81	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 构件规格:150*80					
	7.	A. 7 屋面及防水工程				87238. 03	
14	020601003001	小青瓦屋面 1、屋面小青瓦 2、屋脊小青瓦堆砌	m²	574. 01	105. 40	60500. 65	
15	010902001001	屋面卷材防水 603卷材一道	m²	574. 01	36. 35	20865. 26	
16	桂011201005001	25#砂浆船网	m²	574. 01	10. 23	5872. 12	
		小 计				178323. 74	
		Σ人工费				53165. 79	
		Σ材料费				108107. 20	
		Σ机械费				17. 22	
		Σ管理费				11042. 61	
		Σ利 润				5990. 95	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				178323. 74	
		Σ人工费				53165. 79	
		Σ材料费				108107. 20	
		Σ机械费				17. 22	
		Σ管理费				11042. 61	
		Σ利 润				5990. 95	
灯光安装						49115. 54	
		分部分项工程				49115. 54	
	3.	景观石桥、路面仿古砖压膜				20828. 54	
17	桂050201017001	路面仿古砖压膜	m²	300. 00	30. 52	9156. 00	
18	050201007001	景观石桥 长2. 5米 暂估价, 结算按实际发票金额计算	座	2	5836. 27	11672. 54	
	4.	B4 电气设备安装工程				28287. 00	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
19	030412011001	LED射灯 65w彩色射灯	套	50	147.62	7381.00	
20	030412011002	LED射灯 50w彩色射灯	套	50	139.91	6995.50	
21	030411004001	RVV铜芯电线 3*4mm² 结算以实际发生工程量为准	m	350.00	11.10	3885.00	
22	030411004002	RVV铜芯电线 3*6mm² 结算以实际发生工程量为准	m	270.00	16.37	4419.90	
23	030411004003	RVV铜芯电线 3*10mm² 结算以实际发生工程量为准	m	220.00	25.48	5605.60	
		小 计				49115.54	
		Σ人工费					
		Σ材料费				44955.66	
		Σ机械费				75.20	
		Σ管理费				22.40	
		Σ利 润				7.00	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				49115.54	
		Σ人工费					
		Σ材料费				44955.66	
		Σ机械费				75.20	
		Σ管理费				22.40	
		Σ利 润				7.00	
山间毛草亭						26306.28	
		分部分项工程				26306.28	
	1.	A.1 土(石)方工程				608.88	
24	010101004001	挖基坑土方		20.78	4.69	97.46	
25	010103001001	回填方		17.12	27.94	478.33	
26	010103002001	余土弃置		3.66	9.04	33.09	
	4.	4、混凝土及钢筋混凝土工程				2505.99	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
27	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C15		0.68	478.32	325.26	
28	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25		2.98	731.79	2180.73	
	5.	5、木作工程				13079.67	
29	桂020501010001	圆柱 1. 构件名称、类别:圆木柱 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:Φ200		0.15	5641.43	846.21	
30	桂020502006001	圆梁 1. 构件名称、类别:圆木梁 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:Φ150		0.67	5517.44	3696.68	
31	020502002001	木枋 1. 构件名称、类别:木枋 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:80*120		0.12	4414.53	529.74	
32	020502002002	木枋 1. 构件名称、类别:木枋 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:120*150		0.83	4414.53	3664.06	
33	桂020503009001	Φ80竹杆	m	52.80	8.78	463.58	
34	桂020503009002	Φ40竹杆	m	27.63	8.78	242.59	
35	050303001001	草屋面 80厚草屋面	m²	30.60	32.39	991.13	
36	050303002001	竹屋面	m²	30.60	86.46	2645.68	
	7.	7、地面工程				10111.74	
37	010404001001	块石垫层 15cm厚		3.77	173.04	652.36	
38	010501001002	10cm厚C20混凝土垫层		2.51	407.08	1021.77	
39	011101003001	3cm厚C20细石混凝土找平层	m²	25.12	16.17	406.19	
40	011102001001	卵石面层 平铺	m²	25.12	210.25	5281.48	
41	010501001003	仿红石水泥基座	个	12	200.00	2400.00	
42	01B001	材料长途运输费 浮石镇工地28公里	t*km	349.943	1.00	349.94	
		小 计				26306.28	
		Σ人工费				13010.21	
		Σ材料费				8832.37	
		Σ机械费				225.06	
		Σ管理费				2748.21	
		Σ利 润				1490.51	
		单价措施项目					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				26306.28	
		Σ人工费				13010.21	
		Σ材料费				8832.37	
		Σ机械费				225.06	
		Σ管理费				2748.21	
		Σ利 润				1490.51	
田园景色打卡点						47960.00	
		分部分项工程				47960.00	
	3.	园林景观工程				47960.00	
43	01B001	稻田打卡点 暂估价, 结算按实际发票计算	个	6	4360.00	26160.00	
44	01B002	稻田天梯 暂估价, 结算按实际发票计算	个	1	21800.00	21800.00	
		小 计				47960.00	
		Σ人工费					
		Σ材料费				44000.00	
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		合 计				47960.00	
		Σ人工费					
		Σ材料费				44000.00	
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
接待室						120126.31	
		分部分项工程				116631.06	
	3.	A.3 砌筑工程				15497.79	
45	010403001001	浆片石砌筑平台		44.58	347.64	15497.79	
	5.	A.5 木结构工程				14434.30	
46	020508025001	望板 15mm厚杉木望板	m <sup>2</sup>	213.04	63.59	13547.21	
47	020508019001	封檐板	m	44.20	20.07	887.09	
	7.	A.7 屋面及防水工程				32690.99	
48	020601003001	小青瓦屋面 1、屋面小青瓦 2、屋脊小青瓦堆砌	m <sup>2</sup>	213.04	106.03	22588.63	
49	010902001001	屋面卷材防水 603卷材一道	m <sup>2</sup>	213.04	36.79	7837.74	
50	桂011201005001	25#砂浆船网	m <sup>2</sup>	213.04	10.63	2264.62	
	9.	A.9 楼地面工程				12247.22	
51	010404001001	10cm厚碎石垫层		14.58	225.45	3287.06	
52	010501001001	10cm厚C15混凝土垫层		14.58	404.38	5895.86	
53	011101001001	水泥砂浆楼地面	m <sup>2</sup>	145.78	21.02	3064.30	
	10.	A.10 墙、柱面工程				6015.65	
54	011201001001	墙面一般抹灰 20mm厚混合砂浆	m <sup>2</sup>	94.89	28.56	2710.06	
55	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1、柔性耐水腻子 2、外墙涂料	m <sup>2</sup>	101.93	32.43	3305.59	
	12.	A.12 门窗工程				35745.11	
56	010802001001	铝合金平开门 90系列铝合金平开门	m <sup>2</sup>	32.64	407.92	13314.51	
57	010807001001	断热铝合金推拉窗 90系列铝合金框1.4mm厚 6mm厚无色透明玻璃	m <sup>2</sup>	61.84	362.72	22430.60	
		小 计				116631.06	
		Σ人工费				22195.76	
		Σ材料费				85320.97	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费				774.04	
		Σ管理费				6551.51	
		Σ利 润				1788.80	
		单价措施项目				3495.25	
	011701	脚手架工程				3495.25	
58	桂011701003001	外装修脚手架	m²	196.41	15.25	2995.25	
59	桂011701004001	移动式固定脚手架	个	1	500.00	500.00	
		小 计				3495.25	
		Σ人工费				1930.71	
		Σ材料费				753.37	
		Σ机械费				45.17	
		Σ管理费				602.98	
		Σ利 润				163.02	
		合 计				120126.31	
		Σ人工费				24126.47	
		Σ材料费				86074.34	
		Σ机械费				819.21	
		Σ管理费				7154.49	
		Σ利 润				1951.82	
茅草廊						19034.54	
		分部分项工程				18127.76	
	1.	A.1 土(石)方工程				67.17	
60	010101004001	挖基坑土方		9.54	3.48	33.20	
61	010103001001	回填方		7.63	2.65	20.22	
62	010103002001	余土弃置		1.91	7.20	13.75	
	4.	4、混凝土及钢筋混凝土工程				687.24	
63	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C15		0.69	319.29	220.31	
64	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25		1.22	382.73	466.93	
	5.	5、木作工程				11292.31	
65	桂020501010001	圆柱 1. 构件名称、类别:圆木柱		1.30	1025.85	1333.61	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:Φ220					
66	桂020502006001	圆梁 1. 构件名称、类别:圆木梁 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:Φ120		1.92	902.74	1733.26	
67	020502002001	木枋 1. 构件名称、类别:木枋 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:80*120		1.09	1420.60	1548.45	
68	020502002002	木枋 1. 构件名称、类别:木枋 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:120*150		0.65	1420.60	923.39	
69	桂020503009001	Φ80竹杆	m	27.84	3.08	85.75	
70	桂020503009002	Φ40竹杆	m	259.20	3.08	798.34	
71	050303001001	草屋面 80厚草屋面	m²	150.34	32.39	4869.51	
	7.	7、地面工程				6081.04	
72	010404001001	块石垫层 15cm厚		9.56	76.53	731.63	
73	010501001002	10cm厚C20混凝土垫层		6.38	375.02	2392.63	
74	010501001003	仿红石水泥基座	个	12	200.00	2400.00	
75	01B001	材料长途运输费 浮石镇工地28公里	t*km	556.7814	1.00	556.78	
		小 计				18127.76	
		Σ人工费				3825.65	
		Σ材料费				12864.53	
		Σ机械费				169.23	
		Σ管理费				825.01	
		Σ利 润				443.36	
		单价措施项目				906.78	
	011705	大型机械设备进出场及安拆				906.78	
76	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	906.78	906.78	
		小 计				906.78	
		Σ人工费				85.50	
		Σ材料费				121.64	
		Σ机械费				620.95	
		Σ管理费				61.74	
		Σ利 润				16.95	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		合 计				19034.54	
		Σ人工费				3911.15	
		Σ材料费				12986.17	
		Σ机械费				790.18	
		Σ管理费				886.75	
		Σ利 润				460.31	
路面铺装						49677.51	
		分部分项工程				49677.51	
	2.	园路园桥工程				49677.51	
77	010101001	平整场地	m²	540.00	0.13	70.20	
78	桂050201016	150厚碎石垫层	m²	75.00	22.19	1664.25	
79	桂050201016	100厚砾石垫层	m²	465.00	13.13	6105.45	
80	桂050201016	150厚陶粒层	m²	465.00	47.32	22003.80	
81	桂050201016	无纺布隔离层	m²	465.00	19.98	9290.70	
82	桂050201017	园路面层 70厚青石板不规则错位铺 30厚1:3水泥砂浆	m²	75.00	107.67	8075.25	
83	01B001	材料长途运输费 浮石镇工地28公里	t*km	2264.090	1.09	2467.86	
		小 计				49677.51	
		Σ人工费					
		Σ材料费				41258.84	
		Σ机械费				3033.15	
		Σ管理费				871.20	
		Σ利 润				413.55	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					





工程量清单综合单价分析表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
风雨桥建设											
		分部分项工程									
	5.	5、木作工程									
1	020508025001	望板 15mm厚杉木望板	m²	574.01	53.69	9.91	40.60		2.06	1.12	
	D2-400换	刨光望板 厚2.2cm[实际1.5]	10m²	57.401	536.75	99.06	405.98		20.56	11.15	
2	桂020501010001	圆柱 1. 构件名称、类别:圆木柱 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:Φ300		6.39	4037.20	2281.65	1024.97		473.67	256.91	
	D2-293	圆柱 柱径在 30cm以内		6.39	4037.20	2281.65	1024.97		473.67	256.91	
3	桂020501010002	圆柱 1. 构件名称、类别:圆木柱 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:Φ180		0.36	5641.43	3495.45	1026.73		725.66	393.59	
	D2-291	圆柱 柱径在 20cm以内		0.36	5641.43	3495.45	1026.73		725.66	393.59	
4	桂020501010003	圆柱 1. 构件名称、类别:圆木柱 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:Φ160		0.78	5641.43	3495.45	1026.73		725.66	393.59	
	D2-291	圆柱 柱径在 20cm以内		0.78	5641.43	3495.45	1026.73		725.66	393.59	
5	桂020501010004	圆柱 1. 构件名称、类别:圆木柱 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:Φ150		0.28	5641.43	3495.45	1026.73		725.66	393.59	
	D2-291	圆柱 柱径在 20cm以内		0.28	5641.43	3495.45	1026.73		725.66	393.59	
6	桂020501010005	圆柱 1. 构件名称、类别:圆木柱		0.08	5641.43	3495.45	1026.73		725.66	393.59	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:Φ120									
	D2-291	圆柱 柱径在 20cm以内		0.08	5641.43	3495.45	1026.73		725.66	393.59	
7	桂020501010006	圆柱 1. 构件名称、类别:圆木柱 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:Φ100		0.05	5641.43	3495.45	1026.73		725.66	393.59	
	D2-291	圆柱 柱径在 20cm以内		0.05	5641.43	3495.45	1026.73		725.66	393.59	
8	桂020502006001	圆梁 1. 构件名称、类别:圆木柱 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:Φ220		3.09	4035.80	2373.84	901.86		492.81	267.29	
	D2-328	圆梁 直径在 25cm以内		3.09	4035.80	2373.84	901.86		492.81	267.29	
9	桂020502006002	圆梁 1. 构件名称、类别:圆木柱 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:Φ160		0.64	4594.49	2796.36	902.74		580.52	314.87	
	D2-327	圆梁 直径在 20cm以内		0.64	4594.49	2796.36	902.74		580.52	314.87	
10	桂020502006003	圆梁 1. 构件名称、类别:圆木柱 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:Φ100		0.57	5517.44	3495.45	902.74		725.66	393.59	
	D2-326	圆梁 直径在 15cm以内		0.57	5517.44	3495.45	902.74		725.66	393.59	
11	桂020502006004	圆梁 1. 构件名称、类别:圆木柱 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:Φ80		0.64	5517.44	3495.45	902.74		725.66	393.59	
	D2-326	圆梁 直径在 15cm以内		0.64	5517.44	3495.45	902.74		725.66	393.59	
12	020505004001	圆形椽 1. 构件名称、类别:圆椽	m	78.40	23.88	10.82	9.59		2.25	1.22	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:Φ80									
	D2-372	圆直椽 径在 10cm以内	10m	7.840	238.64	108.15	95.86		22.45	12.18	
13	020502002001	木枋 1. 构件名称、类别:木枋 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:150*80		0.40	4414.53	2267.79	1420.60		470.79	255.35	
	D2-337	枋 枋高在 15cm以下		0.40	4414.53	2267.79	1420.60		470.79	255.35	
	7.	A.7 屋面及防水工程									
14	020601003001	小青瓦屋面 1、屋面小青瓦 2、屋脊小青瓦堆砌	m²	574.01	105.40	9.23	93.21		1.92	1.04	
	A7-4换	小青瓦 椽子上铺设{换:混合砂浆 1:1:4}	100m²	5.7401	10539.93	923.40	9320.86		191.70	103.97	
15	010902001001	屋面卷材防水 603卷材一道	m²	574.01	36.35	6.41	27.89		1.33	0.72	
	A7-73	氯化聚乙烯—橡胶共混卷材冷贴屋面 满铺{建筑胶素水泥浆}	100m²	5.7401	3635.89	641.25	2789.32		133.12	72.20	
16	桂011201005001	25#沙浆船网	m²	574.01	10.23	5.91	2.39	0.03	1.23	0.67	
	A10-69换	25#沙浆船网	100m²	5.7401	1022.97	591.03	238.98	2.81	123.28	66.87	
灯光安装											
		分部分项工程									
	3.	景观石桥、路面仿古砖压膜									
17	桂050201017001	路面仿古砖压膜	m²	300.00	30.52		28.00				
	B-	路面仿古砖压膜	m²	300.00	30.52		28.00				
18	050201007001	景观石桥 长2.5米	座	2	5836.27		5354.38				

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		暂估价, 结算按实际发票金额计算									
	B-	景观石桥	座	2	5836.27		5354.38				
	4.	B4 电气设备安装工程									
19	030412011001	LED射灯 65w彩色射灯	套	50	147.62		134.72	0.50	0.14	0.07	
	B4-1991换	楼宇亮化灯安装 地面射灯 固定式	10套	5.0	1476.14		1347.17	5.02	1.41	0.66	
20	030412011002	LED射灯 50w彩色射灯	套	50	139.91		127.65	0.50	0.14	0.07	
	B4-1991换	楼宇亮化灯安装 地面射灯 固定式	10套	5.0	1399.08		1276.47	5.02	1.41	0.66	
21	030411004001	RVV铜芯电线 3*4mm² 结算以实际发生工程量为准	m	350.00	11.10		10.14	0.03	0.01		
	B4-1603换	RVV铜芯电线 3*4mm²	100m单 线	3.5000	1109.75		1014.31	2.70	0.76	0.35	
22	030411004002	RVV铜芯电线 3*6mm² 结算以实际发生工程量为准	m	270.00	16.37		14.98	0.03	0.01		
	B4-1604换	RVV铜芯电线 3*6mm²	100m单 线	2.7000	1636.83		1497.87	2.70	0.76	0.35	
23	030411004003	RVV铜芯电线 3*10mm² 结算以实际发生工程量为准	m	220.00	25.48		23.34	0.03	0.01		
	B4-1604换	RVV铜芯电线 3*10mm²	100m单 线	2.2000	2548.25		2334.03	2.70	0.76	0.35	
山间毛草亭											
		分部分项工程									
	1.	A.1 土（石）方工程									
24	010101004001	挖基坑土方		20.78	4.69	0.43		3.12	0.74	0.40	
	A1-18	液压挖掘机挖土斗容量(1.0 )	1000	0.02078	4685.62	432.00		3117.17	736.81	399.64	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
25	010103001001	回填方		17.12	27.94	18.79		2.38	4.39	2.38	
	A1-82	人工回填土 夯填	100	0.1712	2794.85	1879.20		237.79	439.49	238.37	
26	010103002001	余土弃置		3.66	9.04	0.43		6.42	1.42	0.77	
	A1-138	装载机装土(斗容量1 ) 自卸汽车运土(运距1km以内) 8t	1000	0.00366	9047.83	432.00		6421.38	1422.76	771.69	
	4.	4、混凝土及钢筋混凝土工程									
27	010501001001	垫层 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C15		0.68	478.32	117.45	305.42	13.51	27.19	14.75	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.069	498.67	264.20	7.20	108.07	77.28	41.92	
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C10}	10	0.068	2997.71	357.39	2515.63	7.76	75.81	41.12	
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m³	0.0360	2416.75	1037.12	1003.49	33.37	222.23	120.54	
28	010501003001	独立基础 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25		2.98	731.79	270.15	355.23	15.08	59.21	32.12	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.303	498.67	264.20	7.20	108.07	77.28	41.92	
	A4-7换	独立基础 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.298	3443.92	489.92	2786.56	8.00	103.37	56.07	
	A17-14	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m³	0.2340	4287.75	2474.37	965.80	41.88	522.37	283.33	
	5.	5、木作工程									
29	桂020501010001	圆柱 1.构件名称、类别:圆木柱 2.木材品种:杉木 3.构件规格:Φ200		0.15	5641.43	3495.45	1026.73		725.66	393.59	
	D2-291	圆柱 柱径在 20cm以内		0.15	5641.43	3495.45	1026.73		725.66	393.59	
30	桂020502006001	圆梁 1.构件名称、类别:圆木梁		0.67	5517.44	3495.45	902.74		725.66	393.59	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:Φ150									
	D2-326	圆梁 直径在 15cm以内		0.67	5517.44	3495.45	902.74		725.66	393.59	
31	020502002001	木枋 1. 构件名称、类别:木枋 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:80*120		0.12	4414.53	2267.79	1420.60		470.79	255.35	
	D2-337	枋 枋高在 15cm以下		0.12	4414.53	2267.79	1420.60		470.79	255.35	
32	020502002002	木枋 1. 构件名称、类别:木枋 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:120*150		0.83	4414.53	2267.79	1420.60		470.79	255.35	
	D2-337	枋 枋高在 15cm以下		0.83	4414.53	2267.79	1420.60		470.79	255.35	
33	桂020503009001	Φ80竹杆	m	52.80	8.78	4.31	3.08		0.90	0.49	
	D1-862	Φ80竹杆	10m	5.280	87.73	43.11	30.82		8.95	4.85	
34	桂020503009002	Φ40竹杆	m	27.63	8.78	4.31	3.08		0.90	0.49	
	D1-862	Φ40竹杆	10m	2.763	87.73	43.11	30.82		8.95	4.85	
35	050303001001	草屋面 80厚草屋面	m²	30.60	32.39	22.58	2.58		4.69	2.54	
	D1-830	茅草屋面 铺设厚度15cm	m²	30.60	32.39	22.58	2.58		4.69	2.54	
36	050303002001	竹屋面	m²	30.60	86.46	46.96	24.46		9.75	5.29	
	D1-834	竹片屋面	m²	30.60	86.46	46.96	24.46		9.75	5.29	
	7.	7、地面工程									
37	010404001001	块石垫层 15cm厚		3.77	173.04	73.10	75.69	0.64	15.31	8.30	
	A3-94换	块石垫层	10	0.377	1730.42	731.03	756.85	6.41	153.09	83.04	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
38	010501001002	10cm厚C20混凝土垫层		2.51	407.08	94.29	267.13	11.71	22.01	11.94	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.254	498.67	264.20	7.20	108.07	77.28	41.92	
	A4-3换	混凝土垫层 {换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20}	10	0.251	3566.09	675.54	2664.00	7.76	141.85	76.94	
39	011101003001	3cm厚C20细石混凝土找平层	m²	25.12	16.17	5.54	8.40	0.35	1.22	0.66	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.076	498.67	264.20	7.20	108.07	77.28	41.92	
	A9-4换	细石混凝土找平层 40mm {换:素水泥浆 换:碎石 GD20 中砂水泥 42.5 C20}	100m²	0.2512	1962.37	647.24	1103.87	3.04	135.00	73.22	
	A9-5换	细石混凝土找平层 每增减5mm [实际-2] {换:碎石 GD20 中砂水泥 42.5 C20}	100m²	0.2512	-494.72	-172.71	-265.66	-0.79	-36.02	-19.54	
40	011102001001	卵石面层 平铺	m²	25.12	210.25	145.16	18.54	0.05	30.15	16.35	
	D1-690换	卵石面层 平铺 (侧铺) 不拼花 {换:水泥砂浆 1:2.5}	10m²	2.512	2102.49	1451.64	185.36	0.51	301.47	163.51	
41	010501001003	仿红石水泥基座	个	12	200.00		200.00				
	B-换	仿红石水泥基座	个	12	200.00		200.00				
42	01B001	材料长途运输费 浮石镇工地28公里	t*km	349.943	1.00		1.00				
	B-	材料长途运输费	t*km	349.943	1.00		1.00				
田园景色打卡点											
		分部分项工程									
	3.	园林景观工程									
43	01B001	稻田打卡点 暂估价, 结算按实际发票计算	个	6	4360.00		4000.00				
	B-	稻田打卡点	个	6	4360.00		4000.00				
44	01B002	稻田天梯 暂估价, 结算按实际发票计算	个	1	21800.00		20000.00				

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	B-换	稻田天梯	个	1	21800.00		20000.00				
接待室											
		分部分项工程									
	3.	A. 3 砌筑工程									
45	010403001001	浆片石砌筑平台		44. 58	347. 64	91. 57	209. 23	8. 14	30. 43	8. 27	
	A3-73	毛石基础 {水泥石灰砂浆中砂M5}	10	4. 458	3476. 29	915. 71	2092. 25	81. 36	304. 31	82. 66	
	5.	A. 5 木结构工程									
46	020508025001	望板 15mm厚杉木望板	m²	213. 04	63. 59	13. 09	45. 42		3. 99	1. 09	
	D2-400换	刨光望板 厚2. 2cm[实际值=1. 5]	10m²	21. 304	635. 89	130. 88	454. 22		39. 94	10. 85	
47	020508019001	封檐板	m	44. 20	20. 07	5. 88	11. 90		1. 80	0. 49	
	A5-23	封檐板、博风板制安 高30cm以内	100m	0. 4420	2006. 46	588. 24	1189. 92		179. 53	48. 77	
	7.	A. 7 屋面及防水工程									
48	020601003001	小青瓦屋面 1、屋面小青瓦 2、屋脊小青瓦堆砌	m²	213. 04	106. 03	9. 23	93. 21		2. 82	0. 77	
	A7-4换	小青瓦 椽子上铺设 {换:混合砂浆 1 : 1 : 4}	100m²	2. 1304	10602. 63	923. 40	9320. 86		281. 82	76. 55	
49	010902001001	屋面卷材防水 603卷材一道	m²	213. 04	36. 79	6. 41	27. 89		1. 96	0. 53	
	A7-73	氯化聚乙烯—橡胶共混卷材冷贴屋面 满铺 {建筑胶素水泥浆}	100m²	2. 1304	3679. 44	641. 25	2789. 32		195. 71	53. 16	
50	桂011201005001	25#沙浆船网	m²	213. 04	10. 63	5. 91	2. 39	0. 03	1. 81	0. 49	
	A10-69换	25#沙浆船网	100m²	2. 1304	1063. 29	591. 03	238. 98	2. 81	181. 24	49. 23	
	9.	A. 9 楼地面工程									



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
51	010404001001	10cm厚碎石垫层		14.58	225.45	57.46	144.89	0.58	17.71	4.81	
	A3-98	砾(碎)石垫层 干铺	10	1.458	2254.39	574.56	1448.86	5.75	177.11	48.11	
52	010501001001	10cm厚C15混凝土垫层		14.58	404.38	94.25	257.33	11.69	32.33	8.78	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	1.473	523.95	264.20	7.20	108.07	113.62	30.86	
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15}	10	1.458	3514.52	675.54	2566.03	7.76	208.54	56.65	
53	011101001001	水泥砂浆楼地面	m²	145.78	21.02	9.00	8.58	0.42	2.37	0.65	
	A9-10	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm{水泥砂浆 1:2}	100m²	1.4578	2102.39	900.32	858.26	41.92	236.69	65.20	
	10.	A.10 墙、柱面工程									
54	011201001001	墙面一般抹灰 20mm厚混合砂浆	m²	94.89	28.56	15.26	7.78	0.48	3.95	1.09	
	A10-7	内墙 混合砂浆 砖墙 (15+5)mm{混合砂浆 1:1:6}	100m²	0.9489	2855.75	1525.59	777.87	48.08	395.31	108.90	
55	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1、柔性耐水腻子 2、外墙涂料	m²	101.93	32.43	15.00	11.60	0.78	3.96	1.09	
	A13-220换	外墙喷乳胶漆 水性 墙、柱面	100m²	1.0193	3244.09	1499.85	1160.35	78.26	396.42	109.21	
	12.	A.12 门窗工程									
56	010802001001	铝合金平开门 90系列铝合金平开门	m²	32.64	407.92	42.32	351.57	0.36	10.72	2.95	
	A12-41	铝合金平开门 不带亮	100m²	0.3264	40792.64	4232.25	35156.59	36.19	1072.23	295.38	
57	010807001001	断热铝合金推拉窗 90系列铝合金框1.4mm厚 6mm厚无色透明玻璃	m²	61.84	362.72	41.91	306.79	0.45	10.64	2.93	
	A12-115	铝合金推拉窗 不带亮	100m²	0.6184	34324.64	4190.67	28731.76	45.08	1064.02	293.11	
	B-	断热铝合金推拉窗	m²	61.84	19.47		19.47				

工程量清单综合单价分析表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
58	桂011701003001	外装修脚手架	m²	196. 41	15. 25	9. 83	1. 29	0. 23	3. 07	0. 83	
	A15-61	外装修钢管脚手架高度(h) 10m以内	100m²	1. 9641	1525. 92	983. 25	129. 20	22. 96	307. 10	83. 41	
59	桂011701004001	移动式固定脚手架	个	1	500. 00		500. 00				
	B-	移动式固定脚手架	个	1. 00	500. 00		500. 00				
茅草廊											
		分部分项工程									
	1.	A. 1 土（石）方工程									
60	010101004001	挖基坑土方		9. 54	3. 48			3. 13	0. 27	0. 08	
	A1-18换	液压挖掘机挖土斗容量(1. 0 )	1000	0. 00954	3482. 91			3133. 81	273. 89	75. 21	
61	010103001001	回填方		7. 63	2. 65			2. 38	0. 21	0. 06	
	A1-82换	人工回填土 夯填	100	0. 0763	264. 28			237. 79	20. 78	5. 71	
62	010103002001	余土弃置		1. 91	7. 20			6. 47	0. 57	0. 16	
	A1-138换	装载机装土(斗容量1 ) 自卸汽车运土(运距1km以内) 8t	1000	0. 00191	7193. 51			6472. 48	565. 69	155. 34	
	4.	4、混凝土及钢筋混凝土工程									
63	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C15		0. 69	319. 29		300. 62	13. 49	4. 04	1. 14	
	A4-1换	混凝土拌制 搅拌机	10	0. 070	157. 21		7. 20	108. 07	32. 98	8. 96	
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42. 5 C10}	10	0. 069	2551. 42		2541. 18	7. 76	1. 61	0. 87	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A17-1换	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m³	0.0365	911.13		865.25	33.05	10.09	2.74	
64	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25		1.22	382.73		361.28	15.49	4.65	1.31	
	A4-1换	混凝土拌制 搅拌机	10	0.124	157.21		7.20	108.07	32.98	8.96	
	A4-7换	独立基础 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.122	2835.69		2825.13	8.00	1.66	0.90	
	A17-14换	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m³	0.1090	931.00		873.38	41.51	12.67	3.44	
	5.	5、木作工程									
65	桂020501010001	圆柱 1. 构件名称、类别:圆木柱 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:Φ220		1.30	1025.85		1025.85				
	D2-292换	圆柱 柱径在 25cm以内		1.30	1025.85		1025.85				
66	桂020502006001	圆梁 1. 构件名称、类别:圆木梁 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:Φ120		1.92	902.74		902.74				
	D2-326换	圆梁 直径在 15cm以内		1.92	902.74		902.74				
67	020502002001	木枋 1. 构件名称、类别:木枋 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:80*120		1.09	1420.60		1420.60				
	D2-337换	枋 枋高在 15cm以下		1.09	1420.60		1420.60				
68	020502002002	木枋 1. 构件名称、类别:木枋 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:120*150		0.65	1420.60		1420.60				
	D2-337换	枋 枋高在 15cm以下		0.65	1420.60		1420.60				

工程量清单综合单价分析表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
69	桂020503009001	Φ80竹杆	m	27.84	3.08		3.08				
	D1-862换	Φ80竹杆	10m	2.784	30.82		30.82				
70	桂020503009002	Φ40竹杆	m	259.20	3.08		3.08				
	D1-862换	Φ40竹杆	10m	25.920	30.82		30.82				
71	050303001001	草屋面 80厚草屋面	m²	150.34	32.39	22.58	2.58		4.69	2.54	
	D1-830	茅草屋面 铺设厚度15cm	m²	150.34	32.39	22.58	2.58		4.69	2.54	
	7.	7、地面工程									
72	010404001001	块石垫层 15cm厚		9.56	76.53		75.69	0.64	0.13	0.07	
	A3-94换	块石垫层	10	0.956	765.31		756.85	6.41	1.33	0.72	
73	010501001002	10cm厚C20混凝土垫层		6.38	375.02	67.55	270.42	11.68	16.45	8.92	
	A4-1换	混凝土拌制 搅拌机	10	0.644	149.88		7.20	108.07	22.44	12.17	
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20}	10	0.638	3599.01	675.54	2696.92	7.76	141.85	76.94	
74	010501001003	仿红石水泥基座	个	12	200.00		200.00				
	B-	仿红石水泥基座	个	12	200.00		200.00				
75	01B001	材料长途运输费 浮石镇工地28公里	t*km	556.7814	1.00		1.00				
	B-	材料长途运输费	t*km	556.7814	1.00		1.00				
		单价措施项目									
	011705	大型机械设备进出场及安拆									
76	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	906.78	85.50	121.64	620.95	61.74	16.95	
	A20-20	履带式挖掘机 1 内 场外运输费	台次	1	906.78	85.50	121.64	620.95	61.74	16.95	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目

第13页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
路面铺装											
		分部分项工程									
	2.	园路园桥工程									
77	010101001	平整场地	m²	540.00	0.13			0.09	0.02	0.01	
	D1-641换	机械 原土碾压	100m²	5.4000	13.60			8.98	2.42	1.08	
78	桂050201016	150厚碎石垫层	m²	75.00	22.19		19.79	0.41	0.11	0.05	
	D1-667换	机械碾压 碎石		11.25	147.97		131.91	2.76	0.75	0.33	
79	桂050201016	100厚砾石垫层	m²	465.00	13.13		11.66	0.28	0.08	0.03	
	D1-667换	机械碾压 砾石		46.50	131.30		116.62	2.76	0.75	0.33	
80	桂050201016	150厚陶粒层	m²	465.00	47.32		42.69	0.52	0.14	0.06	
	D1-663换	150厚陶粒层		69.75	315.40		284.57	3.45	0.93	0.41	
81	桂050201016	无纺布隔离层	m²	465.00	19.98		10.50	5.47	1.59	0.77	
	C4-0225换	防水工程 无纺布	10m²	46.500	199.63		104.95	54.68	15.86	7.66	
82	桂050201017	园路面层 70厚青石板不规则错位铺 30厚1:3水泥砂浆	m²	75.00	107.67		98.07	0.51	0.14	0.06	
	D1-701换	石质块料面层 水泥砂浆 厚度≤8cm{换:水泥砂浆 1：3 换:素水泥浆}	10m²	7.500	1076.75		980.74	5.11	1.38	0.61	
83	01B001	材料长途运输费 浮石镇工地28公里	t*km	2264.090	1.09		1.00				
	B-	材料长途运输费	t*km	2264.090	1.09		1.00				

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
风雨桥建设					4339.73	
一		仿古建筑工程(营改增)一般计税法			4339.73	
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费) (53165.79+17.22+0+0)	4.32	2297.51	
2	桂050501002001	检验试验配合费		1.92	1021.11	
3	桂050501003001	雨季施工增加费		1.92	1021.11	
灯光安装					12.79	
一		2022市政综合工程一般计税法			12.79	
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (0+75.2+0+0)	12.00	9.83	
2	桂041201002001	检验试验配合费		0.30	0.25	
3	桂041201003001	雨季施工增加费		3.00	2.46	
4	桂041201004001	工程定位复测费		0.30	0.25	
山间毛草亭					1080.00	
一		仿古建筑工程(营改增)一般计税法			1080.00	
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费) (13010.21+225.06+0+0)	4.32	571.76	
2	桂050501002001	检验试验配合费		1.92	254.12	
3	桂050501003001	雨季施工增加费		1.92	254.12	
接待室					8937.11	
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			8937.11	
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (108290.77+2729.25)	7.36	8171.07	
2	桂011801002001	检验试验配合费		0.11	122.12	
3	桂011801003001	雨季施工增加费		0.53	588.41	
4	桂011801004001	工程定位复测费		0.05	55.51	
茅草廊					383.64	
一		仿古建筑工程(营改增)一般计税法			383.64	
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费) (3825.65+169.23+85.5+620.95)	4.32	203.10	
2	桂050501002001	检验试验配合费		1.92	90.27	
3	桂050501003001	雨季施工增加费		1.92	90.27	
路面铺装					198.37	
一		2021绿化工程一般计税法			198.37	
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (0+3033.15+0+0)	4.00	132.25	
3	桂050501003001	雨季施工增加费		2.00	66.12	
		合 计			14951.64	

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套设施建设项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
风雨桥建设		365.33	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	365.33	分部分项工程费及措施项目费
灯光安装		98.26	
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	计日工		明细详见表—11—4
5	总承包服务费		明细详见表—11—5
6	安全生产责任保险费暂估价	98.26	分部分项工程费及措施项目费
山间毛草亭		54.77	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	54.77	分部分项工程费及措施项目费
田园景色打卡点		95.92	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	95.92	分部分项工程费及措施项目费
接待室		258.13	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套设施建设项目

第2页 共2页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。



# 税前项目清单与计价表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
风雨桥建设					32059.22	
1	011404010001	防腐木护栏	m	51.20	180.00	9216.00
2	020603009001	成品翘角 暂估价，结算按实际发票计算	个	32	100.00	3200.00
3	020603009002	成品金顶	座	1	600.00	600.00
4	011404010002	八宝架成品定制	m²	9.60	300.00	2880.00
5	010605001001	内部支撑-钢结构 由专业钢结构厂家定制现场安装 暂估价，结算按实际发票计算	m²	49.15	180.00	8847.00
6	020513001001	成品木牌匾定制安装 尺寸：300mm*230mm*15mm	块	2	300.00	600.00
7	020513001002	成品木牌匾定制安装 尺寸：650mm*3500mm*15mm 暂估价，结算按实际发票计算	块	1	1050.00	1050.00
8	020204012001	石墩	只	28	200.00	5600.00
9	01B001	材料长途运输费 浮石镇工地28公里	t*km	66.220	1.00	66.22
接待室					137877.71	
10	010605001001	内部支撑-钢结构 由专业钢结构厂家定制现场安装 暂估价，结算按实际发票计算	m²	145.78	500.00	72890.00
11	010605001002	入门阶梯 由专业钢结构厂家定制现场安装 暂估价，结算按实际发票计算	m²	12.88	85.00	1094.80
12	01B001	入口大门 暂估价，结算按实际发票计算	个	1	3000.00	3000.00
13	01B001	围炉煮茶茅草棚 暂估价，结算按实际发票计算	套	10	4400.00	44000.00
14	01B001	观景鱼池 暂估价，结算按实际发票计算	个	1	3000.00	3000.00
15	01B001	观景石桥 暂估价，结算按实际发票计算	个	1	3500.00	3500.00
16	01B001	户外聚餐茅草屋 暂估价，结算按实际发票计算	个	1	3500.00	3500.00
17	01B001	观景露台 暂估价，结算按实际发票计算	个	1	3500.00	3500.00
18	01B001	材料长途运输费 浮石镇工地28公里	t*km	3392.910	1.00	3392.91
		合 计				169936.93

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

# 规费、增值税计价表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
<b>风雨桥建设</b>				<b>37670.35</b>
一	仿古建筑工程(营改增)一般计税法			<b>37670.35</b>
1	规费	1.1+1.2+1.3		16800.39
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (53165.79+0)	29.35	15604.16
1.1.1	养老保险费		17.22	9155.15
1.1.2	失业保险费		0.34	180.76
1.1.3	医疗保险费		10.25	5449.49
1.1.4	生育保险费		0.64	340.26
1.1.5	工伤保险费		0.9	478.49
1.2	住房公积金		1.85	983.57
1.3	工程排污费		0.40	212.66
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (178323.74+4339.73+365.33+32059.22+16800.39)	9.00	20869.96
<b>灯光安装</b>				
一	2022市政综合工程一般计税法			
<b>山间毛草亭</b>				<b>6950.94</b>
一	仿古建筑工程(营改增)一般计税法			<b>6950.94</b>
1	规费	1.1+1.2+1.3		4111.23
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (13010.21+0)	29.35	3818.50
1.1.1	养老保险费		17.22	2240.36
1.1.2	失业保险费		0.34	44.23
1.1.3	医疗保险费		10.25	1333.55
1.1.4	生育保险费		0.64	83.27
1.1.5	工伤保险费		0.90	117.09
1.2	住房公积金		1.85	240.69
1.3	工程排污费		0.40	52.04
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (26306.28+1080+54.77+0+4111.23)	9.00	2839.71
<b>田园景色打卡点</b>				
一	2021绿化工程一般计税法			
<b>接待室</b>				<b>32773.22</b>
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			<b>32773.22</b>
1	规费	1.1+1.2+1.3		8004.85
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (22105.76+1020.71)	29.35	7081.12

# 规费、增值税计价表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设

第2页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.1	养老保险费	$\Sigma$ (分部分项人工费+单价措施人工费) (22195.76+1930.71)	17.22	4154.58
1.1.2	失业保险费		0.34	82.03
1.1.3	医疗保险费		10.25	2472.96
1.1.4	生育保险费		0.64	154.41
1.1.5	工伤保险费		0.9	217.14
1.2	住房公积金		1.85	446.34
1.3	工程排污费	$\Sigma$ (分部分项人材机+单价措施人材机) (108290.77+2729.25)	0.43	477.39
2	增值税	$\Sigma$ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (120126.31+8937.11+258.13+137877.71+8004.85)	9.00	24768.37
<b>茅草廊</b>				<b>3098.28</b>
一	仿古建筑工程(营改增)一般计税法			<b>3098.28</b>
1	规费	1.1+1.2+1.3		1235.92
1.1	社会保险费	$\Sigma$ (分部分项人工费+单价措施人工费) (3825.65+85.5)	29.35	1147.92
1.1.1	养老保险费		17.22	673.50
1.1.2	失业保险费		0.34	13.30
1.1.3	医疗保险费		10.25	400.89
1.1.4	生育保险费		0.64	25.03
1.1.5	工伤保险费		0.9	35.20
1.2	住房公积金		1.85	72.36
1.3	工程排污费		0.40	15.64
2	增值税	$\Sigma$ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (19034.54+383.64+38.84+0+1235.92)	9.00	1862.36
<b>路面铺装</b>				
一	2021绿化工程一般计税法			
	合 计			<b>80492.79</b>

# 主要材料及价格表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	0.032	3393.81
2	030156001	膨胀螺栓	套	444.011	0.68
3	030183001	铁钉(综合)	kg	8.811	4.25
4	030183001	铁钉(综合)	kg	24.526	4.25
5	031901002	铁钉(圆钉)	kg	7.291	4.25
6	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	6.772	325.00
7	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	1.484	325.00
8	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	5.442	355.00
9	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	2.293	367.00
10	040301001	砂(综合)		3.907	151.00
11	040301001	砂(综合)		8.693	151.00
12	040301004	中砂		39.177	143.00
13	040301005	粗砂		4.228	143.00
14	040501001	砾石(综合)		64.635	82.00
15	040501005	砾石 10~40mm		16.213	93.00
16	040502001	碎石(综合)		15.638	93.00
17	040502003	碎石 5~20mm		0.615	93.00
18	040502004	碎石 5~40mm		24.755	93.00
19	040701001	陶粒		89.978	218.45
20	040902004	石灰膏		3.528	420.00
21	041101001	毛石(块石)		50.019	82.00
22	050301002	一等杉木板材		26.025	1282.05
23	050301003	一等杉木枋材		3.369	1282.05
24	050306002	周转枋材		0.104	1042.74
25	050306003	周转板材		0.029	1042.74
26	110904001	铝合金平开门不带亮(成品)	m²	30.861	362.92
27	110908001	铝合金推拉窗不带亮(成品)	m²	58.587	295.80
28	130302001	外墙水性底漆	kg	12.558	17.70
29	130302002	水性外墙乳胶漆	kg	24.973	17.70
30	133510002	密封油膏	kg	46.672	8.12
31	143520001	隔离剂	kg	2.700	1.11
32	144101005	建筑胶	kg	11.845	1.81
33	341101001	水		15.219	3.60
34	341101001	水		41.285	3.60
35	350302001	回转扣件	个	0.334	5.49
36	350302002	对接扣件	个	0.629	5.95
37	350302003	直角扣件	个	3.005	5.49

## 主要材料及价格表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目

第2页 共2页

[illegible]