

浮石镇长龙村兰洞屯至安置小区路口水稻产业基地建
设

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：融安县浮石镇人民政府
(单位盖章)

造价咨询人：泰宇建筑工程技术咨询有限公司
(单位盖章)

2025年03月10日

浮石镇长龙村兰洞屯至安置小区路口水稻产业基地建设工程

招标工程量清单

招标人：融安县浮石镇人民政府
(单位盖章)

造价咨询人：泰宇建筑工程技术咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

李奕
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

梁振
(签字或盖章)

编制人：

宋朝立
B24244549008308
泰宇建筑工程技术咨询有限公司
有效期至2025年03月01日
(造价人员签字)

复核人：

傅洪先
B122233354012185
泰宇建筑工程技术咨询有限公司
有效期至2025年12月31日
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年03月10日

复核时间：2025年03月10日

总 说 明

工程名称:浮石镇长龙村兰洞屯至安置小区路口水稻产业基地建设

第1页 共1页

一、工程概况:

- 1. 拆除混凝土路面长605米、混凝土水渠139米、混凝土涵管44米、浆砌护肩墙276米;
- 2. 新建混凝土道路及硬化约605米, 2595.30平方米;
- 3. 新建路肩墙251米;
- 4. 新建混凝土水渠201米等。

二、编制依据:

- 1. 国家有关建设和造价管理的法律、法规和政策;
- 2. 本工程送审的设计图文件、工程预算书;施工图修订设计图纸、文字说明和工程量数量表;
- 3. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013;
- 4. 《〈建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)〉广西壮族自治区实施细则》;
- 5. 《建设工程工程量清单计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》(桂建标〔2013〕42号);
- 6. 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》;
- 7. 《广西壮族自治区市政工程消耗量及费用定额》(2022版);
- 8. 《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》(2013);
- 9. 《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》(2015)
- 10. 桂建标[2016]17号文《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》;
- 11. 《桂建标【2023】7号文自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;
- 12. 《关于建设工程造价改革试点项目参考定额计价时规费调整的通知》(桂造价2021-5号);
- 13. 桂建发〔2023〕2号 自治区住房城乡建设厅 广西银保监局关于印发《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险实施细则》的通知;
- 14. 广西壮族自治区及柳州市颁发的有关政策性调整工程费用文件;
- 15. 材料价格按《柳州市建设工程造价信息》融安县2025年第1期信息价(除税价), 融安县未刊登信息价参考柳州市信息价, 信息价中没有的材料价参考市场询价计算。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:浮石镇长龙村兰洞屯至安置小区路口水稻产业基地建设

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
道路工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
水渠工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
涵管工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
路灯移位			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:浮石镇长龙村兰洞屯至安置小区路口水稻产业基地建设

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
道路工程							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
1	041001001001	拆除路面 1. 拆除旧路面18cm厚 2. 结算工程量以实际签证为准	m²	2199.57			
2	041001007001	拆除路肩墙 1部位：浆砌路肩墙 2. 结算工程量以实际签证为准	m³	125.50			
3	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别：三类土	m³	315.65			
4	040103002001	余方弃置 第1KM 1. 废弃料品种：弃土	m³	315.65			
5	040103002002	建筑垃圾弃置 第1KM 1. 废弃料品种：弃土	m³	521.42			
	3.	道路工程					
6	040202011001	级配碎石基层 1. 厚度：10cm 2. 级配碎石基层	m²	2595.30			
7	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：18cm 3. 嵌缝材料：沥青砂浆 4. 刻纹、锯缝、嵌缝（沥青砂浆） 5. 模板安装 6. 如实际未支模、未刻纹、未用塑料膜养护，结算时将扣除	m²	2595.30			
8	040901001001	钢筋制作、安装 传力杆	t	0.236			
9	040305003	M7.5浆砌片石路肩墙 1. 材料品种、规格：浆砌毛石 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3. 汽车式起重机提升质量12t若现场实际未进场，结算时需扣除其消耗量	m³	173.25			
	15.	其他相关项目					
10	04B001	钢筋长途运输费 材料由柳州市运至工地运距为106-10=96公里 计价方式：1元*t/km	t*km	125.080			
11	04B002	项目工程碑 1. 规格：0.64米*0.67米 2. 含基础	块	1			
12	01B003	项目公示牌 1. 304不锈钢 2. 尺寸：1.5米*2.5米	块	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:浮石镇长龙村兰洞屯至安置小区路口水稻产业基地建设

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
13	041106001001	大型机械履带式挖掘机进出场及安拆 1. 结算时按实际签证执行	台·次	1			
14	041106001002	大型机械履带式推土机进出场及安拆 1. 结算时按实际签证执行	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
水渠工程							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
15	041001008001	拆除混凝土结构 1. 结算工程量以实际签证为准	m³	62.15			
16	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m³	151.50			
17	040103001001	回填方 1. 填方材料品种:三类土	m³	51.48			
18	040103002001	土方弃置 1. 废弃料品种:土方 2. 运距: 1km以内	m³	100.02			
19	040103002002	建筑垃圾弃置 第1KM 1. 废弃料品种:弃土	m³	62.15			
	6.	管网工程					
20	011702026001	500宽混凝土渠道 1. C20混凝土 2. 壁厚200mm	m	48.00			
21	011702026002	500宽混凝土渠道 1. C20混凝土 2. 壁厚400mm	m	88.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:浮石镇长龙村兰洞屯至安置小区路口水稻产业基地建设

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
22	011702026003	900宽混凝土渠道 1. C20混凝土 2. 壁厚200mm	m	65.00			
23	桂011702064001	C25预制混凝土沟盖板	m³	10.05			
24	010515002001	预制构件钢筋	t	0.986			
	15.	其他相关项目					
25	04B001	钢筋长途运输费 材料由柳州市运至工地运距为106-10=96 公里 计价方式: 1元*t/km	t*km	97.632			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
涵管工程							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
26	041001006001	拆除管道 1. 结算工程量以实际签证为准	m³	1.31			
27	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m³	11.48			
28	040103002001	土方弃置 1. 废弃料品种:土方 2. 运距: 1km以内	m³	11.48			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:浮石镇长龙村兰洞屯至安置小区路口水稻产业基地建设

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
29	040103002002	建筑垃圾弃置 第1KM 1. 废弃料品种:弃土	m³	1.31			
	6.	管网工程					
30	040501001001	混凝土管 1. 规格:DN300 2. 接口方式:承插式 3. 混凝土基础强度等级:C20	m	25.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
路灯移位							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
31	030412008001	路灯移位 移位	套	2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:浮石镇长龙村兰洞屯至安置小区路口水稻产业基地建设

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
道路工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1020.04	分部分项工程费及措施项目费
水渠工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	209.12	分部分项工程费及措施项目费
涵管工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	13.57	分部分项工程费及措施项目费
路灯移位			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1.60	分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称:浮石镇长龙村兰洞屯至安置小区路口水稻产业基地建设

第1页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000501000	安装人工	元		
4	000701001	市政人工	元		
5	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日		
6	R09001	安装拆除工日	元		
7		◆材料◆			
8	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 C10以内(综合)	t		
9	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	t		
10	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
11	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
12	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
13	010903002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	kg		
14	020101002	橡胶板 2mm	m²		
15	020901006	塑料薄膜	m²		
16	023301002	草袋	条		
17	030183001	铁钉(综合)	kg		
18	031311001	电焊条(综合)	kg		
19	031345008	刻纹机刀片	组		
20	031345011	切缝机刀片	片		
21	040102001	砌筑水泥M32.5	t		
22	040102003	普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa	t		
23	040301004	中砂	m³		
24	040502003	碎石 5~20mm	m³		
25	040502004	碎石 5~40mm	m³		
26	040502004	碎石 5~40mm	m³		
27	040701006	石屑	m³		
28	040905001	粘土	m³		
29	041101001	毛石(块石)	m³		
30	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
31	050102006	周转圆木(支撑)	m³		
32	050102006	周转圆木(支撑)	m³		
33	050306001	周转板枋材	m³		
34	050306001	周转板枋材	m³		
35	050306002	周转枋材	m³		
36	050308008	板枋材	m³		
37	133101003	石油沥青 30#	kg		

主要材料及价格表

工程名称:浮石镇长龙村兰洞屯至安置小区路口水稻产业基地建设

第2页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	133508010	模板嵌缝料	kg		
39	134101001	嵌缝料	kg		
40	140701001	润滑油	kg		
41	143508001	脱模剂	kg		
42	170103005	焊接钢管 DN40	m		
43	172508021.1	塑料管 Φ75	m		
44	172703000	橡胶管	m		
45	290606004	半硬质塑料管 Φ32	m		
46	340502004	草板纸 80#	张		
47	341101001	水	m³		
48	341101001	水	m³		
49	341105003	木柴	kg		
50	341508001	其他材料费	元		
51	341508001	其他材料费	元		
52	350102001	钢模板	kg		
53	350102003	组合钢模板	kg		
54	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
55	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
56	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
57	350201001	模板钢支撑	kg		
58	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
59	350203001	零星卡具	kg		
60	350203003	卡具及扣件(综合)	kg		
61	370501003	枕木	m³		
62	370905008	钢垫板 2.5~5mm	kg		
63	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³		
64	800101016	水泥砂浆中砂M10	m³		
65	800102003	水泥砂浆1:2	m³		
66	800704001	普通沥青砂浆1:2:6	m³		
67	B-C	塑料薄膜 材料费	m²		
68	B-C.1	项目工程碑 材料费	元		
69	B-C.2	项目公示牌 材料费	块		
70	C00010160	其他材料费	元		
71	S143508001	脱模剂	kg		
72		◆配合比◆			
73	802102024	碎石 GD40 中砂水泥32.5 C20	m³		
74	802104044	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25	m³		

主要材料及价格表

工程名称:浮石镇长龙村兰洞屯至安置小区路口水稻产业基地建设

第3页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	B802104043	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20	m³		
76	B802104044	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25	m³		
77		◆主材◆			
78	040907001Z	三合土(天然级配)	m³		
79	172902000Z.1	钢筋混凝土排水管	m		
80	253301001	单臂悬挑灯	套		
81		◆机械台班组成◆			
82	000301001A	机械台班人工费	元		
83	000301001	机械台班人工费	元		
84	000701002	市政机械台班人工费	元		
85	000701003	市政机械第一类费用	元		
86	002401001	机械台班人工费	元		
87	140301004	汽油 92#	kg		
88	140301004	国V汽油 92#	kg		
89	140304001	轻柴油 0#	kg		
90	140304001	轻柴油 0#	kg		
91	341103001	电	kW.h		
92	341103001	电	kW.h		
93	994701001	其他机械费	元		
94	994701003	停滞费	元		
95	994701004	折旧费	元		
96	994701004	折旧费	元		
97	994701005	大修理费	元		
98	994701005	检修费	元		
99	994701006	经常修理费	元		
100	994701006	维护费	元		
101	994701007	安拆及场外运输费	元		
102	994701008	其他费用	元		
103	994701008	其他费	元		
104	C1403001	轻柴油0#	kg		
105	J000000001	折旧费	元		
106	J000000002	大修理费	元		
107	J000000003	经常修理费	元		
108	J000000005	停滞费	元		
109	R08000001	机械台班工日	工日		
110		◆机械◆			
111	990101002	履带式单斗液压挖掘机斗容量 0.4m³	台班		

主要材料及价格表

工程名称:浮石镇长龙村兰洞屯至安置小区路口水稻产业基地建设

第4页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
112	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m ³	台班		
113	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量 500L	台班		
114	990506001	混凝土振捣器平板式	台班		
115	990506002	混凝土振捣器插入式	台班		
116	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
117	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m ³ /h	台班		
118	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班		
119	990701005	履带式推土机功率 90kW	台班		
120	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
121	990704005	载重汽车装载质量5t	台班		
122	990704006	载重汽车装载质量6t	台班		
123	990704006	载重汽车装载质量6t	台班		
124	990704012	载重汽车 装载质量20t	台班		
125	990704012	载重汽车 装载质量20t	台班		
126	990705007	自卸汽车装载质量12t	台班		
127	990707006	平板拖车组 装载质量30t	台班		
128	990707006	平板拖车组 装载质量30t	台班		
129	990712002	平地机功率 120kW	台班		
130	990902001	门式起重机提升质量5t	台班		
131	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班		
132	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
133	990916004	电动卷扬机 单筒慢速 [牵引力50kN]	台班		
134	990920001	倒链手动葫芦最大起重量 1t	台班		
135	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
136	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
137	991305001	电动夯实机夯击能量 250N·m	台班		
138	991316001	混凝土切缝机功率 7.5kW	台班		
139	991317001	刻纹机	台班		
140	991701001	钢筋调直机直径 14mm	台班		
141	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班		
142	991702001	钢筋切断机直径 40mm	台班		
143	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班		
144	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
145	992101001	木工圆锯机直径 500mm	台班		
146	992101001	木工圆锯机直径 500mm	台班		
147	992501002	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班		
148	992508002	点焊机[容量长臂75kVA]	台班		

主要材料及价格表

工程名称:浮石镇长龙村兰洞屯至安置小区路口水稻产业基地建设

第5页 共5页

[illegible]