



河口瑶族乡葱坪村河口组安全隐患整治工程（二期）工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：资源县河口瑶族乡人民政府  
府  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编制人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字)

复核人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2024年 月 日

复核时间：\_\_\_\_\_

# 总 说 明

工程名称:河口瑶族乡葱坪村河口组安全隐患整治工程(二期)

第1页 共1页

## 一、工程概况:

- 1、工程名称:河口瑶族乡葱坪村河口组安全隐患整治工程(二期)
- 2、工程地点:桂林市资源县河口乡
- 3、建筑工程规模:房屋维修26栋。

## 二、编制依据:

- 1、本工程预算按照2024年9月出版的项目名称为河口瑶族乡葱坪村河口组安全隐患整治工程(二期)设计施工图纸编制。
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及广西壮族自治区实施细则。
- 3、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)。
- 4、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)。
- 5、2013年《广西壮族自治区房屋建筑装饰装修工程消耗量定额》。
- 6、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》。
- 7、2024年《广西壮族自治区建设工程费用定额》(桂建标【2023】17号)。
- 8、费率按相关文件取中值计取。
- 9、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标【2016】17号)。
- 10、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标【2018】14号)。
- 11、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程人工费及有关费率的通知》(桂建标【2023】7号)。
- 12、材料价格参照《桂林市建设工程造价信息》2024年第10期资源县材料价,造价信息上没有的材料按市场询价确定。
- 13、本工程按竹制脚手架计算。

## 三、其他需要说明的问题:

- 1.本工程主要材料二次搬运费运距按200米计算。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河口瑶族乡葱坪村河口组安全隐患整治工程(二期)

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
<b>分部分项工程</b>							
		<b>A.1 土(石)方工程</b>					
1	010103002001	渣土弃置 1. 废弃料品种:拆除的瓦屋面废渣 (2904.96m <sup>2</sup> ) 2. 运距:3km	m <sup>3</sup>	173.509			
		<b>A.3 砌筑工程</b>					
2	010401004001	多孔砖墙(图纸未见此项内容) 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结 多孔砖 2. 墙体厚度:240 3. 砂浆种类、强度等级:M5水泥石灰砂	m <sup>3</sup>	8.640			
		<b>A.5 木结构工程</b>					
3	010703001001	屋面吊檐板、封檐板 横条板、吊檐板、封檐板(封侧板) 规格:200*15	m	473.000			
		<b>A.7 屋面及防水工程</b>					
4	010901001001	小青瓦屋面(不含小青瓦)	m <sup>2</sup>	3724.180			
5	010901001002	小青瓦屋面	m <sup>2</sup>	2904.960			
		<b>A.10 墙、柱面工程</b>					
6	011201001001	墙面一般抹灰 20厚1:3水泥砂浆抹灰	m <sup>2</sup>	72.000			
7	011207001001	墙面装饰板 9厚胶合板面层	m <sup>2</sup>	113.000			
		<b>A.13 油漆、涂料、裱糊工程</b>					
8	011404001001	木护墙、木墙裙油漆 刷红色聚氨酯漆二遍	m <sup>2</sup>	989.350			
9	011406002001	涂料线条 刮腻子、刷乳胶漆	m	2186.250			
10	011406003001	墙面刮腻子	m <sup>2</sup>	120.200			
11	011407001001	墙面刷仿瓷涂料	m <sup>2</sup>	109.770			
		<b>A.14 其他装饰工程</b>					
12	011607002001	屋面木基层拆除 拆除旧横条板、吊檐板、封檐板(封侧 板)	m	473.000			
13	011607002002	小青瓦屋面拆除(只有翻新部分进行拆 除,新增也计入?)	m <sup>2</sup>	3724.180			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河口瑶族乡葱坪村河口组安全隐患整治工程(二期)

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		<b>Σ利 润</b>					
<b>单价措施项目</b>							
	<b>011701</b>	<b>脚手架工程</b>					
14	桂011701001001	外脚手架 1. 搭设高度:16米以内 2. 脚手架材质:竹制	m <sup>2</sup>	23833.000			
	<b>011709</b>	<b>二次搬运(小青瓦屋面: 2904.96m<sup>2</sup>)</b>					
15	桂011709001001	水泥二次搬运 1. 运距:200m	t	2.504			
16	桂011709001001	河砂二次搬运 1. 运距:200m	m <sup>3</sup>	10.113			
17	桂011709001002	小青瓦二次搬运 1. 运距:200m	千块	445.918			
		<b>小 计</b>					
		<b>Σ人工费</b>					
		<b>Σ材料费</b>					
		<b>Σ机械费</b>					
		<b>Σ管理费</b>					
		<b>Σ利 润</b>					
		<b>合 计</b>					
		<b>Σ人工费</b>					
		<b>Σ材料费</b>					
		<b>Σ机械费</b>					
		<b>Σ管理费</b>					
		<b>Σ利 润</b>					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。







# 税前项目清单与计价表

工程名称:河口瑶族乡葱坪村河口组安全隐患整治工程(二期)

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
1	01B001	所有木材面油漆旧基层打磨、清理	m <sup>2</sup>	989.350		
2	01B002	制作水泥瓦头	个	760.000		
3	01B003	水泥瓦头刷白	m	196.000		
4	01B004	唐继忠家屋顶钢架聚脂瓦屋面	m <sup>2</sup>	113.000		
5	01B005	唐继忠家拆墙体及棚子	工日	6.000		
6	01B006	安装生态板图案	个	28.000		
7	01B007	生态铝制广告牌	m <sup>2</sup>	219.000		
8	01B008	12厚PVC广告字 30~65公分	个	251.000		
9	01B009	12厚PVC广告字 15~25公分	个	808.000		
10	01B010	竹篱笆制作安装 竹篱笆柱高1550,竹篱笆高1200	m <sup>2</sup>	246.000		
11	01B011	PVC条形窗花 100高	m	520.000		
12	01B012	PVC三角形窗花 250*160	个	160.000		
13	01B013	墙面彩绘	m <sup>2</sup>	274.700		
14	01B014	乡政府大门口喷绘写真	m <sup>2</sup>	30.000		
15	01B015	铲除旧墙体脱落层及抹灰	工日	3.000		
16	01B016	铲除打磨墙面沥青	工日	1.500		
17	01B017	主要材料远程运输费 运距50km	t	288.902		
		<b>合 计</b>				

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。



# 主要材料及价格表

工程名称:河口瑶族乡葱坪村河口组安全隐患整治工程(二期)

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元	164651.861	1.50
3	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日	201.568	74.00
4		◆材料◆			
5	022706004	白布 0.9m	m <sup>2</sup>	3.364	2.56
6	022902007	杂麻绳	kg	18.007	11.97
7	023102004	尼龙绑带	百根	4311.390	2.22
8	030183001	铁钉(综合)	kg	36.470	4.87
9	030188004	射钉(枪钉)	盒	1.442	16.92
10	031347002	砂纸(木)	张	62.588	0.27
11	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	6.828	314.16
12	040103001	白水泥(综合)	t	0.275	547.01
13	040301001	砂(综合)	m <sup>3</sup>	25.053	135.92
14	040301004	中砂	m <sup>3</sup>	1.978	135.92
15	040902004	石灰膏	m <sup>3</sup>	4.976	221.24
16	040903001	石膏粉	kg	26.417	0.53
17	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块	2.933	766.99
18	041701003	小青瓦	千块	445.918	580.00
19	050301002	一等杉木板材	m <sup>3</sup>	2.909	1061.95
20	050306001	周转板枋材	m <sup>3</sup>	0.006	828.21
21	050501008	胶合板 9mm	m <sup>2</sup>	132.220	16.81
22	130107001	聚氨酯漆	kg	210.841	15.04
23	130301001	乳胶漆	kg	43.726	15.49
24	130303001	仿瓷涂料	kg	76.860	24.65
25	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg	204.340	0.88
26	130312002	大白粉	kg	93.103	0.27
27	130526001	抗碱底涂料	kg	27.450	12.14
28	130706002	腻子(补钉眼、补缝)	kg	131.178	4.70
29	140101001	清油	kg	18.585	9.57
30	140103002	熟桐油	kg	34.332	12.39
31	140501003	油漆溶剂油	kg	37.597	5.31
32	143305003	二甲苯	kg	22.163	7.26
33	143306006	酒精	kg	0.396	3.25
34	143504012	二甲苯稀释剂	kg	5.490	6.41
35	143506001	催干剂	kg	1.286	7.26
36	144101005	建筑胶	kg	87.840	0.96

# 主要材料及价格表

工程名称:河口瑶族乡葱坪村河口组安全隐患整治工程(二期)

第2页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
37	144108001	乳白胶	kg	50.616	4.44
38	341101001	水	m <sup>3</sup>	8.731	3.50
39	341508001	其他材料费	元	22.751	0.88
40	350307001	竹脚手杆(统级)	根	9030.324	10.26
41	350307002	竹脚手板	m <sup>2</sup>	1084.402	22.58
<b>42</b>		<b>◆配合比◆</b>			
43	800102003	水泥砂浆 1:2	m <sup>3</sup>	0.662	328.68
44	800102005	水泥砂浆 1:3	m <sup>3</sup>	1.001	296.41
45	800301004	水泥石灰砂浆中砂M5	m <sup>3</sup>	1.676	257.38
46	800501009	混合砂浆 1:1:4	m <sup>3</sup>	20.551	291.92
<b>47</b>		<b>◆机械台班组成◆</b>			
48	000301001	机械台班人工费	元	1142.857	1.50
49	140301004	国V汽油 92#	kg	394.722	8.99
50	341103001	电	kW.h	145.734	0.66
51	994701003	停滞费	元	1889.607	
52	994701004	折旧费	元	453.034	0.85
53	994701005	大修理费	元	65.104	0.85
54	994701006	经常修理费	元	362.837	0.90
55	994701007	安拆及场外运输费	元	73.370	1.00
56	994701008	其他费用	元	293.718	1.00
57	C1403001	轻柴油0#	kg	121.752	3.85
58	J00000001	折旧费	元	267.298	1.00
59	J00000002	大修理费	元	38.271	1.00
60	J00000003	经常修理费	元	161.108	1.00
61	J00000005	停滞费	元	608.463	
62	J00000006	其他费用	元	59.248	1.00
63	R0800001	机械台班工日	工日	4.707	86.00
<b>64</b>		<b>◆机械◆</b>			
65	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班	0.549	123.36
66	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班	15.491	401.46
67	991504001	多用喷枪	台班	1.098	23.12
68	994301001	电动空气压缩机[排气量0.3m <sup>3</sup> /min]	台班	6.010	22.77
69	994301002	电动空气压缩机[排气量1m <sup>3</sup> /min]	台班	1.098	41.95
70	J01040104	轮胎式装载机[斗容量2m <sup>3</sup> ]	台班	0.347	630.57
71	J04010203	自卸汽车[装载质量4.5t]	台班	3.418	345.41
<b>72</b>		<b>合计</b>			