

江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站
项目工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)

江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站
项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字)

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

总 说 明

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第1页 共1页

一、工程概况

- 1、项目名称：江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目。
- 2、建设地点：临桂区四塘镇新村、土桥村、四塘村、腊村、岩口村、李家村。
- 3、项目内容：新建泵房，泵房设备安装，进出水管道，安装离心泵，安装杆上变压器、电杆组立、架空导线安装等工程。

二、计价依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及广西壮族自治区实施细则。
- 2、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）及广西壮族自治区实施细则（修订本）。
- 3、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额。
- 4、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额。
- 5、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标【2023】7号）。
- 6、自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标【2016】16号）。
- 7、《自治区住房和城乡建设厅关于建筑业营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标【2016】17号）。
- 8、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂建标【2019】10号）。
- 9、材料价格参照《桂林市建设工程造价信息》2025年第2期（临桂区）的信息价，临桂区没有的按桂林市信息价，信息价没有的材料价格采用市场询价确定。

三、其他说明

- 1、本工程混凝土采用商品砼。
- 2、土方运距暂按5KM考虑。
- 3、本工程新村村委江北屯距临桂区24公里，计算超运距14公里，土桥村委下屋屯距临桂区18公里，计算超运距8公里，四塘村委绕江马桥水库距临桂区21公里，计算超运距11公里，腊村村委东畔屯距临桂区15公里，计算超运距5公里，岩口村委王家旦屯距临桂区16公里，计算超运距6公里，李家村距临桂区18公里，计算超运距8公里。

单项工程投标报价汇总表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第1页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
江北屯-建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
江北屯-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
江北屯-电力工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
下屋村_建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
下屋村_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第2页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
下屋村_电力工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
绕江马桥水库_建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
绕江马桥水库_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
东畔屯_建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第3页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
东畔屯_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
东畔村-市政工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
东畔村_电力工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
王家旦屯_建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
王家旦屯_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第4页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
李家村_建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
李家村_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
李家村_电力工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第1页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
江北屯-建筑工程							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土（石）方工程					
1	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 弃土运距:1km		28.91			
2	010103001001	回填方 1. 填方材料品种:可利用土方 2. 人机配合回填 3. 密实度:达到0.95以上		7.98			
3	桂010103003001	土（石）方运输增（减）m3 • km 1. 土（方）类别:三类土 2. 弃土暂按增运4km, 结算以实际为准	• km	83.72			
	3.	A.3 砌筑工程					
4	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆		6.94			
5	010404001001	散水垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚三七灰土		1.21			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	地面垫层 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.85			
7	010501006001	C20片石砼基础 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		20.56			
8	010501006002	设备基础 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.38			
9	010501006003	设备基础 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.01			
10	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.73			
11	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		1.67			
12	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.24			
13	010505003001	平板 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		1.20			
14	010505008001	雨篷 1. 混凝土种类:非泵送商品砼		0.15			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第2页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C25					
15	010507001001	散水 60mm厚C15非泵送商品砼, 面上加5mm厚 1:1水泥砂浆随打随抹光	m ²	8.08			
16	010507006001	消力池 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.62			
17	010515001001	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.027			
18	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:10以内	t	0.180			
19	010515001003	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:10以上	t	0.275			
20	010607002001	拦污栅 规格:Φ14@65mm钢筋	m ²	4.14			
7.		A. 7 屋面及防水工程					
21	010902001001	屋面卷材防水 1. 4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 刷基层处理剂一遍	m ²	15.12			
22	010902003001	屋面刚性层 1. 20mm1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	15.12			
8.		A. 8 保温、隔热、防腐工程					
23	011001001001	保温隔热屋面 1. 20mm厚(最薄处)1:8水泥珍珠岩找2% 坡 2. 干铺150mm厚水泥珍珠岩板	m ²	15.12			
9.		A. 9 楼地面工程					
24	011101001001	水泥砂浆地面 1. 面层厚度、砂浆种类、配合比:30mm厚 1:2水泥砂浆	m ²	8.50			
10.		A. 10 墙、柱面工程					
25	011201001001	内墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:18mm厚 1:3石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比:2mm厚麻 刀(或纸筋)石灰面	m ²	32.38			
26	011201001002	外墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:12mm厚 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比:8mm厚 1:2.5水泥砂浆木抹搓平	m ²	38.24			
11.		A. 11 天棚工程					
27	011301001001	天棚抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比:10mm厚 1:1:4水泥石灰砂浆 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:2mm厚麻 刀(或纸筋)石灰面	m ²	9.27			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第3页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	12.	A. 12 门窗工程					
28	010807001001	90系列铝合金推拉窗 不带亮 1. 框、扇材质及质量:1.8mm厚铝材 2. 玻璃品种、厚度:5mm厚白玻 3. 洞口面积≤2m2	m²	1.80			
29	桂010811002001	门窗周边塞缝 塞缝材料种类:水泥砂浆1:2.5	m	11.10			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
30	011407001001	外墙面喷(刷)涂料 1、基层清理,满刮腻子两遍 2、滚刷底涂料一遍,滚刷涂料二遍	m²	38.24			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
31	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:单排 2. 搭设高度:10米以内 3. 脚手架材质:扣件式钢管	m²	46.83			
32	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质:钢管 2. 结构类型:砖混结构 3. 泵送、非泵送:非泵送	m²	12.44			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
33	011702001001	设备基础 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	2.24			
34	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m²	11.71			
35	011702008001	圈梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	11.50			
36	011702009001	过梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	2.65			
37	011702016001	平板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m²	11.95			
38	011702023001	雨篷 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	1.86			
39	011702029001	散水 1. 散水厚度:60mm 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	8.08			
40	桂011702041001	小型池槽模板 模板、支撑材质:木模板木支撑		0.62			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
41	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机 1 内 场外运输费	台次	1			
江北屯-安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第4页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
42	桂030413013001	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5米以内 3. 部位: 出水管管沟		74.28			
43	桂030413014001	土方(砂)回填 填方材料品种:可利用土方		62.41			
44	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:非利用土方 2. 运距:5km		11.87			
45	030404017001	配电箱 1. 名称: 动力配电箱 2. 规格型号: 动力柜	台	1			
46	030402003001	断路器 1. 名称: 低压断路器 2. 规格型号: 塑壳-63/33002 36A	个	1			
47	030402003002	断路器 1. 名称: 低压断路器 2. 规格型号: C10A/1P+N 30mmA	个	1			
48	030411002001	PVC电线槽15x30	m	15.00			
49	030411004001	配线 1. 规格型号: RVV-0.3/0.5kv- 3*2.5+1*1.5mm2	m	10.00			
50	030411004002	配线 1. 规格型号: RVV-0.3/0.5kv- 3*4+1*2.5mm2	m	5.00			
51	030412005001	荧光灯 1. 名称:双管荧光灯 2. 规格型号: 36w 3. 安装方式: 吸顶安装	套	1			
52	030404034001	照明开关 1. 名称:单级开关 2. 规格型号: 220V 1*10A 3. 安装方式: 距地1.5m明装	套	1			
53	030404035001	插座 1. 规格型号: AP86Z223-16 2. 安装方式: 距地1.5m明装	套	3			
54	030211003001	循环水泵(一备一用) 1. 型号: ISW300-235A 离心泵 2. 流量: 607m3/h 3. 扬程: 15m 4. 转速: 970.00r/min 5. 电机功率: 45kw 6. 汽蚀余量: 5NPSH 7. 重量: 1030.0kg 8. 含泵头、底座及配套电机	台	2			
55	050306004001	水泵控制柜(一控二) 1. 规格、型号:55kw	台	1			
56	030601002001	压力表 1. 规格型号: Y-100, 1MP	台	1			
57	030601002002	压力真空表 1. 规格型号: YZ-100, -0.1~0.9MP	台	1			
58	031003001001	螺纹阀门	个	5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第5页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 名称: 闸阀 2. 规格型号: DN300 1.6Mpa					
59	031003001002	螺纹阀门 1. 名称: 缓闭式逆止阀 2. 规格型号: DN300	个	1			
60	031003001003	螺纹阀门 1. 名称: 底阀 2. 规格型号: DN300	个	1			
61	03B001	进水喇叭口 PE DN300*300mm	个	1			
62	031001006001	塑料管 1. 名称: 引水管 2. 规格型号: PE DN300mm 1.6Mpa	m	22.50			
63	040503002001	混凝土支墩 1. 部位: 管支墩 2. 混凝土种类: 非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级: C20 4. 含模板安拆		4.11			
64	桂030413009001	出水管垫层 垫层材料种类、配合比、厚度: 50mm厚C20 商品砼		2.70			
65	031001006002	塑料管 1. 名称: 出水管 2. 规格型号: PE DN300mm 1.6Mpa	m	137.50			
66	03B002	管箍 1. 规格型号: DN250 2. 含预埋件	个	14			
67	031003001004	螺纹阀门 1. 名称: 排气阀 2. 规格型号: DN300 3. 材质: PE	个	1			
		单价措施项目					
江北屯-电力工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
68	030410001001	电杆组立 1. 名称: 12米拔梢杆 2. 规格: 230*12m 3. 含施工定位, 杆坑土方及电杆运输	根	4			
69	030410001002	电杆组立 1. 名称: 12米普杆 2. 规格: 190*12m 3. 含施工定位, 杆坑土方及电杆运输	根	10			
70	桂030413011001	大拔梢杆基础 1. 尺寸: 2000*2000*2300 2. 基础: 现浇C25自拌砼 3. 含钢筋制作安装	座	4			
71	030410003001	10kV导线架设 JKLGYJ-70	km	2.190			
72	030410002001	T接杆金具组装 1. 详见电源T接杆组装图	组	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第6页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
73	030410002002	新建1号杆金具组装 1. 详见新建1号杆组装图	组	1			
74	030410002003	12米45-90° 转角杆金具组装 1. 详见12米45-90° 转角杆组装图	组	1			
75	030410002004	12米5-45° 转角杆金具组装 1. 详见12米5-45° 转角杆组装图	组	2			
76	030410002005	12米直线杆金具组装 1. 详见12直线杆组装图	组	9			
77	030410004001	隔离开关 GWGCD-12/630A	组	1			
78	030410004002	接地挂环	组	1			
79	030410004003	避雷器 Y5WS-17/50TL	组	1			
80	030410004004	真空断路器 12kV/630A-20kA/3S	台	1			
81	030410002006	台变组装 1. 柱上变压器安装图	组	1			
		单价措施项目					
下屋村_建筑工程							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
82	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 弃土运距:1km		20.03			
83	010103001002	回填方 1. 填方材料品种:可利用土方 2. 人机配合回填 3. 密实度:达到0.95以上		12.41			
84	010101006001	挖淤泥、流砂 挖掘深度:2米		150.00			
85	010103002002	淤泥弃置 1. 废弃料品种:淤泥 2. 运距:晾晒后外运1km		45.00			
86	桂010103003002	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 土(方)类别:三类土 2. 弃土暂按增运4km, 结算以实际为准	· km	210.48			
	3.	A.3 砌筑工程					
87	010401003002	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆		6.94			
88	010404001002	散水垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚三七灰土		1.21			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
89	010501001002	地面垫层 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.85			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第7页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
90	010501002001	带形基础 1. 部位: 泵房基础 2. 混凝土种类: 非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级: C20		6.60			
91	010501006004	设备基础 1. 混凝土种类: 非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级: C20		0.38			
92	010501006005	设备基础 1. 混凝土种类: 非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级: C25		0.01			
93	010502001002	矩形柱 1. 混凝土种类: 非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级: C25		0.73			
94	010503004002	圈梁 1. 混凝土种类: 非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级: C20		1.67			
95	010503005002	过梁 1. 混凝土种类: 非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级: C20		0.24			
96	010505003002	平板 1. 混凝土种类: 非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级: C25		1.20			
97	010505008002	雨篷 1. 混凝土种类: 非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级: C25		0.15			
98	010507001002	散水 60mm厚C15非泵送商品砼, 面上加5mm厚 1:1水泥砂浆随打随抹光	m²	8.08			
99	010507006002	消力池 1. 混凝土种类: 非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级: C20		0.62			
100	010515001004	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: Φ 10以内	t	0.027			
101	010515001005	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: 10以内	t	0.180			
102	010515001006	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: 10以上	t	0.275			
	6.	A.6 金属结构工程					
103	010607002002	拦污栅 材料品种、规格: Φ 14@65mm钢筋	m²	4.14			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
104	010902001002	屋面卷材防水 1. 4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 刷基层处理剂一遍	m²	15.12			
105	010902003002	屋面刚性层 1. 20mm1:2.5水泥砂浆找平层	m²	15.12			
	8.	A.8 保温、隔热、防腐工程					
106	011001001002	保温隔热屋面 1. 20mm厚(最薄处)1:8水泥珍珠岩找2% 坡 2. 干铺150mm厚水泥珍珠岩板	m²	15.12			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第8页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	9.	A.9 楼地面工程					
107	011101001002	水泥砂浆地面 1. 面层厚度、砂浆种类、配合比:30mm厚 1:2水泥砂浆	m²	8.50			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
108	011201001003	内墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:18mm厚 1:3石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比:2mm厚麻 刀(或纸筋)石灰面	m²	32.38			
109	011201001004	外墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:12mm厚 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比:8mm厚 1:2.5水泥砂浆木抹搓平	m²	38.24			
	11.	A.11 天棚工程					
110	011301001002	天棚抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比:10mm厚 1:1:4水泥石灰砂浆 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:2mm厚麻 刀(或纸筋)石灰面	m²	9.27			
	12.	A.12 门窗工程					
111	010807001002	90系列铝合金推拉窗 不带亮 1. 框、扇材质及质量:1.8mm厚铝材 2. 玻璃品种、厚度:5mm厚白玻 3. 洞口面积≤2m²	m²	1.80			
112	桂010811002002	门窗周边塞缝 塞缝材料种类:水泥砂浆1:2.5	m	11.10			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
113	011407001002	外墙面喷(刷)涂料 1、基层清理,满刮腻子两遍 2、滚刷底涂料一遍,滚刷涂料二遍	m²	38.24			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
114	桂011701001002	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:单排 2. 搭设高度:10米以内 3. 脚手架材质:扣件式钢管	m²	46.83			
115	桂011701011002	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质:钢管 2. 结构类型:砖混结构 3. 泵送、非泵送:非泵送	m²	12.44			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
116	011702001002	设备基础 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	2.24			
117	011702002002	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	11.71			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第9页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 支模高度:3.6米以内					
118	011702008002	圈梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	11.50			
119	011702001003	带形基础 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	19.80			
120	011702009002	过梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	2.65			
121	011702016002	平板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m²	11.95			
122	011702023002	雨篷 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	1.86			
123	011702029002	散水 1. 散水厚度:60mm 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	8.08			
124	桂011702041002	小型池槽模板 模板、支撑材质:木模板木支撑		0.62			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
125	011705001002	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机 1 内 场外运输费	台次	1			
下屋村_安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
126	桂030413013002	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5米以内 3. 部位:出水管管沟		9.65			
127	桂030413014002	土方(砂)回填 填方材料品种:可利用土方		8.06			
128	010103002003	余土弃置 1. 废弃料品种:非利用土方 2. 运距:5km		1.59			
129	030404017002	配电箱 1. 名称:动力配电箱 2. 规格型号:动力柜	台	1			
130	030402003003	断路器 1. 名称:低压断路器 2. 规格型号:塑壳-63/33002 36A	个	1			
131	030402003004	断路器 1. 名称:低压断路器 2. 规格型号:C10A/1P+N 30mmA	个	1			
132	030411002002	PVC电线槽15x30	m	15.00			
133	030411004003	配线 1. 规格型号:RVV-0.3/0.5kv- 3*2.5+1*1.5mm2	m	10.00			
134	030411004004	配线 1. 规格型号:RVV-0.3/0.5kv- 3*4+1*2.5mm2	m	5.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第10页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
135	030412005002	荧光灯 1. 名称:双管荧光灯 2. 规格型号: 36w 3. 安装方式: 吸顶安装	套	1			
136	030404034002	照明开关 1. 名称:单级开关 2. 规格型号: 220V 1*10A 3. 安装方式: 距地1.5m明装	套	1			
137	030404035002	插座 1. 规格型号: AP86Z223-16 2. 安装方式: 距地1.5m明装	套	3			
138	030211003002	循环水泵(一备一用) 1. 型号: ISW200-250 离心泵 2. 流量: 200m ³ /h 3. 扬程: 20m 4. 转速: 1450.00r/min 5. 电机功率: 18.5kw 6. 汽蚀余量: 3NPSH 7. 重量: 305.00kg 8. 含泵头、底座及配套电机	台	2			
139	050306004002	水泵控制柜(一控二) 规格、型号:25kw	台	1			
140	030601002003	压力表 1. 规格型号: Y-100, 1MP	台	1			
141	030601002004	压力真空表 1. 规格型号: YZ-100, -0.1~0.9MP	台	1			
142	031003001005	螺纹阀门 1. 名称: 闸阀 2. 规格型号: DN200 1.6Mpa	个	5			
143	031003001006	螺纹阀门 1. 名称: 缓闭式逆止阀 2. 规格型号: DN200	个	1			
144	031003001007	螺纹阀门 1. 名称: 底阀 2. 规格型号: DN200	个	1			
145	03B003	进水喇叭口 PE DN200*200mm	个	1			
146	031001006003	塑料管 1. 名称: 引水管 2. 规格型号: PE DN200mm 1.6Mpa	m	8.00			
147	040503002002	混凝土支墩 1. 部位: 管支墩 2. 混凝土种类: 非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级: C20 4. 含模板安拆		1.79			
148	桂030413009002	出水管垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:50mm厚C20 商品砼		0.25			
149	031001006004	塑料管 1. 名称: 出水管 2. 规格型号: PE DN200mm 1.6Mpa	m	20.00			
150	03B004	管箍 1. 规格型号: DN250	个	5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第11页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 含预埋件					
151	031003001008	螺纹阀门 1. 名称: 排气阀 2. 规格型号: DN200 3. 材质: PE	个	1			
		单价措施项目					
下屋村_电气工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
152	030410001003	电杆组立 1. 名称: 12米拔梢杆 2. 规格: 230*12m 3. 含施工定位, 杆坑土方及电杆运输	根	3			
153	030410001004	电杆组立 1. 名称: 12米普杆 2. 规格: 190*12m 3. 含施工定位, 杆坑土方及电杆运输	根	2			
154	桂030413011002	大拔梢杆基础 1. 尺寸: 2000*2000*2300 2. 基础: 现浇C25自拌砼 3. 含钢筋制作安装	座	3			
155	030410003002	10kV导线架设 JKLGYJ-70	km	0.540			
156	030410002007	T接杆金具组装 1. 详见电源T接杆组装图	组	1			
157	030410002008	新建1号杆金具组装 1. 详见新建1号杆组装图	组	1			
158	030410002009	12米0-45°转角杆金具组装 1. 详见12米0-45°转角杆组装图	组	1			
159	030410002010	12米直线杆金具组装 1. 详见12直线杆组装图	组	1			
160	030410004005	隔离开关 GWGCD-12/630A	组	1			
161	030410004006	接地挂环	组	2			
162	030410004007	真空断路器 12kV/630A-20kA/3S	台	1			
163	030410002011	台变组装 1. 柱上变压器安装图	组	1			
		单价措施项目					
绕江马桥水库_建筑工程							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
164	010101003002	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.5m以内 3. 弃土运距: 1km		20.03			
165	010103001003	回填方 1. 填方材料品种: 可利用土方 2. 人机配合回填		12.41			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第12页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 密实度:达到0.95以上					
166	桂010103003003	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 土(方)类别:三类土 2. 弃土暂按增运4km, 结算以实际为准	· km	30.48			
	3.	A.3 砌筑工程					
167	010401003003	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆		6.94			
168	010404001003	散水垫层 150mm厚三七灰土		1.21			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
169	010501001003	地面垫层 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.85			
170	010501002002	带形基础 1. 部位:泵房基础 2. 混凝土种类:非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级:C20		6.60			
171	010501006006	设备基础 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.38			
172	010501006007	设备基础 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.01			
173	010502001003	矩形柱 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.73			
174	010503004003	圈梁 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		1.67			
175	010503005003	过梁 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.24			
176	010505003003	平板 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		1.20			
177	010505008003	雨篷 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.15			
178	010507001003	散水 60mm厚C15非泵送商品砼, 面上加5mm厚 1:1水泥砂浆随打随抹光	m ²	8.08			
179	010507006003	消力池 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.62			
180	010515001007	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.027			
181	010515001008	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: 10以内	t	0.180			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第13页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
182	010515001009	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: 10以上	t	0.275			
	6.	A.6 金属结构工程					
183	010607002003	拦污栅 材料品种、规格: Φ14@65mm钢筋	m²	4.14			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
184	010902001003	屋面卷材防水 1. 4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 刷基层处理剂一遍	m²	15.12			
185	010902003003	屋面刚性层 1. 20mm1:2.5水泥砂浆找平层	m²	15.12			
	8.	A.8 保温、隔热、防腐工程					
186	011001001003	保温隔热屋面 1. 20mm厚(最薄处)1:8水泥珍珠岩找2%坡 2. 干铺150mm厚水泥珍珠岩板	m²	15.12			
	9.	A.9 楼地面工程					
187	011101001003	水泥砂浆地面 1. 面层厚度、砂浆种类、配合比:30mm厚 1:2水泥砂浆	m²	8.50			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
188	011201001005	内墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:18mm厚 1:3石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比:2mm厚麻 刀(或纸筋)石灰面	m²	32.38			
189	011201001006	外墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:12mm厚 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比:8mm厚 1:2.5水泥砂浆木抹搓平	m²	38.24			
	11.	A.11 天棚工程					
190	011301001003	天棚抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比:10mm厚 1:1:4水泥石灰砂浆 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:2mm厚麻 刀(或纸筋)石灰面	m²	9.27			
	12.	A.12 门窗工程					
191	010807001003	90系列铝合金推拉窗 不带亮 1. 框、扇材质及质量:1.8mm厚铝材 2. 玻璃品种、厚度:5mm厚白玻 3. 洞口面积≤2m²	m²	1.80			
192	桂010811002003	门窗周边塞缝 塞缝材料种类:水泥砂浆1:2.5	m	11.10			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
193	011407001003	外墙面喷(刷)涂料 1、基层清理,满刮腻子两遍	m²	38.24			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第14页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、滚刷底涂料一遍,滚刷涂料二遍					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
194	桂011701001003	外脚手架 1.单排、双排脚手架:单排 2.搭设高度:10米以内 3.脚手架材质:扣件式钢管	m²	46.83			
195	桂011701011003	楼板现浇混凝土运输道 1.运输道材质:钢管 2.结构类型:砖混结构 3.泵送、非泵送:非泵送	m²	12.44			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
196	011702001004	设备基础 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	2.24			
197	011702002003	矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:3.6米以内	m²	11.71			
198	011702008003	圈梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	11.50			
199	011702001005	带形基础 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	19.80			
200	011702009003	过梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	2.65			
201	011702016003	平板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:3.6米以内	m²	11.95			
202	011702023003	雨篷 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	1.86			
203	011702029003	散水 1.散水厚度:60mm 2.模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	8.08			
204	桂011702041003	小型池槽模板 模板、支撑材质:木模板木支撑		0.62			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
205	011705001003	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机 1 内 场外运输费	台次	1			
绕江马桥水库_安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
206	桂030413013003	土方开挖 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5米以内 3.部位:出水管管沟		72.25			
207	桂030413014003	土方(砂)回填 填方材料品种:可利用土方		59.77			
208	010103002004	余土弃置 1.废弃料品种:非利用土方 2.运距:5km		12.48			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第15页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
209	030404017003	配电箱 1. 名称: 动力配电箱 2. 规格型号: 动力柜	台	1			
210	030402003005	断路器 1. 名称: 低压断路器 2. 规格型号: 塑壳-63/33002 36A	个	1			
211	030402003006	断路器 1. 名称: 低压断路器 2. 规格型号: C10A/1P+N 30mmA	个	1			
212	030411002003	PVC电线槽15x30	m	15.00			
213	030411004005	配线 1. 规格型号: RVV-0.3/0.5kv- 3*2.5+1*1.5mm ²	m	10.00			
214	030411004006	配线 1. 规格型号: RVV-0.3/0.5kv- 3*4+1*2.5mm ²	m	5.00			
215	030412005003	荧光灯 1. 名称: 双管荧光灯 2. 规格型号: 36w 3. 安装方式: 吸顶安装	套	1			
216	030404034003	照明开关 1. 名称: 单级开关 2. 规格型号: 220V 1*10A 3. 安装方式: 距地1.5m明装	套	1			
217	030404035003	插座 1. 规格型号: AP86Z223-16 2. 安装方式: 距地1.5m明装	套	3			
218	030211003003	循环水泵(一备一用) 1. 型号: ISW300-235 离心泵 2. 流量: 720m ³ /h 3. 扬程: 18m 4. 转速: 970.00r/min 5. 电机功率: 55kw 6. 汽蚀余量: 5NPSH 7. 重量: 1120.00kg 8. 含泵头、底座及配套电机	台	2			
219	050306004003	水泵控制柜(一控二) 规格、型号: 65kw	台	1			
220	030601002005	压力表 1. 规格型号: Y-100, 1MP	台	1			
221	030601002006	压力真空表 1. 规格型号: YZ-100, -0.1~0.9MP	台	1			
222	031003001009	螺纹阀门 1. 名称: 闸阀 2. 规格型号: DN300 1.6Mpa	个	5			
223	031003001010	螺纹阀门 1. 名称: 缓闭式逆止阀 2. 规格型号: DN300	个	1			
224	031003001011	螺纹阀门 1. 名称: 底阀 2. 规格型号: DN300	个	1			
225	03B005	进水喇叭口	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第16页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		PE DN300*300mm					
226	031001006005	塑料管 1. 名称: 引水管 2. 规格型号: PE DN300mm 1.6Mpa	m	19.00			
227	040503002003	混凝土支墩 1. 部位: 管支墩 2. 混凝土种类: 非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级: C20 4. 含模板安拆		3.60			
228	桂030413009003	出水管垫层 垫层材料种类、配合比、厚度: 50mm厚C20 商品砼		3.00			
229	031001006006	塑料管 1. 名称: 出水管 2. 规格型号: PE DN300mm 1.6Mpa	m	110.00			
230	03B006	管箍 1. 规格型号: DN250 2. 含预埋件	个	11			
231	031003001012	螺纹阀门 1. 名称: 排气阀 2. 规格型号: DN300 3. 材质: PE	个	1			
		单价措施项目					
东畔屯_建筑工程							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
232	010101003003	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.5m以内 3. 弃土运距: 1km		58.13			
233	010103001004	回填方 1. 填方材料品种: 可利用土方 2. 人机配合回填 3. 密实度: 达到0.95以上		33.34			
234	桂010103003004	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 土(方)类别: 三类土 2. 弃土暂按增运4km, 结算以实际为准	· km	97.96			
	3.	A.3 砌筑工程					
235	010401003004	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 240×115×53 2. 墙体厚度: 240mm 3. 砂浆种类、强度等级: M5混合砂浆		6.94			
236	010404001004	散水垫层 垫层材料种类、配合比、厚度: 150mm厚三七灰土		1.21			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
237	010501001004	地面垫层 1. 混凝土种类: 非泵送商品砼		0.85			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第17页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C20					
238	010501002003	带形基础 1. 部位: 泵房基础 2. 混凝土种类: 非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级:C20		6.60			
239	010501006008	设备基础 1. 混凝土种类: 非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.38			
240	010501006009	设备基础 1. 混凝土种类: 非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.01			
241	010502001004	矩形柱 1. 混凝土种类: 非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.73			
242	010503004004	圈梁 1. 混凝土种类: 非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		1.67			
243	010503005004	过梁 1. 混凝土种类: 非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.24			
244	010504004001	挡土墙 1. 混凝土种类: 非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		17.40			
245	010505003004	平板 1. 混凝土种类: 非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		1.20			
246	010505008004	雨篷 1. 混凝土种类: 非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.15			
247	010507001004	散水 60mm厚C15非泵送商品砼, 面上加5mm厚 1:1水泥砂浆随打随抹光	m²	8.08			
248	010507006004	消力池 1. 混凝土种类: 非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.62			
249	010515001010	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: Φ 10以内	t	0.027			
250	010515001011	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: 10以内	t	0.180			
251	010515001012	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: 10以上	t	0.275			
	6.	A. 6 金属结构工程					
252	010607002004	拦污栅 材料品种、规格: Φ 14@65mm钢筋	m²	4.14			
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
253	010902001004	屋面卷材防水 1. 4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 刷基层处理剂一遍	m²	15.12			
254	010902003004	屋面刚性层 1. 20mm1:2.5水泥砂浆找平层	m²	15.12			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第18页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	8.	A. 8 保温、隔热、防腐工程					
255	011001001004	保温隔热屋面 1. 20mm厚（最薄处）1:8水泥珍珠岩找2%坡 2. 干铺150mm厚水泥珍珠岩板	m²	15.12			
	9.	A. 9 楼地面工程					
256	011101001004	水泥砂浆地面 1. 面层厚度、砂浆种类、配合比:30mm厚 1:2水泥砂浆	m²	8.50			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
257	011201001007	内墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:18mm厚 1:3石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比:2mm厚麻刀（或纸筋）石灰面	m²	32.38			
258	011201001008	外墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:12mm厚 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比:8mm厚 1:2.5水泥砂浆木抹搓平	m²	38.24			
	11.	A. 11 天棚工程					
259	011301001004	天棚抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比:10mm厚 1:1:4水泥石灰砂浆 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:2mm厚麻刀（或纸筋）石灰面	m²	9.27			
	12.	A. 12 门窗工程					
260	010807001004	90系列铝合金推拉窗 不带亮 1. 框、扇材质及质量:1.8mm厚铝材 2. 玻璃品种、厚度:5mm厚白玻 3. 洞口面积≤2m²	m²	1.80			
261	桂010811002004	门窗周边塞缝 塞缝材料种类:水泥砂浆1:2.5	m	11.10			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
262	011407001004	外墙面喷（刷）涂料 1、基层清理，满刮腻子两遍 2、滚刷底涂料一遍，滚刷涂料二遍	m²	38.24			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
263	桂011701001004	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:单排 2. 搭设高度:10米以内 3. 脚手架材质:扣件式钢管	m²	46.83			
264	桂011701011004	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质:钢管 2. 结构类型:砖混结构 3. 泵送、非泵送:非泵送	m²	12.44			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第19页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
265	011702001006	设备基础 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	2.24			
266	011702002004	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m²	11.71			
267	011702008004	圈梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	11.50			
268	011702001007	带形基础 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	19.80			
269	011702009004	过梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	2.65			
270	011702011001	直形墙 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	62.90			
271	011702016004	平板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m²	11.95			
272	011702023004	雨篷 模板、支撑材质:木模板钢支撑	m²	1.86			
273	011702029004	散水 1. 散水厚度:60mm 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	8.08			
274	桂011702041004	小型池槽模板 模板、支撑材质:木模板木支撑		0.62			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
275	011705001004	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机 1 内 场外运输费	台次	1			
东畔屯_安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
276	桂030413013004	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5米以内 3. 部位:出水管管沟		171.65			
277	桂030413014004	土方(砂)回填 填方材料品种:可利用土方		149.76			
278	010103002005	余土弃置 1. 废弃料品种:非利用土方 2. 运距:5km		21.89			
279	030404017004	配电箱 1. 名称:动力配电箱 2. 规格型号:动力柜	台	1			
280	030402003007	断路器 1. 名称:低压断路器 2. 规格型号:塑壳-63/33002 36A	个	1			
281	030402003008	断路器 1. 名称:低压断路器 2. 规格型号:C10A/1P+N 30mmA	个	1			
282	030411002004	PVC电线槽15x30	m	15.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第20页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
283	030411004007	配线 1. 规格型号: RVV-0.3/0.5kv- 3*2.5+1*1.5mm ²	m	10.00			
284	030411004008	配线 1. 规格型号: RVV-0.3/0.5kv- 3*4+1*2.5mm ²	m	5.00			
285	030412005004	荧光灯 1. 名称: 双管荧光灯 2. 规格型号: 36w 3. 安装方式: 吸顶安装	套	1			
286	030404034004	照明开关 1. 名称: 单级开关 2. 规格型号: 220V 1*10A 3. 安装方式: 距地1.5m明装	套	1			
287	030404035004	插座 1. 规格型号: AP86Z223-16 2. 安装方式: 距地1.5m明装	套	3			
288	030211003004	循环水泵(一备一用) 1. 型号: ISW200-250 IA 离心泵 2. 流量: 358m ³ /h 3. 扬程: 16m 4. 转速: 1450.00r/min 5. 电机功率: 22kw 6. 汽蚀余量: 4NPSH 7. 重量: 405.00kg 8. 含泵头、底座及配套电机	台	2			
289	050306004004	水泵控制柜(一控二) 规格、型号: 35kw	台	1			
290	030601002007	压力表 1. 规格型号: Y-100, 1MP	台	1			
291	030601002008	压力真空表 1. 规格型号: YZ-100, -0.1~0.9MP	台	1			
292	031003001013	螺纹阀门 1. 名称: 闸阀 2. 规格型号: DN200 1.6Mpa	个	5			
293	031003001014	螺纹阀门 1. 名称: 缓闭式逆止阀 2. 规格型号: DN200	个	1			
294	031003001015	螺纹阀门 1. 名称: 底阀 2. 规格型号: DN200	个	1			
295	03B007	进水喇叭口 PE DN200*200mm	个	1			
296	031001006007	塑料管 1. 名称: 引水管 2. 规格型号: PE DN200mm 1.6Mpa	m	8.50			
297	040503002004	混凝土支墩 1. 部位: 管支墩 2. 混凝土种类: 非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级: C20 4. 含模板安拆		1.79			
298	桂030413009004	出水管垫层		9.25			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第21页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		垫层材料种类、配合比、厚度:50mm厚C20商品砼					
299	031001006008	塑料管 1. 名称: 出水管 2. 规格型号: PE DN200mm 1.6Mpa	m	380.00			
300	03B008	管箍 1. 规格型号: DN250 2. 含预埋件	个	9			
301	031003001016	螺纹阀门 1. 名称: 排气阀 2. 规格型号: DN200 3. 材质: PE	个	1			
		单价措施项目					
东畔村-市政工程							
		分部分项工程					
	3.	道路工程					
302	041001001001	风镐拆除路面 1. 路面类型: 混凝土 2. 厚度: 18cm	m²	8.89			
303	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级: C25非泵送商品砼 2. 厚度: 18cm 3. 含模板安拆、塑料膜养生	m²	8.89			
	6.	管网工程					
304	040303002001	管基全包封 混凝土种类、强度等级: C20非泵送商品砼		0.20			
		单价措施项目					
东畔村_电力工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
305	030410001005	电杆组立 1. 名称: 12米拔梢杆 2. 规格: 230*12m 3. 含施工定位, 杆坑土方及电杆运输	根	2			
306	030410001006	电杆组立 1. 名称: 12米普杆 2. 规格: 190*12m 3. 含施工定位, 杆坑土方及电杆运输	根	2			
307	桂030413011003	大拔梢杆基础 1. 尺寸: 2000*2000*2300 2. 基础: 现浇C25自拌砼 3. 含钢筋制作安装	座	2			
308	030410003003	10kV导线架设 JKLGYJ-70	km	0.486			
309	030410002012	T接杆金具组装 1. 详见电源T接杆组装图	组	1			
310	030410002013	新建1号杆金具组装 1. 详见新建1号杆组装图	组	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第22页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
311	030410002014	12米45-90° 转角杆金具组装 1. 详见12米45-90° 转角杆组装图	组	1			
312	030410002015	12米直线杆金具组装 1. 详见12直线杆组装图	组	1			
313	030410004008	隔离开关 GWGCD-12/630A	组	1			
314	030410004009	接地挂环	组	1			
315	030410004010	避雷器 Y5WS-17/50TL	组	1			
316	030410004011	真空断路器 12kV/630A-20kA/3S	台	1			
317	030410002016	台变组装 1. 柱上变压器安装图	组	1			
		单价措施项目					
王家旦屯_建筑工程							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
318	010101003004	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 弃土运距:1km		20.03			
319	010103001005	回填方 1. 填方材料品种:可利用土方 2. 人机配合回填 3. 密实度:达到0.95以上		12.41			
320	桂010103003005	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1. 土(方)类别:三类土 2. 弃土暂按增运4km, 结算以实际为准	· km	30.48			
	3.	A.3 砌筑工程					
321	010401003005	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆		6.94			
322	010404001005	散水垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚三七灰土		1.21			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
323	010501001005	地面垫层 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C15		0.85			
324	010501002004	带形基础 1. 部位:泵房基础 2. 混凝土种类:非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级:C20		6.60			
325	010501006010	设备基础 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.38			
326	010501006011	设备基础 1. 混凝土种类:非泵送商品砼		0.01			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第23页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C25					
327	010502001005	矩形柱 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.73			
328	010503004005	圈梁 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		1.67			
329	010503005005	过梁 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.24			
330	010505003005	平板 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		1.20			
331	010505008005	雨篷 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.15			
332	010507001005	散水 60mm厚C15非泵送商品砼, 面上加5mm厚 1:1水泥砂浆随打随抹光	m²	8.08			
333	010507006005	消力池 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.62			
334	010515001013	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.027			
335	010515001014	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:10以内	t	0.180			
336	010515001015	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:10以上	t	0.275			
	6.	A.6 金属结构工程					
337	010607002005	拦污栅 材料品种、规格:Φ14@65mm钢筋	m²	4.14			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
338	010902001005	屋面卷材防水 1. 4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 刷基层处理剂一遍	m²	15.12			
339	010902003005	屋面刚性层 1. 20mm1:2.5水泥砂浆找平层	m²	15.12			
	8.	A.8 保温、隔热、防腐工程					
340	011001001005	保温隔热屋面 1. 20mm厚(最薄处)1:8水泥珍珠岩找2% 坡 2. 干铺150mm厚水泥珍珠岩板	m²	15.12			
	9.	A.9 楼地面工程					
341	011101001005	水泥砂浆地面 1. 面层厚度、砂浆种类、配合比:30mm厚 1:2水泥砂浆	m²	8.50			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
342	011201001009	内墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙	m²	32.38			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第24页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:18mm厚 1:3石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比:2mm厚麻 刀(或纸筋)石灰面					
343	011201001010	外墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:12mm厚 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比:8mm厚 1:2.5水泥砂浆木抹搓平	m ²	38.24			
	11.	A. 11 天棚工程					
344	011301001005	天棚抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比:10mm厚 1:1:4水泥石灰砂浆 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:2mm厚麻 刀(或纸筋)石灰面	m ²	9.27			
	12.	A. 12 门窗工程					
345	010807001005	90系列铝合金推拉窗 不带亮 1. 框、扇材质及质量:1.8mm厚铝材 2. 玻璃品种、厚度:5mm厚白玻 3. 洞口面积≤2m ²	m ²	1.80			
346	桂010811002005	门窗周边塞缝 塞缝材料种类:水泥砂浆1:2.5	m	11.10			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
347	011407001005	外墙面喷(刷)涂料 1、基层清理,满刮腻子两遍 2、滚刷底涂料一遍,滚刷涂料二遍	m ²	38.24			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
348	桂011701001005	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:单排 2. 搭设高度:10米以内 3. 脚手架材质:扣件式钢管	m ²	46.83			
349	桂011701011005	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质:钢管 2. 结构类型:砖混结构 3. 泵送、非泵送:非泵送	m ²	12.44			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
350	011702001008	设备基础 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	2.24			
351	011702002005	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m ²	11.71			
352	011702008005	圈梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	11.50			
353	011702001009	带形基础 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	19.80			
354	011702009005	过梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	2.65			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电站项目

第25页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
355	011702016005	平板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m²	11.95			
356	011702023005	雨篷 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	1.86			
357	011702029005	散水 1. 散水厚度:60mm 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	8.08			
358	桂011702041005	小型池槽模板 模板、支撑材质:木模板木支撑		0.62			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
359	011705001005	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机 1 内 场外运输费	台次	1			
王家旦屯_安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
360	桂030413013005	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5米以内 3. 部位:出水管管沟		33.17			
361	桂030413014005	土方(砂)回填 填方材料品种:可利用土方		28.56			
362	010103002006	余土弃置 1. 废弃料品种:非利用土方 2. 运距:5km		4.61			
363	030404017005	配电箱 1. 名称:动力配电箱 2. 规格型号:动力柜	台	1			
364	030402003009	断路器 1. 名称:低压断路器 2. 规格型号:塑壳-63/33002 36A	个	1			
365	030402003010	断路器 1. 名称:低压断路器 2. 规格型号:C10A/1P+N 30mmA	个	1			
366	030411002005	PVC电线槽15x30	m	15.00			
367	030411004009	配线 1. 规格型号:RVV-0.3/0.5kv- 3*2.5+1*1.5mm2	m	10.00			
368	030411004010	配线 1. 规格型号:RVV-0.3/0.5kv- 3*4+1*2.5mm2	m	5.00			
369	030412005005	荧光灯 1. 名称:双管荧光灯 2. 规格型号:36w 3. 安装方式:吸顶安装	套	1			
370	030404034005	照明开关 1. 名称:单级开关 2. 规格型号:220V 1*10A 3. 安装方式:距地1.5m明装	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第26页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
371	030404035005	插座 1. 规格型号: AP86Z223-16 2. 安装方式: 距地1.5m明装	套	3			
372	030211003005	循环水泵(一备一用) 1. 型号: ISW200-250 离心泵 2. 流量: 200m ³ /h 3. 扬程: 20m 4. 转速: 1450.00r/min 5. 电机功率: 18.5kw 6. 汽蚀余量: 3NPSH 7. 重量: 305.00kg 8. 含泵头、底座及配套电机	台	2			
373	050306004005	水泵控制柜(一控二) 规格、型号: 25kw	台	1			
374	030601002009	压力表 1. 规格型号: Y-100, 1MP	台	1			
375	030601002010	压力真空表 1. 规格型号: YZ-100, -0.1~0.9MP	台	1			
376	031003001017	螺纹阀门 1. 名称: 闸阀 2. 规格型号: DN200 1.6Mpa	个	5			
377	031003001018	螺纹阀门 1. 名称: 缓闭式逆止阀 2. 规格型号: DN200	个	1			
378	031003001019	螺纹阀门 1. 名称: 底阀 2. 规格型号: DN200	个	1			
379	03B009	进水喇叭口 PE DN200*200mm	个	1			
380	031001006009	塑料管 1. 名称: 引水管 2. 规格型号: PE DN200mm 1.6Mpa	m	10.00			
381	040503002005	混凝土支墩 1. 部位: 管支墩 2. 混凝土种类: 非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级: C20 4. 含模板安拆		2.05			
382	桂030413009005	出水管垫层 垫层材料种类、配合比、厚度: 50mm厚C20 商品砼		1.50			
383	031001006010	塑料管 1. 名称: 出水管 2. 规格型号: PE DN200mm 1.6Mpa	m	70.00			
384	03B010	管箍 1. 规格型号: DN250 2. 含预埋件	个	6			
385	031003001020	螺纹阀门 1. 名称: 排气阀 2. 规格型号: DN200 3. 材质: PE	个	1			
		单价措施项目					
李家村_建筑工程							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第27页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
386	010101003005	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 弃土运距:1km		20.03			
387	010103001006	回填方 1. 填方材料品种:可利用土方 2. 人机配合回填 3. 密实度:达到0.95以上		12.41			
388	桂010103003006	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1. 土(方)类别:三类土 2. 弃土暂按增运4km, 结算以实际为准	· km	30.48			
	3.	A.3 砌筑工程					
389	010401003006	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆		6.94			
390	010404001006	散水垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚三七灰土		1.21			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
391	010501001006	地面垫层 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.85			
392	010501002005	带形基础 1. 部位:泵房基础、管基础 2. 混凝土种类:非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级:C20		6.60			
393	010501006012	设备基础 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.38			
394	010501006013	设备基础 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.01			
395	010502001006	矩形柱 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.73			
396	010503004006	圈梁 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		1.67			
397	010503005006	过梁 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.24			
398	010505003006	平板 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		1.20			
399	010505008006	雨篷 1. 混凝土种类:非泵送商品砼		0.15			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第28页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C25					
400	010507001006	散水 60mm厚C15非泵送商品砼, 面上加5mm厚 1:1水泥砂浆随打随抹光	m ²	8.08			
401	010507006006	消力池 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.62			
402	010515001016	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.027			
403	010515001017	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:10以内	t	0.180			
404	010515001018	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:10以上	t	0.275			
	6.	A.6 金属结构工程					
405	010607002006	拦污栅 材料品种、规格:Φ14@65mm钢筋	m ²	4.14			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
406	010902001006	屋面卷材防水 1. 4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 刷基层处理剂一遍	m ²	15.12			
407	010902003006	屋面刚性层 1. 20mm1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	15.12			
	8.	A.8 保温、隔热、防腐工程					
408	011001001006	保温隔热屋面 1. 20mm厚(最薄处)1:8水泥珍珠岩找2% 坡 2. 干铺150mm厚水泥珍珠岩板	m ²	15.12			
	9.	A.9 楼地面工程					
409	011101001006	水泥砂浆地面 1. 面层厚度、砂浆种类、配合比:30mm厚 1:2水泥砂浆	m ²	8.50			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
410	011201001011	内墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:18mm厚 1:3石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比:2mm厚麻 刀(或纸筋)石灰面	m ²	32.38			
411	011201001012	外墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:12mm厚 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比:8mm厚 1:2.5水泥砂浆木抹搓平	m ²	38.24			
	11.	A.11 天棚工程					
412	011301001006	天棚抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比:10mm厚 1:1:4水泥石灰砂浆	m ²	9.27			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第29页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:2mm厚麻刀(或纸筋)石灰面					
	12.	A. 12 门窗工程					
413	010807001006	90系列铝合金推拉窗 不带亮 1. 框、扇材质及质量:1.8mm厚铝材 2. 玻璃品种、厚度:5mm厚白玻 3. 洞口面积≤2m2	m²	1.80			
414	桂010811002006	门窗周边塞缝 门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5	m	11.10			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
415	011407001006	外墙面喷(刷)涂料 1. 基层清理,满刮腻子两遍 2. 滚刷底涂料一遍,滚刷涂料二遍	m²	38.24			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
416	桂011701001006	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:单排 2. 搭设高度:10米以内 3. 脚手架材质:扣件式钢管	m²	46.83			
417	桂011701011006	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质:钢管 2. 结构类型:砖混结构 3. 泵送、非泵送:非泵送	m²	12.44			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
418	011702001010	设备基础 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	2.24			
419	011702002006	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m²	11.71			
420	011702008006	圈梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	11.50			
421	011702001011	带形基础 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	19.80			
422	011702009006	过梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	2.65			
423	011702016006	平板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m²	11.95			
424	011702023006	雨篷 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	1.86			
425	011702029006	散水 1. 散水厚度:60mm 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	8.08			
426	桂011702041006	小型池槽模板 模板、支撑材质:木模板木支撑		0.62			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
427	011705001006	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机 1 内 场外运输费	台次	1			
李家村_安装工程							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第30页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
428	桂030413013006	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5米以内 3. 部位: 出水管管沟		99.13			
429	桂030413014006	土方(砂)回填 填方材料品种:可利用土方		82.39			
430	010103002007	余土弃置 1. 废弃料品种:非利用土方 2. 运距:5km		16.74			
431	030404017006	配电箱 1. 名称: 动力配电箱 2. 规格型号: 动力柜	台	1			
432	030402003011	断路器 1. 名称: 低压断路器 2. 规格型号: 塑壳-63/33002 36A	个	1			
433	030402003012	断路器 1. 名称: 低压断路器 2. 规格型号: C10A/1P+N 30mmA	个	1			
434	030411002006	PVC电线槽15x30	m	145.00			
435	030411004011	配线 1. 规格型号: RVV-0.3/0.5kv- 3*2.5+1*1.5mm ²	m	10.00			
436	030411004012	配线 1. 规格型号: RVV-0.3/0.5kv- 3*4+1*2.5mm ²	m	135.00			
437	030412005006	荧光灯 1. 名称:双管荧光灯 2. 规格型号: 36w 3. 安装方式: 吸顶安装	套	1			
438	030404034006	照明开关 1. 名称:单级开关 2. 规格型号: 220V 1*10A 3. 安装方式: 距地1.5m明装	套	1			
439	030404035006	插座 1. 规格型号: AP86Z223-16 2. 安装方式: 距地1.5m明装	套	3			
440	030211003006	循环水泵(一备一用) 1. 型号: ISW300-235 离心泵 2. 流量: 720m ³ /h 3. 扬程: 18m 4. 转速: 970.00r/min 5. 电机功率: 55kw 6. 汽蚀余量: 5NPSH 7. 重量: 1120.00kg 8. 含泵头、底座及配套电机	台	2			
441	050306004006	水泵控制柜(一控二) 规格、型号:65kw	台	1			
442	030601002011	压力表 1. 规格型号: Y-100, 1MP	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第31页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
443	030601002012	压力真空表 1. 规格型号: YZ-100, -0.1~0.9MP	台	1			
444	031003001021	螺纹阀门 1. 名称: 闸阀 2. 规格型号: DN300 1.6Mpa	个	5			
445	031003001022	螺纹阀门 1. 名称: 缓闭式逆止阀 2. 规格型号: DN300	个	1			
446	031003001023	螺纹阀门 1. 名称: 底阀 2. 规格型号: DN300	个	1			
447	03B011	进水喇叭口 PE DN300*300mm	个	1			
448	031001006011	塑料管 1. 名称: 引水管 2. 规格型号: PE DN300mm 1.6Mpa	m	6.00			
449	040503002006	混凝土支墩 1. 部位: 管支墩 2. 混凝土种类: 非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级: C20 4. 含模板安拆		1.28			
450	桂030413009006	出水管垫层 垫层材料种类、配合比、厚度: 50mm厚C20 商品砼		4.80			
451	031001006012	塑料管 1. 名称: 出水管 2. 规格型号: PE DN300mm 1.6Mpa	m	110.00			
452	03B012	管箍 1. 规格型号: DN250 2. 含预埋件	个	2			
453	031003001024	螺纹阀门 1. 名称: 排气阀 2. 规格型号: DN300 3. 材质: PE	个	1			
454	030211003007	潜水泵 (一备一用) 1. 型号: 175QJ60-70/7 潜水泵 2. 流量: 60m ³ /h 3. 扬程: 70m 4. 转速: 2850r/min 5. 电机型号: YQS-175 6. 电机功率: 18.5kw 7. 井下部分最大外径: 168mm	台	2			
455	050306004007	水泵控制柜 (一控二) 规格、型号: 25kw	台	1			
456	031001006013	塑料管 1. 名称: 出水管 2. 规格型号: PE DN160mm 1.6Mpa	m	60.00			
457	031003001025	螺纹阀门 1. 名称: 闸阀 2. 规格型号: DN160 1.6Mpa	个	1			
		单价措施项目					
李家村_电力工程							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第32页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
	4.	高压部分					
458	030410001007	电杆组立 1. 名称:12米拔梢杆 2. 规格: 230*12m 3. 含施工定位, 杆坑土方及电杆运输	根	4			
459	030410001008	电杆组立 1. 名称:12米普杆 2. 规格: 190*12m 3. 含施工定位, 杆坑土方及电杆运输	根	11			
460	桂030413011004	大拔梢杆基础 1. 尺寸: 2000*2000*2300 2. 基础: 现浇C25自拌砼 3. 含钢筋制作安装	座	4			
461	030410003004	10kV导线架设 JKLGYJ-70	km	2.100			
462	030410002017	T接杆金具组装 1. 详见电源T接杆组装图	组	1			
463	030410002018	新建1号杆金具组装 1. 详见新建1号杆组装图	组	1			
464	030410002019	12米45-90° 转角杆金具组装 1. 详见12米45-90° 转角杆组装图	组	1			
465	030410002020	12米5-45° 转角杆金具组装 1. 详见12米5-45° 转角杆组装图	组	1			
466	030410002021	12米直线杆金具组装 1. 详见12直线杆组装图	组	10			
467	030410004012	隔离开关 GWGCD-12/630A	组	1			
468	030410004013	接地挂环	组	1			
469	030410004014	真空断路器 12kV/630A-20kA/3S	台	1			
470	030410002022	台变组装 1. 柱上变压器安装图	组	1			
	4.	低压部分					
471	030410001009	电杆组立 1. 名称:10米拔梢杆 2. 规格: 230*10m 3. 含施工定位, 杆坑土方及电杆运输	根	2			
472	030410001010	电杆组立 1. 名称:10米普杆 2. 规格: 190*10m 3. 含施工定位, 杆坑土方及电杆运输	根	19			
473	桂030413011005	大拔梢杆基础 1. 尺寸: 2000*2000*2000 2. 基础: 现浇C25自拌砼 3. 含钢筋制作安装	座	2			
474	030410003005	低压导线架设 BLVV-240	km	3.200			
475	030410002023	低压四线10米直线杆金具组装 1. 详见低压四线10米直线杆组装图	组	19			
476	030410002024	低压四线10米拔梢杆金具组装 1. 详见低压四线10米拔梢杆组装图	组	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第33页 共33页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
江北屯-建筑工程						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
江北屯-安装工程						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
江北屯-电力工程						
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
下屋村_建筑工程						
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
下屋村_安装工程						
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				
3	桂031401003003	雨季施工增加费				
下屋村_电力工程						
1	桂031401001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002004	检验试验配合费				
3	桂031401003004	雨季施工增加费				
绕江马桥水库_建筑工程						
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
绕江马桥水库_安装工程						
1	桂031401001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002005	检验试验配合费				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
3	桂031401003005	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
东畔屯_建筑工程						
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机)			
2	桂011801002004	检验试验配合费				
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
4	桂011801004004	工程定位复测费				
东畔屯_安装工程						
1	桂031401001006	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002006	检验试验配合费				
3	桂031401003006	雨季施工增加费				
东畔村-市政工程						
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
东畔村_电力工程						
1	桂031401001007	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002007	检验试验配合费				
3	桂031401003007	雨季施工增加费				
王家旦屯_建筑工程						
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机)			
2	桂011801002005	检验试验配合费				
3	桂011801003005	雨季施工增加费				
4	桂011801004005	工程定位复测费				
王家旦屯_安装工程						
1	桂031401001008	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002008	检验试验配合费				
3	桂031401003008	雨季施工增加费				
李家村_建筑工程						
1	桂011801001006	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机)			
2	桂011801002006	检验试验配合费				
3	桂011801003006	雨季施工增加费				
4	桂011801004006	工程定位复测费				
李家村_安装工程						

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第1页 共4页

序号	项目名称	金额（元）	备注
江北屯-建筑工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	70.12	分部分项工程费及措施项目费
江北屯-安装工程			
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	安全生产责任保险费暂估价	323.36	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表—11—4
6	总承包服务费		明细详见表—11—5
江北屯-电力工程			
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	安全生产责任保险费暂估价	542.93	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表—11—4
6	总承包服务费		明细详见表—11—5
下屋村-建筑工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	60.77	分部分项工程费及措施项目费
下屋村-安装工程			
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	安全生产责任保险费暂估价	92.00	分部分项工程费及措施项目费

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第2页 共4页

序号	项目名称	金额（元）	备注
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
下屋村_电力工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	354.86	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
绕江马桥水库_建筑工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	57.47	分部分项工程费及措施项目费
绕江马桥水库_安装工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	288.53	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
东畔屯_建筑工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	81.67	分部分项工程费及措施项目费
东畔屯_安装工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第3页 共4页

序号	项目名称	金额（元）	备注
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	294.29	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
东畔村-市政工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2.86	分部分项工程费及措施项目费
东畔村_电力工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	317.74	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
王家旦屯_建筑工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	56.48	分部分项工程费及措施项目费
王家旦屯_安装工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	121.52	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
李家村_建筑工程			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第4页 共4页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
江北屯-建筑工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
江北屯-安装工程				
江北屯-电力工程				
下屋村_建筑工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
下屋村_安装工程				
下屋村_电力工程				
绕江马桥水库_建筑工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			

规费、增值税计价表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
绕江马桥水库_安装工程				
东畔屯_建筑工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
东畔屯_安装工程				
东畔村-市政工程				
东畔村_电力工程				
王家旦屯_建筑工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
王家旦屯_安装工程				
李家村_建筑工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	螺纹钢HRB400 10以内(综合)	t		5.00	3388.70				
2	螺纹钢HRB400 10以内(综合)	t		5.00	3373.82				
3	螺纹钢HRB400 10以内(综合)	t		5.00	3368.86				
4	螺纹钢HRB400 10以内(综合)	t		5.00	3353.98				
5	螺纹钢HRB400 10以内(综合)	t		5.00	3366.38				
6	螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t		5.00	3180.54				
7	螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t		5.00	3202.86				
8	螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t		5.00	3187.98				
9	螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t		5.00	3195.42				
10	螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t		5.00	3183.02				
11	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		5.00	3202.86				
12	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		5.00	3187.98				
13	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		5.00	3195.42				
14	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		5.00	3183.02				
15	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		5.00	3180.54				
16	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		5.00	343.32				
17	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		5.00	348.60				
18	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		5.00	341.56				
19	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		5.00	340.68				
20	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		5.00	345.96				
21	砂(综合)			5.00	99.03				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
22	砂(综合)			5.00	105.41				
23	毛石(块石)			5.00	86.41				
24	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	430.07				
25	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	438.80				
26	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	421.34				
27	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	415.52				
28	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	412.61				
29	周转枋材			5.00	1238.94				
30	90系列铝合金推拉窗不带亮(成品)5mm厚白玻 ≤2	m²		5.00	358.40				
31	改性沥青防水卷材 SBS-I型 聚酯胎 4.0mm厚	m²		5.00	38.00				
32	珍珠岩			5.00	153.85				
33	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]			5.00	378.61				
34	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]			5.00	363.11				
35	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]			5.00	387.36				
36	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]			5.00	416.46				
37	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]			5.00	401.91				
38	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]			5.00	431.01				
39	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]			5.00	416.46				
40	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]			5.00	392.21				
41	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]			5.00	431.01				
42	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]			5.00	392.21				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
43	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]			5.00	387.36				
44	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]			5.00	401.91				
45	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]			5.00	416.46				
46	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]			5.00	443.69				
47	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]			5.00	399.98				
48	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]			5.00	404.83				
49	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]			5.00	414.53				
50	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]			5.00	414.53				
51	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]			5.00	443.69				
52	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]			5.00	404.83				
53	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]			5.00	399.98				
54	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]			5.00	429.08				
55	轻柴油 0#	kg		5.00	7.93				
56	折旧费	元		5.00	0.85				
57	自卸汽车[装载质量10t]	台班		5.00	815.91				
58	平板拖车组[装载质量20t]	台班		5.00	987.91				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

主要材料及价格表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第1页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1	172502000.1	PE DN300mm给水管	m		
2	172502000.2	PE DN200mm给水管	m		
3	172502000.3	PE DN160mm给水管	m		
4	180903000.1	塑料给水管件PE DN300mm	个		
5	180903000.2	塑料给水管件PE DN160mm	个		
6	180903000.3	塑料给水管件PE DN200mm	个		
7	194110000.1	闸阀 DN300 1.6Mpa	个		
8	194110000.2	闸阀 DN200 1.6Mpa	个		
9	194110000.3	闸阀 DN200 1.6Mpa	个		
10	194110000.4	闸阀 DN300	个		
11	194110000.5	缓闭式逆止阀 DN300	个		
12	194110000.6	缓闭式逆止阀 DN200	个		
13	194110000.7	底阀 DN300	个		
14	194110000.8	底阀 DN200	个		
15	194110000.9	闸阀 DN160 1.6Mpa	个		
16	246904000	取源部件	套		
17	270508000.1	接地扁铁 -50*5	m		
18	270508000.2	16镀锌圆钢	m		
19	270606000.1	镀锌角钢接地极 L50*5*1500	根		
20	280310000.1	塑料护套线 RVV-0.3/0.5kv-3*2.5+1*1.5mm2	m		
21	280310000.2	塑料护套线 RVV-0.3/0.5kv-3*4+1*2.5mm2	m		
22	291902001.1	230*12m拔梢杆	根		
23	291902001.2	190*12m	根		
24	291902001.3	190*10m	根		
25	291902001.4	230*10m拔梢杆	根		
26	550117001.1	动力配电箱	台		
27	551306000.1	低压断路器 塑壳-63/33002 36A	个		
28	551306000.2	低压断路器 C10A/1P+N 30mA	个		
29	B-.1	JKLGYJ-70	m		
30	B-.2	接地线夹	只		
31	B-.3	角钢横担 L63*6*1700	根		
32	B-.4	跌落式熔断器RW10-10F/100	组		
33	B-.5	混凝土管 650	m		
34	B-.6	双头螺栓 M16×350	付		
35	B-.7	柱式瓷瓶 PSQ-15T	只		
36	B-.8	U型抱箍 190	套		
37	B-.9	耐张联板	片		

主要材料及价格表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第2页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
38	B-. 10	柱上油浸变压器S13-M-250kVA	台		
39	B-. 11	单顶抱箍 -6*63 270	套		
40	B-. 12	陶瓷横担 SC-210	个		
41	B-. 13	桥架抱箍	付		
42	B-. 14	BLVV-240	m		
43	B-. 15	直角挂板 Z-7	只		
44	B-. 16	真空断路器 12kV/630A-20kA/3S	台		
45	B-. 17	螺栓 M16×120	套		
46	B-. 18	耐张线夹 NXL-50	只		
47	B-. 19	安普线夹	只		
48	B-. 20	U型挂环 U-7	只		
49	B-. 21	耐张线夹 NXL-70	只		
50	B-. 22	角钢横担 L63*6*2000	根		
51	B-. 23	BLV-50mm2	m		
52	B-. 24	扁铁抱箍 -6*63 230	套		
53	B-. 25	低压配电箱	台		
54	B-. 26	扁铁抱箍 -6*63 190	套		
55	B-. 27	U型抱箍 16*210	套		
56	B-. 28	双铁头瓷拉棒 SL-15/70	个		
57	B-. 29	陶瓷横担 SQ-210	个		
58	B-. 30	蝴蝶瓷瓶 ED-1	只		
59	B-. 31	耐张绝缘子串 SL-15/70	串		
60	B-. 32	抱箍 -6*63 230	套		
61	B-. 33	单顶抱箍	只		
62	B-. 34	成套断路器支架	套		
63	B-. 35	相序牌	块		
64	B-. 36	扭力线耳 BLMT-25/70	个		
65	B-. 37	铁并沟线夹 JBB-1	只		
66	B-. 38	柱上变压器S13-M-200kVA	台		
67	B-. 39	U型挂环 U-10	只		
68	B-. 40	故障指示器	组		
69	B-. 41	螺栓 M16×80	套		
70	B-. 42	U型抱箍	套		
71	B-. 43	抱箍 -6*63 270	套		
72	B-. 44	接地挂环	套		
73	B-. 45	避雷器 Y5WS-17/50TL	组		
74	B-. 46	BLV-120mm2	m		

主要材料及价格表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第3页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
75	B-. 47	单顶抱箍 -6*63 230	套		
76	B-. 48	防窃罩	个		
77	B-. 49	隔离开关 GWGCD-12/630A	组		
78	B-. 50	热镀锌线 4	m		
79	B-. 51	双支吊抱箍 6*50* 200	付		
80	B-. 52	U型抱箍 16*200	付		
81	B-. 53	U型抱箍 16*220	付		
82	B-. 54	U型抱箍 16*240	付		
83	B-. 55	角钢横担 L63*6*1600	根		
84	B-. 56	U型抱箍 16*260	付		
85	B-. 57	杆顶抱箍	只		
86	B-. 58	镀锌螺栓 16*320	条		
87	B-. 59	镀锌螺栓 16*340	条		
88	B-. 60	危险警示牌	块		
89	B-. 61	双合抱箍 6*50* 240	付		
90	B-. 62	热镀锌线	m		
91	B-. 63	双合抱箍 6*50* 280	付		
92	B-. 64	加劲抱箍 280	付		
93	B-. 65	加劲抱箍 240	付		
94	B-. 66	夹盘抱箍 16*380	付		
95	B-. 67	夹盘250*1000	块		
96	B-. 68	方华司-3*50* 18	只		
97	B-. 69	底盘 600*600	块		
98	B-. 70	BLV-95mm2	m		
99	B-. 71	U型抱箍 16*300	付		
100	B-. 72	C型线夹	只		
101	B-. 73	扭力线耳	个		
102	B-. 74	跌落式倾斜支架	只		
103	B-. 75	避雷器支架	只		
104	B-. 76	台架警告牌	块		
105	B-. 77	槽钢 【8*650	根		
106	B-. 78	槽钢横担 【140*60*3300	条		
107	B-. 79	角钢横担 L65*65*6*3300	条		
108	B-. 80	跨越平铁板 10*50*300	块		
109	B-. 81	镀锌螺栓 16*30	条		
110	B-. 82	镀锌螺栓 6*30	条		
111	B-. 83	镀锌螺栓 16*40	条		

主要材料及价格表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第4页 共4页

[illegible]

江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌
站项目

工程

招标控制价

招 标 人: _____

造价咨询人: _____

江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站
项目工程

招标控制价

招标控制价(小写): 2052600.29元

(大写): 贰佰零伍万贰仟陆佰元贰角玖分

招标人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编制人: _____
(造价人员签字)

复核人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: _____

复核时间: _____

总 说 明

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第1页 共1页

一、工程概况

- 1、项目名称：江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目。
- 2、建设地点：临桂区四塘镇新村、土桥村、四塘村、腊村、岩口村、李家村。
- 3、项目内容：新建泵房，泵房设备安装，进出水管道，安装离心泵，安装杆上变压器、电杆组立、架空导线安装等工程。

二、计价依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及广西壮族自治区实施细则。
- 2、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）及广西壮族自治区实施细则（修订本）。
- 3、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额。
- 4、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额。
- 5、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标【2023】7号）。
- 6、自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标【2016】16号）。
- 7、《自治区住房和城乡建设厅关于建筑业营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标【2016】17号）。
- 8、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂建标【2019】10号）。
- 9、材料价格参照《桂林市建设工程造价信息》2025年第2期（临桂区）的信息价，临桂区没有的按桂林市信息价，信息价没有的材料价格采用市场询价确定。

三、其他说明

- 1、本工程混凝土采用商品砼。
- 2、土方运距暂按5KM考虑。
- 3、本工程新村村委江北屯距临桂区24公里，计算超运距14公里，土桥村委下屋屯距临桂区18公里，计算超运距8公里，四塘村委绕江马桥水库距临桂区21公里，计算超运距11公里，腊村村委东畔屯距临桂区15公里，计算超运距5公里，岩口村委王家旦屯距临桂区16公里，计算超运距6公里，李家村距临桂区18公里，计算超运距8公里。

单项工程建筑安装工程费汇总表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第1页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
江北屯-建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	32998.38	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	2060.18	
	其中:安全文明施工费	1855.94	
3	其他项目清单计价合计	70.12	
4	税前项目清单计价合计	1102.50	
5	规费	2923.98	
6	增值税	3523.96	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	42679.12	
江北屯-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	158902.21	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	2779.21	
	其中:安全文明施工费	1972.34	
3	其他项目费用合计	323.36	
4	建筑安装工程费=1+2+3	162004.78	
江北屯-电力工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	261721.14	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	9743.68	
	其中:安全文明施工费	6914.87	
3	其他项目费用合计	542.93	
4	建筑安装工程费=1+2+3	272007.75	
下屋村_建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	28626.86	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	1758.90	
	其中:安全文明施工费	1584.52	
3	其他项目清单计价合计	60.77	
4	税前项目清单计价合计	1102.50	
5	规费	2762.99	
6	增值税	3088.08	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	37400.10	
下屋村_安装工程			

单位工程建筑安装工程费汇总表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第2页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和小计 分部分项工程和单价措施项目费用合计	45098.15	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	903.55	
	其中:安全文明施工费	641.23	
3	其他项目费用合计	92.00	
4	建筑安装工程费=1+2+3	46093.70	
下屋村_电力工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	171345.87	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	6085.43	
	其中:安全文明施工费	4318.69	
3	其他项目费用合计	354.86	
4	建筑安装工程费=1+2+3	177786.16	
绕江马桥水库_建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	27073.60	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	1663.26	
	其中:安全文明施工费	1498.36	
3	其他项目清单计价合计	57.47	
4	税前项目清单计价合计	1102.50	
5	规费	2727.88	
6	增值税	2936.22	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	35560.93	
绕江马桥水库_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	142170.74	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	2095.33	
	其中:安全文明施工费	1487.01	
3	其他项目费用合计	288.53	
4	建筑安装工程费=1+2+3	144554.60	
东畔屯_建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	38451.24	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	2383.92	
	其中:安全文明施工费	2147.58	

单位工程建筑安装工程费汇总表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第3页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目清单计价合计	81.67	
4	税前项目清单计价合计	1102.50	
5	规费	3580.80	
6	增值税	4104.01	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	49704.14	
东畔屯_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	143665.47	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	3481.29	
	其中:安全文明施工费	2470.59	
3	其他项目费用合计	294.29	
4	建筑安装工程费=1+2+3	147441.05	
东畔村-市政工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	1370.04	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	58.53	
	其中:安全文明施工费	45.03	
3	其他项目费用合计	2.86	
4	建筑安装工程费=1+2+3	1431.43	
东畔村_电力工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	153401.32	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	5467.88	
	其中:安全文明施工费	3880.43	
3	其他项目费用合计	317.74	
4	建筑安装工程费=1+2+3	159186.94	
王家旦屯_建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	26610.89	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	1631.05	
	其中:安全文明施工费	1469.35	
3	其他项目清单计价合计	56.48	
4	税前项目清单计价合计	1102.50	
5	规费	2725.89	
6	增值税	2891.41	

单位工程建筑安装工程费汇总表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第4页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
7	工程总造价 工程总造价=1+2+3+4+5+6	35018.22	
王家旦屯_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	59465.39	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1292.38	
	其中:安全文明施工费	917.17	
3	其他项目费用合计	121.52	
4	建筑安装工程费=1+2+3	60879.29	
李家村_建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	26762.00	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	1641.55	
	其中:安全文明施工费	1478.82	
3	其他项目清单计价合计	56.81	
4	税前项目清单计价合计	1102.50	
5	规费	2726.54	
6	增值税	2906.05	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	35195.45	
李家村_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	157600.37	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	2475.27	
	其中:安全文明施工费	1756.65	
3	其他项目费用合计	320.15	
4	建筑安装工程费=1+2+3	160395.79	
李家村_电力工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	466867.52	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	17424.74	
	其中:安全文明施工费	12365.94	
3	其他项目费用合计	968.58	
4	建筑安装工程费=1+2+3	485260.84	
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	1942131.19	
1.1	其中:暂估价		

单位工程建筑安装工程费汇总表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第5页 共5页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电站项目

第1页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
江北屯-建筑工程					32998.38		
		分部分项工程				28632.67	
	1.	A.1 土（石）方工程				678.74	
1	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 弃土运距:1km		28.91	16.22	468.92	
2	010103001001	回填方 1. 填方材料品种:可利用土方 2. 人机配合回填 3. 密实度:达到0.95以上		7.98	5.73	45.73	
3	桂010103003001	土（石）方运输增（减）m3·km 1. 土（方）类别:三类土 2. 弃土暂按增运4km, 结算以实际为准	· km	83.72	1.96	164.09	
	3.	A.3 砌筑工程				3843.33	
4	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆		6.94	516.73	3586.11	
5	010404001001	散水垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚三七灰土		1.21	212.58	257.22	
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				16713.65	
6	010501001001	地面垫层 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.85	531.89	452.11	
7	010501006001	C20片石砼基础 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		20.56	478.94	9847.01	
8	010501006002	设备基础 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.38	525.32	199.62	
9	010501006003	设备基础 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.01	538.19	5.38	
10	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.73	577.78	421.78	
11	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		1.67	578.93	966.81	
12	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.24	603.02	144.72	
13	010505003001	平板 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		1.20	562.22	674.66	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电站项目

第2页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
14	010505008001	雨篷 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.15	696.03	104.40	
15	010507001001	散水 60mm厚C15非泵送商品砼, 面上加5mm厚 1:1水泥砂浆随打随抹光	m²	8.08	67.38	544.43	
16	010507006001	消力池 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.62	733.35	454.68	
17	010515001001	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.027	4602.30	124.26	
18	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:10以内	t	0.180	5006.35	901.14	
19	010515001003	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:10以上	t	0.275	4391.42	1207.64	
20	010607002001	拦污栅 规格:Φ14@65mm钢筋	m²	4.14	160.63	665.01	
	7.	A.7 屋面及防水工程				1160.91	
21	010902001001	屋面卷材防水 1. 4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 刷基层处理剂一遍	m²	15.12	59.84	904.78	
22	010902003001	屋面刚性层 1. 20mm1:2.5水泥砂浆找平层	m²	15.12	16.94	256.13	
	8.	A.8 保温、隔热、防腐工程				840.97	
23	011001001001	保温隔热屋面 1. 20mm厚(最薄处)1:8水泥珍珠岩找2% 坡 2. 干铺150mm厚水泥珍珠岩板	m²	15.12	55.62	840.97	
	9.	A.9 楼地面工程				226.95	
24	011101001001	水泥砂浆地面 1. 面层厚度、砂浆种类、配合比:30mm厚 1:2水泥砂浆	m²	8.50	26.70	226.95	
	10.	A.10 墙、柱面工程				2771.79	
25	011201001001	内墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:18mm厚 1:3石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比:2mm厚麻 刀(或纸筋)石灰面	m²	32.38	29.73	962.66	
26	011201001002	外墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:12mm厚 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比:8mm厚 1:2.5水泥砂浆木抹搓平	m²	38.24	47.31	1809.13	
	11.	A.11 天棚工程				237.78	
27	011301001001	天棚抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比:10mm厚 1:1:4水泥石灰砂浆	m²	9.27	25.65	237.78	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第3页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:2mm厚麻刀(或纸筋)石灰面					
	12.	A. 12 门窗工程				809.83	
28	010807001001	90系列铝合金推拉窗 不带亮 1. 框、扇材质及质量:1.8mm厚铝材 2. 玻璃品种、厚度:5mm厚白玻 3. 洞口面积≤2m2	m²	1.80	401.62	722.92	
29	桂010811002001	门窗周边塞缝 塞缝材料种类:水泥砂浆1:2.5	m	11.10	7.83	86.91	
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程				1348.72	
30	011407001001	外墙面喷(刷)涂料 1. 基层清理,满刮腻子两遍 2. 滚刷底涂料一遍,滚刷涂料二遍	m²	38.24	35.27	1348.72	
		小计				28632.67	
		Σ人工费				7024.07	
		Σ材料费				18445.66	
		Σ机械费				582.49	
		Σ管理费				2027.03	
		Σ利润				553.41	
		单价措施项目				4365.71	
	011701	脚手架工程				603.47	
31	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:单排 2. 搭设高度:10米以内 3. 脚手架材质:扣件式钢管	m²	46.83	11.25	526.84	
32	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质:钢管 2. 结构类型:砖混结构 3. 泵送、非泵送:非泵送	m²	12.44	6.16	76.63	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				2845.56	
33	011702001001	设备基础 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	2.24	62.59	140.20	
34	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m²	11.71	46.20	541.00	
35	011702008001	圈梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	11.50	45.10	518.65	
36	011702009001	过梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	2.65	79.12	209.67	
37	011702016001	平板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m²	11.95	49.79	594.99	
38	011702023001	雨篷 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	1.86	133.99	249.22	
39	011702029001	散水	m²	8.08	8.60	69.49	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第4页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 散水厚度:60mm 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑					
40	桂011702041001	小型池槽模板 模板、支撑材质:木模板木支撑		0.62	842.48	522.34	
	011705	大型机械设备进出场及安拆				916.68	
41	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机 1 内 场外运输费	台次	1	916.68	916.68	
		小计				4365.71	
		Σ人工费				1939.70	
		Σ材料费				935.90	
		Σ机械费				672.46	
		Σ管理费				643.07	
		Σ利润				174.60	
		合计				32998.38	
		Σ人工费				8963.77	
		Σ材料费				19381.56	
		Σ机械费				1254.95	
		Σ管理费				2670.10	
		Σ利润				728.01	
江北屯-安装工程						158902.21	
		分部分项工程				158902.21	
	4.	B4 电气设备安装工程				158902.21	
42	桂030413013001	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5米以内 3. 部位: 出水管管沟		74.28	13.83	1027.29	
43	桂030413014001	土方(砂)回填 填方材料品种:可利用土方		62.41	7.61	474.94	
44	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:非利用土方 2. 运距:5km		11.87	45.25	537.12	
45	030404017001	配电箱 1. 名称: 动力配电箱 2. 规格型号: 动力柜	台	1	1167.37	1167.37	
46	030402003001	断路器 1. 名称: 低压断路器 2. 规格型号: 塑壳-63/33002 36A	个	1	375.78	375.78	
47	030402003002	断路器 1. 名称: 低压断路器 2. 规格型号: C10A/1P+N 30mA	个	1	353.76	353.76	
48	030411002001	PVC电线槽15x30	m	15.00	14.58	218.70	
49	030411004001	配线	m	10.00	12.13	121.30	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电站项目

第5页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 规格型号: RVV-0.3/0.5kv- 3*2.5+1*1.5mm ²					
50	030411004002	配线 1. 规格型号: RVV-0.3/0.5kv- 3*4+1*2.5mm ²	m	5.00	18.03	90.15	
51	030412005001	荧光灯 1. 名称:双管荧光灯 2. 规格型号: 36w 3. 安装方式: 吸顶安装	套	1	84.63	84.63	
52	030404034001	照明开关 1. 名称:单级开关 2. 规格型号: 220V 1*10A 3. 安装方式: 距地1.5m明装	套	1	27.65	27.65	
53	030404035001	插座 1. 规格型号: AP86Z223-16 2. 安装方式: 距地1.5m明装	套	3	36.69	110.07	
54	030211003001	循环水泵(一备一用) 1. 型号: ISW300-235A 离心泵 2. 流量: 607m ³ /h 3. 扬程: 15m 4. 转速: 970.00r/min 5. 电机功率: 45kw 6. 汽蚀余量: 5NPSH 7. 重量: 1030.0kg 8. 含泵头、底座及配套电机	台	2	14443.75	28887.50	
55	050306004001	水泵控制柜(一控二) 1. 规格、型号: 55kw	台	1	7094.80	7094.80	
56	030601002001	压力表 1. 规格型号: Y-100, 1MP	台	1	193.53	193.53	
57	030601002002	压力真空表 1. 规格型号: YZ-100, -0.1~0.9MP	台	1	129.19	129.19	
58	031003001001	螺纹阀门 1. 名称: 闸阀 2. 规格型号: DN300 1.6Mpa	个	5	3967.00	19835.00	
59	031003001002	螺纹阀门 1. 名称: 缓闭式逆止阀 2. 规格型号: DN300	个	1	7500.33	7500.33	
60	031003001003	螺纹阀门 1. 名称: 底阀 2. 规格型号: DN300	个	1	3050.63	3050.63	
61	03B001	进水喇叭口 PE DN300*300mm	个	1	87.20	87.20	
62	031001006001	塑料管 1. 名称: 引水管 2. 规格型号: PE DN300mm 1.6Mpa	m	22.50	500.38	11258.55	
63	040503002001	混凝土支墩 1. 部位: 管支墩 2. 混凝土种类: 非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级: C20 4. 含模板安拆		4.11	1214.69	4992.38	
64	桂030413009001	出水管垫层		2.70	539.81	1457.49	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第6页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		垫层材料种类、配合比、厚度:50mm厚C20商品砼					
65	031001006002	塑料管 1. 名称: 出水管 2. 规格型号: PE DN300mm 1.6Mpa	m	137.50	500.38	68802.25	
66	03B002	管箍 1. 规格型号: DN250 2. 含预埋件	个	14	38.15	534.10	
67	031003001004	螺纹阀门 1. 名称: 排气阀 2. 规格型号: DN300 3. 材质:PE	个	1	490.50	490.50	
		小计				158902.21	
		Σ人工费				14066.18	
		Σ材料费				122400.25	
		Σ机械费				2383.77	
		Σ管理费				4937.97	
		Σ利润				1994.51	
		Σ增值税				13119.58	
		合计				158902.21	
		Σ人工费				14066.18	
		Σ材料费				122400.25	
		Σ机械费				2383.77	
		Σ管理费				4937.97	
		Σ利润				1994.51	
		Σ增值税				13119.58	
江北屯-电力工程						261721.14	
		分部分项工程				261721.14	
	4.	B4 电气设备安装工程				261721.14	
68	030410001001	电杆组立 1. 名称:12米拔梢杆 2. 规格: 230*12m 3. 含施工定位, 杆坑土方及电杆运输	根	4	10547.21	42188.84	
69	030410001002	电杆组立 1. 名称:12米普杆 2. 规格: 190*12m 3. 含施工定位, 杆坑土方及电杆运输	根	10	3963.48	39634.80	
70	桂030413011001	大拔梢杆基础 1. 尺寸: 2000*2000*2300 2. 基础: 现浇C25自拌砼 3. 含钢筋制作安装	座	4	5462.98	21851.92	
71	030410003001	10kV导线架设 JKLGYJ-70	km	2.190	11122.68	24358.67	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第7页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
72	030410002001	T接杆金具组装 1. 详见电源T接杆组装图	组	1	1980.27	1980.27	
73	030410002002	新建1号杆金具组装 1. 详见新建1号杆组装图	组	1	14927.44	14927.44	
74	030410002003	12米45-90° 转角杆金具组装 1. 详见12米45-90° 转角杆组装图	组	1	3966.23	3966.23	
75	030410002004	12米5-45° 转角杆金具组装 1. 详见12米5-45° 转角杆组装图	组	2	3376.79	6753.58	
76	030410002005	12米直线杆金具组装 1. 详见12直线杆组装图	组	9	1278.34	11505.06	
77	030410004001	隔离开关 GWGCD-12/630A	组	1	4400.60	4400.60	
78	030410004002	接地挂环	组	1	194.82	194.82	
79	030410004003	避雷器 Y5WS-17/50TL	组	1	999.92	999.92	
80	030410004004	真空断路器 12kV/630A-20kA/3S	台	1	23378.09	23378.09	
81	030410002006	台变组装 1. 柱上变压器安装图	组	1	65580.90	65580.90	
		小计				261721.14	
		Σ人工费				50366.31	
		Σ材料费				156476.23	
		Σ机械费				7305.69	
		Σ管理费				18454.75	
		Σ利润				7497.26	
		Σ增值税				21620.90	
		合计				261721.14	
		Σ人工费				50366.31	
		Σ材料费				156476.23	
		Σ机械费				7305.69	
		Σ管理费				18454.75	
		Σ利润				7497.26	
		Σ增值税				21620.90	
下屋村_建筑工程						28626.86	
		分部分项工程				23370.74	
	1.	A.1 土(石)方工程				2254.64	
82	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 弃土运距:1km		20.03	16.21	324.69	
83	010103001002	回填方 1. 填方材料品种:可利用土方 2. 人机配合回填		12.41	5.73	71.11	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第8页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 密实度:达到0.95以上					
84	010101006001	挖淤泥、流砂 挖掘深度:2米		150.00	5.97	895.50	
85	010103002002	淤泥弃置 1. 废弃料品种:淤泥 2. 运距:晾晒后外运1km		45.00	12.24	550.80	
86	桂010103003002	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 土(方)类别:三类土 2. 弃土暂按增运4km, 结算以实际为准	· km	210.48	1.96	412.54	
	3.	A.3 砌筑工程				3776.15	
87	010401003002	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆		6.94	507.05	3518.93	
88	010404001002	散水垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚三七灰土		1.21	212.58	257.22	
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				9285.91	
89	010501001002	地面垫层 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.85	502.50	427.13	
90	010501002001	带形基础 1. 部位:泵房基础 2. 混凝土种类:非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级:C20		6.60	497.11	3280.93	
91	010501006004	设备基础 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.38	495.78	188.40	
92	010501006005	设备基础 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.01	508.59	5.09	
93	010502001002	矩形柱 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.73	548.18	400.17	
94	010503004002	圈梁 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		1.67	549.39	917.48	
95	010503005002	过梁 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.24	573.49	137.64	
96	010505003002	平板 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		1.20	532.63	639.16	
97	010505008002	雨篷 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.15	666.43	99.96	
98	010507001002	散水	m ²	8.08	65.35	528.03	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电站项目

第9页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		60mm厚C15非泵送商品砼, 面上加5mm厚 1:1水泥砂浆随打随抹光					
99	010507006002	消力池 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.62	703.82	436.37	
100	010515001004	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.027	4587.13	123.85	
101	010515001005	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:10以内	t	0.180	4990.80	898.34	
102	010515001006	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:10以上	t	0.275	4375.87	1203.36	
	6.	A.6 金属结构工程				662.11	
103	010607002002	拦污栅 材料品种、规格:Φ14@65mm钢筋	m²	4.14	159.93	662.11	
	7.	A.7 屋面及防水工程				1160.01	
104	010902001002	屋面卷材防水 1. 4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 刷基层处理剂一遍	m²	15.12	59.84	904.78	
105	010902003002	屋面刚性层 1. 20mm1:2.5水泥砂浆找平层	m²	15.12	16.88	255.23	
	8.	A.8 保温、隔热、防腐工程				840.07	
106	011001001002	保温隔热屋面 1. 20mm厚(最薄处)1:8水泥珍珠岩找2% 坡 2. 干铺150mm厚水泥珍珠岩板	m²	15.12	55.56	840.07	
	9.	A.9 楼地面工程				226.27	
107	011101001002	水泥砂浆地面 1. 面层厚度、砂浆种类、配合比:30mm厚 1:2水泥砂浆	m²	8.50	26.62	226.27	
	10.	A.10 墙、柱面工程				2769.55	
108	011201001003	内墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:18mm厚 1:3石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比:2mm厚麻 刀(或纸筋)石灰面	m²	32.38	29.72	962.33	
109	011201001004	外墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:12mm厚 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比:8mm厚 1:2.5水泥砂浆木抹搓平	m²	38.24	47.26	1807.22	
	11.	A.11 天棚工程				237.59	
110	011301001002	天棚抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比:10mm厚 1:1:4水泥石灰砂浆 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:2mm厚麻 刀(或纸筋)石灰面	m²	9.27	25.63	237.59	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第10页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	12.	A. 12 门窗工程				809.72	
111	010807001002	90系列铝合金推拉窗 不带亮 1. 框、扇材质及质量:1.8mm厚铝材 2. 玻璃品种、厚度:5mm厚白玻 3. 洞口面积≤2m2	m²	1.80	401.62	722.92	
112	桂010811002002	门窗周边塞缝 塞缝材料种类:水泥砂浆1:2.5	m	11.10	7.82	86.80	
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程				1348.72	
113	011407001002	外墙面喷(刷)涂料 1、基层清理,满刮腻子两遍 2、滚刷底涂料一遍,滚刷涂料二遍	m²	38.24	35.27	1348.72	
		小计				23370.74	
		Σ人工费				6081.23	
		Σ材料费				13008.53	
		Σ机械费				1935.23	
		Σ管理费				1842.16	
		Σ利润				503.53	
		单价措施项目				5256.12	
	011701	脚手架工程				603.47	
114	桂011701001002	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:单排 2. 搭设高度:10米以内 3. 脚手架材质:扣件式钢管	m²	46.83	11.25	526.84	
115	桂011701011002	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质:钢管 2. 结构类型:砖混结构 3. 泵送、非泵送:非泵送	m²	12.44	6.16	76.63	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				3735.97	
116	011702001002	设备基础 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	2.24	62.59	140.20	
117	011702002002	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m²	11.71	46.20	541.00	
118	011702008002	圈梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	11.50	45.10	518.65	
119	011702001003	带形基础 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	19.80	44.97	890.41	
120	011702009002	过梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	2.65	79.12	209.67	
121	011702016002	平板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m²	11.95	49.79	594.99	
122	011702023002	雨篷 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	1.86	133.99	249.22	
123	011702029002	散水	m²	8.08	8.60	69.49	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第11页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 散水厚度:60mm 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑					
124	桂011702041002	小型池槽模板 模板、支撑材质:木模板木支撑		0.62	842.48	522.34	
	011705	大型机械设备进出场及安拆				916.68	
125	011705001002	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机 1 内 场外运输费	台次	1	916.68	916.68	
		小计				5256.12	
		Σ人工费				2426.19	
		Σ材料费				1139.25	
		Σ机械费				680.97	
		Σ管理费				794.14	
		Σ利润				215.59	
		合计				28626.86	
		Σ人工费				8507.42	
		Σ材料费				14147.78	
		Σ机械费				2616.20	
		Σ管理费				2636.30	
		Σ利润				719.12	
下屋村_安装工程						45098.15	
		分部分项工程				45098.15	
	4.	B4 电气设备安装工程				45098.15	
126	桂030413013002	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5米以内 3. 部位: 出水管管沟		9.65	13.83	133.46	
127	桂030413014002	土方(砂)回填 填方材料品种:可利用土方		8.06	7.61	61.34	
128	010103002003	余土弃置 1. 废弃料品种:非利用土方 2. 运距:5km		1.59	45.25	71.95	
129	030404017002	配电箱 1. 名称: 动力配电箱 2. 规格型号: 动力柜	台	1	1167.37	1167.37	
130	030402003003	断路器 1. 名称: 低压断路器 2. 规格型号: 塑壳-63/33002 36A	个	1	375.78	375.78	
131	030402003004	断路器 1. 名称: 低压断路器 2. 规格型号: C10A/1P+N 30mA	个	1	353.76	353.76	
132	030411002002	PVC电线槽15x30	m	15.00	14.58	218.70	
133	030411004003	配线	m	10.00	12.13	121.30	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第12页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 规格型号: RVV-0.3/0.5kv- 3*2.5+1*1.5mm ²					
134	030411004004	配线 1. 规格型号: RVV-0.3/0.5kv- 3*4+1*2.5mm ²	m	5.00	18.03	90.15	
135	030412005002	荧光灯 1. 名称:双管荧光灯 2. 规格型号: 36w 3. 安装方式: 吸顶安装	套	1	84.63	84.63	
136	030404034002	照明开关 1. 名称:单级开关 2. 规格型号: 220V 1*10A 3. 安装方式: 距地1.5m明装	套	1	27.65	27.65	
137	030404035002	插座 1. 规格型号: AP86Z223-16 2. 安装方式: 距地1.5m明装	套	3	36.69	110.07	
138	030211003002	循环水泵(一备一用) 1. 型号: ISW200-250 离心泵 2. 流量: 200m ³ /h 3. 扬程: 20m 4. 转速: 1450.00r/min 5. 电机功率: 18.5kw 6. 汽蚀余量: 3NPSH 7. 重量: 305.00kg 8. 含泵头、底座及配套电机	台	2	5917.12	11834.24	
139	050306004002	水泵控制柜(一控二) 规格、型号:25kw	台	1	4201.48	4201.48	
140	030601002003	压力表 1. 规格型号: Y-100, 1MP	台	1	193.53	193.53	
141	030601002004	压力真空表 1. 规格型号: YZ-100, -0.1~0.9MP	台	1	129.19	129.19	
142	031003001005	螺纹阀门 1. 名称: 闸阀 2. 规格型号: DN200 1.6Mpa	个	5	1907.57	9537.85	
143	031003001006	螺纹阀门 1. 名称: 缓闭式逆止阀 2. 规格型号: DN200	个	1	5554.97	5554.97	
144	031003001007	螺纹阀门 1. 名称: 底阀 2. 规格型号: DN200	个	1	1242.23	1242.23	
145	03B003	进水喇叭口 PE DN200*200mm	个	1	87.20	87.20	
146	031001006003	塑料管 1. 名称: 引水管 2. 规格型号: PE DN200mm 1.6Mpa	m	8.00	243.44	1947.52	
147	040503002002	混凝土支墩 1. 部位: 管支墩 2. 混凝土种类: 非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级: C20 4. 含模板安拆		1.79	1109.42	1985.86	
148	桂030413009002	出水管垫层		0.25	507.48	126.87	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第13页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		垫层材料种类、配合比、厚度:50mm厚C20商品砼					
149	031001006004	塑料管 1. 名称: 出水管 2. 规格型号: PE DN200mm 1.6Mpa	m	20.00	243.44	4868.80	
150	03B004	管箍 1. 规格型号: DN250 2. 含预埋件	个	5	38.15	190.75	
151	031003001008	螺纹阀门 1. 名称: 排气阀 2. 规格型号: DN200 3. 材质:PE	个	1	381.50	381.50	
		小计				45098.15	
		Σ人工费				4808.10	
		Σ材料费				33780.09	
		Σ机械费				539.94	
		Σ管理费				1599.25	
		Σ利润				647.11	
		Σ增值税				3723.65	
		合计				45098.15	
		Σ人工费				4808.10	
		Σ材料费				33780.09	
		Σ机械费				539.94	
		Σ管理费				1599.25	
		Σ利润				647.11	
		Σ增值税				3723.65	
下屋村_电力工程						171345.87	
		分部分项工程				171345.87	
	4.	B4 电气设备安装工程				171345.87	
152	030410001003	电杆组立 1. 名称:12米拔梢杆 2. 规格: 230*12m 3. 含施工定位, 杆坑土方及电杆运输	根	3	10547.21	31641.63	
153	030410001004	电杆组立 1. 名称:12米普杆 2. 规格: 190*12m 3. 含施工定位, 杆坑土方及电杆运输	根	2	3963.50	7927.00	
154	桂030413011002	大拔梢杆基础 1. 尺寸: 2000*2000*2300 2. 基础: 现浇C25自拌砼 3. 含钢筋制作安装	座	3	5260.37	15781.11	
155	030410003002	10kV导线架设 JKLGYJ-70	km	0.540	11122.68	6006.25	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第14页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
156	030410002007	T接杆金具组装 1. 详见电源T接杆组装图	组	1	1730.82	1730.82	
157	030410002008	新建1号杆金具组装 1. 详见新建1号杆组装图	组	1	14927.44	14927.44	
158	030410002009	12米0-45° 转角杆金具组装 1. 详见12米0-45° 转角杆组装图	组	1	3383.33	3383.33	
159	030410002010	12米直线杆金具组装 1. 详见12直线杆组装图	组	1	1278.34	1278.34	
160	030410004005	隔离开关 GWGCD-12/630A	组	1	4400.60	4400.60	
161	030410004006	接地挂环	组	2	194.82	389.64	
162	030410004007	真空断路器 12kV/630A-20kA/3S	台	1	23378.09	23378.09	
163	030410002011	台变组装 1. 柱上变压器安装图	组	1	60501.62	60501.62	
		小计				171345.87	
		Σ人工费				30441.88	
		Σ材料费				104967.09	
		Σ机械费				5577.22	
		Σ管理费				11525.79	
		Σ利润				4682.28	
		Σ增值税				14151.61	
		合计				171345.87	
		Σ人工费				30441.88	
		Σ材料费				104967.09	
		Σ机械费				5577.22	
		Σ管理费				11525.79	
		Σ利润				4682.28	
		Σ增值税				14151.61	
绕江马桥水库_建筑工程						27073.60	
		分部分项工程				21817.48	
	1.	A.1 土(石)方工程				455.54	
164	010101003002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 弃土运距:1km		20.03	16.21	324.69	
165	010103001003	回填方 1. 填方材料品种:可利用土方 2. 人机配合回填 3. 密实度:达到0.95以上		12.41	5.73	71.11	
166	桂010103003003	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 土(方)类别:三类土 2. 弃土暂按增运4km, 结算以实际为准	· km	30.48	1.96	59.74	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电站项目

第15页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	3.	A.3 砌筑工程				3809.74	
167	010401003003	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆		6.94	511.89	3552.52	
168	010404001003	散水垫层 150mm厚三七灰土		1.21	212.58	257.22	
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				9476.73	
169	010501001003	地面垫层 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.85	517.20	439.62	
170	010501002002	带形基础 1. 部位: 泵房基础 2. 混凝土种类:非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级:C20		6.60	511.88	3378.41	
171	010501006006	设备基础 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.38	510.55	194.01	
172	010501006007	设备基础 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.01	523.36	5.23	
173	010502001003	矩形柱 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.73	562.95	410.95	
174	010503004003	圈梁 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		1.67	564.16	942.15	
175	010503005003	过梁 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.24	588.25	141.18	
176	010505003003	平板 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		1.20	547.39	656.87	
177	010505008003	雨篷 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.15	681.20	102.18	
178	010507001003	散水 60mm厚C15非泵送商品砼, 面上加5mm厚 1:1水泥砂浆随打随抹光	m²	8.08	66.39	536.43	
179	010507006003	消力池 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.62	718.59	445.53	
180	010515001007	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: φ 10以内	t	0.027	4594.72	124.06	
181	010515001008	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: 10以内	t	0.180	4970.07	894.61	
182	010515001009	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: 10以上	t	0.275	4383.64	1205.50	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电站项目

第16页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	6.	A. 6 金属结构工程				663.56	
183	010607002003	拦污栅 材料品种、规格:Φ14@65mm钢筋	m ²	4.14	160.28	663.56	
	7.	A. 7 屋面及防水工程				1162.88	
184	010902001003	屋面卷材防水 1. 4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 刷基层处理剂一遍	m ²	15.12	59.84	904.78	
185	010902003003	屋面刚性层 1. 20mm1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	15.12	17.07	258.10	
	8.	A. 8 保温、隔热、防腐工程				840.52	
186	011001001003	保温隔热屋面 1. 20mm厚(最薄处)1:8水泥珍珠岩找2%坡 2. 干铺150mm厚水泥珍珠岩板	m ²	15.12	55.59	840.52	
	9.	A. 9 楼地面工程				228.48	
187	011101001003	水泥砂浆地面 1. 面层厚度、砂浆种类、配合比:30mm厚1:2水泥砂浆	m ²	8.50	26.88	228.48	
	10.	A. 10 墙、柱面工程				2782.76	
188	011201001005	内墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:18mm厚1:3石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比:2mm厚麻刀(或纸筋)石灰面	m ²	32.38	29.88	967.51	
189	011201001006	外墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:12mm厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比:8mm厚1:2.5水泥砂浆木抹搓平	m ²	38.24	47.47	1815.25	
	11.	A. 11 天棚工程				238.61	
190	011301001003	天棚抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比:10mm厚1:1:4水泥石灰砂浆 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:2mm厚麻刀(或纸筋)石灰面	m ²	9.27	25.74	238.61	
	12.	A. 12 门窗工程				809.94	
191	010807001003	90系列铝合金推拉窗 不带亮 1. 框、扇材质及质量:1.8mm厚铝材 2. 玻璃品种、厚度:5mm厚白玻 3. 洞口面积≤2m ²	m ²	1.80	401.62	722.92	
192	桂010811002003	门窗周边塞缝 塞缝材料种类:水泥砂浆1:2.5	m	11.10	7.84	87.02	
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程				1348.72	
193	011407001003	外墙面喷(刷)涂料 1、基层清理,满刮腻子两遍	m ²	38.24	35.27	1348.72	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第17页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、滚刷底涂料一遍,滚刷涂料二遍					
		小计				21817.48	
		Σ人工费				5987.63	
		Σ材料费				13254.37	
		Σ机械费				408.83	
		Σ管理费				1701.46	
		Σ利润				465.13	
		单价措施项目				5256.12	
	011701	脚手架工程				603.47	
194	桂011701001003	外脚手架 1.单排、双排脚手架:单排 2.搭设高度:10米以内 3.脚手架材质:扣件式钢管	m²	46.83	11.25	526.84	
195	桂011701011003	楼板现浇混凝土运输道 1.运输道材质:钢管 2.结构类型:砖混结构 3.泵送、非泵送:非泵送	m²	12.44	6.16	76.63	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				3735.97	
196	011702001004	设备基础 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	2.24	62.59	140.20	
197	011702002003	矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:3.6米以内	m²	11.71	46.20	541.00	
198	011702008003	圈梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	11.50	45.10	518.65	
199	011702001005	带形基础 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	19.80	44.97	890.41	
200	011702009003	过梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	2.65	79.12	209.67	
201	011702016003	平板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:3.6米以内	m²	11.95	49.79	594.99	
202	011702023003	雨篷 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	1.86	133.99	249.22	
203	011702029003	散水 1.散水厚度:60mm 2.模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	8.08	8.60	69.49	
204	桂011702041003	小型池槽模板 模板、支撑材质:木模板木支撑		0.62	842.48	522.34	
	011705	大型机械设备进出场及安拆				916.68	
205	011705001003	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机 1 内 场外运输费	台次	1	916.68	916.68	
		小计				5256.12	
		Σ人工费				2426.19	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第18页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费				1139.25	
		Σ机械费				680.97	
		Σ管理费				794.14	
		Σ利润				215.59	
		合计				27073.60	
		Σ人工费				8413.82	
		Σ材料费				14393.62	
		Σ机械费				1089.80	
		Σ管理费				2495.60	
		Σ利润				680.72	
绕江马桥水库_安装工程						142170.74	
		分部分项工程				142170.74	
	4.	B4 电气设备安装工程				142170.74	
206	桂030413013003	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5米以内 3. 部位: 出水管管沟		72.25	13.83	999.22	
207	桂030413014003	土方(砂)回填 填方材料品种:可利用土方		59.77	7.61	454.85	
208	010103002004	余土弃置 1. 废弃料品种:非利用土方 2. 运距:5km		12.48	45.25	564.72	
209	030404017003	配电箱 1. 名称: 动力配电箱 2. 规格型号: 动力柜	台	1	1167.37	1167.37	
210	030402003005	断路器 1. 名称: 低压断路器 2. 规格型号: 塑壳-63/33002 36A	个	1	375.78	375.78	
211	030402003006	断路器 1. 名称: 低压断路器 2. 规格型号: C10A/1P+N 30mmA	个	1	353.76	353.76	
212	030411002003	PVC电线槽15x30	m	15.00	14.58	218.70	
213	030411004005	配线 1. 规格型号: RVV-0.3/0.5kv- 3*2.5+1*1.5mm2	m	10.00	12.13	121.30	
214	030411004006	配线 1. 规格型号: RVV-0.3/0.5kv- 3*4+1*2.5mm2	m	5.00	18.03	90.15	
215	030412005003	荧光灯 1. 名称: 双管荧光灯 2. 规格型号: 36w 3. 安装方式: 吸顶安装	套	1	84.63	84.63	
216	030404034003	照明开关 1. 名称: 单级开关	套	1	27.65	27.65	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第19页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 规格型号: 220V 1*10A 3. 安装方式: 距地1.5m明装					
217	030404035003	插座 1. 规格型号: AP86Z223-16 2. 安装方式: 距地1.5m明装	套	3	36.69	110.07	
218	030211003003	循环水泵(一备一用) 1. 型号: ISW300-235 离心泵 2. 流量: 720m ³ /h 3. 扬程: 18m 4. 转速: 970.00r/min 5. 电机功率: 55kw 6. 汽蚀余量: 5NPSH 7. 重量: 1120.00kg 8. 含泵头、底座及配套电机	台	2	13002.12	26004.24	
219	050306004003	水泵控制柜(一控二) 规格、型号: 65kw	台	1	9487.98	9487.98	
220	030601002005	压力表 1. 规格型号: Y-100, 1MP	台	1	193.53	193.53	
221	030601002006	压力真空表 1. 规格型号: YZ-100, -0.1~0.9MP	台	1	129.19	129.19	
222	031003001009	螺纹阀门 1. 名称: 闸阀 2. 规格型号: DN300 1.6Mpa	个	5	3967.00	19835.00	
223	031003001010	螺纹阀门 1. 名称: 缓闭式逆止阀 2. 规格型号: DN300	个	1	7500.33	7500.33	
224	031003001011	螺纹阀门 1. 名称: 底阀 2. 规格型号: DN300	个	1	3050.63	3050.63	
225	03B005	进水喇叭口 PE DN300*300mm	个	1	87.20	87.20	
226	031001006005	塑料管 1. 名称: 引水管 2. 规格型号: PE DN300mm 1.6Mpa	m	19.00	500.39	9507.41	
227	040503002003	混凝土支墩 1. 部位: 管支墩 2. 混凝土种类: 非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级: C20 4. 含模板安拆		3.60	1189.74	4283.06	
228	桂030413009003	出水管垫层 垫层材料种类、配合比、厚度: 50mm厚C20商品砼		3.00	523.64	1570.92	
229	031001006006	塑料管 1. 名称: 出水管 2. 规格型号: PE DN300mm 1.6Mpa	m	110.00	500.39	55042.90	
230	03B006	管箍 1. 规格型号: DN250 2. 含预埋件	个	11	38.15	419.65	
231	031003001012	螺纹阀门 1. 名称: 排气阀 2. 规格型号: DN300	个	1	490.50	490.50	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第20页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 材质:PE					
		小计				142170.74	
		Σ人工费				10061.31	
		Σ材料费				112623.55	
		Σ机械费				2340.76	
		Σ管理费				3833.53	
		Σ利润				1572.37	
		Σ增值税				11739.26	
		合计				142170.74	
		Σ人工费				10061.31	
		Σ材料费				112623.55	
		Σ机械费				2340.76	
		Σ管理费				3833.53	
		Σ利润				1572.37	
		Σ增值税				11739.26	
东畔屯_建筑工程						38451.24	
		分部分项工程				30722.52	
	1.	A.1 土(石)方工程				1325.91	
232	010101003003	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 弃土运距:1km		58.13	16.22	942.87	
233	010103001004	回填方 1. 填方材料品种:可利用土方 2. 人机配合回填 3. 密实度:达到0.95以上		33.34	5.73	191.04	
234	桂010103003004	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 土(方)类别:三类土 2. 弃土暂按增运4km, 结算以实际为准	· km	97.96	1.96	192.00	
	3.	A.3 砌筑工程				3742.56	
235	010401003004	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆		6.94	502.21	3485.34	
236	010404001004	散水垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚三七灰土		1.21	212.58	257.22	
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				17604.35	
237	010501001004	地面垫层 1. 混凝土种类:非泵送商品砼		0.85	487.80	414.63	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电站项目

第21页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C20					
238	010501002003	带形基础 1. 部位: 泵房基础 2. 混凝土种类:非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级:C20		6.60	482.34	3183.44	
239	010501006008	设备基础 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.38	481.01	182.78	
240	010501006009	设备基础 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.01	493.82	4.94	
241	010502001004	矩形柱 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.73	533.41	389.39	
242	010503004004	圈梁 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		1.67	534.63	892.83	
243	010503005004	过梁 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.24	558.72	134.09	
244	010504004001	挡土墙 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		17.40	489.32	8514.17	
245	010505003004	平板 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		1.20	517.86	621.43	
246	010505008004	雨篷 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.15	651.66	97.75	
247	010507001004	散水 60mm厚C15非泵送商品砼, 面上加5mm厚 1:1水泥砂浆随打随抹光	m²	8.08	64.34	519.87	
248	010507006004	消力池 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.62	689.05	427.21	
249	010515001010	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: Φ 10以内	t	0.027	4579.54	123.65	
250	010515001011	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: 10以内	t	0.180	4983.03	896.95	
251	010515001012	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: 10以上	t	0.275	4368.09	1201.22	
	6.	A. 6 金属结构工程				660.66	
252	010607002004	拦污栅 材料品种、规格: Φ 14@65mm钢筋	m²	4.14	159.58	660.66	
	7.	A. 7 屋面及防水工程				1159.55	
253	010902001004	屋面卷材防水 1. 4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 刷基层处理剂一遍	m²	15.12	59.84	904.78	
254	010902003004	屋面刚性层	m²	15.12	16.85	254.77	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第22页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 20mm1:2.5水泥砂浆找平层					
	8.	A.8 保温、隔热、防腐工程				839.61	
255	011001001004	保温隔热屋面 1. 20mm厚(最薄处)1:8水泥珍珠岩找2%坡 2. 干铺150mm厚水泥珍珠岩板	m²	15.12	55.53	839.61	
	9.	A.9 楼地面工程				225.85	
256	011101001004	水泥砂浆地面 1. 面层厚度、砂浆种类、配合比:30mm厚1:2水泥砂浆	m²	8.50	26.57	225.85	
	10.	A.10 墙、柱面工程				2768.09	
257	011201001007	内墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:18mm厚1:3石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比:2mm厚麻刀(或纸筋)石灰面	m²	32.38	29.71	962.01	
258	011201001008	外墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:12mm厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比:8mm厚1:2.5水泥砂浆木抹搓平	m²	38.24	47.23	1806.08	
	11.	A.11 天棚工程				237.50	
259	011301001004	天棚抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比:10mm厚1:1:4水泥石灰砂浆 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:2mm厚麻刀(或纸筋)石灰面	m²	9.27	25.62	237.50	
	12.	A.12 门窗工程				809.72	
260	010807001004	90系列铝合金推拉窗 不带亮 1. 框、扇材质及质量:1.8mm厚铝材 2. 玻璃品种、厚度:5mm厚白玻 3. 洞口面积≤2m²	m²	1.80	401.62	722.92	
261	桂010811002004	门窗周边塞缝 塞缝材料种类:水泥砂浆1:2.5	m	11.10	7.82	86.80	
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程				1348.72	
262	011407001004	外墙面喷(刷)涂料 1、基层清理,满刮腻子两遍 2、滚刷底涂料一遍,滚刷涂料二遍	m²	38.24	35.27	1348.72	
		小计				30722.52	
		Σ人工费				7406.21	
		Σ材料费				19625.42	
		Σ机械费				972.08	
		Σ管理费				2135.72	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第23页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利润				583.03	
		单价措施项目				7728.72	
	011701	脚手架工程				603.47	
263	桂011701001004	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:单排 2. 搭设高度:10米以内 3. 脚手架材质:扣件式钢管	m²	46.83	11.25	526.84	
264	桂011701011004	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质:钢管 2. 结构类型:砖混结构 3. 泵送、非泵送:非泵送	m²	12.44	6.16	76.63	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				6208.57	
265	011702001006	设备基础 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	2.24	62.59	140.20	
266	011702002004	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m²	11.71	46.20	541.00	
267	011702008004	圈梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	11.50	45.10	518.65	
268	011702001007	带形基础 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	19.80	44.97	890.41	
269	011702009004	过梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	2.65	79.12	209.67	
270	011702011001	直形墙 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	62.90	39.31	2472.60	
271	011702016004	平板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m²	11.95	49.79	594.99	
272	011702023004	雨篷 模板、支撑材质:木模板钢支撑	m²	1.86	133.99	249.22	
273	011702029004	散水 1. 散水厚度:60mm 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	8.08	8.60	69.49	
274	桂011702041004	小型池槽模板 模板、支撑材质:木模板木支撑		0.62	842.48	522.34	
	011705	大型机械设备进出场及安拆				916.68	
275	011705001004	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机 1 内 场外运输费	台次	1	916.68	916.68	
		小计				7728.72	
		Σ人工费				3598.65	
		Σ材料费				1926.13	
		Σ机械费				723.11	
		Σ管理费				1164.62	
		Σ利润				316.23	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第24页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		合计				38451.24	
		Σ人工费				11004.86	
		Σ材料费				21551.55	
		Σ机械费				1695.19	
		Σ管理费				3300.34	
		Σ利润				899.26	
东畔屯_安装工程						143665.47	
		分部分项工程				143665.47	
	4.	B4 电气设备安装工程				143665.47	
276	桂030413013004	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5米以内 3. 部位: 出水管管沟		171.65	13.83	2373.92	
277	桂030413014004	土方(砂)回填 填方材料品种:可利用土方		149.76	7.61	1139.67	
278	010103002005	余土弃置 1. 废弃料品种:非利用土方 2. 运距:5km		21.89	45.26	990.74	
279	030404017004	配电箱 1. 名称:动力配电箱 2. 规格型号:动力柜	台	1	1167.37	1167.37	
280	030402003007	断路器 1. 名称:低压断路器 2. 规格型号:塑壳-63/33002 36A	个	1	375.78	375.78	
281	030402003008	断路器 1. 名称:低压断路器 2. 规格型号:C10A/1P+N 30mmA	个	1	353.76	353.76	
282	030411002004	PVC电线槽15x30	m	15.00	14.58	218.70	
283	030411004007	配线 1. 规格型号:RVV-0.3/0.5kv- 3*2.5+1*1.5mm2	m	10.00	12.13	121.30	
284	030411004008	配线 1. 规格型号:RVV-0.3/0.5kv- 3*4+1*2.5mm2	m	5.00	18.03	90.15	
285	030412005004	荧光灯 1. 名称:双管荧光灯 2. 规格型号:36w 3. 安装方式:吸顶安装	套	1	84.63	84.63	
286	030404034004	照明开关 1. 名称:单级开关 2. 规格型号:220V 1*10A 3. 安装方式:距地1.5m明装	套	1	27.65	27.65	
287	030404035004	插座 1. 规格型号:AP86Z223-16 2. 安装方式:距地1.5m明装	套	3	36.69	110.07	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电站项目

第25页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
288	030211003004	循环水泵（一备一用） 1. 型号：ISW200-250 IA 离心泵 2. 流量：358m³/h 3. 扬程：16m 4. 转速：1450.00r/min 5. 电机功率：22kw 6. 汽蚀余量：4NPSH 7. 重量：405.00kg 8. 含泵头、底座及配套电机	台	2	6413.07	12826.14	
289	050306004004	水泵控制柜（一控二） 规格、型号:35kw	台	1	5236.98	5236.98	
290	030601002007	压力表 1. 规格型号：Y-100, 1MP	台	1	193.53	193.53	
291	030601002008	压力真空表 1. 规格型号：YZ-100, -0.1~0.9MP	台	1	129.19	129.19	
292	031003001013	螺纹阀门 1. 名称：闸阀 2. 规格型号：DN200 1.6Mpa	个	5	1907.81	9539.05	
293	031003001014	螺纹阀门 1. 名称：缓闭式逆止阀 2. 规格型号：DN200	个	1	5554.97	5554.97	
294	031003001015	螺纹阀门 1. 名称：底阀 2. 规格型号：DN200	个	1	1242.23	1242.23	
295	03B007	进水喇叭口 PE DN200*200mm	个	1	87.20	87.20	
296	031001006007	塑料管 1. 名称：引水管 2. 规格型号：PE DN200mm 1.6Mpa	m	8.50	243.44	2069.24	
297	040503002004	混凝土支墩 1. 部位：管支墩 2. 混凝土种类:非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级:C20 4. 含模板安拆		1.79	1093.24	1956.90	
298	桂030413009004	出水管垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:50mm厚C20 商品砼		9.25	491.27	4544.25	
299	031001006008	塑料管 1. 名称：出水管 2. 规格型号：PE DN200mm 1.6Mpa	m	380.00	243.44	92507.20	
300	03B008	管箍 1. 规格型号：DN250 2. 含预埋件	个	9	38.15	343.35	
301	031003001016	螺纹阀门 1. 名称：排气阀 2. 规格型号：DN200 3. 材质:PE	个	1	381.50	381.50	
		小计				143665.47	
		Σ人工费				17450.10	
		Σ材料费				102090.61	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第26页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费				3155.39	
		Σ管理费				6473.59	
		Σ利润				2633.82	
		Σ增值税				11861.98	
		合计				143665.47	
		Σ人工费				17450.10	
		Σ材料费				102090.61	
		Σ机械费				3155.39	
		Σ管理费				6473.59	
		Σ利润				2633.82	
		Σ增值税				11861.98	
东畔村-市政工程						1370.04	
		分部分项工程				1370.04	
	3.	道路工程				1268.78	
302	041001001001	风镐拆除路面 1. 路面类型:混凝土 2. 厚度:18cm	m ²	8.89	48.39	430.19	
303	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C25非泵送商品砼 2. 厚度:18cm 3. 含模板安拆、塑料膜养生	m ²	8.89	94.33	838.59	
	6.	管网工程				101.26	
304	040303002001	管基全包封 混凝土种类、强度等级:C20非泵送商品砼		0.20	506.30	101.26	
		小计				1370.04	
		Σ人工费				200.78	
		Σ材料费				764.54	
		Σ机械费				143.49	
		Σ管理费				99.84	
		Σ利润				48.23	
		Σ增值税				113.17	
		合计				1370.04	
		Σ人工费				200.78	
		Σ材料费				764.54	
		Σ机械费				143.49	
		Σ管理费				99.84	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第27页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利润				48.23	
		Σ增值税				113.17	
东畔村_电力工程						153401.32	
		分部分项工程				153401.32	
	4.	B4 电气设备安装工程				153401.32	
305	030410001005	电杆组立 1. 名称:12米拔梢杆 2. 规格: 230*12m 3. 含施工定位, 杆坑土方及电杆运输	根	2	10547.23	21094.46	
306	030410001006	电杆组立 1. 名称:12米普杆 2. 规格: 190*12m 3. 含施工定位, 杆坑土方及电杆运输	根	2	3963.50	7927.00	
307	桂030413011003	大拔梢杆基础 1. 尺寸: 2000*2000*2300 2. 基础: 现浇C25自拌砼 3. 含钢筋制作安装	座	2	5157.78	10315.56	
308	030410003003	10kV导线架设 JKLGYJ-70	km	0.486	11122.68	5405.62	
309	030410002012	T接杆金具组装 1. 详见电源T接杆组装图	组	1	1477.18	1477.18	
310	030410002013	新建1号杆金具组装 1. 详见新建1号杆组装图	组	1	12864.63	12864.63	
311	030410002014	12米45-90° 转角杆金具组装 1. 详见12米45-90° 转角杆组装图	组	1	3953.13	3953.13	
312	030410002015	12米直线杆金具组装 1. 详见12直线杆组装图	组	1	1278.34	1278.34	
313	030410004008	隔离开关 GWGCD-12/630A	组	1	4400.60	4400.60	
314	030410004009	接地挂环	组	1	194.82	194.82	
315	030410004010	避雷器 Y5WS-17/50TL	组	1	999.92	999.92	
316	030410004011	真空断路器 12kV/630A-20kA/3S	台	1	23378.09	23378.09	
317	030410002016	台变组装 1. 柱上变压器安装图	组	1	60111.97	60111.97	
		小计				153401.32	
		Σ人工费				27093.99	
		Σ材料费				93804.41	
		Σ机械费				5269.92	
		Σ管理费				10356.12	
		Σ利润				4207.10	
		Σ增值税				12669.78	
		合计				153401.32	
		Σ人工费				27093.99	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第28页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费				93804.41	
		Σ机械费				5269.92	
		Σ管理费				10356.12	
		Σ利润				4207.10	
		Σ增值税				12669.78	
王家旦屯_建筑工程						26610.89	
		分部分项工程				21354.77	
	1.	A.1 土(石)方工程				455.54	
318	010101003004	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 弃土运距:1km		20.03	16.21	324.69	
319	010103001005	回填方 1. 填方材料品种:可利用土方 2. 人机配合回填 3. 密实度:达到0.95以上		12.41	5.73	71.11	
320	桂010103003005	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 土(方)类别:三类土 2. 弃土暂按增运4km, 结算以实际为准	· km	30.48	1.96	59.74	
	3.	A.3 砌筑工程				3753.73	
321	010401003005	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆		6.94	503.82	3496.51	
322	010404001005	散水垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚三七灰土		1.21	212.58	257.22	
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				9094.49	
323	010501001005	地面垫层 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C15		0.85	478.97	407.12	
324	010501002004	带形基础 1. 部位:泵房基础 2. 混凝土种类:非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级:C20		6.60	487.27	3215.98	
325	010501006010	设备基础 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.38	485.93	184.65	
326	010501006011	设备基础 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.01	498.74	4.99	
327	010502001005	矩形柱 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.73	538.34	392.99	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第29页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
328	010503004005	圈梁 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		1.67	510.01	851.72	
329	010503005005	过梁 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.24	563.64	135.27	
330	010505003005	平板 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		1.20	522.78	627.34	
331	010505008005	雨篷 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.15	656.58	98.49	
332	010507001005	散水 60mm厚C15非泵送商品砼, 面上加5mm厚 1:1水泥砂浆随打随抹光	m²	8.08	64.68	522.61	
333	010507006005	消力池 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.62	693.97	430.26	
334	010515001013	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: φ 10以内	t	0.027	4582.07	123.72	
335	010515001014	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: 10以内	t	0.180	4985.62	897.41	
336	010515001015	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: 10以上	t	0.275	4370.69	1201.94	
	6.	A. 6 金属结构工程				661.12	
337	010607002005	拦污栅 材料品种、规格: φ 14@65mm钢筋	m²	4.14	159.69	661.12	
	7.	A. 7 屋面及防水工程				1159.70	
338	010902001005	屋面卷材防水 1. 4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 刷基层处理剂一遍	m²	15.12	59.84	904.78	
339	010902003005	屋面刚性层 1. 20mm1:2.5水泥砂浆找平层	m²	15.12	16.86	254.92	
	8.	A. 8 保温、隔热、防腐工程				839.76	
340	011001001005	保温隔热屋面 1. 20mm厚(最薄处)1:8水泥珍珠岩找2% 坡 2. 干铺150mm厚水泥珍珠岩板	m²	15.12	55.54	839.76	
	9.	A. 9 楼地面工程				226.02	
341	011101001005	水泥砂浆地面 1. 面层厚度、砂浆种类、配合比:30mm厚 1:2水泥砂浆	m²	8.50	26.59	226.02	
	10.	A. 10 墙、柱面工程				2768.47	
342	011201001009	内墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:18mm厚 1:3石灰砂浆	m²	32.38	29.71	962.01	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第30页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 面层厚度、砂浆种类、配合比:2mm厚麻刀(或纸筋)石灰面					
343	011201001010	外墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:12mm厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比:8mm厚1:2.5水泥砂浆木抹搓平	m²	38.24	47.24	1806.46	
	11.	A.11 天棚工程				237.50	
344	011301001005	天棚抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比:10mm厚1:1:4水泥石灰砂浆 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:2mm厚麻刀(或纸筋)石灰面	m²	9.27	25.62	237.50	
	12.	A.12 门窗工程				809.72	
345	010807001005	90系列铝合金推拉窗 不带亮 1. 框、扇材质及质量:1.8mm厚铝材 2. 玻璃品种、厚度:5mm厚白玻 3. 洞口面积≤2m²	m²	1.80	401.62	722.92	
346	桂010811002005	门窗周边塞缝 塞缝材料种类:水泥砂浆1:2.5	m	11.10	7.82	86.80	
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程				1348.72	
347	011407001005	外墙面喷(刷)涂料 1. 基层清理,满刮腻子两遍 2. 滚刷底涂料一遍,滚刷涂料二遍	m²	38.24	35.27	1348.72	
		小计				21354.77	
		Σ人工费				5987.63	
		Σ材料费				12791.66	
		Σ机械费				408.83	
		Σ管理费				1701.46	
		Σ利润				465.13	
		单价措施项目				5256.12	
	011701	脚手架工程				603.47	
348	桂011701001005	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:单排 2. 搭设高度:10米以内 3. 脚手架材质:扣件式钢管	m²	46.83	11.25	526.84	
349	桂011701011005	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质:钢管 2. 结构类型:砖混结构 3. 泵送、非泵送:非泵送	m²	12.44	6.16	76.63	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				3735.97	
350	011702001008	设备基础 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	2.24	62.59	140.20	
351	011702002005	矩形柱	m²	11.71	46.20	541.00	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第31页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6米以内					
352	011702008005	圈梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	11.50	45.10	518.65	
353	011702001009	带形基础 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	19.80	44.97	890.41	
354	011702009005	过梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	2.65	79.12	209.67	
355	011702016005	平板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m²	11.95	49.79	594.99	
356	011702023005	雨篷 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	1.86	133.99	249.22	
357	011702029005	散水 1. 散水厚度:60mm 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	8.08	8.60	69.49	
358	桂011702041005	小型池槽模板 模板、支撑材质:木模板木支撑		0.62	842.48	522.34	
	011705	大型机械设备进出场及安拆				916.68	
359	011705001005	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机 1 内 场外运输费	台次	1	916.68	916.68	
		小计				5256.12	
		Σ人工费				2426.19	
		Σ材料费				1139.25	
		Σ机械费				680.97	
		Σ管理费				794.14	
		Σ利润				215.59	
		合计				26610.89	
		Σ人工费				8413.82	
		Σ材料费				13930.91	
		Σ机械费				1089.80	
		Σ管理费				2495.60	
		Σ利润				680.72	
王家旦屯_安装工程						59465.39	
		分部分项工程				59465.39	
	4.	B4 电气设备安装工程				59465.39	
360	桂030413013005	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5米以内 3. 部位: 出水管管沟		33.17	13.83	458.74	
361	桂030413014005	土方(砂)回填 填方材料品种:可利用土方		28.56	7.61	217.34	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第32页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
362	010103002006	余土弃置 1. 废弃料品种:非利用土方 2. 运距:5km		4.61	45.26	208.65	
363	030404017005	配电箱 1. 名称: 动力配电箱 2. 规格型号: 动力柜	台	1	1167.37	1167.37	
364	030402003009	断路器 1. 名称: 低压断路器 2. 规格型号: 塑壳-63/33002 36A	个	1	375.78	375.78	
365	030402003010	断路器 1. 名称: 低压断路器 2. 规格型号: C10A/1P+N 30mA	个	1	353.76	353.76	
366	030411002005	PVC电线槽15x30	m	15.00	14.58	218.70	
367	030411004009	配线 1. 规格型号: RVV-0.3/0.5kv- 3*2.5+1*1.5mm2	m	10.00	12.13	121.30	
368	030411004010	配线 1. 规格型号: RVV-0.3/0.5kv- 3*4+1*2.5mm2	m	5.00	18.03	90.15	
369	030412005005	荧光灯 1. 名称:双管荧光灯 2. 规格型号: 36w 3. 安装方式: 吸顶安装	套	1	84.63	84.63	
370	030404034005	照明开关 1. 名称:单级开关 2. 规格型号: 220V 1*10A 3. 安装方式: 距地1.5m明装	套	1	27.65	27.65	
371	030404035005	插座 1. 规格型号: AP86Z223-16 2. 安装方式: 距地1.5m明装	套	3	36.69	110.07	
372	030211003005	循环水泵(一备一用) 1. 型号: ISW200-250 离心泵 2. 流量: 200m3/h 3. 扬程: 20m 4. 转速: 1450.00r/min 5. 电机功率: 18.5kw 6. 汽蚀余量: 3NPSH 7. 重量: 305.00kg 8. 含泵头、底座及配套电机	台	2	5917.12	11834.24	
373	050306004005	水泵控制柜(一控二) 规格、型号:25kw	台	1	4201.48	4201.48	
374	030601002009	压力表 1. 规格型号: Y-100, 1MP	台	1	193.53	193.53	
375	030601002010	压力真空表 1. 规格型号: YZ-100, -0.1~0.9MP	台	1	129.19	129.19	
376	031003001017	螺纹阀门 1. 名称: 闸阀 2. 规格型号: DN200 1.6Mpa	个	5	1907.81	9539.05	
377	031003001018	螺纹阀门 1. 名称: 缓闭式逆止阀 2. 规格型号: DN200	个	1	5554.97	5554.97	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第33页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
378	031003001019	螺纹阀门 1. 名称: 底阀 2. 规格型号: DN200	个	1	1242.23	1242.23	
379	03B009	进水喇叭口 PE DN200*200mm	个	1	87.20	87.20	
380	031001006009	塑料管 1. 名称: 引水管 2. 规格型号: PE DN200mm 1.6Mpa	m	10.00	243.44	2434.40	
381	040503002005	混凝土支墩 1. 部位: 管支墩 2. 混凝土种类: 非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级: C20 4. 含模板安拆		2.05	1152.26	2362.13	
382	桂030413009005	出水管垫层 垫层材料种类、配合比、厚度: 50mm厚C20 商品砼		1.50	534.42	801.63	
383	031001006010	塑料管 1. 名称: 出水管 2. 规格型号: PE DN200mm 1.6Mpa	m	70.00	243.44	17040.80	
384	03B010	管箍 1. 规格型号: DN250 2. 含预埋件	个	6	38.15	228.90	
385	031003001020	螺纹阀门 1. 名称: 排气阀 2. 规格型号: DN200 3. 材质: PE	个	1	381.50	381.50	
		小计				59465.39	
		Σ人工费				6720.66	
		Σ材料费				43626.71	
		Σ机械费				928.75	
		Σ管理费				2331.65	
		Σ利润				947.72	
		Σ增值税				4909.91	
		合计				59465.39	
		Σ人工费				6720.66	
		Σ材料费				43626.71	
		Σ机械费				928.75	
		Σ管理费				2331.65	
		Σ利润				947.72	
		Σ增值税				4909.91	
李家村_建筑工程						26762.00	
		分部分项工程				21505.88	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电站项目

第34页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	1.	A.1 土(石)方工程				455.54	
386	010101003005	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 弃土运距:1km		20.03	16.21	324.69	
387	010103001006	回填方 1. 填方材料品种:可利用土方 2. 人机配合回填 3. 密实度:达到0.95以上		12.41	5.73	71.11	
388	桂010103003006	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 土(方)类别:三类土 2. 弃土暂按增运4km, 结算以实际为准	· km	30.48	1.96	59.74	
	3.	A.3 砌筑工程				3776.15	
389	010401003006	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆		6.94	507.05	3518.93	
390	010404001006	散水垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚三七灰土		1.21	212.58	257.22	
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				9220.15	
391	010501001006	地面垫层 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.85	502.50	427.13	
392	010501002005	带形基础 1. 部位:泵房基础、管基础 2. 混凝土种类:非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级:C20		6.60	497.11	3280.93	
393	010501006012	设备基础 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.38	495.78	188.40	
394	010501006013	设备基础 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.01	508.59	5.09	
395	010502001006	矩形柱 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.73	548.18	400.17	
396	010503004006	圈梁 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		1.67	510.01	851.72	
397	010503005006	过梁 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.24	573.49	137.64	
398	010505003006	平板 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		1.20	532.63	639.16	
399	010505008006	雨篷 1. 混凝土种类:非泵送商品砼		0.15	666.43	99.96	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第35页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C25					
400	010507001006	散水 60mm厚C15非泵送商品砼, 面上加5mm厚 1:1水泥砂浆随打随抹光	m²	8.08	65.35	528.03	
401	010507006006	消力池 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.62	703.82	436.37	
402	010515001016	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.027	4587.17	123.85	
403	010515001017	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:10以内	t	0.180	4990.80	898.34	
404	010515001018	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:10以上	t	0.275	4375.87	1203.36	
6.		A.6 金属结构工程				662.11	
405	010607002006	拦污栅 材料品种、规格:Φ14@65mm钢筋	m²	4.14	159.93	662.11	
7.		A.7 屋面及防水工程				1160.01	
406	010902001006	屋面卷材防水 1. 4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 刷基层处理剂一遍	m²	15.12	59.84	904.78	
407	010902003006	屋面刚性层 1. 20mm1:2.5水泥砂浆找平层	m²	15.12	16.88	255.23	
8.		A.8 保温、隔热、防腐工程				840.07	
408	011001001006	保温隔热屋面 1. 20mm厚(最薄处)1:8水泥珍珠岩找2% 坡 2. 干铺150mm厚水泥珍珠岩板	m²	15.12	55.56	840.07	
9.		A.9 楼地面工程				226.27	
409	011101001006	水泥砂浆地面 1. 面层厚度、砂浆种类、配合比:30mm厚 1:2水泥砂浆	m²	8.50	26.62	226.27	
10.		A.10 墙、柱面工程				2769.55	
410	011201001011	内墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:18mm厚 1:3石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比:2mm厚麻 刀(或纸筋)石灰面	m²	32.38	29.72	962.33	
411	011201001012	外墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:12mm厚 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比:8mm厚 1:2.5水泥砂浆木抹搓平	m²	38.24	47.26	1807.22	
11.		A.11 天棚工程				237.59	
412	011301001006	天棚抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比:10mm厚 1:1:4水泥石灰砂浆	m²	9.27	25.63	237.59	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第36页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:2mm厚麻刀(或纸筋)石灰面					
	12.	A. 12 门窗工程				809.72	
413	010807001006	90系列铝合金推拉窗 不带亮 1. 框、扇材质及质量:1.8mm厚铝材 2. 玻璃品种、厚度:5mm厚白玻 3. 洞口面积≤2m2	m²	1.80	401.62	722.92	
414	桂010811002006	门窗周边塞缝 门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5	m	11.10	7.82	86.80	
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程				1348.72	
415	011407001006	外墙面喷(刷)涂料 1. 基层清理,满刮腻子两遍 2. 滚刷底涂料一遍,滚刷涂料二遍	m²	38.24	35.27	1348.72	
		小计				21505.88	
		Σ人工费				5987.63	
		Σ材料费				12942.76	
		Σ机械费				408.83	
		Σ管理费				1701.46	
		Σ利润				465.13	
		单价措施项目				5256.12	
	011701	脚手架工程				603.47	
416	桂011701001006	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:单排 2. 搭设高度:10米以内 3. 脚手架材质:扣件式钢管	m²	46.83	11.25	526.84	
417	桂011701011006	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质:钢管 2. 结构类型:砖混结构 3. 泵送、非泵送:非泵送	m²	12.44	6.16	76.63	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				3735.97	
418	011702001010	设备基础 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	2.24	62.59	140.20	
419	011702002006	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m²	11.71	46.20	541.00	
420	011702008006	圈梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	11.50	45.10	518.65	
421	011702001011	带形基础 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	19.80	44.97	890.41	
422	011702009006	过梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	2.65	79.12	209.67	
423	011702016006	平板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m²	11.95	49.79	594.99	
424	011702023006	雨篷	m²	1.86	133.99	249.22	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第37页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		模板、支撑材质:木模板木支撑					
425	011702029006	散水 1. 散水厚度:60mm 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	8.08	8.60	69.49	
426	桂011702041006	小型池槽模板 模板、支撑材质:木模板木支撑		0.62	842.48	522.34	
	011705	大型机械设备进出场及安拆				916.68	
427	011705001006	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机 1 内 场外运输费	台次	1	916.68	916.68	
		小计				5256.12	
		Σ人工费				2426.19	
		Σ材料费				1139.25	
		Σ机械费				680.97	
		Σ管理费				794.14	
		Σ利润				215.59	
		合计				26762.00	
		Σ人工费				8413.82	
		Σ材料费				14082.01	
		Σ机械费				1089.80	
		Σ管理费				2495.60	
		Σ利润				680.72	
李家村_安装工程						157600.37	
		分部分项工程				157600.37	
	4.	B4 电气设备安装工程				157600.37	
428	桂030413013006	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5米以内 3. 部位: 出水管管沟		99.13	13.83	1370.97	
429	桂030413014006	土方(砂)回填 填方材料品种:可利用土方		82.39	7.60	626.16	
430	010103002007	余土弃置 1. 废弃料品种:非利用土方 2. 运距:5km		16.74	45.25	757.49	
431	030404017006	配电箱 1. 名称:动力配电箱 2. 规格型号:动力柜	台	1	1167.37	1167.37	
432	030402003011	断路器 1. 名称:低压断路器 2. 规格型号:塑壳-63/33002 36A	个	1	375.78	375.78	
433	030402003012	断路器 1. 名称:低压断路器 2. 规格型号:C10A/1P+N 30mmA	个	1	353.76	353.76	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电站项目

第38页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
434	030411002006	PVC电线槽15x30	m	145.00	14.58	2114.10	
435	030411004011	配线 1. 规格型号: RVV-0.3/0.5kv- 3*2.5+1*1.5mm ²	m	10.00	12.13	121.30	
436	030411004012	配线 1. 规格型号: RVV-0.3/0.5kv- 3*4+1*2.5mm ²	m	135.00	0.67	90.45	
437	030412005006	荧光灯 1. 名称:双管荧光灯 2. 规格型号: 36w 3. 安装方式: 吸顶安装	套	1	84.63	84.63	
438	030404034006	照明开关 1. 名称:单级开关 2. 规格型号: 220V 1*10A 3. 安装方式: 距地1.5m明装	套	1	27.65	27.65	
439	030404035006	插座 1. 规格型号: AP86Z223-16 2. 安装方式: 距地1.5m明装	套	3	36.69	110.07	
440	030211003006	循环水泵(一备一用) 1. 型号: ISW300-235 离心泵 2. 流量: 720m ³ /h 3. 扬程: 18m 4. 转速: 970.00r/min 5. 电机功率: 55kw 6. 汽蚀余量: 5NPSH 7. 重量: 1120.00kg 8. 含泵头、底座及配套电机	台	2	13002.12	26004.24	
441	050306004006	水泵控制柜(一控二) 规格、型号:65kw	台	1	9487.98	9487.98	
442	030601002011	压力表 1. 规格型号: Y-100, 1MP	台	1	193.53	193.53	
443	030601002012	压力真空表 1. 规格型号: YZ-100, -0.1~0.9MP	台	1	129.19	129.19	
444	031003001021	螺纹阀门 1. 名称: 闸阀 2. 规格型号: DN300 1.6Mpa	个	5	3967.00	19835.00	
445	031003001022	螺纹阀门 1. 名称: 缓闭式逆止阀 2. 规格型号: DN300	个	1	7500.33	7500.33	
446	031003001023	螺纹阀门 1. 名称: 底阀 2. 规格型号: DN300	个	1	3050.63	3050.63	
447	03B011	进水喇叭口 PE DN300*300mm	个	1	87.20	87.20	
448	031001006011	塑料管 1. 名称: 引水管 2. 规格型号: PE DN300mm 1.6Mpa	m	6.00	500.39	3002.34	
449	040503002006	混凝土支墩 1. 部位: 管支墩 2. 混凝土种类: 非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级: C20		1.28	1055.70	1351.30	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第39页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 含模板安拆					
450	桂030413009006	出水管垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:50mm厚C20 商品砼		4.80	507.46	2435.81	
451	031001006012	塑料管 1. 名称: 出水管 2. 规格型号: PE DN300mm 1.6Mpa	m	110.00	454.89	50037.90	
452	03B012	管箍 1. 规格型号: DN250 2. 含预埋件	个	2	38.15	76.30	
453	031003001024	螺纹阀门 1. 名称: 排气阀 2. 规格型号: DN300 3. 材质:PE	个	1	490.50	490.50	
454	030211003007	潜水泵 (一备一用) 1. 型号: 175QJ60-70/7 潜水泵 2. 流量: 60m3/h 3. 扬程: 70m 4. 转速: 2850r/min 5. 电机型号: YQS-175 6. 电机功率: 18.5kw 7. 井下部分最大外径: 168mm	台	2	5289.89	10579.78	
455	050306004007	水泵控制柜 (一控二) 规格、型号:25kw	台	1	4201.48	4201.48	
456	031001006013	塑料管 1. 名称: 出水管 2. 规格型号: PE DN160mm 1.6Mpa	m	60.00	174.39	10463.40	
457	031003001025	螺纹阀门 1. 名称: 闸阀 2. 规格型号: DN160 1.6Mpa	个	1	1473.73	1473.73	
		小计				157600.37	
		Σ人工费				11886.33	
		Σ材料费				123560.67	
		Σ机械费				2764.65	
		Σ管理费				4540.99	
		Σ利润				1834.61	
		Σ增值税				13013.12	
		合计				157600.37	
		Σ人工费				11886.33	
		Σ材料费				123560.67	
		Σ机械费				2764.65	
		Σ管理费				4540.99	
		Σ利润				1834.61	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第40页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 增值税				13013.12	
李家村_电力工程						466867.52	
		分部分项工程				466867.52	
	4.	高压部分				263453.38	
458	030410001007	电杆组立 1. 名称:12米拔梢杆 2. 规格: 230*12m 3. 含施工定位, 杆坑土方及电杆运输	根	4	10547.21	42188.84	
459	030410001008	电杆组立 1. 名称:12米普杆 2. 规格: 190*12m 3. 含施工定位, 杆坑土方及电杆运输	根	11	3963.48	43598.28	
460	桂030413011004	大拔梢杆基础 1. 尺寸: 2000*2000*2300 2. 基础: 现浇C25自拌砼 3. 含钢筋制作安装	座	4	5254.20	21016.80	
461	030410003004	10kV导线架设 JKLGYJ-70	km	2.100	11122.68	23357.63	
462	030410002017	T接杆金具组装 1. 详见电源T接杆组装图	组	1	1980.27	1980.27	
463	030410002018	新建1号杆金具组装 1. 详见新建1号杆组装图	组	1	14927.44	14927.44	
464	030410002019	12米45-90° 转角杆金具组装 1. 详见12米45-90° 转角杆组装图	组	1	3966.23	3966.23	
465	030410002020	12米5-45° 转角杆金具组装 1. 详见12米5-45° 转角杆组装图	组	1	3376.79	3376.79	
466	030410002021	12米直线杆金具组装 1. 详见12直线杆组装图	组	10	1278.34	12783.40	
467	030410004012	隔离开关 GWGCD-12/630A	组	1	4400.60	4400.60	
468	030410004013	接地挂环	组	1	194.82	194.82	
469	030410004014	真空断路器 12kV/630A-20kA/3S	台	1	23378.09	23378.09	
470	030410002022	台变组装 1. 柱上变压器安装图	组	1	68284.19	68284.19	
	4.	低压部分				203414.14	
471	030410001009	电杆组立 1. 名称:10米拔梢杆 2. 规格: 230*10m 3. 含施工定位, 杆坑土方及电杆运输	根	2	6969.41	13938.82	
472	030410001010	电杆组立 1. 名称:10米普杆 2. 规格: 190*10m 3. 含施工定位, 杆坑土方及电杆运输	根	19	3340.49	63469.31	
473	桂030413011005	大拔梢杆基础 1. 尺寸: 2000*2000*2000 2. 基础: 现浇C25自拌砼 3. 含钢筋制作安装	座	2	4472.52	8945.04	
474	030410003005	低压导线架设 BLVV-240	km	3.200	25409.52	81310.46	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第1页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
江北屯-建筑工程												
分部分项工程												
	1.	A.1 土(石)方工程										
1	010101004001	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 3.弃土运距:1km		28.91	16.22	5.10		9.49	1.28	0.35		
	A1-9换	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100	0.0289	5201.66	4676.40		3.87	409.06	112.33		
	A1-156换	液压挖掘机挖土 斗容量1 自卸汽车运土(运距1km以内) 10t	1000	0.02602	12240.50	475.20		10538.38	962.59	264.33		
2	010103001001	回填方 1.填方材料品种:可利用土方 2.人机配合回填 3.密实度:达到0.95以上		7.98	5.73	2.27		2.89	0.45	0.12		
	A1-82	人工回填土 夯填	100	0.0080	2345.30	1879.20		231.02	184.43	50.65		
	A1-105	挖掘机回填 土	100	0.0718	376.57	43.20		295.63	29.61	8.13		
3	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m3·km 1.土(方)类别:三类土 2.弃土暂按增运4km,结算以实际为准	· km	83.72	1.96			1.77	0.15	0.04		
	A1-173	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 10t	1000	0.08372	1967.75			1770.52	154.74	42.49		
	3.	A.3 砌筑工程										
4	010401003001	实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆		6.94	516.73	158.77	289.68	4.80	49.92	13.56		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第2页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	A3-6	混水砖墙 标准砖240×115×53 墙体厚度 24cm{水泥石灰砂浆中砂M5}	10	0.694	5167.25	1587.74	2896.75	47.95	499.21	135.60		
5	010404001001	散水垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚三七灰土		1.21	212.58	69.34	115.01	0.95	21.45	5.83		
	A3-89	灰土 垫层{灰土 3：7}	10	0.121	2125.75	693.41	1150.09	9.46	214.52	58.27		
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程										
6	010501001001	地面垫层 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.85	531.89	67.55	437.07	0.76	20.85	5.66		
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]}	10	0.085	5319.03	675.54	4370.70	7.64	208.51	56.64		
7	010501006001	C20片石砼基础 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		20.56	478.94	68.76	382.61	0.64	21.18	5.75		
	A4-12换	毛石混凝土设备基础 块体体积 5 以内{换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]}	10	2.056	4789.30	687.56	3826.08	6.35	211.78	57.53		
8	010501006002	设备基础 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.38	525.32	61.56	438.76	0.80	19.03	5.17		
	A4-14换	混凝土设备基础 块体体积 5 以内{换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]}	10	0.038	5253.11	615.56	4387.56	7.99	190.31	51.69		
9	010501006003	设备基础 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.01	538.19	61.56	451.63	0.80	19.03	5.17		
	A4-14换	混凝土设备基础 块体体积 5 以内{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]}	10	0.001	5381.81	615.56	4516.26	7.99	190.31	51.69		
10	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:非泵送商品砼		0.73	577.78	90.03	451.05	1.27	27.86	7.57		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第3页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C25										
	A4-18换	混凝土柱 矩形{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]}	10	0.073	5777.79	900.27	4510.49	12.70	278.64	75.69		
11	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		1.67	578.93	98.41	441.24	0.79	30.27	8.22		
	A4-24换	混凝土 圈梁{换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]}	10	0.167	5789.31	984.06	4412.40	7.88	302.74	82.23		
12	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.24	603.02	111.57	446.37	1.28	34.44	9.36		
	A4-25换	混凝土 过梁{换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]}	10	0.024	6030.23	1115.73	4463.71	12.80	344.43	93.56		
13	010505003001	平板 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		1.20	562.22	74.21	457.47	1.25	23.03	6.26		
	A4-33换	混凝土 平板{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]}	10	0.120	5622.24	742.10	4574.72	12.54	230.32	62.56		
14	010505008001	雨篷 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.15	696.03	167.75	461.40	1.28	51.59	14.01		
	A4-38换	混凝土 悬挑板{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]}	10	0.015	6960.22	1677.47	4613.96	12.80	515.87	140.12		
15	010507001001	散水 60mm厚C15非泵送商品砼，面上加5mm厚1:1水泥砂浆随打随抹光	m²	8.08	67.38	17.66	42.72	0.11	5.42	1.47		
	A4-60换	散水 混凝土60mm厚 随捣随光面{换:水泥砂浆 1:1 换:碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]}	100m²	0.0808	6739.13	1766.30	4271.97	11.07	542.45	147.34		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第4页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
16	010507006001	消力池 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.62	733.35	206.65	446.50		63.07	17.13		
	A4-57换	混凝土 小型池槽 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]}	10	0.062	7333.52	2066.49	4465.03		630.69	171.31		
17	010515001001	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: ϕ 10以内	t	0.027	4602.30	818.24	3447.49	13.69	253.91	68.97		
	A4-236	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内	t	0.027	4602.30	818.24	3447.49	13.69	253.91	68.97		
18	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: 10以内	t	0.180	5006.35	1014.03	3575.14	17.03	314.68	85.47		
	A4-240	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	0.180	5006.35	1014.03	3575.14	17.03	314.68	85.47		
19	010515001003	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: 10以上	t	0.275	4391.42	601.07	3405.28	109.36	216.82	58.89		
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	0.275	4391.42	601.07	3405.28	109.36	216.82	58.89		
20	010607002001	拦污栅 规格: ϕ 14@65mm钢筋	m ²	4.14	160.63	6.80	151.08	0.08	2.10	0.57		
	A4-269换	钢筋网片制安 间距(cm) 10 $\times$ 10	100m ²	0.0414	16062.71	679.73	15107.92	8.11	209.93	57.02		
	7.	A.7 屋面及防水工程										
21	010902001001	屋面卷材防水 1. 4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 刷基层处理剂一遍	m ²	15.12	59.84	5.41	52.33		1.65	0.45		
	A7-47换	改性沥青防水卷材热贴屋面 一层 满铺 {换:冷底子油 30:70}	100m ²	0.1512	5983.96	541.22	5232.69		165.18	44.87		
22	010902003001	屋面刚性层 1. 20mm1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	15.12	16.94	7.50	6.48	0.42	1.99	0.55		
	A9-1换	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm {换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:2.5}	100m ²	0.1512	1693.66	749.84	648.38	41.80	198.86	54.78		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第5页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	8.	A. 8 保温、隔热、防腐工程										
23	011001001001	保温隔热屋面 1. 20mm厚（最薄处）1:8水泥珍珠岩找2%坡 2. 干铺150mm厚水泥珍珠岩板	m³	15.12	55.62	8.50	43.83		2.59	0.70		
	A8-6换	屋面保温 现浇水泥珍珠岩 1:8 厚度100mm[实际厚度=62]{换:水泥珍珠岩 1:8}	100m²	0.1512	2080.49	416.39	1502.50		127.08	34.52		
	A8-8换	屋面保温 干铺珍珠岩 厚度100mm[实际厚度=150]	100m²	0.1512	3481.80	433.49	2880.07		132.30	35.94		
	9.	A. 9 楼地面工程										
24	011101001001	水泥砂浆地面 1. 面层厚度、砂浆种类、配合比:30mm厚1:2水泥砂浆	m²	8.50	26.70	11.71	10.40	0.64	3.10	0.85		
	A9-10换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm[实际厚度=30]{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:2 换:水泥砂浆 1:3}	100m²	0.0850	2670.39	1170.50	1040.45	63.93	310.09	85.42		
	10.	A. 10 墙、柱面工程										
25	011201001001	内墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:18mm厚1:3石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比:2mm厚麻刀（或纸筋）石灰面	m²	32.38	29.73	17.89	5.49	0.47	4.61	1.27		
	A10-1	内墙 石灰砂浆底、纸筋石灰浆面 砖墙 (18+2)mm{素水泥浆 水泥砂浆 1:2 石灰砂浆 1:3 纸筋石灰浆}	100m²	0.3238	2972.52	1788.93	548.72	46.72	461.12	127.03		
26	011201001002	外墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:12mm厚1:3水泥砂浆	m²	38.24	47.31	30.50	6.41	0.48	7.78	2.14		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第6页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
		3. 面层厚度、砂浆种类、配合比:8mm厚1:2.5水泥砂浆木抹搓平										
	A10-24换	外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm {换:水泥砂浆 1:2.5 换:水泥砂浆 1:3}	100m²	0.3824	4732.17	3050.19	641.39	47.95	778.25	214.39		
	11.	A.11 天棚工程										
27	011301001001	天棚抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比:10mm厚1:1:4水泥石灰砂浆 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:2mm厚麻刀 (或纸筋) 石灰面	m²	9.27	25.65	15.49	4.74	0.34	3.98	1.10		
	A11-1	混凝土面天棚 石灰砂浆 现浇 (5+2)mm {水泥砂浆 1:1 混合砂浆 1:1:4 纸筋石灰浆}	100m²	0.0927	2157.69	1371.15	318.01	22.13	349.99	96.41		
	A10-55换	抹灰层每增减1mm 混合砂浆 {换:混合砂浆 1:1:4}	100m²	0.0927	407.75	178.20	156.22	12.30	47.85	13.18		
	12.	A.12 门窗工程										
28	010807001001	90系列铝合金推拉窗 不带亮 1. 框、扇材质及质量:1.8mm厚铝材 2. 玻璃品种、厚度:5mm厚白玻 3. 洞口面积≤2m2	m²	1.80	401.62	41.91	345.69	0.45	10.64	2.93		
	A12-115换	铝合金推拉窗 不带亮	100m²	0.0180	40161.44	4190.67	34569.15	44.63	1063.91	293.08		
29	桂010811002001	门窗周边塞缝 塞缝材料种类:水泥砂浆1:2.5	m	11.10	7.83	5.54	0.52		1.39	0.38		
	A12-166	门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5 {水泥砂浆 1:2.5}	100m	0.1110	783.72	554.40	51.69		139.27	38.36		
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程										
30	011407001001	外墙面喷 (刷) 涂料 1. 基层清理, 满刮腻子两遍 2. 滚刷底涂料一遍, 滚刷涂料二遍	m²	38.24	35.27	18.00	11.50		4.52	1.25		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第7页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	A13-222	外墙刷乳胶漆 水性 墙、柱面	100m²	0.3824	3526.38	1799.82	1149.90		452.11	124.55		
单价措施项目												
	011701	脚手架工程										
31	桂011701001001	外脚手架 1.单排、双排脚手架:单排 2.搭设高度:10米以内 3.脚手架材质:扣件式钢管	m²	46.83	11.25	6.37	2.16	0.18	2.00	0.54		
	A15-3	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	100m²	0.4683	1125.89	636.98	216.34	18.27	199.98	54.32		
32	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1.运输道材质:钢管 2.结构类型:砖混结构 3.泵送、非泵送:非泵送	m²	12.44	6.16	3.11	1.32	0.38	1.06	0.29		
	A15-28换	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	100m²	0.1244	615.93	310.79	132.38	37.56	106.32	28.88		
	011702	混凝土模板及支架(撑)										
33	011702001001	设备基础 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	2.24	62.59	36.84	10.18	0.92	11.52	3.13		
	A17-35	设备基础模板(块体体积5 以内) 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.0224	6259.53	3684.20	1017.81	91.98	1152.49	313.05		
34	011702002001	矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:3.6米以内	m²	11.71	46.20	25.90	9.29	0.69	8.12	2.20		
	A17-50	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.1171	4620.76	2589.80	929.43	69.47	811.61	220.45		
35	011702008001	圈梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	11.50	45.10	25.44	9.39	0.29	7.85	2.13		
	A17-72	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	100m²	0.1150	4510.82	2544.48	938.91	28.76	785.35	213.32		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第8页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
36	011702009001	过梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m³	2.65	79.12	41.06	21.22	0.65	12.73	3.46		
	A17-76	过梁 胶合板模板 木支撑	100m²	0.0265	7911.38	4105.71	2121.96	65.04	1272.91	345.76		
37	011702016001	平板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m²	11.95	49.79	25.59	12.88	1.00	8.12	2.20		
	A17-99	平板 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.1195	4979.88	2559.02	1288.41	100.35	811.64	220.46		
38	011702023001	雨篷 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	1.86	133.99	63.61	43.00	1.94	20.01	5.43		
	A17-109	悬挑板 直形 木模板木支撑	10m²投影面积	0.186	1339.91	636.12	430.02	19.37	200.06	54.34		
39	011702029001	散水 1. 散水厚度:60mm 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	8.08	8.60	4.21	2.76		1.28	0.35		
	A17-123	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	100m²	0.0808	860.20	420.66	276.28		128.39	34.87		
40	桂011702041001	小型池槽模板 模板、支撑材质:木模板木支撑		0.62	842.48	438.53	219.97	9.93	136.87	37.18		
	A17-121	小型池槽 木模板木支撑	10 外型体积	0.062	8424.74	4385.30	2199.66	99.31	1368.70	371.77		
	011705	大型机械设备进出场及安拆										
41	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机 1 内 场外运输费	台次	1	916.68	85.50	129.94	622.38	61.87	16.99		
	A20-20	履带式挖掘机 1 内 场外运输费	台次	1	916.68	85.50	129.94	622.38	61.87	16.99		
江北屯-安装工程												
分部分项工程												

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第9页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	4.	B4 电气设备安装工程										
42	桂030413013001	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5米以内 3. 部位: 出水管管沟		74.28	13.83	0.67		8.08	2.80	1.14	1.14	
	B4-2085	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 小型机械挖填沟槽 一般土	10	7.428	138.28	6.72		80.77	28.00	11.37	11.42	
43	桂030413014001	土方(砂)回填 填方材料品种:可利用土方		62.41	7.61	1.11		3.70	1.54	0.63	0.63	
	B4-2088	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方	10	6.241	75.97	11.08		36.99	15.38	6.25	6.27	
44	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:非利用土方 2. 运距:5km		11.87	45.25	0.44		28.19	9.16	3.72	3.74	
	B4-2091换	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 土方运输 装载机装土(斗容量1)自卸汽车运土 运距≤1km[实际运距=5]	1000	0.01187	45253.09	437.16		28194.98	9162.28	3722.18	3736.49	
45	030404017001	配电箱 1. 名称: 动力配电箱 2. 规格型号: 动力柜	台	1	1167.37	147.11	830.41	18.80	53.09	21.57	96.39	
	B4-0089换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m	台	1	1167.37	147.11	830.41	18.80	53.09	21.57	96.39	
46	030402003001	断路器 1. 名称: 低压断路器 2. 规格型号: 塑壳-63/33002 36A	个	1	375.78	38.14	285.97	2.40	12.97	5.27	31.03	
	B4-0338换	熔断器、限位开关安装 限位开关 普通式	个	1	375.78	38.14	285.97	2.40	12.97	5.27	31.03	
47	030402003002	断路器 1. 名称: 低压断路器 2. 规格型号: C10A/1P+N 30mA	个	1	353.76	38.14	265.77	2.40	12.97	5.27	29.21	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第10页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	B4-0338换	熔断器、限位开关安装 限位开关 普通式	个	1	353.76	38.14	265.77	2.40	12.97	5.27	29.21	
48	030411002001	PVC电线槽15x30	m	15.00	14.58	6.63	3.64	0.09	2.15	0.87	1.20	
	B4-1471换	塑料线槽敷设 宽×高（≤39×19mm）	10m	1.500	145.82	66.29	36.43	0.85	21.48	8.73	12.04	
49	030411004001	配线 1. 规格型号：RVV-0.3/0.5kv-3*2.5+1*1.5mm2	m	10.00	12.13	1.44	9.04		0.46	0.19	1.00	
	B4-1555换	线槽配线 塑料护套线 三芯 导线截面（mm²）≤2.5	100m	0.1000	1212.83	144.12	903.71		46.12	18.74	100.14	
50	030411004002	配线 1. 规格型号：RVV-0.3/0.5kv-3*4+1*2.5mm2	m	5.00	18.03	1.44	14.45		0.46	0.19	1.49	
	B4-1555换	线槽配线 塑料护套线 三芯 导线截面（mm²）≤2.5	100m	0.0500	1802.61	144.12	1444.79		46.12	18.74	148.84	
51	030412005001	荧光灯 1. 名称:双管荧光灯 2. 规格型号：36w 3. 安装方式：吸顶安装	套	1	84.63	25.99	39.76	0.13	8.36	3.40	6.99	
	B4-1800换	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 双管	10套	0.1	846.17	259.90	397.59	1.28	83.58	33.95	69.87	
52	030404034001	照明开关 1. 名称:单级开关 2. 规格型号：220V 1*10A 3. 安装方式：距地1.5m明装	套	1	27.65	10.71	9.65	0.13	3.47	1.41	2.28	
	B4-1952换	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关 明装 单联	10套	0.1	276.35	107.06	96.44	1.28	34.67	14.08	22.82	
53	030404035001	插座 1. 规格型号：AP86Z223-16 2. 安装方式：距地1.5m明装	套	3	36.69	15.53	10.83	0.21	5.04	2.05	3.03	
	B4-1974换	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相明插座 单相明插座10A 5孔	10套	0.3	366.81	155.29	108.27	2.13	50.37	20.46	30.29	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第11页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
54	030211003001	循环水泵（一备一用） 1. 型号：ISW300-235A 离心泵 2. 流量：607m3/h 3. 扬程：15m 4. 转速：970.00r/min 5. 电机功率：45kw 6. 汽蚀余量：5NPSH 7. 重量：1030.0kg 8. 含泵、底座及配套电机	台	2	14443.75	1999.85	10571.35		499.96	179.99	1192.60	
	B1-0928	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵拆装检查 设备重量 (t以内) 1.5	台	2	14443.75	1999.85	10571.35		499.96	179.99	1192.60	
55	050306004001	水泵控制柜（一控二） 1. 规格、型号:55kw	台	1	7094.80	68.11	6403.27	4.80	23.33	9.48	585.81	
	B4-0826	控制柜箱进出线管管架制作安装 控制柜（箱）安装 高度(m) ≤4	套	1	7094.80	68.11	6403.27	4.80	23.33	9.48	585.81	
56	030601002001	压力表 1. 规格型号：Y-100, 1MP	台	1	193.53	58.99	90.77	0.86	19.15	7.78	15.98	
	B6-0025换	压力仪表 压力表、真空表 盘装	台(块)	1	193.53	58.99	90.77	0.86	19.15	7.78	15.98	
57	030601002002	压力真空表 1. 规格型号：YZ-100, -0.1~0.9MP	台	1	129.19	58.99	31.74	0.86	19.15	7.78	10.67	
	B6-0025换	压力仪表 压力表、真空表 盘装	台(块)	1	129.19	58.99	31.74	0.86	19.15	7.78	10.67	
58	031003001001	螺纹阀门 1. 名称：闸阀 2. 规格型号：DN300 1.6Mpa	个	5	3967.00	254.45	3068.14	139.56	126.08	51.22	327.55	
	B9-0417换	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径（mm以 内）300	个	5	3967.00	254.45	3068.14	139.56	126.08	51.22	327.55	
59	031003001002	螺纹阀门 1. 名称：缓闭式逆止阀	个	1	7500.33	254.45	6309.73	139.56	126.08	51.22	619.29	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第12页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
		2. 规格型号：DN300										
	B9-0417换	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径（mm以 内）300	个	1	7500.33	254.45	6309.73	139.56	126.08	51.22	619.29	
60	031003001003	螺纹阀门 1. 名称：底阀 2. 规格型号：DN300	个	1	3050.63	254.45	2227.43	139.56	126.08	51.22	251.89	
	B9-0417换	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径（mm以 内）300	个	1	3050.63	254.45	2227.43	139.56	126.08	51.22	251.89	
61	03B001	进水喇叭口 PE DN300*300mm	个	1	87.20		80.00				7.20	
	B-	进水喇叭口	个	1	87.20		80.00				7.20	
62	031001006001	塑料管 1. 名称：引水管 2. 规格型号：PE DN300mm 1.6Mpa	m	22.50	500.38	38.15	402.84	0.62	12.41	5.04	41.32	
	B9-0135换	塑料管安装 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外 径（mm以内）250	10m	2.250	5003.74	381.49	4028.41	6.22	124.07	50.40	413.15	
63	040503002001	混凝土支墩 1. 部位：管支墩 2. 混凝土种类:非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级:C20 4. 含模板安拆		4.11	1214.69	328.63	606.78	26.35	102.94	49.70	100.29	
	C9-0028换	管道支墩 混凝土 每处0.5 内{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]}	10	0.411	7124.39	1426.70	4467.73	19.74	419.47	202.50	588.25	
	C9-0030	管道支墩 模板	10m²	3.336	618.78	229.10	197.13	30.03	75.15	36.28	51.09	
64	桂030413009001	出水管垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:50mm厚C20商品砼		2.70	539.81	34.28	445.54	0.47	10.08	4.87	44.57	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第13页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	C5-1024换	非定型管道垫层 混凝土 {换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]}	10	0.270	5398.07	342.80	4455.37	4.74	100.79	48.66	445.71	
65	031001006002	塑料管 1.名称:出水管 2.规格型号:PE DN300mm 1.6Mpa	m	137.50	500.38	38.15	402.85	0.62	12.41	5.04	41.31	
	B9-0135换	塑料管安装 塑料给水管 (热熔连接) 安装 公称外径 (mm以内) 250	10m	13.750	5003.74	381.49	4028.41	6.22	124.07	50.40	413.15	
66	03B002	管箍 1.规格型号:DN250 2.含预埋件	个	14	38.15		35.00				3.15	
	B-	管箍	个	14	38.15		35.00				3.15	
67	031003001004	螺纹阀门 1.名称:排气阀 2.规格型号:DN300 3.材质:PE	个	1	490.50		450.00				40.50	
	B-	螺纹阀门	个	1	490.50		450.00				40.50	
江北屯-电力工程												
分部分项工程												
	4.	B4 电气设备安装工程										
68	030410001001	电杆组立 1.名称:12米拔梢杆 2.规格: 230*12m 3.含施工定位,杆坑土方及电杆运输	根	4	10547.21	2336.22	6065.18	154.24	796.94	323.76	870.87	
	B4-1211	电杆土石方工程 施工定位 单杆	基	4	67.79	34.42	9.44	1.96	11.64	4.73	5.60	
	B4-1217	电杆土石方工程 杆坑土石方工程 坚土	10	4.000	1207.73	751.00	19.06		240.32	97.63	99.72	
	B4-1230换	电杆装配及组立 汽车组立混凝土杆 杆高 (m) ≤12	根	4	6958.96	172.54	6030.75	71.34	78.04	31.70	574.59	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第14页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	B4-1207	工地运输 人力运输 平均运距≤200m	10t • km	0.5600	14714.20	9309.84			2979.15	1210.28	1214.93	
	B4-1209	工地运输 汽车运输 装卸	10t	0.5600	1731.39	507.63	42.37	558.62	341.20	138.61	142.96	
	B4-1210	工地运输 汽车运输 运输	10t • km	0.5600	73.92	27.24		19.53	14.97	6.08	6.10	
69	030410001002	电杆组立 1. 名称:12米普杆 2. 规格: 190*12m 3. 含施工定位, 杆坑土方及电杆运输	根	10	3963.48	1090.66	1881.42	119.55	387.27	157.32	327.26	
	B4-1211	电杆土石方工程 施工定位 单杆	基	10	67.79	34.42	9.44	1.96	11.64	4.73	5.60	
	B4-1217	电杆土石方工程 杆坑土石方工程 坚土	10	1.280	1207.73	751.00	19.06		240.32	97.63	99.72	
	B4-1230换	电杆装配及组立 汽车组立混凝土杆 杆高 (m) ≤12	根	10	2419.55	172.54	1866.15	71.34	78.04	31.70	199.78	
	B4-1207	工地运输 人力运输 平均运距≤200m	10t • km	0.8000	14714.20	9309.84			2979.15	1210.28	1214.93	
	B4-1209	工地运输 汽车运输 装卸	10t	0.8000	1731.39	507.63	42.37	558.62	341.20	138.61	142.96	
	B4-1210	工地运输 汽车运输 运输	10t • km	0.8000	73.92	27.24		19.53	14.97	6.08	6.10	
70	桂030413011001	大拔梢杆基础 1. 尺寸: 2000*2000*2300 2. 基础: 现浇C25自拌砼 3. 含钢筋制作安装	座	4	5462.98	487.21	4098.79	142.53	201.51	81.87	451.07	
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土 {换: 碎石 GD40 中砂水泥32.5 C25}	10	2.528	5905.25	422.00	4511.85	202.70	199.90	81.21	487.59	
	C3-0358	钢筋制作、安装 φ10以内	t	0.086	5268.20	950.00	3411.22	30.68	313.82	127.49	434.99	
	C3-0359	钢筋制作、安装 φ10以上	t	0.976	5048.16	820.00	3360.58	56.39	280.44	113.93	416.82	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第15页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	B-	混凝土管 650	m	10.00	154.33		141.59				12.74	
71	030410003001	10kV导线架设 JKLGYJ-70	km	2.190	11122.68	1051.58	8564.33	76.33	360.93	146.63	922.88	
	B4-1300换	导线架设 绝缘钢芯铝绞线架设 绝缘钢芯铝绞线截面（mm²）≤95	1km/单 线	2.19	1972.68	1051.58	174.33	76.33	360.93	146.63	162.88	
	B-	JKLGYJ-70	m	2190.00	9.15		8.39				0.76	
72	030410002001	T接杆金具组装 1. 详见电源T接杆组装图	组	1	1980.27	526.40	1032.01	14.75	173.18	70.36	163.57	
	B4-1273	横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 双根	组	1	81.76	47.22	6.54		15.11	6.14	6.75	
	B-	角钢横担 L63*6*1700	根	2	66.35		60.87				5.48	
	B-	双头螺栓 M16×350	付	4.00	7.09		6.50				0.59	
	B4-0131	绝缘子安装 户外式支持绝缘子（≤10kV）2孔	个	1	341.43	128.13	111.95	10.69	44.42	18.05	28.19	
	B-	柱式瓷瓶 PSQ-15T	只	1	29.98		27.50				2.48	
	B4-0126	绝缘子安装 悬式绝缘子串（≤10kV）	串	3	186.20	113.51	4.64	1.10	36.68	14.90	15.37	
	B-	双铁头瓷拉棒 SL-15/70	个	3	73.03		67.00				6.03	
	B-	耐张联板	片	2.00	78.48		72.00				6.48	
	B-	直角挂板 Z-7	只	2	19.62		18.00				1.62	
	B-	耐张线夹 NXL-70	只	3	32.70		30.00				2.70	
	B-	安普线夹	只	6	21.80		20.00				1.80	
	B-	扁铁抱箍 -6*63 190	套	1	34.88		32.00				2.88	
	B-	螺栓 M16×120	套	2	2.03		1.86				0.17	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第16页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	B-	U型挂环 U-7	只	1	13.08		12.00				1.08	
	B4-1300换	导线架设 绝缘钢芯铝绞线架设 绝缘钢芯铝绞线截面（mm²）≤95	1km/单 线	0.010	1972.68	1051.58	174.33	76.33	360.93	146.63	162.88	
	B-	JKLGYJ-70	m	10.00	9.15		8.39				0.76	
73	030410002002	新建1号杆金具组装 1. 详见新建1号杆组装图	组	1	14927.44	4085.97	7100.48	461.84	1455.16	591.08	1232.91	
	B4-1272	横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 单根	组	2	53.06	29.97	5.22		9.59	3.90	4.38	
	B4-1273	横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 双根	组	3	81.76	47.22	6.54		15.11	6.14	6.75	
	B-	角钢横担 L63*6*2000	根	6	78.07		71.62				6.45	
	B-	角钢横担 L63*6*1700	根	2	66.35		60.87				5.48	
	B-	双头螺栓 M16×350	付	12	7.09		6.50				0.59	
	B4-0126	绝缘子安装 悬式绝缘子串（≤10kV）	串	6	186.20	113.51	4.64	1.10	36.68	14.90	15.37	
	B-	耐张绝缘子串 SL-15/70	串	6.00	336.81		309.00				27.81	
	B-	耐张线夹 NXL-70	只	6	32.70		30.00				2.70	
	B-换	扁铁抱箍 -6*63 230	套	1	39.24		36.00				3.24	
	B-	U型抱箍	只	2	23.98		22.00				1.98	
	B-	陶瓷横担 SQ-210	个	14	79.57		73.00				6.57	
	B4-1304换	导线架设 绝缘铝绞线架设 绝缘铝绞线截面（mm²）≤95	1km/单 线	0.060	1694.25	875.41	174.33	76.33	304.56	123.73	139.89	
	B-	JKLGYJ-70	m	60.00	9.15		8.39				0.76	
	B-	扭力线耳 BLMT-25/70	个	24	7.46		6.84				0.62	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第17页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	B4-1152换	避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物明敷引下	10m	0.100	296.24	92.35	120.49	11.99	33.39	13.56	24.46	
	B-	铁并沟线夹 JBB-1	只	2	7.63		7.00				0.63	
	B4-1340	杆上配电设备安装 接地环及绝缘护罩安装 标牌安装	块	3	23.74	12.30	1.71	1.54	4.43	1.80	1.96	
	B-	相序牌	块	3	16.35		15.00				1.35	
	B-	故障指示器	只	3	90.47		83.00				7.47	
	B-	成套断路器支架	套	1	250.70		230.00				20.70	
	B4-1112换	接地极（板）制作、安装 角钢接地极 坚土	根	30	115.82	43.32	30.94	8.63	16.62	6.75	9.56	
	B4-1130换	接地母线敷设 户外钢接地母线敷设	10m	13.100	240.97	89.63	84.85	4.32	30.06	12.21	19.90	
	B4-2144	接地装置调试 接地网	系统	1	1206.13	630.90	4.18	129.35	243.28	98.83	99.59	
74	030410002003	12米45-90° 转角杆金具组装 1. 详见12米45-90° 转角杆组装图	组	1	3966.23	1159.89	1900.75	38.67	383.56	155.83	327.53	
	B4-1273	横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 双根	组	2	81.76	47.22	6.54		15.11	6.14	6.75	
	B-	角钢横担 L63*6*1700	根	4	66.35		60.87				5.48	
	B-	双头螺栓 M16×350	付	8	7.09		6.50				0.59	
	B4-0126	绝缘子安装 悬式绝缘子串（≤10kV）	串	6	186.20	113.51	4.64	1.10	36.68	14.90	15.37	
	B-	双铁头瓷拉棒 SL-15/70	个	6	73.03		67.00				6.03	
	B-	耐张联板	片	4	78.48		72.00				6.48	
	B-	直角挂板 Z-7	只	4	19.62		18.00				1.62	
	B-	U型挂环 U-10	只	2	16.35		15.00				1.35	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第18页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	B-	耐张线夹 NXL-70	只	6	32.70		30.00				2.70	
	B-	安普线夹	只	3	21.80		20.00				1.80	
	B-	扁铁抱箍 -6*63 230	套	1	39.24		36.00				3.24	
	B-	螺栓 M16×80	套	4	1.64		1.50				0.14	
	B-	单顶抱箍 -6*63 230	套	2	39.24		36.00				3.24	
	B4-0131	绝缘子安装 户外式支持绝缘子 (≤10kV) 2孔	个	3	341.43	128.13	111.95	10.69	44.42	18.05	28.19	
	B-	柱式瓷瓶 PSQ-15T	只	3	29.98		27.50				2.48	
75	030410002004	12米5-45° 转角杆金具组装 1. 详见12米5-45° 转角杆组装图	组	2	3376.79	1112.67	1428.47	38.67	368.45	149.69	278.84	
	B4-1273	横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 双根	组	2	81.76	47.22	6.54		15.11	6.14	6.75	
	B-	角钢横担 L63*6*1700	根	4	66.35		60.87				5.48	
	B-	双头螺栓 M16×350	付	8	7.09		6.50				0.59	
	B4-0126	绝缘子安装 悬式绝缘子串 (≤10kV)	串	12	186.20	113.51	4.64	1.10	36.68	14.90	15.37	
	B-	双铁头瓷拉棒 SL-15/70	个	12	73.03		67.00				6.03	
	B-	直角挂板 Z-7	只	8	19.62		18.00				1.62	
	B-	U型挂环 U-10	只	4	16.35		15.00				1.35	
	B-	耐张线夹 NXL-70	只	12	32.70		30.00				2.70	
	B-	安普线夹	只	6	21.80		20.00				1.80	
	B-	抱箍 -6*63 270	套	2	45.78		42.00				3.78	
	B-	螺栓 M16×80	套	8	1.64		1.50				0.14	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第19页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	B-	单顶抱箍 -6*63 230	套	2	39.24		36.00				3.24	
	B4-0131	绝缘子安装 户外式支持绝缘子 (≤10kV) 2孔	个	6	341.43	128.13	111.95	10.69	44.42	18.05	28.19	
	B-	柱式瓷瓶 PSQ-15T	只	6	29.98		27.50				2.48	
76	030410002005	12米直线杆金具组装 1. 详见12直线杆组装图	组	9	1278.34	414.36	525.44	32.07	142.85	58.05	105.57	
	B4-1272	横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 单根	组	9	53.06	29.97	5.22		9.59	3.90	4.38	
	B-	角钢横担 L63*6*1700	根	9	66.35		60.87				5.48	
	B4-0131	绝缘子安装 户外式支持绝缘子 (≤10kV) 2孔	个	27	341.43	128.13	111.95	10.69	44.42	18.05	28.19	
	B-	柱式瓷瓶 PSQ-15T	只	27	29.98		27.50				2.48	
	B-	U型抱箍 16*210	套	9	16.35		15.00				1.35	
	B-	单顶抱箍	只	9	25.07		23.00				2.07	
	B-	螺栓 M16×80	套	18	1.64		1.50				0.14	
77	030410004001	隔离开关 GWGCD-12/630A	组	1	4400.60	1811.54	416.72	685.37	799.01	324.60	363.36	
	B4-1329	杆上配电设备安装 杆上变压器安装 隔离开关	组	1	1033.42	234.29	47.86	386.56	198.67	80.71	85.33	
	B-换	隔离开关 GWGCD-12/630A	组	1	390.67		358.41				32.26	
	B4-2121	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 负荷隔离 开关	系统	1	2976.51	1577.25	10.45	298.81	600.34	243.89	245.77	
78	030410004002	接地挂环	组	1	194.82	27.24	130.79	5.82	10.58	4.30	16.09	
	B4-1334	杆上配电设备安装 接地环及绝缘护罩安装 接地挂 环	套	1	54.21	27.24	1.79	5.82	10.58	4.30	4.48	
	B-	接地挂环	套	1	140.61		129.00				11.61	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第20页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
79	030410004003	避雷器 Y5WS-17/50TL	组	1	999.92	121.69	732.47	5.82	40.80	16.58	82.56	
	B4-1328	杆上配电设备安装 杆上变压器安装 避雷器	组	1	258.72	121.69	52.47	5.82	40.80	16.58	21.36	
	B-	避雷器 Y5WS-17/50TL	组	1	741.20		680.00				61.20	
80	030410004004	真空断路器 12kV/630A-20kA/3S	台	1	23378.09	2841.44	15328.19	1378.96	1350.53	548.66	1930.31	
	B4-1331	杆上配电设备安装 杆上变压器安装 SF6开关	台	1	1786.96	317.84	178.73	689.52	322.36	130.96	147.55	
	B-换	真空断路器 12kV/630A-20kA/3S	台	1	16494.69		15132.74				1361.95	
	B4-2122	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器	系统	1	5096.44	2523.60	16.72	689.44	1028.17	417.70	420.81	
81	030410002006	台变组装 1. 柱上变压器安装图	组	1	65580.90	9334.28	44022.96	1798.75	3562.44	1447.18	5415.29	
	B4-1333	杆上配电设备安装 杆上变压器安装 配电箱	台	1	506.16	286.05	43.29	4.35	92.93	37.75	41.79	
	B-换	低压配电箱	台	1	12636.28		11592.92				1043.36	
	B4-1322	杆上变配电设备安装 杆上变压器 变压器容量 (KV·A) ≤320	台	1	2696.27	1095.17	73.60	560.03	529.66	215.18	222.63	
	B-换	柱上变压器S13-M-200kVA	台	1	18863.32		17305.80				1557.52	
	B4-0131	绝缘子安装 户外式支持绝缘子 (≤10kV) 2孔	个	3	341.43	128.13	111.95	10.69	44.42	18.05	28.19	
	B-	柱式瓷瓶 PSQ-15T	只	3	29.98		27.50				2.48	
	B4-1328	杆上配电设备安装 杆上变压器安装 避雷器	组	1	258.72	121.69	52.47	5.82	40.80	16.58	21.36	
	B-	避雷器 Y5WS-17/50TL	组	1	741.20		680.00				61.20	
	B4-1326	杆上配电设备安装 杆上变压器安装 跌落式熔断器	组	1	229.92	111.70	40.53	5.82	37.61	15.28	18.98	
	B-换	跌落式熔断器RW10-10F/100	组	1	899.25		825.00				74.25	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第21页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	B-	陶瓷横担 SQ-210	个	6	79.57		73.00				6.57	
	B-	防窃罩	个	1	139.52		128.00				11.52	
	B4-0398	压铜接线端子 导线截面(mm²) ≤240	10个	0.8	930.99	287.69	424.29	8.74	94.86	38.54	76.87	
	B4-0126	绝缘子安装 悬式绝缘子串 (≤10kV)	串	9	186.20	113.51	4.64	1.10	36.68	14.90	15.37	
	B-	耐张绝缘子串 SL-15/70	串	9	336.81		309.00				27.81	
	B4-0851换	玻璃钢桥架 玻璃钢槽式桥架(宽+高mm) ≤400	10m	0.600	1187.58	241.10	730.46	6.53	79.24	32.19	98.06	
	B4-1273	横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 双根	组	3	81.76	47.22	6.54		15.11	6.14	6.75	
	B-	角钢横担 L63*6*2000	根	6	78.07		71.62				6.45	
	B4-1340换	杆上配电设备安装 接地环及绝缘护罩安装 标牌安 装	块	5	23.74	12.30	1.71	1.54	4.43	1.80	1.96	
	B-	相序牌	块	3	16.35		15.00				1.35	
	B-	危险警示牌	块	2	33.79		31.00				2.79	
	B4-1273	横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 双根	组	2	81.76	47.22	6.54		15.11	6.14	6.75	
	B-换	槽钢横担 【140*60*3300	条	4	218.36		200.33				18.03	
	B4-1272	横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 单根	组	3	53.06	29.97	5.22		9.59	3.90	4.38	
	B-换	角钢横担 L65*65*6*3300	条	3	76.42		70.11				6.31	
	B-	热镀锌线 4	m	40.00	6.56		6.02				0.54	
	B-	热镀锌线	m	40.00	6.56		6.02				0.54	
	B-	故障指示器	只	3	390.67		358.41				32.26	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第22页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	B4-1334	杆上配电设备安装 接地环及绝缘护罩安装 接地挂环	套	1	54.21	27.24	1.79	5.82	10.58	4.30	4.48	
	B-	接地挂环	套	1	140.61		129.00				11.61	
	B-	扁铁抱箍 -6*63 190	套	1	34.88		32.00				2.88	
	B-	杆顶抱箍	只	1	30.52		28.00				2.52	
	B-	双支吊抱箍 6*50* 200	付	3	30.52		28.00				2.52	
	B-	U型抱箍 16*200	付	2	14.17		13.00				1.17	
	B-	U型抱箍 16*220	付	2	17.44		16.00				1.44	
	B-	U型抱箍 16*240	付	2	20.71		19.00				1.71	
	B-	U型抱箍 16*260	付	2	23.98		22.00				1.98	
	B-	U型抱箍 16*300	付	2	30.52		28.00				2.52	
	B-	镀锌螺栓 16*320	条	2	9.81		9.00				0.81	
	B-	镀锌螺栓 16*340	条	2	10.90		10.00				0.90	
	B-	双合抱箍 6*50* 240	付	1	35.97		33.00				2.97	
	B-	双合抱箍 6*50* 280	付	1	39.24		36.00				3.24	
	B-	加劲抱箍 240	付	1	30.52		28.00				2.52	
	B-	加劲抱箍 280	付	1	32.70		30.00				2.70	
	B-	夹盘抱箍 16*380	付	8	38.15		35.00				3.15	
	B-	夹盘250*1000	块	2	98.10		90.00				8.10	
	B-	方华司-3*50* 18	只	4	2.51		2.30				0.21	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第23页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	B-	底盘 600*600	块	1	215.82		198.00				17.82	
	B4-1294换	导线架设 裸铝绞线架设 裸铝绞线截面（mm²）≤240	1km/单 线	0.040	2989.52	1729.02	86.74	102.66	586.14	238.12	246.84	
	B-	BLV-240mm2	m	40.00	13.49		12.38				1.11	
	B4-1304换	导线架设 绝缘铝绞线架设 绝缘铝绞线截面（mm²）≤95	1km/单 线	0.060	1694.25	875.41	174.33	76.33	304.56	123.73	139.89	
	B-	JKLGYJ-70	m	60.00	9.15		8.39				0.76	
	B4-1152换	避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物明敷引下	10m	1.000	267.28	92.35	93.92	11.99	33.39	13.56	22.07	
	B-	接地线夹	只	2	38.15		35.00				3.15	
	B-	C型线夹	只	6	18.53		17.00				1.53	
	B-	扭力线耳	个	15	7.46		6.84				0.62	
	B4-0359换	仪表、电器、小母线安装 三相电度表	个	1	37.52	21.07	3.51	0.25	6.82	2.77	3.10	
	B-	防窃表箱	个	1	196.20		180.00				16.20	
	B-	跌落式倾斜支架	只	3	32.70		30.00				2.70	
	B-	避雷器支架	只	3	117.72		108.00				9.72	
	B-	槽钢 【8*650	根	2	49.89		45.77				4.12	
	B4-1340换	杆上配电设备安装 接地环及绝缘护罩安装 标牌安 装	块	2	23.74	12.30	1.71	1.54	4.43	1.80	1.96	
	B-	台架警告牌	块	2	43.60		40.00				3.60	
	B-	跨越平铁板 10*50*300	块	1	7.63		7.00				0.63	
	B-	镀锌螺栓 16*30	条	8	1.64		1.50				0.14	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第24页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	B-	镀锌螺栓 6*30	条	20.00	1.64		1.50				0.14	
	B-	镀锌螺栓 16*40	条	15.00	1.64		1.50				0.14	
	B-	镀锌螺栓 16*270	条	3.00	6.54		6.00				0.54	
	B-	镀锌螺栓 16*250	条	2.00	6.54		6.00				0.54	
	B-	镀锌螺栓 12*40	条	9.00	1.64		1.50				0.14	
	B-	镀锌螺栓 16*290	条	2.00	6.54		6.00				0.54	
	B-	圆介子 18	只	9	0.55		0.50				0.05	
	B-	圆介子 14	只	9	0.55		0.50				0.05	
	B-	弹簧介子 14	只	6	0.55		0.50				0.05	
	B4-1112换	接地极（板）制作、安装 角钢接地极 坚土	根	30	115.82	43.32	30.94	8.63	16.62	6.75	9.56	
	B4-1130换	接地母线敷设 户外钢接地母线敷设	10m	13.100	240.97	89.63	84.85	4.32	30.06	12.21	19.90	
	B4-2114	电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量（kv.A）≤800	系统	1	1548.66	582.53	12.55	388.67	310.78	126.26	127.87	
	B4-2121	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 负荷隔离开关	系统	1	2976.51	1577.25	10.45	298.81	600.34	243.89	245.77	
	B4-2144	接地装置调试 接地网	系统	1	1206.13	630.90	4.18	129.35	243.28	98.83	99.59	
下屋村_建筑工程												
分部分项工程												
	1.	A.1 土（石）方工程										
82	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内		20.03	16.21	5.10		9.49	1.27	0.35		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第25页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
		3. 弃土运距:1km										
	A1-9换	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100	0.0200	5201.66	4676.40		3.87	409.06	112.33		
	A1-156换	液压挖掘机挖土 斗容量1 自卸汽车运土(运距1km以内) 10t	1000	0.01803	12240.50	475.20		10538.38	962.59	264.33		
83	010103001002	回填方 1. 填方材料品种:可利用土方 2. 人机配合回填 3. 密实度:达到0.95以上		12.41	5.73	2.27		2.89	0.45	0.12		
	A1-82	人工回填土 夯填	100	0.0124	2345.30	1879.20		231.02	184.43	50.65		
	A1-105	挖掘机回填 土	100	0.1117	376.57	43.20		295.63	29.61	8.13		
84	010101006001	挖淤泥、流砂 挖掘深度:2米		150.00	5.97	0.48		4.89	0.47	0.13		
	A1-22换	液压挖掘机挖淤泥、流砂	1000	0.15000	5963.45	475.20		4890.51	468.96	128.78		
85	010103002002	淤泥弃置 1. 废弃料品种:淤泥 2. 运距:晾晒后外运1km		45.00	12.24	0.48		10.54	0.96	0.26		
	A1-156换	液压挖掘机挖土 斗容量1 自卸汽车运土(运距1km以内) 10t	1000	0.04500	12240.50	475.20		10538.38	962.59	264.33		
86	桂010103003002	土(石)方运输增(减) m3·km 1. 土(方)类别:三类土 2. 弃土暂按增运4km, 结算以实际为准	· km	210.48	1.96			1.77	0.15	0.04		
	A1-173	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 10t	1000	0.21048	1967.75			1770.52	154.74	42.49		
	3.	A.3 砌筑工程										
87	010401003002	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53		6.94	507.05	158.77	280.00	4.80	49.92	13.56		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第26页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
		2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆										
	A3-6	混水砖墙 标准砖240×115×53 墙体厚度 24cm{水 泥石灰砂浆中砂M5}	10	0.694	5070.48	1587.74	2799.98	47.95	499.21	135.60		
88	010404001002	散水垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚三七灰土		1.21	212.58	69.34	115.01	0.95	21.45	5.83		
	A3-89	灰土 垫层{灰土 3:7}	10	0.121	2125.75	693.41	1150.09	9.46	214.52	58.27		
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程										
89	010501001002	地面垫层 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.85	502.50	67.55	407.68	0.76	20.85	5.66		
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品 砼]}	10	0.085	5025.12	675.54	4076.79	7.64	208.51	56.64		
90	010501002001	带形基础 1. 部位: 泵房基础 2. 混凝土种类:非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级:C20		6.60	497.11	62.50	409.26	0.79	19.31	5.25		
	A4-5换	带形基础 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]}	10	0.660	4971.07	624.96	4092.63	7.88	193.14	52.46		
91	010501006004	设备基础 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.38	495.78	61.56	409.22	0.80	19.03	5.17		
	A4-14换	混凝土设备基础 块体体积 5 以内{换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]}	10	0.038	4957.75	615.56	4092.20	7.99	190.31	51.69		
92	010501006005	设备基础 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.01	508.59	61.56	422.03	0.80	19.03	5.17		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第27页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	A4-14换	混凝土设备基础 块体体积 5 以内 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]}	10	0.001	5085.84	615.56	4220.29	7.99	190.31	51.69		
93	010502001002	矩形柱 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.73	548.18	90.03	421.45	1.27	27.86	7.57		
	A4-18换	混凝土柱 矩形 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]}	10	0.073	5481.82	900.27	4214.52	12.70	278.64	75.69		
94	010503004002	圈梁 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		1.67	549.39	98.41	411.70	0.79	30.27	8.22		
	A4-24换	混凝土 圈梁 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]}	10	0.167	5493.95	984.06	4117.04	7.88	302.74	82.23		
95	010503005002	过梁 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.24	573.49	111.57	416.84	1.28	34.44	9.36		
	A4-25换	混凝土 过梁 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]}	10	0.024	5734.87	1115.73	4168.35	12.80	344.43	93.56		
96	010505003002	平板 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		1.20	532.63	74.21	427.88	1.25	23.03	6.26		
	A4-33换	混凝土 平板 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]}	10	0.120	5326.27	742.10	4278.75	12.54	230.32	62.56		
97	010505008002	雨篷 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.15	666.43	167.75	431.80	1.28	51.59	14.01		
	A4-38换	混凝土 悬挑板 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]}	10	0.015	6664.25	1677.47	4317.99	12.80	515.87	140.12		
98	010507001002	散水 60mm厚C15非泵送商品砼, 面上加5mm厚1:1水泥砂浆随打随抹光	m³	8.08	65.35	17.66	40.69	0.11	5.42	1.47		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第28页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	A4-60换	散水 混凝土60mm厚 随捣随光面 {换:水泥砂浆 1：1 换:碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]}	100m²	0.0808	6536.58	1766.30	4069.42	11.07	542.45	147.34		
99	010507006002	消力池 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.62	703.82	206.65	416.97		63.07	17.13		
	A4-57换	混凝土 小型池槽 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]}	10	0.062	7038.16	2066.49	4169.67		630.69	171.31		
100	010515001004	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: Φ10以内	t	0.027	4587.13	818.24	3432.32	13.69	253.91	68.97		
	A4-236	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.027	4587.13	818.24	3432.32	13.69	253.91	68.97		
101	010515001005	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: 10以内	t	0.180	4990.80	1014.03	3559.59	17.03	314.68	85.47		
	A4-240	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	0.180	4990.80	1014.03	3559.59	17.03	314.68	85.47		
102	010515001006	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: 10以上	t	0.275	4375.87	601.07	3389.73	109.36	216.82	58.89		
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	0.275	4375.87	601.07	3389.73	109.36	216.82	58.89		
	6.	A. 6 金属结构工程										
103	010607002002	拦污栅 材料品种、规格: Φ14@65mm钢筋	m²	4.14	159.93	6.80	150.38	0.08	2.10	0.57		
	A4-269换	钢筋网片制安 间距(cm) 10×10	100m²	0.0414	15992.63	679.73	15037.84	8.11	209.93	57.02		
	7.	A. 7 屋面及防水工程										
104	010902001002	屋面卷材防水 1. 4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 刷基层处理剂一遍	m²	15.12	59.84	5.41	52.33		1.65	0.45		
	A7-47换	改性沥青防水卷材热贴屋面 一层 满铺 {换:冷底子 油 30：70}	100m²	0.1512	5983.96	541.22	5232.69		165.18	44.87		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第29页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
105	010902003002	屋面刚性层 1. 20mm1:2.5水泥砂浆找平层	m²	15.12	16.88	7.50	6.42	0.42	1.99	0.55		
	A9-1换	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:2.5}	100m²	0.1512	1687.64	749.84	642.36	41.80	198.86	54.78		
	8.	A.8 保温、隔热、防腐工程										
106	011001001002	保温隔热屋面 1. 20mm厚（最薄处）1:8水泥珍珠岩找2%坡 2. 干铺150mm厚水泥珍珠岩板	m²	15.12	55.56	8.50	43.77		2.59	0.70		
	A8-6换	屋面保温 现浇水泥珍珠岩 1:8 厚度100mm[实际厚度=62]{换:水泥珍珠岩 1:8}	100m²	0.1512	2075.00	416.39	1497.01		127.08	34.52		
	A8-8换	屋面保温 干铺珍珠岩 厚度100mm[实际厚度=150]	100m²	0.1512	3481.80	433.49	2880.07		132.30	35.94		
	9.	A.9 楼地面工程										
107	011101001002	水泥砂浆地面 1. 面层厚度、砂浆种类、配合比:30mm厚1:2水泥砂浆	m²	8.50	26.62	11.71	10.32	0.64	3.10	0.85		
	A9-10换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm[实际厚度=30]{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:2 换:水泥砂浆 1:3}	100m²	0.0850	2661.44	1170.50	1031.50	63.93	310.09	85.42		
	10.	A.10 墙、柱面工程										
108	011201001003	内墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:18mm厚1:3石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比:2mm厚麻刀（或纸筋）石灰面	m²	32.38	29.72	17.89	5.48	0.47	4.61	1.27		
	A10-1	内墙 石灰砂浆底、纸筋石灰浆面 砖墙 (18+2)mm{素水泥浆 水泥砂浆 1:2 石灰砂浆 1:3 纸筋石灰浆}	100m²	0.3238	2971.55	1788.93	547.75	46.72	461.12	127.03		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第30页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
109	011201001004	外墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:12mm厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比:8mm厚1:2.5水泥砂浆木抹搓平	m²	38.24	47.26	30.50	6.36	0.48	7.78	2.14		
	A10-24换	外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm {换:水泥砂浆 1:2.5 换:水泥砂浆 1:3}	100m²	0.3824	4726.78	3050.19	636.00	47.95	778.25	214.39		
	11.	A.11 天棚工程										
110	011301001002	天棚抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比:10mm厚1:1:4水泥石灰砂浆 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:2mm厚麻刀 (或纸筋)石灰面	m²	9.27	25.63	15.49	4.72	0.34	3.98	1.10		
	A11-1	混凝土面天棚 石灰砂浆 现浇 (5+2)mm {水泥砂浆 1:1 混合砂浆 1:1:4 纸筋石灰浆}	100m²	0.0927	2156.13	1371.15	316.45	22.13	349.99	96.41		
	A10-55换	抹灰层每增减1mm 混合砂浆 {换:混合砂浆 1:1:4}	100m²	0.0927	406.86	178.20	155.33	12.30	47.85	13.18		
	12.	A.12 门窗工程										
111	010807001002	90系列铝合金推拉窗 不带亮 1. 框、扇材质及质量:1.8mm厚铝材 2. 玻璃品种、厚度:5mm厚白玻 3. 洞口面积≤2m²	m²	1.80	401.62	41.91	345.69	0.45	10.64	2.93		
	A12-115换	铝合金推拉窗 不带亮	100m²	0.0180	40161.44	4190.67	34569.15	44.63	1063.91	293.08		
112	桂010811002002	门窗周边塞缝 塞缝材料种类:水泥砂浆1:2.5	m	11.10	7.82	5.54	0.51		1.39	0.38		
	A12-166	门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5 {水泥砂浆 1:2.5}	100m	0.1110	783.26	554.40	51.23		139.27	38.36		
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程										

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第31页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
113	011407001002	外墙面喷（刷）涂料 1、基层清理，满刮腻子两遍 2、滚刷底涂料一遍，滚刷涂料二遍	m²	38.24	35.27	18.00	11.50		4.52	1.25		
	A13-222	外墙刷乳胶漆 水性 墙、柱面	100m²	0.3824	3526.38	1799.82	1149.90		452.11	124.55		
单价措施项目												
	011701	脚手架工程										
114	桂011701001002	外脚手架 1.单排、双排脚手架:单排 2.搭设高度:10米以内 3.脚手架材质:扣件式钢管	m²	46.83	11.25	6.37	2.16	0.18	2.00	0.54		
	A15-3	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	100m²	0.4683	1125.89	636.98	216.34	18.27	199.98	54.32		
115	桂011701011002	楼板现浇混凝土运输道 1.运输道材质:钢管 2.结构类型:砖混结构 3.泵送、非泵送:非泵送	m²	12.44	6.16	3.11	1.32	0.38	1.06	0.29		
	A15-28换	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	100m²	0.1244	615.93	310.79	132.38	37.56	106.32	28.88		
	011702	混凝土模板及支架(撑)										
116	011702001002	设备基础 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	2.24	62.59	36.84	10.18	0.92	11.52	3.13		
	A17-35	设备基础模板(块体体积5 以内) 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.0224	6259.53	3684.20	1017.81	91.98	1152.49	313.05		
117	011702002002	矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:3.6米以内	m²	11.71	46.20	25.90	9.29	0.69	8.12	2.20		
	A17-50	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.1171	4620.76	2589.80	929.43	69.47	811.61	220.45		
118	011702008002	圈梁	m²	11.50	45.10	25.44	9.39	0.29	7.85	2.13		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第32页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
		模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑										
	A17-72	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	100m²	0.1150	4510.82	2544.48	938.91	28.76	785.35	213.32		
119	011702001003	带形基础 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m³	19.80	44.97	24.57	10.27	0.43	7.63	2.07		
	A17-3	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.1980	4497.05	2457.27	1027.09	42.52	762.94	207.23		
120	011702009002	过梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m³	2.65	79.12	41.06	21.22	0.65	12.73	3.46		
	A17-76	过梁 胶合板模板 木支撑	100m²	0.0265	7911.38	4105.71	2121.96	65.04	1272.91	345.76		
121	011702016002	平板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m²	11.95	49.79	25.59	12.88	1.00	8.12	2.20		
	A17-99	平板 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.1195	4979.88	2559.02	1288.41	100.35	811.64	220.46		
122	011702023002	雨篷 模板、支撑材质:木模板木支撑	m³	1.86	133.99	63.61	43.00	1.94	20.01	5.43		
	A17-109	悬挑板 直形 木模板木支撑	10m²投 影面积	0.186	1339.91	636.12	430.02	19.37	200.06	54.34		
123	011702029002	散水 1. 散水厚度:60mm 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	8.08	8.60	4.21	2.76		1.28	0.35		
	A17-123	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	100m²	0.0808	860.20	420.66	276.28		128.39	34.87		
124	桂011702041002	小型池槽模板 模板、支撑材质:木模板木支撑		0.62	842.48	438.53	219.97	9.93	136.87	37.18		
	A17-121	小型池槽 木模板木支撑	10 外 型体积	0.062	8424.74	4385.30	2199.66	99.31	1368.70	371.77		
	011705	大型机械设备进出场及安拆										

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第33页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
125	011705001002	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机 1 内 场外运输费	台次	1	916.68	85.50	129.94	622.38	61.87	16.99		
	A20-20	履带式挖掘机 1 内 场外运输费	台次	1	916.68	85.50	129.94	622.38	61.87	16.99		
下屋村_安装工程												
分部分项工程												
	4.	B4 电气设备安装工程										
126	桂030413013002	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5米以内 3. 部位: 出水管管沟		9.65	13.83	0.67		8.08	2.80	1.14	1.14	
	B4-2085	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土	10	0.965	138.28	6.72		80.77	28.00	11.37	11.42	
127	桂030413014002	土方（砂）回填 填方材料品种:可利用土方		8.06	7.61	1.11		3.70	1.54	0.63	0.63	
	B4-2088	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方	10	0.806	75.97	11.08		36.99	15.38	6.25	6.27	
128	010103002003	余土弃置 1. 废弃料品种:非利用土方 2. 运距:5km		1.59	45.25	0.44		28.19	9.16	3.72	3.74	
	B4-2091换	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 土方运输 装载机装土（斗容量1 ）自卸汽车运土 运距≤1km[实际运距=5]	1000	0.00159	45253.09	437.16		28194.98	9162.28	3722.18	3736.49	
129	030404017002	配电箱 1. 名称: 动力配电箱 2. 规格型号: 动力柜	台	1	1167.37	147.11	830.41	18.80	53.09	21.57	96.39	
	B4-0089换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m	台	1	1167.37	147.11	830.41	18.80	53.09	21.57	96.39	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第34页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
130	030402003003	断路器 1. 名称：低压断路器 2. 规格型号：塑壳-63/33002 36A	个	1	375.78	38.14	285.97	2.40	12.97	5.27	31.03	
	B4-0338换	熔断器、限位开关安装 限位开关 普通式	个	1	375.78	38.14	285.97	2.40	12.97	5.27	31.03	
131	030402003004	断路器 1. 名称：低压断路器 2. 规格型号：C10A/1P+N 30mA	个	1	353.76	38.14	265.77	2.40	12.97	5.27	29.21	
	B4-0338换	熔断器、限位开关安装 限位开关 普通式	个	1	353.76	38.14	265.77	2.40	12.97	5.27	29.21	
132	030411002002	PVC电线槽15x30	m	15.00	14.58	6.63	3.64	0.09	2.15	0.87	1.20	
	B4-1471换	塑料线槽敷设 宽×高（≤39×19mm）	10m	1.500	145.82	66.29	36.43	0.85	21.48	8.73	12.04	
133	030411004003	配线 1. 规格型号：RVV-0.3/0.5kv-3*2.5+1*1.5mm2	m	10.00	12.13	1.44	9.04		0.46	0.19	1.00	
	B4-1555换	线槽配线 塑料护套线 三芯 导线截面（mm²）≤2.5	100m	0.1000	1212.83	144.12	903.71		46.12	18.74	100.14	
134	030411004004	配线 1. 规格型号：RVV-0.3/0.5kv-3*4+1*2.5mm2	m	5.00	18.03	1.44	14.45		0.46	0.19	1.49	
	B4-1555换	线槽配线 塑料护套线 三芯 导线截面（mm²）≤2.5	100m	0.0500	1802.61	144.12	1444.79		46.12	18.74	148.84	
135	030412005002	荧光灯 1. 名称：双管荧光灯 2. 规格型号：36w 3. 安装方式：吸顶安装	套	1	84.63	25.99	39.76	0.13	8.36	3.40	6.99	
	B4-1800换	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 双管	10套	0.1	846.17	259.90	397.59	1.28	83.58	33.95	69.87	
136	030404034002	照明开关 1. 名称：单级开关 2. 规格型号：220V 1*10A 3. 安装方式：距地1.5m明装	套	1	27.65	10.71	9.65	0.13	3.47	1.41	2.28	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第35页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	B4-1952换	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关明装 单联	10套	0.1	276.35	107.06	96.44	1.28	34.67	14.08	22.82	
137	030404035002	插座 1. 规格型号: AP86Z223-16 2. 安装方式: 距地1.5m明装	套	3	36.69	15.53	10.83	0.21	5.04	2.05	3.03	
	B4-1974换	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相明插座 单相明插座10A 5孔	10套	0.3	366.81	155.29	108.27	2.13	50.37	20.46	30.29	
138	030211003002	循环水泵（一备一用） 1. 型号: ISW200-250 离心泵 2. 流量: 200m3/h 3. 扬程: 20m 4. 转速: 1450.00r/min 5. 电机功率: 18.5kw 6. 汽蚀余量: 3NPSH 7. 重量: 305.00kg 8. 含石子、底座及配套电机	台	2	5917.12	675.27	4523.69		168.82	60.77	488.57	
	B1-0926	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵拆装检查 设备重量（t以内）0.5	台	2	5917.12	675.27	4523.69		168.82	60.77	488.57	
139	050306004002	水泵控制柜（一控二） 规格、型号:25kw	台	1	4201.48	68.11	3748.85	4.80	23.33	9.48	346.91	
	B4-0826	控制柜箱进出线管管架制作安装 控制柜（箱）安装高度（m）≤4	套	1	4201.48	68.11	3748.85	4.80	23.33	9.48	346.91	
140	030601002003	压力表 1. 规格型号: Y-100, 1MP	台	1	193.53	58.99	90.77	0.86	19.15	7.78	15.98	
	B6-0025换	压力仪表 压力表、真空表 盘装	台(块)	1	193.53	58.99	90.77	0.86	19.15	7.78	15.98	
141	030601002004	压力真空表 1. 规格型号: YZ-100, -0.1~0.9MP	台	1	129.19	58.99	31.74	0.86	19.15	7.78	10.67	
	B6-0025换	压力仪表 压力表、真空表 盘装	台(块)	1	129.19	58.99	31.74	0.86	19.15	7.78	10.67	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第36页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
142	031003001005	螺纹阀门 1. 名称：闸阀 2. 规格型号：DN200 1.6Mpa	个	5	1907.57	191.79	1410.22	42.58	75.00	30.47	157.51	
	B9-0415换	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径（mm以内）200	个	5	1907.57	191.79	1410.22	42.58	75.00	30.47	157.51	
143	031003001006	螺纹阀门 1. 名称：缓闭式逆止阀 2. 规格型号：DN200	个	1	5554.97	191.79	4756.46	42.58	75.00	30.47	458.67	
	B9-0415换	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径（mm以内）200	个	1	5554.97	191.79	4756.46	42.58	75.00	30.47	458.67	
144	031003001007	螺纹阀门 1. 名称：底阀 2. 规格型号：DN200	个	1	1242.23	191.79	799.82	42.58	75.00	30.47	102.57	
	B9-0415换	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径（mm以内）200	个	1	1242.23	191.79	799.82	42.58	75.00	30.47	102.57	
145	03B003	进水喇叭口 PE DN200*200mm	个	1	87.20		80.00				7.20	
	B-	进水喇叭口	个	1	87.20		80.00				7.20	
146	031001006003	塑料管 1. 名称：引水管 2. 规格型号：PE DN200mm 1.6Mpa	m	8.00	243.44	33.45	174.01	0.57	10.89	4.42	20.10	
	B9-0134换	塑料管安装 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径（mm以内）200	10m	0.800	2434.36	334.54	1740.05	5.67	108.87	44.23	201.00	
147	040503002002	混凝土支墩 1. 部位：管支墩 2. 混凝土种类：非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级：C20 4. 含模板安拆		1.79	1109.42	301.63	553.87	22.81	94.09	45.42	91.60	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第37页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	C9-0028换	管道支墩 混凝土 每处0.5 内{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]}	10	0.179	6800.86	1426.70	4170.91	19.74	419.47	202.50	561.54	
	C9-0030	管道支墩 模板	10m²	1.242	618.78	229.10	197.13	30.03	75.15	36.28	51.09	
148	桂030413009002	出水管垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:50mm厚C20商品砼		0.25	507.48	34.28	415.84	0.48	10.08	4.88	41.92	
	C5-1024换	非定型管道垫层 混凝土 {换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]}	10	0.025	5074.54	342.80	4158.55	4.74	100.79	48.66	419.00	
149	031001006004	塑料管 1.名称:出水管 2.规格型号:PE DN200mm 1.6Mpa	m	20.00	243.44	33.45	174.01	0.57	10.89	4.42	20.10	
	B9-0134换	塑料管安装 塑料给水管(热熔连接) 安装 公称外径(mm以内)200	10m	2.000	2434.36	334.54	1740.05	5.67	108.87	44.23	201.00	
150	03B004	管箍 1.规格型号:DN250 2.含预埋件	个	5	38.15		35.00				3.15	
	B-	管箍	个	5	38.15		35.00				3.15	
151	031003001008	螺纹阀门 1.名称:排气阀 2.规格型号:DN200 3.材质:PE	个	1	381.50		350.00				31.50	
	B-	螺纹阀门	个	1	381.50		350.00				31.50	
下屋村_电力工程												
分部分项工程												
	4.	B4 电气设备安装工程										
152	030410001003	电杆组立 1.名称:12米拔梢杆	根	3	10547.21	2336.22	6065.18	154.24	796.94	323.76	870.87	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第38页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
		2. 规格： 230*12m 3. 含施工定位，杆坑土方及电杆运输										
	B4-1211	电杆土石方工程 施工定位 单杆	基	3	67.79	34.42	9.44	1.96	11.64	4.73	5.60	
	B4-1217	电杆土石方工程 杆坑土石方工程 坚土	10	3.000	1207.73	751.00	19.06		240.32	97.63	99.72	
	B4-1230换	电杆装配及组立 汽车组立混凝土杆 杆高（m）≤12	根	3	6958.96	172.54	6030.75	71.34	78.04	31.70	574.59	
	B4-1207	工地运输 人力运输 平均运距≤200m	10t·km	0.4200	14714.20	9309.84			2979.15	1210.28	1214.93	
	B4-1209	工地运输 汽车运输 装卸	10t	0.4200	1731.39	507.63	42.37	558.62	341.20	138.61	142.96	
	B4-1210	工地运输 汽车运输 运输	10t·km	0.4200	73.92	27.24		19.53	14.97	6.08	6.10	
153	030410001004	电杆组立 1. 名称:12米普杆 2. 规格： 190*12m 3. 含施工定位，杆坑土方及电杆运输	根	2	3963.50	1090.67	1881.42	119.55	387.27	157.32	327.27	
	B4-1211	电杆土石方工程 施工定位 单杆	基	2	67.79	34.42	9.44	1.96	11.64	4.73	5.60	
	B4-1217	电杆土石方工程 杆坑土石方工程 坚土	10	0.256	1207.73	751.00	19.06		240.32	97.63	99.72	
	B4-1230换	电杆装配及组立 汽车组立混凝土杆 杆高（m）≤12	根	2	2419.55	172.54	1866.15	71.34	78.04	31.70	199.78	
	B4-1207	工地运输 人力运输 平均运距≤200m	10t·km	0.1600	14714.20	9309.84			2979.15	1210.28	1214.93	
	B4-1209	工地运输 汽车运输 装卸	10t	0.1600	1731.39	507.63	42.37	558.62	341.20	138.61	142.96	
	B4-1210	工地运输 汽车运输 运输	10t·km	0.1600	73.92	27.24		19.53	14.97	6.08	6.10	
154	桂030413011002	大拔梢杆基础 1. 尺寸：2000*2000*2300 2. 基础：现浇C25自拌砼	座	3	5260.37	487.37	3912.69	142.53	201.56	81.89	434.33	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第39页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
		3. 含钢筋制作安装										
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土 {换:碎石 GD40 中砂水泥32.5 C25}	10	1.896	5583.31	422.00	4216.49	202.70	199.90	81.21	461.01	
	C3-0358	钢筋制作、安装 φ10以内	t	0.065	5268.20	950.00	3411.22	30.68	313.82	127.49	434.99	
	C3-0359	钢筋制作、安装 φ10以上	t	0.732	5048.16	820.00	3360.58	56.39	280.44	113.93	416.82	
	B-	混凝土管 650	m	7.50	154.33		141.59				12.74	
155	030410003002	10kV导线架设 JKLGYJ-70	km	0.540	11122.68	1051.57	8564.33	76.33	360.93	146.63	922.89	
	B4-1300换	导线架设 绝缘钢芯铝绞线架设 绝缘钢芯铝绞线截面 (mm²) ≤95	1km/单 线	0.540	1972.68	1051.58	174.33	76.33	360.93	146.63	162.88	
	B-	JKLGYJ-70	m	540.00	9.15		8.39				0.76	
156	030410002007	T接杆金具组装 1. 详见电源T接杆组装图	组	1	1730.82	419.30	971.63	5.59	135.98	55.24	143.08	
	B4-1273	横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 双根	组	1	81.76	47.22	6.54		15.11	6.14	6.75	
	B-	角钢横担 L63*6*2000	根	2	78.07		71.62				6.45	
	B-	双头螺栓 M16×350	付	4.00	7.09		6.50				0.59	
	B4-0126	绝缘子安装 悬式绝缘子串 (≤10kV)	串	3	186.20	113.51	4.64	1.10	36.68	14.90	15.37	
	B-	双铁头瓷拉棒 SL-15/70	个	3	73.03		67.00				6.03	
	B4-1300换	导线架设 绝缘钢芯铝绞线架设 绝缘钢芯铝绞线截面 (mm²) ≤95	1km/单 线	0.030	1972.68	1051.58	174.33	76.33	360.93	146.63	162.88	
	B-	JKLGYJ-70	m	30.00	9.15		8.39				0.76	
	B-	陶瓷横担 SC-210	个	4	35.97		33.00				2.97	
	B-换	耐张线夹 NXL-50	只	3	32.70		30.00				2.70	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第40页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	B-	安普线夹	只	3	21.80		20.00				1.80	
	B-	抱箍 -6*63 230	套	1	39.24		36.00				3.24	
	B-	螺栓 M16×80	套	4	1.64		1.50				0.14	
157	030410002008	新建1号杆金具组装 1. 详见新建1号杆组装图	组	1	14927.44	4085.97	7100.48	461.84	1455.16	591.08	1232.91	
	B4-1272	横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 单根	组	2	53.06	29.97	5.22		9.59	3.90	4.38	
	B4-1273	横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 双根	组	3	81.76	47.22	6.54		15.11	6.14	6.75	
	B-	角钢横担 L63*6*2000	根	6	78.07		71.62				6.45	
	B-	角钢横担 L63*6*1700	根	2	66.35		60.87				5.48	
	B-	双头螺栓 M16×350	付	12	7.09		6.50				0.59	
	B4-0126	绝缘子安装 悬式绝缘子串 (≤10kV)	串	6	186.20	113.51	4.64	1.10	36.68	14.90	15.37	
	B-	耐张绝缘子串 SL-15/70	串	6	336.81		309.00				27.81	
	B-	耐张线夹 NXL-70	只	6	32.70		30.00				2.70	
	B-换	扁铁抱箍 -6*63 230	套	1	39.24		36.00				3.24	
	B-	U型抱箍	只	2	23.98		22.00				1.98	
	B-	陶瓷横担 SQ-210	个	14	79.57		73.00				6.57	
	B4-1304换	导线架设 绝缘铝绞线架设 绝缘铝绞线截面 (mm²) ≤95	1km/单 线	0.060	1694.25	875.41	174.33	76.33	304.56	123.73	139.89	
	B-	JKLGYJ-70	m	60.00	9.15		8.39				0.76	
	B-	扭力线耳 BLMT-25/70	个	24	7.46		6.84				0.62	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第41页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	B4-1152换	避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物明敷引下	10m	0.100	296.24	92.35	120.49	11.99	33.39	13.56	24.46	
	B-	铁并沟线夹 JBB-1	只	2	7.63		7.00				0.63	
	B4-1340换	杆上配电设备安装 接地环及绝缘护罩安装 标牌安装	块	3	23.74	12.30	1.71	1.54	4.43	1.80	1.96	
	B-	相序牌	块	3	16.35		15.00				1.35	
	B-	故障指示器	只	3	90.47		83.00				7.47	
	B-	成套断路器支架	套	1	250.70		230.00				20.70	
	B4-1112换	接地极（板）制作、安装 角钢接地极 坚土	根	30	115.82	43.32	30.94	8.63	16.62	6.75	9.56	
	B4-1130换	接地母线敷设 户外钢接地母线敷设	10m	13.100	240.97	89.63	84.85	4.32	30.06	12.21	19.90	
	B4-2144	接地装置调试 接地网	系统	1	1206.13	630.90	4.18	129.35	243.28	98.83	99.59	
158	030410002009	12米0-45° 转角杆金具组装 1. 详见12米0-45° 转角杆组装图	组	1	3383.33	1112.67	1434.47	38.67	368.45	149.69	279.38	
	B4-1273	横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 双根	组	1	81.76	47.22	6.54		15.11	6.14	6.75	
	B-	角钢横担 L63*6*1700	根	2	66.35		60.87				5.48	
	B-	双头螺栓 M16×350	付	4	7.09		6.50				0.59	
	B4-0126	绝缘子安装 悬式绝缘子串（≤10kV）	串	6	186.20	113.51	4.64	1.10	36.68	14.90	15.37	
	B-	双铁头瓷拉棒 SL-15/70	个	6	73.03		67.00				6.03	
	B-	直角挂板 Z-7	只	4	19.62		18.00				1.62	
	B-	U型挂环 U-10	只	2	16.35		15.00				1.35	
	B-	耐张线夹 NXL-70	只	6	32.70		30.00				2.70	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第42页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	B-	安普线夹	只	3	21.80		20.00				1.80	
	B-	抱箍 -6*63 270	套	1	45.78		42.00				3.78	
	B-	螺栓 M16×80	套	4	1.64		1.50				0.14	
	B-换	单顶抱箍 -6*63 270	套	1	45.78		42.00				3.78	
	B4-0131	绝缘子安装 户外式支持绝缘子 (≤10kV) 2孔	个	3	341.43	128.13	111.95	10.69	44.42	18.05	28.19	
	B-	柱式瓷瓶 PSQ-15T	只	3	29.98		27.50				2.48	
159	030410002010	12米直线杆金具组装 1. 详见12直线杆组装图	组	1	1278.34	414.36	525.44	32.07	142.85	58.05	105.57	
	B4-1272	横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 单根	组	1	53.06	29.97	5.22		9.59	3.90	4.38	
	B-	角钢横担 L63*6*1700	根	1	66.35		60.87				5.48	
	B4-0131	绝缘子安装 户外式支持绝缘子 (≤10kV) 2孔	个	3	341.43	128.13	111.95	10.69	44.42	18.05	28.19	
	B-	柱式瓷瓶 PSQ-15T	只	3	29.98		27.50				2.48	
	B-	U型抱箍 16*210	套	1	16.35		15.00				1.35	
	B-	单顶抱箍	只	1	25.07		23.00				2.07	
	B-	螺栓 M16×80	套	2	1.64		1.50				0.14	
160	030410004005	隔离开关 GWGCD-12/630A	组	1	4400.60	1811.54	416.72	685.37	799.01	324.60	363.36	
	B4-1329	杆上配电设备安装 杆上变压器安装 隔离开关	组	1	1033.42	234.29	47.86	386.56	198.67	80.71	85.33	
	B-换	隔离开关 GWGCD-12/630A	组	1	390.67		358.41				32.26	
	B4-2121	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 负荷隔离 开关	系统	1	2976.51	1577.25	10.45	298.81	600.34	243.89	245.77	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第43页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
161	030410004006	接地挂环	组	2	194.82	27.24	130.79	5.82	10.58	4.30	16.09	
	B4-1334	杆上配电设备安装 接地环及绝缘护罩安装 接地挂环	套	2	54.21	27.24	1.79	5.82	10.58	4.30	4.48	
	B-	接地挂环	套	2	140.61		129.00				11.61	
162	030410004007	真空断路器 12kV/630A-20kA/3S	台	1	23378.09	2841.44	15328.19	1378.96	1350.53	548.66	1930.31	
	B4-1331	杆上配电设备安装 杆上变压器安装 SF6开关	台	1	1786.96	317.84	178.73	689.52	322.36	130.96	147.55	
	B-换	真空断路器 12kV/630A-20kA/3S	台	1	16494.69		15132.74				1361.95	
	B4-2122	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器	系统	1	5096.44	2523.60	16.72	689.44	1028.17	417.70	420.81	
163	030410002011	台变组装 1. 柱上变压器安装图	组	1	60501.62	8482.16	40607.39	1792.45	3287.71	1335.59	4996.32	
	B4-1333	杆上配电设备安装 杆上变压器安装 配电箱	台	1	506.16	286.05	43.29	4.35	92.93	37.75	41.79	
	B-换	低压配电箱	台	1	12636.28		11592.92				1043.36	
	B4-1322	杆上变配电设备安装 杆上变压器 变压器容量 (KV·A) ≤320	台	1	2696.27	1095.17	73.60	560.03	529.66	215.18	222.63	
	B-换	柱上变压器S13-M-200kVA	台	1	18863.32		17305.80				1557.52	
	B4-0131	绝缘子安装 户外式支持绝缘子 (≤10kV) 2孔	个	3	341.43	128.13	111.95	10.69	44.42	18.05	28.19	
	B-	柱式瓷瓶 PSQ-15T	只	3	29.98		27.50				2.48	
	B4-1328	杆上配电设备安装 杆上变压器安装 避雷器	组	1	258.72	121.69	52.47	5.82	40.80	16.58	21.36	
	B-	避雷器 Y5WS-17/50TL	组	1	741.20		680.00				61.20	
	B4-1326	杆上配电设备安装 杆上变压器安装 跌落式熔断器	组	1	229.92	111.70	40.53	5.82	37.61	15.28	18.98	
	B-换	跌落式熔断器RW10-10F/100	组	1	899.25		825.00				74.25	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第44页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	B-	陶瓷横担 SQ-210	个	6	79.57		73.00				6.57	
	B-	防窃罩	个	1	139.52		128.00				11.52	
	B4-0396	压铜接线端子 导线截面(mm²) ≤120	10个	0.8	533.50	215.76	168.15	5.82	70.91	28.81	44.05	
	B4-0126	绝缘子安装 悬式绝缘子串 (≤10kV)	串	3	186.20	113.51	4.64	1.10	36.68	14.90	15.37	
	B-	耐张绝缘子串 SL-15/70	串	3	336.81		309.00				27.81	
	B4-0851换	玻璃钢桥架 玻璃钢槽式桥架(宽+高mm) ≤400	10m	0.600	1187.59	241.10	730.47	6.53	79.24	32.19	98.06	
	B4-1273	横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 双根	组	2	81.76	47.22	6.54		15.11	6.14	6.75	
	B-	角钢横担 L63*6*2000	根	4	78.07		71.62				6.45	
	B4-1334	杆上配电设备安装 接地环及绝缘护罩安装 接地挂环	套	3	54.21	27.24	1.79	5.82	10.58	4.30	4.48	
	B-	接地挂环	套	3	140.61		129.00				11.61	
	B4-1273	横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 双根	组	2	81.76	47.22	6.54		15.11	6.14	6.75	
	B-	槽钢横担 【140*60*3300	条	4	218.36		200.33				18.03	
	B4-1272	横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 单根	组	3	53.06	29.97	5.22		9.59	3.90	4.38	
	B-	角钢横担 L65*65*6*3300	条	3	76.42		70.11				6.31	
	B-	热镀锌线 4	m	40.00	6.56		6.02				0.54	
	B-	扁铁抱箍 -6*63 190	套	1	34.88		32.00				2.88	
	B-	杆顶抱箍	只	1	30.52		28.00				2.52	
	B-	双支吊抱箍 6*50* 200	付	3	30.52		28.00				2.52	
	B-	U型抱箍 16*200	付	2	14.17		13.00				1.17	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第45页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	B-	U型抱箍 16*220	付	2	17.44		16.00				1.44	
	B-	U型抱箍 16*240	付	2	20.71		19.00				1.71	
	B-	U型抱箍 16*260	付	2	23.98		22.00				1.98	
	B-换	桥架抱箍	付	6	30.52		28.00				2.52	
	B-	镀锌螺栓 16*320	条	2	9.81		9.00				0.81	
	B-	镀锌螺栓 16*340	条	2	10.90		10.00				0.90	
	B-	双合抱箍 6*50* 240	付	1	35.97		33.00				2.97	
	B-	双合抱箍 6*50* 280	付	1	39.24		36.00				3.24	
	B-	加劲抱箍 240	付	1	30.52		28.00				2.52	
	B-	加劲抱箍 280	付	1	32.70		30.00				2.70	
	B-	夹盘抱箍 16*380	付	8	38.15		35.00				3.15	
	B-	夹盘250*1000	块	4	98.10		90.00				8.10	
	B-	方华司-3*50* 18	只	8	2.51		2.30				0.21	
	B-	底盘 600*600	块	2	215.82		198.00				17.82	
	B4-1292换	导线架设 裸铝绞线架设 裸铝绞线截面（mm²）≤95	1km/单 线	0.040	1417.81	773.70	68.20	76.33	272.01	110.50	117.07	
	B-换	BLV-50mm2	m	40.00	4.67		4.28				0.39	
	B4-1304换	导线架设 绝缘铝绞线架设 绝缘铝绞线截面（mm²）≤95	1km/单 线	0.060	1694.25	875.41	174.33	76.33	304.56	123.73	139.89	
	B-	JKLGYJ-70	m	60.00	9.15		8.39				0.76	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第46页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	B4-1152换	避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物明敷引下	10m	1.000	267.28	92.35	93.92	11.99	33.39	13.56	22.07	
	B-	接地线夹	只	2	38.15		35.00				3.15	
	B-	C型线夹	只	6	18.53		17.00				1.53	
	B-	扭力线耳	个	15	7.46		6.84				0.62	
	B-	跌落式倾斜支架	只	3	32.70		30.00				2.70	
	B-	避雷器支架	只	3	117.72		108.00				9.72	
	B-	槽钢 【8*650	根	2	49.89		45.77				4.12	
	B4-1340换	杆上配电设备安装 接地环及绝缘护罩安装 标牌安 装	块	2	23.74	12.30	1.71	1.54	4.43	1.80	1.96	
	B-	台架警告牌	块	2	43.60		40.00				3.60	
	B-	跨越平铁板 10*50*300	块	1	7.63		7.00				0.63	
	B-	镀锌螺栓 16*30	条	8	1.64		1.50				0.14	
	B-	镀锌螺栓 6*30	条	20	1.64		1.50				0.14	
	B-	镀锌螺栓 16*40	条	15	1.64		1.50				0.14	
	B-	镀锌螺栓 16*270	条	3	6.54		6.00				0.54	
	B-	镀锌螺栓 16*250	条	2	6.54		6.00				0.54	
	B-	镀锌螺栓 12*40	条	9	1.64		1.50				0.14	
	B-	镀锌螺栓 16*290	条	2	6.54		6.00				0.54	
	B-	圆介子 18	只	9	0.55		0.50				0.05	
	B-	圆介子 14	只	9	0.55		0.50				0.05	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第47页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	B-	弹簧介子 14	只	6	0.55		0.50				0.05	
	B4-1112换	接地极（板）制作、安装 角钢接地极 坚土	根	30	115.82	43.32	30.94	8.63	16.62	6.75	9.56	
	B4-1130换	接地母线敷设 户外钢接地母线敷设	10m	13.100	240.97	89.63	84.85	4.32	30.06	12.21	19.90	
	B4-2114	电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量（kv.A）≤800	系统	1	1548.66	582.53	12.55	388.67	310.78	126.26	127.87	
	B4-2121	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 负荷隔离开关	系统	1	2976.51	1577.25	10.45	298.81	600.34	243.89	245.77	
	B4-2144	接地装置调试 接地网	系统	1	1206.13	630.90	4.18	129.35	243.28	98.83	99.59	
绕江马桥水库_建筑工程												
分部分项工程												
	1.	A.1 土（石）方工程										
164	010101003002	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 3.弃土运距:1km		20.03	16.21	5.10		9.49	1.27	0.35		
	A1-9换	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100	0.0200	5201.66	4676.40		3.87	409.06	112.33		
	A1-156换	液压挖掘机挖土 斗容量1 自卸汽车运土(运距1km以内) 10t	1000	0.01803	12240.50	475.20		10538.38	962.59	264.33		
165	010103001003	回填方 1.填方材料品种:可利用土方 2.人机配合回填 3.密实度:达到0.95以上		12.41	5.73	2.27		2.89	0.45	0.12		
	A1-82	人工回填土 夯填	100	0.0124	2345.30	1879.20		231.02	184.43	50.65		
	A1-105	挖掘机回填 土	100	0.1117	376.57	43.20		295.63	29.61	8.13		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第48页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
166	桂010103003003	土(石)方运输增(减) m3·km 1.土(方)类别:三类土 2.弃土暂按增运4km, 结算以实际为准	· km	30.48	1.96			1.77	0.15	0.04		
	A1-173	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 10t	1000	0.03048	1967.75			1770.52	154.74	42.49		
	3.	A.3 砌筑工程										
167	010401003003	实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆		6.94	511.89	158.77	284.84	4.80	49.92	13.56		
	A3-6	混水砖墙 标准砖240×115×53 墙体厚度 24cm{水 泥石灰砂浆中砂M5}	10	0.694	5118.87	1587.74	2848.37	47.95	499.21	135.60		
168	010404001003	散水垫层 150mm厚三七灰土		1.21	212.58	69.34	115.01	0.95	21.45	5.83		
	A3-89	灰土 垫层{灰土 3:7}	10	0.121	2125.75	693.41	1150.09	9.46	214.52	58.27		
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程										
169	010501001003	地面垫层 1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C20		0.85	517.20	67.55	422.38	0.76	20.85	5.66		
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品 砼]}	10	0.085	5172.08	675.54	4223.75	7.64	208.51	56.64		
170	010501002002	带形基础 1.部位:泵房基础 2.混凝土种类:非泵送商品砼 3.混凝土强度等级:C20		6.60	511.88	62.50	424.03	0.79	19.31	5.25		
	A4-5换	带形基础 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]}	10	0.660	5118.75	624.96	4240.31	7.88	193.14	52.46		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第49页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
171	010501006006	设备基础 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.38	510.55	61.56	423.99	0.80	19.03	5.17		
	A4-14换	混凝土设备基础 块体体积 5 以内 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]}	10	0.038	5105.43	615.56	4239.88	7.99	190.31	51.69		
172	010501006007	设备基础 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.01	523.36	61.56	436.80	0.80	19.03	5.17		
	A4-14换	混凝土设备基础 块体体积 5 以内 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]}	10	0.001	5233.52	615.56	4367.97	7.99	190.31	51.69		
173	010502001003	矩形柱 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.73	562.95	90.03	436.22	1.27	27.86	7.57		
	A4-18换	混凝土柱 矩形 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]}	10	0.073	5629.50	900.27	4362.20	12.70	278.64	75.69		
174	010503004003	圈梁 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		1.67	564.16	98.41	426.47	0.79	30.27	8.22		
	A4-24换	混凝土 圈梁 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商 品砼]}	10	0.167	5641.63	984.06	4264.72	7.88	302.74	82.23		
175	010503005003	过梁 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.24	588.25	111.57	431.60	1.28	34.44	9.36		
	A4-25换	混凝土 过梁 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商 品砼]}	10	0.024	5882.55	1115.73	4316.03	12.80	344.43	93.56		
176	010505003003	平板 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		1.20	547.39	74.21	442.64	1.25	23.03	6.26		
	A4-33换	混凝土 平板 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[商 品砼]}	10	0.120	5473.95	742.10	4426.43	12.54	230.32	62.56		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第50页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
177	010505008003	雨篷 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.15	681.20	167.75	446.57	1.28	51.59	14.01		
	A4-38换	混凝土 悬挑板 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]}	10	0.015	6811.93	1677.47	4465.67	12.80	515.87	140.12		
178	010507001003	散水 60mm厚C15非泵送商品砼，面上加5mm厚1:1水泥砂浆随打随抹光	m²	8.08	66.39	17.66	41.73	0.11	5.42	1.47		
	A4-60换	散水 混凝土60mm厚 随捣随光面 {换:水泥砂浆 1:1 换:碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]}	100m²	0.0808	6640.34	1766.30	4173.18	11.07	542.45	147.34		
179	010507006003	消力池 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.62	718.59	206.65	431.74		63.07	17.13		
	A4-57换	混凝土 小型池槽 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]}	10	0.062	7185.84	2066.49	4317.35		630.69	171.31		
180	010515001007	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: φ10以内	t	0.027	4594.72	818.24	3439.91	13.69	253.91	68.97		
	A4-236	现浇构件圆钢筋制安 φ10以内	t	0.027	4594.72	818.24	3439.91	13.69	253.91	68.97		
181	010515001008	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: 10以内	t	0.180	4970.07	1014.03	3538.86	17.03	314.68	85.47		
	A4-240	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	0.180	4970.07	1014.03	3538.86	17.03	314.68	85.47		
182	010515001009	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: 10以上	t	0.275	4383.64	601.07	3397.50	109.36	216.82	58.89		
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	0.275	4383.64	601.07	3397.50	109.36	216.82	58.89		
	6.	A.6 金属结构工程										
183	010607002003	拦污栅 材料品种、规格: φ14@65mm钢筋	m²	4.14	160.28	6.80	150.73	0.08	2.10	0.57		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第51页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A4-269换	钢筋网片制安 间距(cm) 10×10	100m²	0.0414	16027.67	679.73	15072.88	8.11	209.93	57.02		
	7.	A.7 屋面及防水工程										
184	010902001003	屋面卷材防水 1. 4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 刷基层处理剂一遍	m²	15.12	59.84	5.41	52.33		1.65	0.45		
	A7-47换	改性沥青防水卷材热贴屋面 一层 满铺{换:冷底子油 30:70}	100m²	0.1512	5983.96	541.22	5232.69		165.18	44.87		
185	010902003003	屋面刚性层 1. 20mm1:2.5水泥砂浆找平层	m²	15.12	17.07	7.50	6.61	0.42	1.99	0.55		
	A9-1换	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:2.5}	100m²	0.1512	1706.48	749.84	661.20	41.80	198.86	54.78		
	8.	A.8 保温、隔热、防腐工程										
186	011001001003	保温隔热屋面 1. 20mm厚(最薄处)1:8水泥珍珠岩找2%坡 2. 干铺150mm厚水泥珍珠岩板	m²	15.12	55.59	8.50	43.80		2.59	0.70		
	A8-6换	屋面保温 现浇水泥珍珠岩 1:8 厚度100mm[实际厚度=62]{换:水泥珍珠岩 1:8}	100m²	0.1512	2077.75	416.39	1499.76		127.08	34.52		
	A8-8换	屋面保温 干铺珍珠岩 厚度100mm[实际厚度=150]	100m²	0.1512	3481.80	433.49	2880.07		132.30	35.94		
	9.	A.9 楼地面工程										
187	011101001003	水泥砂浆地面 1. 面层厚度、砂浆种类、配合比:30mm厚1:2水泥砂浆	m²	8.50	26.88	11.71	10.58	0.64	3.10	0.85		
	A9-10换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm[实际厚度=30]{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:2 换:水泥砂浆 1:3}	100m²	0.0850	2688.39	1170.50	1058.45	63.93	310.09	85.42		
	10.	A.10 墙、柱面工程										
188	011201001005	内墙面一般抹灰	m²	32.38	29.88	17.89	5.64	0.47	4.61	1.27		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第52页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
		1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:18mm厚1:3石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比:2mm厚麻刀（或纸筋）石灰面										
	A10-1	内墙 石灰砂浆底、纸筋石灰浆面 砖墙 (18+2)mm {素水泥浆 水泥砂浆 1:2 石灰砂浆 1:3 纸筋石灰浆}	100m²	0.3238	2988.16	1788.93	564.36	46.72	461.12	127.03		
189	011201001006	外墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:12mm厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比:8mm厚1:2.5水泥砂浆木抹搓平	m²	38.24	47.47	30.50	6.57	0.48	7.78	2.14		
	A10-24换	外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm {换:水泥砂浆 1:2.5 换:水泥砂浆 1:3}	100m²	0.3824	4747.58	3050.19	656.80	47.95	778.25	214.39		
	11.	A.11 天棚工程										
190	011301001003	天棚抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比:10mm厚1:1:4水泥石灰砂浆 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:2mm厚麻刀（或纸筋）石灰面	m²	9.27	25.74	15.49	4.83	0.34	3.98	1.10		
	A11-1	混凝土面天棚 石灰砂浆 现浇 (5+2)mm {水泥砂浆 1:1 混合砂浆 1:1:4 纸筋石灰浆}	100m²	0.0927	2163.06	1371.15	323.38	22.13	349.99	96.41		
	A10-55换	抹灰层每增减1mm 混合砂浆 {换:混合砂浆 1:1:4}	100m²	0.0927	411.61	178.20	160.08	12.30	47.85	13.18		
	12.	A.12 门窗工程										
191	010807001003	90系列铝合金推拉窗 不带亮 1. 框、扇材质及质量:1.8mm厚铝材 2. 玻璃品种、厚度:5mm厚白玻	m²	1.80	401.62	41.91	345.69	0.45	10.64	2.93		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第53页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		3. 洞口面积≤2m2										
	A12-115换	铝合金推拉窗 不带亮	100m²	0.0180	40161.44	4190.67	34569.15	44.63	1063.91	293.08		
192	桂010811002003	门窗周边塞缝 塞缝材料种类:水泥砂浆1:2.5	m	11.10	7.84	5.54	0.53		1.39	0.38		
	A12-166	门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5 {水泥砂浆 1:2.5}	100m	0.1110	784.87	554.40	52.84		139.27	38.36		
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程										
193	011407001003	外墙面喷(刷)涂料 1、基层清理,满刮腻子两遍 2、滚刷底涂料一遍,滚刷涂料二遍	m²	38.24	35.27	18.00	11.50		4.52	1.25		
	A13-222	外墙刷乳胶漆 水性 墙、柱面	100m²	0.3824	3526.38	1799.82	1149.90		452.11	124.55		
单价措施项目												
	011701	脚手架工程										
194	桂011701001003	外脚手架 1.单排、双排脚手架:单排 2.搭设高度:10米以内 3.脚手架材质:扣件式钢管	m²	46.83	11.25	6.37	2.16	0.18	2.00	0.54		
	A15-3	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	100m²	0.4683	1125.89	636.98	216.34	18.27	199.98	54.32		
195	桂011701011003	楼板现浇混凝土运输道 1.运输道材质:钢管 2.结构类型:砖混结构 3.泵送、非泵送:非泵送	m²	12.44	6.16	3.11	1.32	0.38	1.06	0.29		
	A15-28换	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	100m²	0.1244	615.93	310.79	132.38	37.56	106.32	28.88		
	011702	混凝土模板及支架(撑)										
196	011702001004	设备基础 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	2.24	62.59	36.84	10.18	0.92	11.52	3.13		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第54页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	A17-35	设备基础模板(块体体积5 以内) 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.0224	6259.53	3684.20	1017.81	91.98	1152.49	313.05		
197	011702002003	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m³	11.71	46.20	25.90	9.29	0.69	8.12	2.20		
	A17-50	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.1171	4620.76	2589.80	929.43	69.47	811.61	220.45		
198	011702008003	圈梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	11.50	45.10	25.44	9.39	0.29	7.85	2.13		
	A17-72	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	100m²	0.1150	4510.82	2544.48	938.91	28.76	785.35	213.32		
199	011702001005	带形基础 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	19.80	44.97	24.57	10.27	0.43	7.63	2.07		
	A17-3	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.1980	4497.05	2457.27	1027.09	42.52	762.94	207.23		
200	011702009003	过梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m³	2.65	79.12	41.06	21.22	0.65	12.73	3.46		
	A17-76	过梁 胶合板模板 木支撑	100m²	0.0265	7911.38	4105.71	2121.96	65.04	1272.91	345.76		
201	011702016003	平板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m²	11.95	49.79	25.59	12.88	1.00	8.12	2.20		
	A17-99	平板 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.1195	4979.88	2559.02	1288.41	100.35	811.64	220.46		
202	011702023003	雨篷 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	1.86	133.99	63.61	43.00	1.94	20.01	5.43		
	A17-109	悬挑板 直形 木模板木支撑	10m²投影面积	0.186	1339.91	636.12	430.02	19.37	200.06	54.34		
203	011702029003	散水 1. 散水厚度:60mm 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	8.08	8.60	4.21	2.76		1.28	0.35		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第55页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A17-123	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	100m²	0.0808	860.20	420.66	276.28		128.39	34.87		
204	桂011702041003	小型池槽模板 模板、支撑材质:木模板木支撑		0.62	842.48	438.53	219.97	9.93	136.87	37.18		
	A17-121	小型池槽 木模板木支撑	10 外型体积	0.062	8424.74	4385.30	2199.66	99.31	1368.70	371.77		
	011705	大型机械设备进出场及安拆										
205	011705001003	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机 1 内 场外运输费	台次	1	916.68	85.50	129.94	622.38	61.87	16.99		
	A20-20	履带式挖掘机 1 内 场外运输费	台次	1	916.68	85.50	129.94	622.38	61.87	16.99		
绕江马桥水库_安装工程												
分部分项工程												
	4.	B4 电气设备安装工程										
206	桂030413013003	土方开挖 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5米以内 3.部位:出水管管沟		72.25	13.83	0.67		8.08	2.80	1.14	1.14	
	B4-2085	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土	10	7.225	138.28	6.72		80.77	28.00	11.37	11.42	
207	桂030413014003	土方(砂)回填 填方材料品种:可利用土方		59.77	7.61	1.11		3.70	1.54	0.63	0.63	
	B4-2088	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方	10	5.977	75.97	11.08		36.99	15.38	6.25	6.27	
208	010103002004	余土弃置 1.废弃料品种:非利用土方 2.运距:5km		12.48	45.25	0.44		28.19	9.16	3.72	3.74	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第56页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	B4-2091换	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 土方运输 装载机装土（斗容量1 ）自卸汽车运土 运距≤1km[实际运距=5]	1000	0.01248	45253.09	437.16		28194.98	9162.28	3722.18	3736.49	
209	030404017003	配电箱 1. 名称: 动力配电箱 2. 规格型号: 动力柜	台	1	1167.37	147.11	830.41	18.80	53.09	21.57	96.39	
	B4-0089换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m	台	1	1167.37	147.11	830.41	18.80	53.09	21.57	96.39	
210	030402003005	断路器 1. 名称: 低压断路器 2. 规格型号: 塑壳-63/33002 36A	个	1	375.78	38.14	285.97	2.40	12.97	5.27	31.03	
	B4-0338换	熔断器、限位开关安装 限位开关 普通式	个	1	375.78	38.14	285.97	2.40	12.97	5.27	31.03	
211	030402003006	断路器 1. 名称: 低压断路器 2. 规格型号: C10A/1P+N 30mA	个	1	353.76	38.14	265.77	2.40	12.97	5.27	29.21	
	B4-0338换	熔断器、限位开关安装 限位开关 普通式	个	1	353.76	38.14	265.77	2.40	12.97	5.27	29.21	
212	030411002003	PVC电线槽15x30	m	15.00	14.58	6.63	3.64	0.09	2.15	0.87	1.20	
	B4-1471换	塑料线槽敷设 宽×高（≤39×19mm）	10m	1.500	145.82	66.29	36.43	0.85	21.48	8.73	12.04	
213	030411004005	配线 1. 规格型号: RVV-0.3/0.5kv-3*2.5+1*1.5mm2	m	10.00	12.13	1.44	9.04		0.46	0.19	1.00	
	B4-1555换	线槽配线 塑料护套线 三芯 导线截面（mm²）≤2.5	100m	0.1000	1212.83	144.12	903.71		46.12	18.74	100.14	
214	030411004006	配线 1. 规格型号: RVV-0.3/0.5kv-3*4+1*2.5mm2	m	5.00	18.03	1.44	14.45		0.46	0.19	1.49	
	B4-1555换	线槽配线 塑料护套线 三芯 导线截面（mm²）≤2.5	100m	0.0500	1802.61	144.12	1444.79		46.12	18.74	148.84	
215	030412005003	荧光灯 1. 名称: 双管荧光灯	套	1	84.63	25.99	39.76	0.13	8.36	3.40	6.99	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第57页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
		2. 规格型号：36w 3. 安装方式：吸顶安装										
	B4-1800换	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 双管	10套	0.1	846.17	259.90	397.59	1.28	83.58	33.95	69.87	
216	030404034003	照明开关 1. 名称:单级开关 2. 规格型号：220V 1*10A 3. 安装方式：距地1.5m明装	套	1	27.65	10.71	9.65	0.13	3.47	1.41	2.28	
	B4-1952换	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关 明装 单联	10套	0.1	276.35	107.06	96.44	1.28	34.67	14.08	22.82	
217	030404035003	插座 1. 规格型号：AP86Z223-16 2. 安装方式：距地1.5m明装	套	3	36.69	15.53	10.83	0.21	5.04	2.05	3.03	
	B4-1974换	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相明插座 单相明插座10A 5孔	10套	0.3	366.81	155.29	108.27	2.13	50.37	20.46	30.29	
218	030211003003	循环水泵（一备一用） 1. 型号：ISW300-235 离心泵 2. 流量：720m3/h 3. 扬程：18m 4. 转速：970.00r/min 5. 电机功率：55kw 6. 汽蚀余量：5NPSH 7. 重量：1120.00kg 8. 全口径 底座及配套电机	台	2	13002.12	675.27	11023.69		168.82	60.77	1073.57	
	B1-0926	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵拆装检查 设备重量 （t以内）0.5	台	2	13002.12	675.27	11023.69		168.82	60.77	1073.57	
219	050306004003	水泵控制柜（一控二） 规格、型号:65kw	台	1	9487.98	68.11	8598.85	4.80	23.33	9.48	783.41	
	B4-0826	控制柜箱进出线管管架制作安装 控制柜（箱）安装 高度(m)≤4	套	1	9487.98	68.11	8598.85	4.80	23.33	9.48	783.41	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第58页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
220	030601002005	压力表 1. 规格型号：Y-100, 1MP	台	1	193.53	58.99	90.77	0.86	19.15	7.78	15.98	
	B6-0025换	压力仪表 压力表、真空表 盘装	台(块)	1	193.53	58.99	90.77	0.86	19.15	7.78	15.98	
221	030601002006	压力真空表 1. 规格型号：YZ-100, -0.1~0.9MP	台	1	129.19	58.99	31.74	0.86	19.15	7.78	10.67	
	B6-0025换	压力仪表 压力表、真空表 盘装	台(块)	1	129.19	58.99	31.74	0.86	19.15	7.78	10.67	
222	031003001009	螺纹阀门 1. 名称：闸阀 2. 规格型号：DN300 1.6Mpa	个	5	3967.00	254.45	3068.14	139.56	126.08	51.22	327.55	
	B9-0417换	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径（mm以内）300	个	5	3967.00	254.45	3068.14	139.56	126.08	51.22	327.55	
223	031003001010	螺纹阀门 1. 名称：缓闭式逆止阀 2. 规格型号：DN300	个	1	7500.33	254.45	6309.73	139.56	126.08	51.22	619.29	
	B9-0417换	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径（mm以内）300	个	1	7500.33	254.45	6309.73	139.56	126.08	51.22	619.29	
224	031003001011	螺纹阀门 1. 名称：底阀 2. 规格型号：DN300	个	1	3050.63	254.45	2227.43	139.56	126.08	51.22	251.89	
	B9-0417换	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径（mm以内）300	个	1	3050.63	254.45	2227.43	139.56	126.08	51.22	251.89	
225	03B005	进水喇叭口 PE DN300*300mm	个	1	87.20		80.00				7.20	
	B-	进水喇叭口	个	1	87.20		80.00				7.20	
226	031001006005	塑料管 1. 名称：引水管 2. 规格型号：PE DN300mm 1.6Mpa	m	19.00	500.39	38.15	402.85	0.62	12.41	5.04	41.32	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第59页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	B9-0135换	塑料管安装 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外 径（mm以内）250	10m	1.900	5003.74	381.49	4028.41	6.22	124.07	50.40	413.15	
227	040503002003	混凝土支墩 1. 部位：管支墩 2. 混凝土种类:非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级:C20 4. 含模板 安拆		3.60	1189.74	325.38	589.14	25.93	101.88	49.18	98.23	
	C9-0028换	管道支墩 混凝土 每处0.5 内{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]}	10	0.360	6962.63	1426.70	4319.32	19.74	419.47	202.50	574.90	
	C9-0030	管道支墩 模板	10m³	2.871	618.78	229.10	197.13	30.03	75.15	36.28	51.09	
228	桂030413009003	出水管垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:50mm厚C20商品砼		3.00	523.64	34.28	430.70	0.47	10.08	4.87	43.24	
	C5-1024换	非定型管道垫层 混凝土 {换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]}	10	0.300	5236.31	342.80	4306.96	4.74	100.79	48.66	432.36	
229	031001006006	塑料管 1. 名称：出水管 2. 规格型号：PE DN300mm 1.6Mpa	m	110.00	500.39	38.15	402.85	0.62	12.41	5.04	41.32	
	B9-0135换	塑料管安装 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外 径（mm以内）250	10m	11.000	5003.74	381.49	4028.41	6.22	124.07	50.40	413.15	
230	03B006	管箍 1. 规格型号：DN250 2. 含预埋件	个	11	38.15		35.00				3.15	
	B-	管箍	个	11	38.15		35.00				3.15	
231	031003001012	螺纹阀门 1. 名称：排气阀 2. 规格型号：DN300 3. 材质:PE	个	1	490.50		450.00				40.50	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第60页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	B-	螺纹阀门	个	1	490.50		450.00				40.50	
东畔屯_建筑工程												
分部分项工程												
	1.	A.1 土（石）方工程										
232	010101003003	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 弃土运距:1km		58.13	16.22	5.10		9.49	1.28	0.35		
	A1-9换	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100	0.0581	5201.66	4676.40		3.87	409.06	112.33		
	A1-156换	液压挖掘机挖土 斗容量1 自卸汽车运土(运距1km以内) 10t	1000	0.05232	12240.50	475.20		10538.38	962.59	264.33		
233	010103001004	回填方 1. 填方材料品种:可利用土方 2. 人机配合回填 3. 密实度:达到0.95以上		33.34	5.73	2.27		2.89	0.45	0.12		
	A1-82	人工回填土 夯填	100	0.0333	2345.30	1879.20		231.02	184.43	50.65		
	A1-105	挖掘机回填 土	100	0.3001	376.57	43.20		295.63	29.61	8.13		
234	桂010103003004	土（石）方运输增（减）m3•km 1. 土（方）类别:三类土 2. 弃土暂按增运4km, 结算以实际为准	• km	97.96	1.96			1.77	0.15	0.04		
	A1-173	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 10t	1000	0.09796	1967.75			1770.52	154.74	42.49		
	3.	A.3 砌筑工程										
235	010401003004	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53		6.94	502.21	158.77	275.16	4.80	49.92	13.56		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第61页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
		2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆										
	A3-6	混水砖墙 标准砖240×115×53 墙体厚度 24cm{水 泥石灰砂浆中砂M5}	10	0.694	5022.10	1587.74	2751.60	47.95	499.21	135.60		
236	010404001004	散水垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚三七灰土		1.21	212.58	69.34	115.01	0.95	21.45	5.83		
	A3-89	灰土 垫层{灰土 3:7}	10	0.121	2125.75	693.41	1150.09	9.46	214.52	58.27		
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程										
237	010501001004	地面垫层 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.85	487.80	67.55	392.98	0.76	20.85	5.66		
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品 砼]}	10	0.085	4878.17	675.54	3929.84	7.64	208.51	56.64		
238	010501002003	带形基础 1. 部位: 泵房基础 2. 混凝土种类:非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级:C20		6.60	482.34	62.50	394.49	0.79	19.31	5.25		
	A4-5换	带形基础 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]}	10	0.660	4823.38	624.96	3944.94	7.88	193.14	52.46		
239	010501006008	设备基础 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.38	481.01	61.56	394.45	0.80	19.03	5.17		
	A4-14换	混凝土设备基础 块体体积 5 以内{换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]}	10	0.038	4810.06	615.56	3944.51	7.99	190.31	51.69		
240	010501006009	设备基础 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.01	493.82	61.56	407.26	0.80	19.03	5.17		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第62页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	A4-14换	混凝土设备基础 块体体积 5 以内 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]}	10	0.001	4938.16	615.56	4072.61	7.99	190.31	51.69		
241	010502001004	矩形柱 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.73	533.41	90.03	406.68	1.27	27.86	7.57		
	A4-18换	混凝土柱 矩形 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]}	10	0.073	5334.14	900.27	4066.84	12.70	278.64	75.69		
242	010503004004	圈梁 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		1.67	534.63	98.41	396.94	0.79	30.27	8.22		
	A4-24换	混凝土 圈梁 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]}	10	0.167	5346.26	984.06	3969.35	7.88	302.74	82.23		
243	010503005004	过梁 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.24	558.72	111.57	402.07	1.28	34.44	9.36		
	A4-25换	混凝土 过梁 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]}	10	0.024	5587.18	1115.73	4020.66	12.80	344.43	93.56		
244	010504004001	挡土墙 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		17.40	489.32	67.63	393.71	1.25	21.02	5.71		
	A4-28换	墙 混凝土 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]}	10	1.740	4893.14	676.26	3937.08	12.49	210.21	57.10		
245	010505003004	平板 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		1.20	517.86	74.21	413.11	1.25	23.03	6.26		
	A4-33换	混凝土 平板 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]}	10	0.120	5178.59	742.10	4131.07	12.54	230.32	62.56		
246	010505008004	雨篷 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.15	651.66	167.75	417.03	1.28	51.59	14.01		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第63页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	A4-38换	混凝土 悬挑板 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]}	10	0.015	6516.57	1677.47	4170.31	12.80	515.87	140.12		
247	010507001004	散水 60mm厚C15非泵送商品砼, 面上加5mm厚1:1水泥砂浆随打随抹光	m²	8.08	64.34	17.66	39.68	0.11	5.42	1.47		
	A4-60换	散水 混凝土60mm厚 随捣随光面 {换:水泥砂浆 1:1 换:碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]}	100m²	0.0808	6435.30	1766.30	3968.14	11.07	542.45	147.34		
248	010507006004	消力池 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.62	689.05	206.65	402.20		63.07	17.13		
	A4-57换	混凝土 小型池槽 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]}	10	0.062	6890.47	2066.49	4021.98		630.69	171.31		
249	010515001010	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: φ10以内	t	0.027	4579.54	818.24	3424.73	13.69	253.91	68.97		
	A4-236	现浇构件圆钢筋制安 φ10以内	t	0.027	4579.54	818.24	3424.73	13.69	253.91	68.97		
250	010515001011	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: 10以内	t	0.180	4983.03	1014.03	3551.82	17.03	314.68	85.47		
	A4-240	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	0.180	4983.03	1014.03	3551.82	17.03	314.68	85.47		
251	010515001012	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: 10以上	t	0.275	4368.09	601.07	3381.95	109.36	216.82	58.89		
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	0.275	4368.09	601.07	3381.95	109.36	216.82	58.89		
	6.	A.6 金属结构工程										
252	010607002004	拦污栅 材料品种、规格: φ14@65mm钢筋	m²	4.14	159.58	6.80	150.03	0.08	2.10	0.57		
	A4-269换	钢筋网片制安 间距(cm) 10×10	100m²	0.0414	15957.58	679.73	15002.79	8.11	209.93	57.02		
	7.	A.7 屋面及防水工程										

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第64页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
253	010902001004	屋面卷材防水 1. 4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 刷基层处理剂一遍	m²	15.12	59.84	5.41	52.33		1.65	0.45		
	A7-47换	改性沥青防水卷材热贴屋面 一层 满铺{换:冷底子油 30:70}	100m²	0.1512	5983.96	541.22	5232.69		165.18	44.87		
254	010902003004	屋面刚性层 1. 20mm1:2.5水泥砂浆找平层	m²	15.12	16.85	7.50	6.39	0.42	1.99	0.55		
	A9-1换	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:2.5}	100m²	0.1512	1684.62	749.84	639.34	41.80	198.86	54.78		
	8.	A.8 保温、隔热、防腐工程										
255	011001001004	保温隔热屋面 1. 20mm厚(最薄处)1:8水泥珍珠岩找2%坡 2. 干铺150mm厚水泥珍珠岩板	m²	15.12	55.53	8.50	43.74		2.59	0.70		
	A8-6换	屋面保温 现浇水泥珍珠岩 1:8 厚度100mm[实际厚度=62]{换:水泥珍珠岩 1:8}	100m²	0.1512	2072.19	416.39	1494.20		127.08	34.52		
	A8-8换	屋面保温 干铺珍珠岩 厚度100mm[实际厚度=150]	100m²	0.1512	3481.80	433.49	2880.07		132.30	35.94		
	9.	A.9 楼地面工程										
256	011101001004	水泥砂浆地面 1. 面层厚度、砂浆种类、配合比:30mm厚1:2水泥砂浆	m²	8.50	26.57	11.71	10.27	0.64	3.10	0.85		
	A9-10换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm[实际厚度=30]{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:2 换:水泥砂浆 1:3}	100m²	0.0850	2656.98	1170.50	1027.04	63.93	310.09	85.42		
	10.	A.10 墙、柱面工程										
257	011201001007	内墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:18mm厚1:3石灰砂浆	m²	32.38	29.71	17.89	5.47	0.47	4.61	1.27		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第65页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
		3. 面层厚度、砂浆种类、配合比:2mm厚麻刀（或纸筋）石灰面										
	A10-1	内墙 石灰砂浆底、纸筋石灰浆面 砖墙 (18+2)mm{素水泥浆 水泥砂浆 1：2 石灰砂浆 1：3 纸筋石灰浆}	100m²	0.3238	2971.07	1788.93	547.27	46.72	461.12	127.03		
258	011201001008	外墙一面抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:12mm厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比:8mm厚1:2.5水泥砂浆木抹搓平	m²	38.24	47.23	30.50	6.33	0.48	7.78	2.14		
	A10-24换	外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm{换:水泥砂浆 1：2.5 换:水泥砂浆 1：3}	100m²	0.3824	4724.11	3050.19	633.33	47.95	778.25	214.39		
	11.	A.11 天棚工程										
259	011301001004	天棚抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比:10mm厚1:1:4水泥石灰砂浆 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:2mm厚麻刀（或纸筋）石灰面	m²	9.27	25.62	15.49	4.71	0.34	3.98	1.10		
	A11-1	混凝土面天棚 石灰砂浆 现浇 (5+2)mm{水泥砂浆 1：1 混合砂浆 1：1：4 纸筋石灰浆}	100m²	0.0927	2155.34	1371.15	315.66	22.13	349.99	96.41		
	A10-55换	抹灰层每增减1mm 混合砂浆{换:混合砂浆 1：1：4}	100m²	0.0927	406.43	178.20	154.90	12.30	47.85	13.18		
	12.	A.12 门窗工程										
260	010807001004	90系列铝合金推拉窗 不带亮 1. 框、扇材质及质量:1.8mm厚铝材 2. 玻璃品种、厚度:5mm厚白玻 3. 洞口面积≤2m²	m²	1.80	401.62	41.91	345.69	0.45	10.64	2.93		
	A12-115换	铝合金推拉窗 不带亮	100m²	0.0180	40161.44	4190.67	34569.15	44.63	1063.91	293.08		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第66页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
261	桂010811002004	门窗周边塞缝 塞缝材料种类:水泥砂浆1:2.5	m	11.10	7.82	5.54	0.51		1.39	0.38		
	A12-166	门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5 {水泥砂浆 1：2.5}	100m	0.1110	783.03	554.40	51.00		139.27	38.36		
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程										
262	011407001004	外墙面喷（刷）涂料 1、基层清理，满刮腻子两遍 2、滚刷底涂料一遍，滚刷涂料二遍	m²	38.24	35.27	18.00	11.50		4.52	1.25		
	A13-222	外墙刷乳胶漆 水性 墙、柱面	100m²	0.3824	3526.38	1799.82	1149.90		452.11	124.55		
单价措施项目												
	011701	脚手架工程										
263	桂011701001004	外脚手架 1.单排、双排脚手架:单排 2.搭设高度:10米以内 3.脚手架材质:扣件式钢管	m²	46.83	11.25	6.37	2.16	0.18	2.00	0.54		
	A15-3	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	100m²	0.4683	1125.89	636.98	216.34	18.27	199.98	54.32		
264	桂011701011004	楼板现浇混凝土运输道 1.运输道材质:钢管 2.结构类型:砖混结构 3.泵送、非泵送:非泵送	m²	12.44	6.16	3.11	1.32	0.38	1.06	0.29		
	A15-28换	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	100m²	0.1244	615.93	310.79	132.38	37.56	106.32	28.88		
	011702	混凝土模板及支架(撑)										
265	011702001006	设备基础 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	2.24	62.59	36.84	10.18	0.92	11.52	3.13		
	A17-35	设备基础模板(块体体积5 以内) 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.0224	6259.53	3684.20	1017.81	91.98	1152.49	313.05		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第67页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
266	011702002004	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m³	11.71	46.20	25.90	9.29	0.69	8.12	2.20		
	A17-50	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.1171	4620.76	2589.80	929.43	69.47	811.61	220.45		
267	011702008004	圈梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m³	11.50	45.10	25.44	9.39	0.29	7.85	2.13		
	A17-72	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	100m²	0.1150	4510.82	2544.48	938.91	28.76	785.35	213.32		
268	011702001007	带形基础 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m³	19.80	44.97	24.57	10.27	0.43	7.63	2.07		
	A17-3	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.1980	4497.05	2457.27	1027.09	42.52	762.94	207.23		
269	011702009004	过梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m³	2.65	79.12	41.06	21.22	0.65	12.73	3.46		
	A17-76	过梁 胶合板模板 木支撑	100m²	0.0265	7911.38	4105.71	2121.96	65.04	1272.91	345.76		
270	011702011001	直形墙 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m³	62.90	39.31	18.64	12.51	0.67	5.89	1.60		
	A17-83	直形墙 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.6290	3930.90	1863.90	1250.70	66.94	589.29	160.07		
271	011702016004	平板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m³	11.95	49.79	25.59	12.88	1.00	8.12	2.20		
	A17-99	平板 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.1195	4979.88	2559.02	1288.41	100.35	811.64	220.46		
272	011702023004	雨篷 模板、支撑材质:木模板钢支撑	m³	1.86	133.99	63.61	43.00	1.94	20.01	5.43		
	A17-109	悬挑板 直形 木模板木支撑	10m²投 影面积	0.186	1339.91	636.12	430.02	19.37	200.06	54.34		
273	011702029004	散水 1. 散水厚度:60mm	m³	8.08	8.60	4.21	2.76		1.28	0.35		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第68页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
		2. 模板、支撑材质:木模板木支撑										
	A17-123	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	100m²	0.0808	860.20	420.66	276.28		128.39	34.87		
274	桂011702041004	小型池槽模板 模板、支撑材质:木模板木支撑		0.62	842.48	438.53	219.97	9.93	136.87	37.18		
	A17-121	小型池槽 木模板木支撑	10 外 型体积	0.062	8424.74	4385.30	2199.66	99.31	1368.70	371.77		
	011705	大型机械设备进出场及安拆										
275	011705001004	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机 1 内 场外运输费	台次	1	916.68	85.50	129.94	622.38	61.87	16.99		
	A20-20	履带式挖掘机 1 内 场外运输费	台次	1	916.68	85.50	129.94	622.38	61.87	16.99		
东畔屯_安装工程												
分部分项工程												
	4.	B4 电气设备安装工程										
276	桂030413013004	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5米以内 3. 部位: 出水管管沟		171.65	13.83	0.67		8.08	2.80	1.14	1.14	
	B4-2085	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填 沟槽 小型机械挖沟槽 一般土	10	17.165	138.28	6.72		80.77	28.00	11.37	11.42	
277	桂030413014004	土方(砂)回填 填方材料品种:可利用土方		149.76	7.61	1.11		3.70	1.54	0.63	0.63	
	B4-2088	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填 沟槽 机械回填沟槽 土方	10	14.976	75.97	11.08		36.99	15.38	6.25	6.27	
278	010103002005	余土弃置 1. 废弃料品种:非利用土方 2. 运距:5km		21.89	45.26	0.44		28.20	9.16	3.72	3.74	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第69页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	B4-2091换	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 土方运输 装载机装土（斗容量1 ）自卸汽车运土 运距≤1km[实际运距=5]	1000	0.02189	45253.09	437.16		28194.98	9162.28	3722.18	3736.49	
279	030404017004	配电箱 1. 名称：动力配电箱 2. 规格型号：动力柜	台	1	1167.37	147.11	830.41	18.80	53.09	21.57	96.39	
	B4-0089换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m	台	1	1167.37	147.11	830.41	18.80	53.09	21.57	96.39	
280	030402003007	断路器 1. 名称：低压断路器 2. 规格型号：塑壳-63/33002 36A	个	1	375.78	38.14	285.97	2.40	12.97	5.27	31.03	
	B4-0338换	熔断器、限位开关安装 限位开关 普通式	个	1	375.78	38.14	285.97	2.40	12.97	5.27	31.03	
281	030402003008	断路器 1. 名称：低压断路器 2. 规格型号：C10A/1P+N 30mA	个	1	353.76	38.14	265.77	2.40	12.97	5.27	29.21	
	B4-0338换	熔断器、限位开关安装 限位开关 普通式	个	1	353.76	38.14	265.77	2.40	12.97	5.27	29.21	
282	030411002004	PVC电线槽15x30	m	15.00	14.58	6.63	3.64	0.09	2.15	0.87	1.20	
	B4-1471换	塑料线槽敷设 宽×高（≤39×19mm）	10m	1.500	145.82	66.29	36.43	0.85	21.48	8.73	12.04	
283	030411004007	配线 1. 规格型号：RVV-0.3/0.5kv-3*2.5+1*1.5mm2	m	10.00	12.13	1.44	9.04		0.46	0.19	1.00	
	B4-1555换	线槽配线 塑料护套线 三芯 导线截面（mm²）≤2.5	100m	0.1000	1212.83	144.12	903.71		46.12	18.74	100.14	
284	030411004008	配线 1. 规格型号：RVV-0.3/0.5kv-3*4+1*2.5mm2	m	5.00	18.03	1.44	14.45		0.46	0.19	1.49	
	B4-1555换	线槽配线 塑料护套线 三芯 导线截面（mm²）≤2.5	100m	0.0500	1802.61	144.12	1444.79		46.12	18.74	148.84	
285	030412005004	荧光灯 1. 名称：双管荧光灯	套	1	84.63	25.99	39.76	0.13	8.36	3.40	6.99	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第70页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
		2. 规格型号：36w 3. 安装方式：吸顶安装										
	B4-1800换	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 双管	10套	0.1	846.17	259.90	397.59	1.28	83.58	33.95	69.87	
286	030404034004	照明开关 1. 名称:单级开关 2. 规格型号：220V 1*10A 3. 安装方式：距地1.5m明装	套	1	27.65	10.71	9.65	0.13	3.47	1.41	2.28	
	B4-1952换	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关 明装 单联	10套	0.1	276.35	107.06	96.44	1.28	34.67	14.08	22.82	
287	030404035004	插座 1. 规格型号：AP86Z223-16 2. 安装方式：距地1.5m明装	套	3	36.69	15.53	10.83	0.21	5.04	2.05	3.03	
	B4-1974换	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相明插座 单相明插座10A 5孔	10套	0.3	366.81	155.29	108.27	2.13	50.37	20.46	30.29	
288	030211003004	循环水泵（一备一用） 1. 型号：ISW200-250 IA 离心泵 2. 流量：358m3/h 3. 扬程：16m 4. 转速：1450.00r/min 5. 电机功率：22kw 6. 汽蚀余量：4NPSH 7. 重量：405.00kg 8. 全石斗 底座及配套电机	台	2	6413.07	675.27	4978.69		168.82	60.77	529.52	
	B1-0926	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵拆装检查 设备重量 （t以内）0.5	台	2	6413.07	675.27	4978.69		168.82	60.77	529.52	
289	050306004004	水泵控制柜（一控二） 规格、型号:35kw	台	1	5236.98	68.11	4698.85	4.80	23.33	9.48	432.41	
	B4-0826	控制柜箱进出线管管架制作安装 控制柜（箱）安装 高度(m)≤4	套	1	5236.98	68.11	4698.85	4.80	23.33	9.48	432.41	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第71页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
290	030601002007	压力表 1. 规格型号：Y-100, 1MP	台	1	193.53	58.99	90.77	0.86	19.15	7.78	15.98	
	B6-0025换	压力仪表 压力表、真空表 盘装	台(块)	1	193.53	58.99	90.77	0.86	19.15	7.78	15.98	
291	030601002008	压力真空表 1. 规格型号：YZ-100, -0.1~0.9MP	台	1	129.19	58.99	31.74	0.86	19.15	7.78	10.67	
	B6-0025换	压力仪表 压力表、真空表 盘装	台(块)	1	129.19	58.99	31.74	0.86	19.15	7.78	10.67	
292	031003001013	螺纹阀门 1. 名称：闸阀 2. 规格型号：DN200 1.6Mpa	个	5	1907.81	191.79	1410.44	42.58	75.00	30.47	157.53	
	B9-0415换	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径（mm以内）200	个	5	1907.81	191.79	1410.44	42.58	75.00	30.47	157.53	
293	031003001014	螺纹阀门 1. 名称：缓闭式逆止阀 2. 规格型号：DN200	个	1	5554.97	191.79	4756.46	42.58	75.00	30.47	458.67	
	B9-0415换	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径（mm以内）200	个	1	5554.97	191.79	4756.46	42.58	75.00	30.47	458.67	
294	031003001015	螺纹阀门 1. 名称：底阀 2. 规格型号：DN200	个	1	1242.23	191.79	799.82	42.58	75.00	30.47	102.57	
	B9-0415换	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径（mm以内）200	个	1	1242.23	191.79	799.82	42.58	75.00	30.47	102.57	
295	03B007	进水喇叭口 PE DN200*200mm	个	1	87.20		80.00				7.20	
	B-	进水喇叭口	个	1	87.20		80.00				7.20	
296	031001006007	塑料管 1. 名称：引水管 2. 规格型号：PE DN200mm 1.6Mpa	m	8.50	243.44	33.45	174.01	0.57	10.89	4.42	20.10	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第72页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	B9-0134换	塑料管安装 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外 径（mm以内）200	10m	0.850	2434.36	334.54	1740.05	5.67	108.87	44.23	201.00	
297	040503002004	混凝土支墩 1. 部位：管支墩 2. 混凝土种类:非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级:C20 4. 含模板 安拆		1.79	1093.24	301.63	539.03	22.81	94.09	45.42	90.26	
	C9-0028换	管道支墩 混凝土 每处0.5 内{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]}	10	0.179	6639.09	1426.70	4022.50	19.74	419.47	202.50	548.18	
	C9-0030	管道支墩 模板	10m³	1.242	618.78	229.10	197.13	30.03	75.15	36.28	51.09	
298	桂030413009004	出水管垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:50mm厚C20商品砼		9.25	491.27	34.28	401.01	0.47	10.08	4.87	40.56	
	C5-1024换	非定型管道垫层 混凝土 {换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]}	10	0.925	4912.77	342.80	4010.14	4.74	100.79	48.66	405.64	
299	031001006008	塑料管 1. 名称：出水管 2. 规格型号：PE DN200mm 1.6Mpa	m	380.00	243.44	33.45	174.01	0.57	10.89	4.42	20.10	
	B9-0134换	塑料管安装 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外 径（mm以内）200	10m	38.000	2434.36	334.54	1740.05	5.67	108.87	44.23	201.00	
300	03B008	管箍 1. 规格型号：DN250 2. 含预埋件	个	9	38.15		35.00				3.15	
	B-	管箍	个	9	38.15		35.00				3.15	
301	031003001016	螺纹阀门 1. 名称：排气阀 2. 规格型号：DN200 3. 材质:PE	个	1	381.50		350.00				31.50	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第73页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	B-	螺纹阀门	个	1	381.50		350.00				31.50	
东畔村-市政工程												
分部分项工程												
	3.	道路工程										
302	041001001001	风镐拆除路面 1.路面类型:混凝土 2.厚度:18cm	m²	8.89	48.39	14.84	0.48	15.86	8.91	4.30	4.00	
	C1-0407换	拆除水泥混凝土路面 风镐拆除 厚度15cm[实际厚度=18]	100m²	0.0889	4839.10	1484.52	48.11	1586.41	890.57	429.93	399.56	
303	040203007001	水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C25非泵送商品砼 2.厚度:18cm 3.含模板安拆、塑料膜养生	m²	8.89	94.33	6.79	76.45	0.27	2.04	0.99	7.79	
	C2-0115换	水泥混凝土路面 厚度22cm{换:预拌普通混凝土 C25}	100m²	0.0889	11256.98	719.70	9212.39	60.10	226.14	109.17	929.48	
	C2-0116换	水泥混凝土路面 每增1cm{换:预拌普通混凝土 C25}	100m²	-0.0889	1824.04	41.20	1567.07	33.18	21.57	10.41	150.61	
	6.	管网工程										
304	040303002001	管基全包封 混凝土种类、强度等级:C20非泵送商品砼		0.20	506.30	42.45	403.15	0.45	12.45	6.00	41.80	
	C5-1031换	渠(管)道基础 混凝土基础 混凝土{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]}	10	0.020	5063.21	424.50	4031.35	4.73	124.48	60.09	418.06	
东畔村_电力工程												
分部分项工程												
	4.	B4 电气设备安装工程										

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第74页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
305	030410001005	电杆组立 1. 名称:12米拔梢杆 2. 规格: 230*12m 3. 含施工定位，杆坑土方及电杆运输	根	2	10547.23	2336.23	6065.18	154.24	796.95	323.76	870.87	
	B4-1211	电杆土石方工程 施工定位 单杆	基	2	67.79	34.42	9.44	1.96	11.64	4.73	5.60	
	B4-1217	电杆土石方工程 杆坑土石方工程 坚土	10	2.000	1207.73	751.00	19.06		240.32	97.63	99.72	
	B4-1230换	电杆装配及组立 汽车组立混凝土杆 杆高（m）≤12	根	2	6958.96	172.54	6030.75	71.34	78.04	31.70	574.59	
	B4-1207	工地运输 人力运输 平均运距≤200m	10t·km	0.2800	14714.20	9309.84			2979.15	1210.28	1214.93	
	B4-1209	工地运输 汽车运输 装卸	10t	0.2800	1731.39	507.63	42.37	558.62	341.20	138.61	142.96	
	B4-1210	工地运输 汽车运输 运输	10t·km	0.2800	73.92	27.24		19.53	14.97	6.08	6.10	
306	030410001006	电杆组立 1. 名称:12米普杆 2. 规格: 190*12m 3. 含施工定位，杆坑土方及电杆运输	根	2	3963.50	1090.67	1881.42	119.55	387.27	157.32	327.27	
	B4-1211	电杆土石方工程 施工定位 单杆	基	2	67.79	34.42	9.44	1.96	11.64	4.73	5.60	
	B4-1217	电杆土石方工程 杆坑土石方工程 坚土	10	0.256	1207.73	751.00	19.06		240.32	97.63	99.72	
	B4-1230换	电杆装配及组立 汽车组立混凝土杆 杆高（m）≤12	根	2	2419.55	172.54	1866.15	71.34	78.04	31.70	199.78	
	B4-1207	工地运输 人力运输 平均运距≤200m	10t·km	0.1600	14714.20	9309.84			2979.15	1210.28	1214.93	
	B4-1209	工地运输 汽车运输 装卸	10t	0.1600	1731.39	507.63	42.37	558.62	341.20	138.61	142.96	
	B4-1210	工地运输 汽车运输 运输	10t·km	0.1600	73.92	27.24		19.53	14.97	6.08	6.10	
307	桂030413011003	大拔梢杆基础	座	2	5157.78	487.21	3818.79	142.53	201.51	81.87	425.87	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第75页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
		1. 尺寸：2000*2000*2300 2. 基础：现浇C25自拌砼 3. 含钢筋制作安装										
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土 {换:碎石 GD40 中砂水泥32.5 C25}	10	1.264	5422.34	422.00	4068.81	202.70	199.90	81.21	447.72	
	C3-0358	钢筋制作、安装 φ10以内	t	0.043	5268.20	950.00	3411.22	30.68	313.82	127.49	434.99	
	C3-0359	钢筋制作、安装 φ10以上	t	0.488	5048.16	820.00	3360.58	56.39	280.44	113.93	416.82	
	B-	混凝土管 650	m	5.00	154.33		141.59				12.74	
308	030410003003	10kV导线架设 JKLGYJ-70	km	0.486	11122.68	1051.58	8564.32	76.34	360.93	146.63	922.88	
	B4-1300换	导线架设 绝缘钢芯铝绞线架设 绝缘钢芯铝绞线截面 (mm²) ≤95	1km/单 线	0.486	1972.68	1051.58	174.33	76.33	360.93	146.63	162.88	
	B-	JKLGYJ-70	m	486.00	9.15		8.39				0.76	
309	030410002012	T接杆金具组装 1. 详见电源T接杆组装图	组	1	1477.18	417.82	739.40	6.73	135.87	55.20	122.16	
	B4-1272	横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 单根	组	1	53.06	29.97	5.22		9.59	3.90	4.38	
	B-	角钢横担 L63*6*1700	根	1	66.35		60.87				5.48	
	B4-0126	绝缘子安装 悬式绝缘子串 (≤10kV)	串	3	186.20	113.51	4.64	1.10	36.68	14.90	15.37	
	B-	双铁头瓷拉棒 SL-15/70	个	3	73.03		67.00				6.03	
	B4-1300换	导线架设 绝缘钢芯铝绞线架设 绝缘钢芯铝绞线截面 (mm²) ≤95	1km/单 线	0.045	1972.68	1051.58	174.33	76.33	360.93	146.63	162.88	
	B-	JKLGYJ-70	m	45.00	9.15		8.39				0.76	
	B-	陶瓷横担 SQ-210	个	1	79.57		73.00				6.57	
310	030410002013	新建1号杆金具组装 1. 详见新建1号杆组装图	组	1	12864.63	3533.04	6003.81	465.93	1279.50	519.73	1062.62	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第76页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	B4-1272	横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 单根	组	2	53.06	29.97	5.22		9.59	3.90	4.38	
	B4-1273	横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 双根	组	3	81.76	47.22	6.54		15.11	6.14	6.75	
	B-	角钢横担 L63*6*2000	根	6	78.07		71.62				6.45	
	B-	角钢横担 L63*6*1700	根	2	66.35		60.87				5.48	
	B-	双头螺栓 M16×350	付	12	7.09		6.50				0.59	
	B4-0131	绝缘子安装 户外式支持绝缘子 (≤10kV) 2孔	个	1	341.43	128.13	111.95	10.69	44.42	18.05	28.19	
	B-	柱式瓷瓶 PSQ-15T	只	1	29.98		27.50				2.48	
	B-	双铁头瓷拉棒 SL-15/70	个	6	73.03		67.00				6.03	
	B-	耐张联板	片	2	78.48		72.00				6.48	
	B-	直角挂板 Z-7	只	4	19.62		18.00				1.62	
	B-	耐张线夹 NXL-70	只	6	32.70		30.00				2.70	
	B-换	扁铁抱箍 -6*63 230	套	1	39.24		36.00				3.24	
	B-	螺栓 M16×120	套	2	2.03		1.86				0.17	
	B-	U型抱箍	只	2	23.98		22.00				1.98	
	B-	U型挂环 U-7	只	2	13.08		12.00				1.08	
	B-	故障指示器	只	3	90.47		83.00				7.47	
	B-	陶瓷横担 SQ-210	个	14	79.57		73.00				6.57	
	B4-1304换	导线架设 绝缘铝绞线架设 绝缘铝绞线截面 (mm²) ≤95	1km/单 线	0.060	1694.25	875.41	174.33	76.33	304.56	123.73	139.89	
	B-	JKLGYJ-70	m	60.00	9.15		8.39				0.76	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第77页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	B-	扭力线耳 BLMT-25/70	个	24	7.46		6.84				0.62	
	B4-1152换	避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物明敷引下	10m	0.100	296.24	92.35	120.49	11.99	33.39	13.56	24.46	
	B-	铁并沟线夹 JBB-1	只	2	7.63		7.00				0.63	
	B4-1340换	杆上配电设备安装 接地环及绝缘护罩安装 标牌安装	块	3	23.74	12.30	1.71	1.54	4.43	1.80	1.96	
	B-	相序牌	块	3	16.35		15.00				1.35	
	B-	成套断路器支架	套	1	250.70		230.00				20.70	
	B4-1112换	接地极（板）制作、安装 角钢接地极 坚土	根	30	115.82	43.32	30.94	8.63	16.62	6.75	9.56	
	B4-1130换	接地母线敷设 户外钢接地母线敷设	10m	13.100	240.97	89.63	84.85	4.32	30.06	12.21	19.90	
	B4-2144	接地装置调试 接地网	系统	1	1206.13	630.90	4.18	129.35	243.28	98.83	99.59	
311	030410002014	12米45-90° 转角杆金具组装 1. 详见12米45-90° 转角杆组装图	组	1	3953.13	1159.89	1888.75	38.67	383.56	155.83	326.43	
	B4-1273	横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 双根	组	2	81.76	47.22	6.54		15.11	6.14	6.75	
	B-	角钢横担 L63*6*1700	根	4	66.35		60.87				5.48	
	B-	双头螺栓 M16×350	付	8	7.09		6.50				0.59	
	B4-0126	绝缘子安装 悬式绝缘子串（≤10kV）	串	6	186.20	113.51	4.64	1.10	36.68	14.90	15.37	
	B-	双铁头瓷拉棒 SL-15/70	个	6	73.03		67.00				6.03	
	B-	耐张联板	片	4	78.48		72.00				6.48	
	B-	直角挂板 Z-7	只	4	19.62		18.00				1.62	
	B-	U型挂环 U-10	只	4	16.35		15.00				1.35	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第78页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	B-	耐张线夹 NXL-120	只	6	32.70		30.00				2.70	
	B-	安普线夹	只	3	21.80		20.00				1.80	
	B-	扁铁抱箍 -6*63 230	套	1	39.24		36.00				3.24	
	B-	单顶抱箍 -6*63 230	套	1	39.24		36.00				3.24	
	B4-0131	绝缘子安装 户外式支持绝缘子 (≤10kV) 2孔	个	3	341.43	128.13	111.95	10.69	44.42	18.05	28.19	
	B-	柱式瓷瓶 PSQ-15T	只	3	29.98		27.50				2.48	
312	030410002015	12米直线杆金具组装 1. 详见12直线杆组装图	组	1	1278.34	414.36	525.44	32.07	142.85	58.05	105.57	
	B4-1272	横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 单根	组	1	53.06	29.97	5.22		9.59	3.90	4.38	
	B-	角钢横担 L63*6*1700	根	1	66.35		60.87				5.48	
	B4-0131	绝缘子安装 户外式支持绝缘子 (≤10kV) 2孔	个	3	341.43	128.13	111.95	10.69	44.42	18.05	28.19	
	B-	柱式瓷瓶 PSQ-15T	只	3	29.98		27.50				2.48	
	B-	U型抱箍 16*210	套	1	16.35		15.00				1.35	
	B-	单顶抱箍	只	1	25.07		23.00				2.07	
	B-	螺栓 M16×80	套	2	1.64		1.50				0.14	
313	030410004008	隔离开关 GWGCD-12/630A	组	1	4400.60	1811.54	416.72	685.37	799.01	324.60	363.36	
	B4-1329	杆上配电设备安装 杆上变压器安装 隔离开关	组	1	1033.42	234.29	47.86	386.56	198.67	80.71	85.33	
	B-换	隔离开关 GWGCD-12/630A	组	1	390.67		358.41				32.26	
	B4-2121	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 负荷隔离 开关	系统	1	2976.51	1577.25	10.45	298.81	600.34	243.89	245.77	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第79页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
314	030410004009	接地挂环	组	1	194.82	27.24	130.79	5.82	10.58	4.30	16.09	
	B4-1334	杆上配电设备安装 接地环及绝缘护罩安装 接地挂环	套	1	54.21	27.24	1.79	5.82	10.58	4.30	4.48	
	B-	接地挂环	套	1	140.61		129.00				11.61	
315	030410004010	避雷器 Y5WS-17/50TL	组	1	999.92	121.69	732.47	5.82	40.80	16.58	82.56	
	B4-1328	杆上配电设备安装 杆上变压器安装 避雷器	组	1	258.72	121.69	52.47	5.82	40.80	16.58	21.36	
	B-	避雷器 Y5WS-17/50TL	组	1	741.20		680.00				61.20	
316	030410004011	真空断路器 12kV/630A-20kA/3S	台	1	23378.09	2841.44	15328.19	1378.96	1350.53	548.66	1930.31	
	B4-1331换	杆上配电设备安装 杆上变压器安装 SF6开关	台	1	1786.96	317.84	178.73	689.52	322.36	130.96	147.55	
	B-换	真空断路器 12kV/630A-20kA/3S	台	1	16494.69		15132.74				1361.95	
	B4-2122	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器	系统	1	5096.44	2523.60	16.72	689.44	1028.17	417.70	420.81	
317	030410002016	台变组 1. 柱上变压器安装图	组	1	60111.97	8427.68	40345.80	1780.81	3266.55	1326.99	4964.14	
	B4-1333	杆上配电设备安装 杆上变压器安装 配电箱	台	1	506.16	286.05	43.29	4.35	92.93	37.75	41.79	
	B-换	低压配电箱	台	1	12636.28		11592.92				1043.36	
	B4-1322	杆上变配电设备安装 杆上变压器 变压器容量 (KV·A) ≤320	台	1	2696.27	1095.17	73.60	560.03	529.66	215.18	222.63	
	B-换	柱上变压器S13-M-200kVA	台	1	18863.32		17305.80				1557.52	
	B4-0131	绝缘子安装 户外式支持绝缘子 (≤10kV) 2孔	个	3	341.43	128.13	111.95	10.69	44.42	18.05	28.19	
	B-	柱式瓷瓶 PSQ-15T	只	3	29.98		27.50				2.48	
	B4-1328	杆上配电设备安装 杆上变压器安装 避雷器	组	1	258.72	121.69	52.47	5.82	40.80	16.58	21.36	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第80页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	B-	避雷器 Y5WS-17/50TL	组	1	741.20		680.00				61.20	
	B4-1326	杆上配电设备安装 杆上变压器安装 跌落式熔断器	组	1	229.92	111.70	40.53	5.82	37.61	15.28	18.98	
	B-换	跌落式熔断器RW10-10F/100	组	1	899.25		825.00				74.25	
	B-	陶瓷横担 SQ-210	个	6	79.57		73.00				6.57	
	B-	防窃罩	个	1	139.52		128.00				11.52	
	B4-0396	压铜接线端子 导线截面(mm²) ≤120	10个	0.8	533.50	215.76	168.15	5.82	70.91	28.81	44.05	
	B4-0126	绝缘子安装 悬式绝缘子串 (≤10kV)	串	3	186.20	113.51	4.64	1.10	36.68	14.90	15.37	
	B-	耐张绝缘子串 SL-15/70	串	3	336.81		309.00				27.81	
	B4-0851换	玻璃钢桥架 玻璃钢槽式桥架(宽+高mm) ≤400	10m	0.600	1187.58	241.10	730.46	6.53	79.24	32.19	98.06	
	B4-1273	横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 双根	组	2	81.76	47.22	6.54		15.11	6.14	6.75	
	B-	角钢横担 L63*6*2000	根	4	78.07		71.62				6.45	
	B4-1334	杆上配电设备安装 接地环及绝缘护罩安装 接地挂环	套	1	54.21	27.24	1.79	5.82	10.58	4.30	4.48	
	B-	接地挂环	套	1	140.61		129.00				11.61	
	B4-1273	横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 双根	组	2	81.76	47.22	6.54		15.11	6.14	6.75	
	B-	槽钢横担 【140*60*3300	条	4.00	218.36		200.33				18.03	
	B4-1272	横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 单根	组	3	53.06	29.97	5.22		9.59	3.90	4.38	
	B-	角钢横担 L65*65*6*3300	条	3	76.42		70.11				6.31	
	B-	热镀锌线 4	m	40.00	6.56		6.02				0.54	
	B-	扁铁抱箍 -6*63 190	套	1	34.88		32.00				2.88	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第81页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	B-	杆顶抱箍	只	1	30.52		28.00				2.52	
	B-	双支吊抱箍 6*50* 200	付	3	30.52		28.00				2.52	
	B-	U型抱箍 16*200	付	2	14.17		13.00				1.17	
	B-	U型抱箍 16*220	付	2	17.44		16.00				1.44	
	B-	U型抱箍 16*240	付	2	20.71		19.00				1.71	
	B-	U型抱箍 16*260	付	2	23.98		22.00				1.98	
	B-换	桥架抱箍	付	6	30.52		28.00				2.52	
	B-	镀锌螺栓 16*320	条	2	9.81		9.00				0.81	
	B-	镀锌螺栓 16*340	条	2	10.90		10.00				0.90	
	B-	双合抱箍 6*50* 240	付	1	35.97		33.00				2.97	
	B-	双合抱箍 6*50* 280	付	1	39.24		36.00				3.24	
	B-	加劲抱箍 240	付	1	30.52		28.00				2.52	
	B-	加劲抱箍 280	付	1	32.70		30.00				2.70	
	B-	夹盘抱箍 16*380	付	8	38.15		35.00				3.15	
	B-	夹盘250*1000	块	4	98.10		90.00				8.10	
	B-	方华司-3*50* 18	只	8	2.51		2.30				0.21	
	B-	底盘 600*600	块	2	215.82		198.00				17.82	
	B4-1292换	导线架设 裸铝绞线架设 裸铝绞线截面（mm²）≤95	1km/单 线	0.040	1417.81	773.70	68.20	76.33	272.01	110.50	117.07	
	B-换	BLV-50mm2	m	40.00	4.67		4.28				0.39	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第82页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	B4-1304换	导线架设 绝缘铝绞线架设 绝缘铝绞线截面（mm²）≤95	1km/单 线	0.060	1694.25	875.41	174.33	76.33	304.56	123.73	139.89	
	B-	JKLGYJ-70	m	60.00	9.15		8.39				0.76	
	B4-1152换	避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物明敷引下	10m	1.000	267.28	92.35	93.92	11.99	33.39	13.56	22.07	
	B-	接地线夹	只	2	38.15		35.00				3.15	
	B-	C型线夹	只	6	18.53		17.00				1.53	
	B-	扭力线耳	个	15	7.46		6.84				0.62	
	B-	跌落式倾斜支架	只	3	32.70		30.00				2.70	
	B-	避雷器支架	只	3	117.72		108.00				9.72	
	B-	槽钢 【8*650	根	2	49.89		45.77				4.12	
	B4-1340换	杆上配电设备安装 接地环及绝缘护罩安装 标牌安 装	块	2	23.74	12.30	1.71	1.54	4.43	1.80	1.96	
	B-	台架警告牌	块	2	43.60		40.00				3.60	
	B-	跨越平铁板 10*50*300	块	1	7.63		7.00				0.63	
	B-	镀锌螺栓 16*30	条	8	1.64		1.50				0.14	
	B-	镀锌螺栓 6*30	条	20.00	1.64		1.50				0.14	
	B-	镀锌螺栓 16*40	条	15.00	1.64		1.50				0.14	
	B-	镀锌螺栓 16*270	条	3.00	6.54		6.00				0.54	
	B-	镀锌螺栓 16*250	条	2.00	6.54		6.00				0.54	
	B-	镀锌螺栓 12*40	条	9.00	1.64		1.50				0.14	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第83页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	B-	镀锌螺栓 16*290	条	2.00	6.54		6.00				0.54	
	B-	圆介子 18	只	9	0.55		0.50				0.05	
	B-	圆介子 14	只	9	0.55		0.50				0.05	
	B-	弹簧介子 14	只	6	0.55		0.50				0.05	
	B4-1112换	接地极（板）制作、安装 角钢接地极 坚土	根	30	115.82	43.32	30.94	8.63	16.62	6.75	9.56	
	B4-1130换	接地母线敷设 户外钢接地母线敷设	10m	13.100	240.97	89.63	84.85	4.32	30.06	12.21	19.90	
	B4-2114	电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量（kv.A）≤800	系统	1	1548.66	582.53	12.55	388.67	310.78	126.26	127.87	
	B4-2121	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 负荷隔离开关	系统	1	2976.51	1577.25	10.45	298.81	600.34	243.89	245.77	
	B4-2144	接地装置调试 接地网	系统	1	1206.13	630.90	4.18	129.35	243.28	98.83	99.59	
王家旦屯_建筑工程												
分部分项工程												
	1.	A.1 土（石）方工程										
318	010101003004	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 3.弃土运距:1km		20.03	16.21	5.10		9.49	1.27	0.35		
	A1-9换	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100	0.0200	5201.66	4676.40		3.87	409.06	112.33		
	A1-156换	液压挖掘机挖土 斗容量1 自卸汽车运土(运距1km以内) 10t	1000	0.01803	12240.50	475.20		10538.38	962.59	264.33		
319	010103001005	回填方 1.填方材料品种:可利用土方 2.人机配合回填		12.41	5.73	2.27		2.89	0.45	0.12		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第84页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
		3. 密实度:达到0.95以上										
	A1-82	人工回填土 夯填	100	0.0124	2345.30	1879.20		231.02	184.43	50.65		
	A1-105	挖掘机回填 土	100	0.1117	376.57	43.20		295.63	29.61	8.13		
320	桂010103003005	土(石)方运输增(减) m3·km 1. 土(方)类别:三类土 2. 弃土暂按增运4km, 结算以实际为准	· km	30.48	1.96			1.77	0.15	0.04		
	A1-173	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 10t	1000	0.03048	1967.75			1770.52	154.74	42.49		
	3.	A.3 砌筑工程										
321	010401003005	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆		6.94	503.82	158.77	276.77	4.80	49.92	13.56		
	A3-6	混水砖墙 标准砖240×115×53 墙体厚度 24cm{水泥石灰砂浆中砂M5}	10	0.694	5038.22	1587.74	2767.72	47.95	499.21	135.60		
322	010404001005	散水垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚三七灰土		1.21	212.58	69.34	115.01	0.95	21.45	5.83		
	A3-89	灰土 垫层{灰土 3:7}	10	0.121	2125.75	693.41	1150.09	9.46	214.52	58.27		
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程										
323	010501001005	地面垫层 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C15		0.85	478.97	67.55	384.15	0.76	20.85	5.66		
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]}	10	0.085	4789.79	675.54	3841.46	7.64	208.51	56.64		
324	010501002004	带形基础		6.60	487.27	62.50	399.42	0.79	19.31	5.25		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第85页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
		1. 部位：泵房基础 2. 混凝土种类:非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级:C20										
	A4-5换	带形基础 混凝土 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]}	10	0.660	4872.61	624.96	3994.17	7.88	193.14	52.46		
325	010501006010	设备基础 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.38	485.93	61.56	399.37	0.80	19.03	5.17		
	A4-14换	混凝土设备基础 块体体积 5 以内 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]}	10	0.038	4859.29	615.56	3993.74	7.99	190.31	51.69		
326	010501006011	设备基础 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.01	498.74	61.56	412.18	0.80	19.03	5.17		
	A4-14换	混凝土设备基础 块体体积 5 以内 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]}	10	0.001	4987.38	615.56	4121.83	7.99	190.31	51.69		
327	010502001005	矩形柱 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.73	538.34	90.03	411.61	1.27	27.86	7.57		
	A4-18换	混凝土柱 矩形 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]}	10	0.073	5383.36	900.27	4116.06	12.70	278.64	75.69		
328	010503004005	圈梁 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		1.67	510.01	98.41	372.32	0.79	30.27	8.22		
	A4-24换	混凝土 圈梁 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]}	10	0.167	5100.13	984.06	3723.22	7.88	302.74	82.23		
329	010503005005	过梁 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.24	563.64	111.57	406.99	1.28	34.44	9.36		
	A4-25换	混凝土 过梁 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]}	10	0.024	5636.41	1115.73	4069.89	12.80	344.43	93.56		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第86页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
330	010505003005	平板 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		1.20	522.78	74.21	418.03	1.25	23.03	6.26		
	A4-33换	混凝土 平板{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]}	10	0.120	5227.81	742.10	4180.29	12.54	230.32	62.56		
331	010505008005	雨篷 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.15	656.58	167.75	421.95	1.28	51.59	14.01		
	A4-38换	混凝土 悬挑板{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]}	10	0.015	6565.79	1677.47	4219.53	12.80	515.87	140.12		
332	010507001005	散水 60mm厚C15非泵送商品砼, 面上加5mm厚1:1水泥砂浆随打随抹光	m²	8.08	64.68	17.66	40.02	0.11	5.42	1.47		
	A4-60换	散水 混凝土60mm厚 随捣随光面{换:水泥砂浆 1:1 换:碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]}	100m²	0.0808	6469.05	1766.30	4001.89	11.07	542.45	147.34		
333	010507006005	消力池 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.62	693.97	206.65	407.12		63.07	17.13		
	A4-57换	混凝土 小型池槽{换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]}	10	0.062	6939.70	2066.49	4071.21		630.69	171.31		
334	010515001013	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.027	4582.07	818.24	3427.26	13.69	253.91	68.97		
	A4-236	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.027	4582.07	818.24	3427.26	13.69	253.91	68.97		
335	010515001014	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: 10以内	t	0.180	4985.62	1014.03	3554.41	17.03	314.68	85.47		
	A4-240	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	0.180	4985.62	1014.03	3554.41	17.03	314.68	85.47		
336	010515001015	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: 10以上	t	0.275	4370.69	601.07	3384.55	109.36	216.82	58.89		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第87页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	0.275	4370.69	601.07	3384.55	109.36	216.82	58.89		
	6.	A.6 金属结构工程										
337	010607002005	拦污栅 材料品种、规格: φ 14@65mm钢筋	m²	4.14	159.69	6.80	150.14	0.08	2.10	0.57		
	A4-269换	钢筋网片制安 间距(cm) 10×10	100m²	0.0414	15969.26	679.73	15014.47	8.11	209.93	57.02		
	7.	A.7 屋面及防水工程										
338	010902001005	屋面卷材防水 1. 4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 刷基层处理剂一遍	m²	15.12	59.84	5.41	52.33		1.65	0.45		
	A7-47换	改性沥青防水卷材热贴屋面 一层 满铺{换:冷底子油 30:70}	100m²	0.1512	5983.96	541.22	5232.69		165.18	44.87		
339	010902003005	屋面刚性层 1. 20mm1:2.5水泥砂浆找平层	m²	15.12	16.86	7.50	6.40	0.42	1.99	0.55		
	A9-1换	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:2.5}	100m²	0.1512	1685.62	749.84	640.34	41.80	198.86	54.78		
	8.	A.8 保温、隔热、防腐工程										
340	011001001005	保温隔热屋面 1. 20mm厚(最薄处) 1:8水泥珍珠岩找2%坡 2. 干铺150mm厚水泥珍珠岩板	m²	15.12	55.54	8.50	43.75		2.59	0.70		
	A8-6换	屋面保温 现浇水泥珍珠岩 1:8 厚度100mm[实际厚度=62]{换:水泥珍珠岩 1:8}	100m²	0.1512	2073.13	416.39	1495.14		127.08	34.52		
	A8-8换	屋面保温 干铺珍珠岩 厚度100mm[实际厚度=150]	100m²	0.1512	3481.80	433.49	2880.07		132.30	35.94		
	9.	A.9 楼地面工程										
341	011101001005	水泥砂浆地面 1. 面层厚度、砂浆种类、配合比:30mm厚1:2水泥砂浆	m²	8.50	26.59	11.71	10.29	0.64	3.10	0.85		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第88页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	A9-10换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm[实际厚度=30]{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:2 换:水泥砂浆 1:3}	100m²	0.0850	2658.47	1170.50	1028.53	63.93	310.09	85.42		
	10.	A.10 墙、柱面工程										
342	011201001009	内墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:18mm厚1:3石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比:2mm厚麻刀(或纸筋)石灰面	m²	32.38	29.71	17.89	5.47	0.47	4.61	1.27		
	A10-1	内墙 石灰砂浆底、纸筋石灰浆面 砖墙 (18+2)mm{素水泥浆 水泥砂浆 1:2 石灰砂浆 1:3 纸筋石灰浆}	100m²	0.3238	2971.24	1788.93	547.44	46.72	461.12	127.03		
343	011201001010	外墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:12mm厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比:8mm厚1:2.5水泥砂浆木抹搓平	m²	38.24	47.24	30.50	6.34	0.48	7.78	2.14		
	A10-24换	外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm{换:水泥砂浆 1:2.5 换:水泥砂浆 1:3}	100m²	0.3824	4725.00	3050.19	634.22	47.95	778.25	214.39		
	11.	A.11 天棚工程										
344	011301001005	天棚抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比:10mm厚1:1:4水泥石灰砂浆 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:2mm厚麻刀(或纸筋)石灰面	m²	9.27	25.62	15.49	4.71	0.34	3.98	1.10		
	A11-1	混凝土面天棚 石灰砂浆 现浇 (5+2)mm{水泥砂浆 1:1 混合砂浆 1:1:4 纸筋石灰浆}	100m²	0.0927	2155.60	1371.15	315.92	22.13	349.99	96.41		
	A10-55换	抹灰层每增减1mm 混合砂浆{换:混合砂浆 1:1:4}	100m²	0.0927	406.57	178.20	155.04	12.30	47.85	13.18		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第89页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	12.	A.12 门窗工程										
345	010807001005	90系列铝合金推拉窗 不带亮 1. 框、扇材质及质量:1.8mm厚铝材 2. 玻璃品种、厚度:5mm厚白玻 3. 洞口面积≤2m2	m²	1.80	401.62	41.91	345.69	0.45	10.64	2.93		
	A12-115换	铝合金推拉窗 不带亮	100m²	0.0180	40161.44	4190.67	34569.15	44.63	1063.91	293.08		
346	桂010811002005	门窗周边塞缝 塞缝材料种类:水泥砂浆1:2.5	m	11.10	7.82	5.54	0.51		1.39	0.38		
	A12-166	门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5 {水泥砂浆 1:2.5}	100m	0.1110	783.11	554.40	51.08		139.27	38.36		
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程										
347	011407001005	外墙面喷(刷)涂料 1、基层清理,满刮腻子两遍 2、滚刷底涂料一遍,滚刷涂料二遍	m²	38.24	35.27	18.00	11.50		4.52	1.25		
	A13-222	外墙刷乳胶漆 水性 墙、柱面	100m²	0.3824	3526.38	1799.82	1149.90		452.11	124.55		
单价措施项目												
	011701	脚手架工程										
348	桂011701001005	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:单排 2. 搭设高度:10米以内 3. 脚手架材质:扣件式钢管	m²	46.83	11.25	6.37	2.16	0.18	2.00	0.54		
	A15-3	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	100m²	0.4683	1125.89	636.98	216.34	18.27	199.98	54.32		
349	桂011701011005	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质:钢管 2. 结构类型:砖混结构 3. 泵送、非泵送:非泵送	m²	12.44	6.16	3.11	1.32	0.38	1.06	0.29		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第90页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	A15-28换	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	100m²	0.1244	615.93	310.79	132.38	37.56	106.32	28.88		
	011702	混凝土模板及支架(撑)										
350	011702001008	设备基础 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m³	2.24	62.59	36.84	10.18	0.92	11.52	3.13		
	A17-35	设备基础模板(块体体积5 以内) 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.0224	6259.53	3684.20	1017.81	91.98	1152.49	313.05		
351	011702002005	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m³	11.71	46.20	25.90	9.29	0.69	8.12	2.20		
	A17-50	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.1171	4620.76	2589.80	929.43	69.47	811.61	220.45		
352	011702008005	圈梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m³	11.50	45.10	25.44	9.39	0.29	7.85	2.13		
	A17-72	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	100m²	0.1150	4510.82	2544.48	938.91	28.76	785.35	213.32		
353	011702001009	带形基础 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m³	19.80	44.97	24.57	10.27	0.43	7.63	2.07		
	A17-3	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.1980	4497.05	2457.27	1027.09	42.52	762.94	207.23		
354	011702009005	过梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m³	2.65	79.12	41.06	21.22	0.65	12.73	3.46		
	A17-76	过梁 胶合板模板 木支撑	100m²	0.0265	7911.38	4105.71	2121.96	65.04	1272.91	345.76		
355	011702016005	平板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m³	11.95	49.79	25.59	12.88	1.00	8.12	2.20		
	A17-99	平板 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.1195	4979.88	2559.02	1288.41	100.35	811.64	220.46		
356	011702023005	雨篷 模板、支撑材质:木模板木支撑	m³	1.86	133.99	63.61	43.00	1.94	20.01	5.43		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第91页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	A17-109	悬挑板 直形 木模板木支撑	10m²投 影面积	0.186	1339.91	636.12	430.02	19.37	200.06	54.34		
357	011702029005	散水 1. 散水厚度:60mm 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m³	8.08	8.60	4.21	2.76		1.28	0.35		
	A17-123	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	100m²	0.0808	860.20	420.66	276.28		128.39	34.87		
358	桂011702041005	小型池槽模板 模板、支撑材质:木模板木支撑		0.62	842.48	438.53	219.97	9.93	136.87	37.18		
	A17-121	小型池槽 木模板木支撑	10 外 型体积	0.062	8424.74	4385.30	2199.66	99.31	1368.70	371.77		
	011705	大型机械设备进出场及安拆										
359	011705001005	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机 1 内 场外运输费	台次	1	916.68	85.50	129.94	622.38	61.87	16.99		
	A20-20	履带式挖掘机 1 内 场外运输费	台次	1	916.68	85.50	129.94	622.38	61.87	16.99		
王家旦屯_安装工程												
分部分项工程												
	4.	B4 电气设备安装工程										
360	桂030413013005	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5米以内 3. 部位: 出水管管沟		33.17	13.83	0.67		8.08	2.80	1.14	1.14	
	B4-2085	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填 沟槽 小型机械挖沟槽 一般土	10	3.317	138.28	6.72		80.77	28.00	11.37	11.42	
361	桂030413014005	土方(砂)回填 填方材料品种:可利用土方		28.56	7.61	1.11		3.70	1.54	0.63	0.63	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第92页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	B4-2088	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方	10	2.856	75.97	11.08		36.99	15.38	6.25	6.27	
362	010103002006	余土弃置 1. 废弃料品种:非利用土方 2. 运距:5km		4.61	45.26	0.44		28.20	9.16	3.72	3.74	
	B4-2091换	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 土方运输 装载机装土（斗容量1 ）自卸汽车运土 运距≤1km[实际运距=5]	1000	0.00461	45253.09	437.16		28194.98	9162.28	3722.18	3736.49	
363	030404017005	配电箱 1. 名称: 动力配电箱 2. 规格型号: 动力柜	台	1	1167.37	147.11	830.41	18.80	53.09	21.57	96.39	
	B4-0089换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m	台	1	1167.37	147.11	830.41	18.80	53.09	21.57	96.39	
364	030402003009	断路器 1. 名称: 低压断路器 2. 规格型号: 塑壳-63/33002 36A	个	1	375.78	38.14	285.97	2.40	12.97	5.27	31.03	
	B4-0338换	熔断器、限位开关安装 限位开关 普通式	个	1	375.78	38.14	285.97	2.40	12.97	5.27	31.03	
365	030402003010	断路器 1. 名称: 低压断路器 2. 规格型号: C10A/1P+N 30mA	个	1	353.76	38.14	265.77	2.40	12.97	5.27	29.21	
	B4-0338换	熔断器、限位开关安装 限位开关 普通式	个	1	353.76	38.14	265.77	2.40	12.97	5.27	29.21	
366	030411002005	PVC电线槽15x30	m	15.00	14.58	6.63	3.64	0.09	2.15	0.87	1.20	
	B4-1471换	塑料线槽敷设 宽×高（≤39×19mm）	10m	1.500	145.82	66.29	36.43	0.85	21.48	8.73	12.04	
367	030411004009	配线 1. 规格型号: RVV-0.3/0.5kv-3*2.5+1*1.5mm2	m	10.00	12.13	1.44	9.04		0.46	0.19	1.00	
	B4-1555换	线槽配线 塑料护套线 三芯 导线截面（mm²）≤2.5	100m	0.1000	1212.83	144.12	903.71		46.12	18.74	100.14	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第93页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
368	030411004010	配线 1. 规格型号：RVV-0.3/0.5kv-3*4+1*2.5mm2	m	5.00	18.03	1.44	14.45		0.46	0.19	1.49	
	B4-1555换	线槽配线 塑料护套线 三芯 导线截面（mm²）≤2.5	100m	0.0500	1802.61	144.12	1444.79		46.12	18.74	148.84	
369	030412005005	荧光灯 1. 名称：双管荧光灯 2. 规格型号：36w 3. 安装方式：吸顶安装	套	1	84.63	25.99	39.76	0.13	8.36	3.40	6.99	
	B4-1800换	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 双管	10套	0.1	846.17	259.90	397.59	1.28	83.58	33.95	69.87	
370	030404034005	照明开关 1. 名称：单级开关 2. 规格型号：220V 1*10A 3. 安装方式：距地1.5m明装	套	1	27.65	10.71	9.65	0.13	3.47	1.41	2.28	
	B4-1952换	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关 明装 单联	10套	0.1	276.35	107.06	96.44	1.28	34.67	14.08	22.82	
371	030404035005	插座 1. 规格型号：AP86Z223-16 2. 安装方式：距地1.5m明装	套	3	36.69	15.53	10.83	0.21	5.04	2.05	3.03	
	B4-1974换	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相明插座 单相明插座10A 5孔	10套	0.3	366.81	155.29	108.27	2.13	50.37	20.46	30.29	
372	030211003005	循环水泵（一备一用） 1. 型号：ISW200-250 离心泵 2. 流量：200m³/h 3. 扬程：20m 4. 转速：1450.00r/min 5. 电机功率：18.5kw 6. 汽蚀余量：3NPSH 7. 重量：305.00kg 8. 含泵头、底座及配套电机	台	2	5917.12	675.27	4523.69		168.82	60.77	488.57	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第94页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	B1-0926	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵拆装检查 设备重量 (t以内) 0.5	台	2	5917.12	675.27	4523.69		168.82	60.77	488.57	
373	050306004005	水泵控制柜（一控二） 规格、型号:25kw	台	1	4201.48	68.11	3748.85	4.80	23.33	9.48	346.91	
	B4-0826	控制柜箱进出线管管架制作安装 控制柜（箱）安装 高度(m) ≤4	套	1	4201.48	68.11	3748.85	4.80	23.33	9.48	346.91	
374	030601002009	压力表 1. 规格型号: Y-100, 1MP	台	1	193.53	58.99	90.77	0.86	19.15	7.78	15.98	
	B6-0025换	压力仪表 压力表、真空表 盘装	台(块)	1	193.53	58.99	90.77	0.86	19.15	7.78	15.98	
375	030601002010	压力真空表 1. 规格型号: YZ-100, -0.1~0.9MP	台	1	129.19	58.99	31.74	0.86	19.15	7.78	10.67	
	B6-0025换	压力仪表 压力表、真空表 盘装	台(块)	1	129.19	58.99	31.74	0.86	19.15	7.78	10.67	
376	031003001017	螺纹阀门 1. 名称: 闸阀 2. 规格型号: DN200 1.6Mpa	个	5	1907.81	191.79	1410.44	42.58	75.00	30.47	157.53	
	B9-0415换	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径（mm以 内） 200	个	5	1907.81	191.79	1410.44	42.58	75.00	30.47	157.53	
377	031003001018	螺纹阀门 1. 名称: 缓闭式逆止阀 2. 规格型号: DN200	个	1	5554.97	191.79	4756.46	42.58	75.00	30.47	458.67	
	B9-0415换	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径（mm以 内） 200	个	1	5554.97	191.79	4756.46	42.58	75.00	30.47	458.67	
378	031003001019	螺纹阀门 1. 名称: 底阀 2. 规格型号: DN200	个	1	1242.23	191.79	799.82	42.58	75.00	30.47	102.57	
	B9-0415换	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径（mm以 内） 200	个	1	1242.23	191.79	799.82	42.58	75.00	30.47	102.57	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第95页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
379	03B009	进水喇叭口 PE DN200*200mm	个	1	87.20		80.00				7.20	
	B-	进水喇叭口	个	1	87.20		80.00				7.20	
380	031001006009	塑料管 1.名称：引水管 2.规格型号：PE DN200mm 1.6Mpa	m	10.00	243.44	33.45	174.01	0.57	10.89	4.42	20.10	
	B9-0134换	塑料管安装 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外 径（mm以内）200	10m	1.000	2434.36	334.54	1740.05	5.67	108.87	44.23	201.00	
381	040503002005	混凝土支墩 1.部位：管支墩 2.混凝土种类:非泵送商品砼 3.混凝土强度等级:C20 4.含模板安拆		2.05	1152.26	307.51	583.66	23.58	96.02	46.35	95.14	
	C9-0028换	管道支墩 混凝土 每处0.5 内{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]}	10	0.205	7070.47	1426.70	4418.26	19.74	419.47	202.50	583.80	
	C9-0030	管道支墩 模板	10m²	1.475	618.78	229.10	197.13	30.03	75.15	36.28	51.09	
382	桂030413009005	出水管垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:50mm厚C20商品砼		1.50	534.42	34.28	440.59	0.47	10.08	4.87	44.13	
	C5-1024换	非定型管道垫层 混凝土 {换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]}	10	0.150	5344.15	342.80	4405.90	4.74	100.79	48.66	441.26	
383	031001006010	塑料管 1.名称：出水管 2.规格型号：PE DN200mm 1.6Mpa	m	70.00	243.44	33.45	174.01	0.57	10.89	4.42	20.10	
	B9-0134换	塑料管安装 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外 径（mm以内）200	10m	7.000	2434.36	334.54	1740.05	5.67	108.87	44.23	201.00	
384	03B010	管箍 1.规格型号：DN250 2.含预埋件	个	6	38.15		35.00				3.15	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第96页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	B-	管箍	个	6	38.15		35.00				3.15	
385	031003001020	螺纹阀门 1. 名称：排气阀 2. 规格型号：DN200 3. 材质：PE	个	1	381.50		350.00				31.50	
	B-	螺纹阀门	个	1	381.50		350.00				31.50	
李家村_建筑工程												
分部分项工程												
	1.	A.1 土（石）方工程										
386	010101003005	挖沟槽土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1.5m以内 3. 弃土运距：1km		20.03	16.21	5.10		9.49	1.27	0.35		
	A1-9换	人工挖沟槽（基坑） 三类土 深 2m以内	100	0.0200	5201.66	4676.40		3.87	409.06	112.33		
	A1-156换	液压挖掘机挖土 斗容量1 自卸汽车运土（运距1km以内） 10t	1000	0.01803	12240.50	475.20		10538.38	962.59	264.33		
387	010103001006	回填方 1. 填方材料品种：可利用土方 2. 人机配合回填 3. 密实度：达到0.95以上		12.41	5.73	2.27		2.89	0.45	0.12		
	A1-82	人工回填土 夯填	100	0.0124	2345.30	1879.20		231.02	184.43	50.65		
	A1-105	挖掘机回填 土	100	0.1117	376.57	43.20		295.63	29.61	8.13		
388	桂010103003006	土（石）方运输增（减） m3 • km 1. 土（方）类别：三类土 2. 弃土暂按增运4km, 结算以实际为准	• km	30.48	1.96			1.77	0.15	0.04		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第97页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	A1-173	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 10t	1000	0.03048	1967.75			1770.52	154.74	42.49		
	3.	A.3 砌筑工程										
389	010401003006	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆		6.94	507.05	158.77	280.00	4.80	49.92	13.56		
	A3-6	混水砖墙 标准砖240×115×53 墙体厚度 24cm{水 泥石灰砂浆中砂M5}	10	0.694	5070.48	1587.74	2799.98	47.95	499.21	135.60		
390	010404001006	散水垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚三七灰土		1.21	212.58	69.34	115.01	0.95	21.45	5.83		
	A3-89	灰土 垫层{灰土 3:7}	10	0.121	2125.75	693.41	1150.09	9.46	214.52	58.27		
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程										
391	010501001006	地面垫层 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.85	502.50	67.55	407.68	0.76	20.85	5.66		
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品 砼]}	10	0.085	5025.12	675.54	4076.79	7.64	208.51	56.64		
392	010501002005	带形基础 1. 部位:泵房基础、管基础 2. 混凝土种类:非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级:C20		6.60	497.11	62.50	409.26	0.79	19.31	5.25		
	A4-5换	带形基础 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]}	10	0.660	4971.07	624.96	4092.63	7.88	193.14	52.46		
393	010501006012	设备基础 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.38	495.78	61.56	409.22	0.80	19.03	5.17		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第98页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	A4-14换	混凝土设备基础 块体体积 5 以内 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]}	10	0.038	4957.75	615.56	4092.20	7.99	190.31	51.69		
394	010501006013	设备基础 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.01	508.59	61.56	422.03	0.80	19.03	5.17		
	A4-14换	混凝土设备基础 块体体积 5 以内 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]}	10	0.001	5085.84	615.56	4220.29	7.99	190.31	51.69		
395	010502001006	矩形柱 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.73	548.18	90.03	421.45	1.27	27.86	7.57		
	A4-18换	混凝土柱 矩形 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]}	10	0.073	5481.82	900.27	4214.52	12.70	278.64	75.69		
396	010503004006	圈梁 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		1.67	510.01	98.41	372.32	0.79	30.27	8.22		
	A4-24换	混凝土 圈梁 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]}	10	0.167	5100.13	984.06	3723.22	7.88	302.74	82.23		
397	010503005006	过梁 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.24	573.49	111.57	416.84	1.28	34.44	9.36		
	A4-25换	混凝土 过梁 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]}	10	0.024	5734.87	1115.73	4168.35	12.80	344.43	93.56		
398	010505003006	平板 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		1.20	532.63	74.21	427.88	1.25	23.03	6.26		
	A4-33换	混凝土 平板 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]}	10	0.120	5326.27	742.10	4278.75	12.54	230.32	62.56		
399	010505008006	雨篷 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.15	666.43	167.75	431.80	1.28	51.59	14.01		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第99页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	A4-38换	混凝土 悬挑板 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]}	10	0.015	6664.25	1677.47	4317.99	12.80	515.87	140.12		
400	010507001006	散水 60mm厚C15非泵送商品砼, 面上加5mm厚1:1水泥砂浆随打随抹光	m²	8.08	65.35	17.66	40.69	0.11	5.42	1.47		
	A4-60换	散水 混凝土60mm厚 随捣随光面 {换:水泥砂浆 1:1 换:碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]}	100m²	0.0808	6536.58	1766.30	4069.42	11.07	542.45	147.34		
401	010507006006	消力池 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		0.62	703.82	206.65	416.97		63.07	17.13		
	A4-57换	混凝土 小型池槽 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]}	10	0.062	7038.16	2066.49	4169.67		630.69	171.31		
402	010515001016	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: φ10以内	t	0.027	4587.17	818.24	3432.36	13.69	253.91	68.97		
	A4-236	现浇构件圆钢筋制安 φ10以内	t	0.027	4587.17	818.24	3432.36	13.69	253.91	68.97		
403	010515001017	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: 10以内	t	0.180	4990.80	1014.03	3559.59	17.03	314.68	85.47		
	A4-240	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	0.180	4990.80	1014.03	3559.59	17.03	314.68	85.47		
404	010515001018	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: 10以上	t	0.275	4375.87	601.07	3389.73	109.36	216.82	58.89		
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	0.275	4375.87	601.07	3389.73	109.36	216.82	58.89		
	6.	A.6 金属结构工程										
405	010607002006	拦污栅 材料品种、规格: φ14@65mm钢筋	m²	4.14	159.93	6.80	150.38	0.08	2.10	0.57		
	A4-269换	钢筋网片制安 间距(cm) 10×10	100m²	0.0414	15992.63	679.73	15037.84	8.11	209.93	57.02		
	7.	A.7 屋面及防水工程										

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第100页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
406	010902001006	屋面卷材防水 1. 4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 刷基层处理剂一遍	m²	15.12	59.84	5.41	52.33		1.65	0.45		
	A7-47换	改性沥青防水卷材热贴屋面 一层 满铺{换:冷底子油 30:70}	100m²	0.1512	5983.96	541.22	5232.69		165.18	44.87		
407	010902003006	屋面刚性层 1. 20mm1:2.5水泥砂浆找平层	m²	15.12	16.88	7.50	6.42	0.42	1.99	0.55		
	A9-1换	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:2.5}	100m²	0.1512	1687.64	749.84	642.36	41.80	198.86	54.78		
	8.	A.8 保温、隔热、防腐工程										
408	011001001006	保温隔热屋面 1. 20mm厚(最薄处)1:8水泥珍珠岩找2%坡 2. 干铺150mm厚水泥珍珠岩板	m²	15.12	55.56	8.50	43.77		2.59	0.70		
	A8-6换	屋面保温 现浇水泥珍珠岩 1:8 厚度100mm[实际厚度=62]{换:水泥珍珠岩 1:8}	100m²	0.1512	2075.00	416.39	1497.01		127.08	34.52		
	A8-8换	屋面保温 干铺珍珠岩 厚度100mm[实际厚度=150]	100m²	0.1512	3481.80	433.49	2880.07		132.30	35.94		
	9.	A.9 楼地面工程										
409	011101001006	水泥砂浆地面 1. 面层厚度、砂浆种类、配合比:30mm厚1:2水泥砂浆	m²	8.50	26.62	11.71	10.32	0.64	3.10	0.85		
	A9-10换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm[实际厚度=30]{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:2 换:水泥砂浆 1:3}	100m²	0.0850	2661.44	1170.50	1031.50	63.93	310.09	85.42		
	10.	A.10 墙、柱面工程										
410	011201001011	内墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:18mm厚1:3石灰砂浆	m²	32.38	29.72	17.89	5.48	0.47	4.61	1.27		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第101页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
		3. 面层厚度、砂浆种类、配合比:2mm厚麻刀（或纸筋）石灰面										
	A10-1	内墙 石灰砂浆底、纸筋石灰浆面 砖墙 (18+2)mm{素水泥浆 水泥砂浆 1：2 石灰砂浆 1：3 纸筋石灰浆}	100m²	0.3238	2971.55	1788.93	547.75	46.72	461.12	127.03		
411	011201001012	外墙一面抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:12mm厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比:8mm厚1:2.5水泥砂浆木抹搓平	m²	38.24	47.26	30.50	6.36	0.48	7.78	2.14		
	A10-24换	外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm{换:水泥砂浆 1：2.5 换:水泥砂浆 1：3}	100m²	0.3824	4726.78	3050.19	636.00	47.95	778.25	214.39		
	11.	A. 11 天棚工程										
412	011301001006	天棚抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比:10mm厚1:1:4水泥石灰砂浆 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:2mm厚麻刀（或纸筋）石灰面	m²	9.27	25.63	15.49	4.72	0.34	3.98	1.10		
	A11-1	混凝土面天棚 石灰砂浆 现浇 (5+2)mm{水泥砂浆 1：1 混合砂浆 1：1：4 纸筋石灰浆}	100m²	0.0927	2156.13	1371.15	316.45	22.13	349.99	96.41		
	A10-55换	抹灰层每增减1mm 混合砂浆{换:混合砂浆 1：1：4}	100m²	0.0927	406.86	178.20	155.33	12.30	47.85	13.18		
	12.	A. 12 门窗工程										
413	010807001006	90系列铝合金推拉窗 不带亮 1. 框、扇材质及质量:1.8mm厚铝材 2. 玻璃品种、厚度:5mm厚白玻 3. 洞口面积≤2m²	m²	1.80	401.62	41.91	345.69	0.45	10.64	2.93		
	A12-115换	铝合金推拉窗 不带亮	100m²	0.0180	40161.44	4190.67	34569.15	44.63	1063.91	293.08		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第102页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
414	桂010811002006	门窗周边塞缝 门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5	m	11.10	7.82	5.54	0.51		1.39	0.38		
	A12-166	门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5 {水泥砂浆 1 : 2.5}	100m	0.1110	783.26	554.40	51.23		139.27	38.36		
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程										
415	011407001006	外墙面喷（刷）涂料 1、基层清理，满刮腻子两遍 2、滚刷底涂料一遍，滚刷涂料二遍	m²	38.24	35.27	18.00	11.50		4.52	1.25		
	A13-222	外墙刷乳胶漆 水性 墙、柱面	100m²	0.3824	3526.38	1799.82	1149.90		452.11	124.55		
单价措施项目												
	011701	脚手架工程										
416	桂011701001006	外脚手架 1.单排、双排脚手架:单排 2.搭设高度:10米以内 3.脚手架材质:扣件式钢管	m²	46.83	11.25	6.37	2.16	0.18	2.00	0.54		
	A15-3	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	100m²	0.4683	1125.89	636.98	216.34	18.27	199.98	54.32		
417	桂011701011006	楼板现浇混凝土运输道 1.运输道材质:钢管 2.结构类型:砖混结构 3.泵送、非泵送:非泵送	m²	12.44	6.16	3.11	1.32	0.38	1.06	0.29		
	A15-28换	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	100m²	0.1244	615.93	310.79	132.38	37.56	106.32	28.88		
	011702	混凝土模板及支架(撑)										
418	011702001010	设备基础 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	2.24	62.59	36.84	10.18	0.92	11.52	3.13		
	A17-35	设备基础模板(块体体积5 以内) 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.0224	6259.53	3684.20	1017.81	91.98	1152.49	313.05		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第103页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
419	011702002006	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m³	11.71	46.20	25.90	9.29	0.69	8.12	2.20		
	A17-50	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.1171	4620.76	2589.80	929.43	69.47	811.61	220.45		
420	011702008006	圈梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m³	11.50	45.10	25.44	9.39	0.29	7.85	2.13		
	A17-72	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	100m²	0.1150	4510.82	2544.48	938.91	28.76	785.35	213.32		
421	011702001011	带形基础 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m³	19.80	44.97	24.57	10.27	0.43	7.63	2.07		
	A17-3	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.1980	4497.05	2457.27	1027.09	42.52	762.94	207.23		
422	011702009006	过梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m³	2.65	79.12	41.06	21.22	0.65	12.73	3.46		
	A17-76	过梁 胶合板模板 木支撑	100m²	0.0265	7911.38	4105.71	2121.96	65.04	1272.91	345.76		
423	011702016006	平板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m³	11.95	49.79	25.59	12.88	1.00	8.12	2.20		
	A17-99	平板 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.1195	4979.88	2559.02	1288.41	100.35	811.64	220.46		
424	011702023006	雨篷 模板、支撑材质:木模板木支撑	m³	1.86	133.99	63.61	43.00	1.94	20.01	5.43		
	A17-109	悬挑板 直形 木模板木支撑	10m²投 影面积	0.186	1339.91	636.12	430.02	19.37	200.06	54.34		
425	011702029006	散水 1. 散水厚度:60mm 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m³	8.08	8.60	4.21	2.76		1.28	0.35		
	A17-123	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	100m²	0.0808	860.20	420.66	276.28		128.39	34.87		
426	桂011702041006	小型池槽模板		0.62	842.48	438.53	219.97	9.93	136.87	37.18		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第104页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
		模板、支撑材质:木模板木支撑										
	A17-121	小型池槽 木模板木支撑	10 外 型体积	0.062	8424.74	4385.30	2199.66	99.31	1368.70	371.77		
	011705	大型机械设备进出场及安拆										
427	011705001006	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机 1 内 场外运输费	台次	1	916.68	85.50	129.94	622.38	61.87	16.99		
	A20-20	履带式挖掘机 1 内 场外运输费	台次	1	916.68	85.50	129.94	622.38	61.87	16.99		
李家村_安装工程												
分部分项工程												
	4.	B4 电气设备安装工程										
428	桂030413013006	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5米以内 3. 部位: 出水管管沟		99.13	13.83	0.67		8.08	2.80	1.14	1.14	
	B4-2085	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填 沟槽 小型机械挖沟槽 一般土	10	9.913	138.28	6.72		80.77	28.00	11.37	11.42	
429	桂030413014006	土方(砂)回填 填方材料品种:可利用土方		82.39	7.60	1.11		3.70	1.54	0.62	0.63	
	B4-2088	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填 沟槽 机械回填沟槽 土方	10	8.239	75.97	11.08		36.99	15.38	6.25	6.27	
430	010103002007	余土弃置 1. 废弃料品种:非利用土方 2. 运距:5km		16.74	45.25	0.44		28.19	9.16	3.72	3.74	
	B4-2091换	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 土方运输 装 载机装土(斗容量1)自卸汽车运土 运距≤ 1km[实际运距=5]	1000	0.01674	45253.09	437.16		28194.98	9162.28	3722.18	3736.49	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第105页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
431	030404017006	配电箱 1. 名称：动力配电箱 2. 规格型号：动力柜	台	1	1167.37	147.11	830.41	18.80	53.09	21.57	96.39	
	B4-0089换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m	台	1	1167.37	147.11	830.41	18.80	53.09	21.57	96.39	
432	030402003011	断路器 1. 名称：低压断路器 2. 规格型号：塑壳-63/33002 36A	个	1	375.78	38.14	285.97	2.40	12.97	5.27	31.03	
	B4-0338换	熔断器、限位开关安装 限位开关 普通式	个	1	375.78	38.14	285.97	2.40	12.97	5.27	31.03	
433	030402003012	断路器 1. 名称：低压断路器 2. 规格型号：C10A/1P+N 30mA	个	1	353.76	38.14	265.77	2.40	12.97	5.27	29.21	
	B4-0338换	熔断器、限位开关安装 限位开关 普通式	个	1	353.76	38.14	265.77	2.40	12.97	5.27	29.21	
434	030411002006	PVC电线槽15x30	m	145.00	14.58	6.63	3.64	0.09	2.15	0.87	1.20	
	B4-1471换	塑料线槽敷设 宽×高（≤39×19mm）	10m	14.500	145.82	66.29	36.43	0.85	21.48	8.73	12.04	
435	030411004011	配线 1. 规格型号：RVV-0.3/0.5kv-3*2.5+1*1.5mm2	m	10.00	12.13	1.44	9.04		0.46	0.19	1.00	
	B4-1555换	线槽配线 塑料护套线 三芯 导线截面（mm²）≤2.5	100m	0.1000	1212.83	144.12	903.71		46.12	18.74	100.14	
436	030411004012	配线 1. 规格型号：RVV-0.3/0.5kv-3*4+1*2.5mm2	m	135.00	0.67	0.05	0.53		0.02	0.01	0.06	
	B4-1555换	线槽配线 塑料护套线 三芯 导线截面（mm²）≤2.5	100m	0.0500	1802.61	144.12	1444.79		46.12	18.74	148.84	
437	030412005006	荧光灯 1. 名称：双管荧光灯 2. 规格型号：36w 3. 安装方式：吸顶安装	套	1	84.63	25.99	39.76	0.13	8.36	3.40	6.99	
	B4-1800换	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 双管	10套	0.1	846.17	259.90	397.59	1.28	83.58	33.95	69.87	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第106页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
438	030404034006	照明开关 1. 名称:单级开关 2. 规格型号: 220V 1*10A 3. 安装方式: 距地1.5m明装	套	1	27.65	10.71	9.65	0.13	3.47	1.41	2.28	
	B4-1952换	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关 明装 单联	10套	0.1	276.35	107.06	96.44	1.28	34.67	14.08	22.82	
439	030404035006	插座 1. 规格型号: AP86Z223-16 2. 安装方式: 距地1.5m明装	套	3	36.69	15.53	10.83	0.21	5.04	2.05	3.03	
	B4-1974换	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相明插座 单相明插座10A 5孔	10套	0.3	366.81	155.29	108.27	2.13	50.37	20.46	30.29	
440	030211003006	循环水泵（一备一用） 1. 型号: ISW300-235 离心泵 2. 流量: 720m3/h 3. 扬程: 18m 4. 转速: 970.00r/min 5. 电机功率: 55kw 6. 汽蚀余量: 5NPSH 7. 重量: 1120.00kg 8. 含泵头、底座及配套电机	台	2	13002.12	675.27	11023.69		168.82	60.77	1073.57	
	B1-0926	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵拆装检查 设备重量 (t以内) 0.5	台	2	13002.12	675.27	11023.69		168.82	60.77	1073.57	
441	050306004006	水泵控制柜（一控二） 规格、型号:65kw	台	1	9487.98	68.11	8598.85	4.80	23.33	9.48	783.41	
	B4-0826	控制柜箱进出线管管架制作安装 控制柜（箱）安装 高度(m) ≤4	套	1	9487.98	68.11	8598.85	4.80	23.33	9.48	783.41	
442	030601002011	压力表 1. 规格型号: Y-100, 1MP	台	1	193.53	58.99	90.77	0.86	19.15	7.78	15.98	
	B6-0025换	压力仪表 压力表、真空表 盘装	台(块)	1	193.53	58.99	90.77	0.86	19.15	7.78	15.98	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第107页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
443	030601002012	压力真空表 1. 规格型号: YZ-100, -0.1~0.9MP	台	1	129.19	58.99	31.74	0.86	19.15	7.78	10.67	
	B6-0025换	压力仪表 压力表、真空表 盘装	台(块)	1	129.19	58.99	31.74	0.86	19.15	7.78	10.67	
444	031003001021	螺纹阀门 1. 名称: 闸阀 2. 规格型号: DN300 1.6Mpa	个	5	3967.00	254.45	3068.14	139.56	126.08	51.22	327.55	
	B9-0417换	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径 (mm以内) 300	个	5	3967.00	254.45	3068.14	139.56	126.08	51.22	327.55	
445	031003001022	螺纹阀门 1. 名称: 缓闭式逆止阀 2. 规格型号: DN300	个	1	7500.33	254.45	6309.73	139.56	126.08	51.22	619.29	
	B9-0417换	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径 (mm以内) 300	个	1	7500.33	254.45	6309.73	139.56	126.08	51.22	619.29	
446	031003001023	螺纹阀门 1. 名称: 底阀 2. 规格型号: DN300	个	1	3050.63	254.45	2227.43	139.56	126.08	51.22	251.89	
	B9-0417换	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径 (mm以内) 300	个	1	3050.63	254.45	2227.43	139.56	126.08	51.22	251.89	
447	03B011	进水喇叭口 PE DN300*300mm	个	1	87.20		80.00				7.20	
	B-	进水喇叭口	个	1	87.20		80.00				7.20	
448	031001006011	塑料管 1. 名称: 引水管 2. 规格型号: PE DN300mm 1.6Mpa	m	6.00	500.39	38.15	402.85	0.62	12.41	5.04	41.32	
	B9-0135换	塑料管安装 塑料给水管 (热熔连接) 安装 公称外径 (mm以内) 250	10m	0.600	5003.74	381.49	4028.41	6.22	124.07	50.40	413.15	
449	040503002006	混凝土支墩 1. 部位: 管支墩		1.28	1055.70	281.74	536.76	20.20	87.56	42.27	87.17	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税 (各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳增值税 (各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第108页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
		2. 混凝土种类:非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级:C20 4. 含模板安拆										
	C9-0028换	管道支墩 混凝土 每处0.5 内{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]}	10	0.128	6800.86	1426.70	4170.91	19.74	419.47	202.50	561.54	
	C9-0030	管道支墩 模板	10m²	0.777	618.78	229.10	197.13	30.03	75.15	36.28	51.09	
450	桂030413009006	出水管垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:50mm厚C20商品砼		4.80	507.46	34.28	415.85	0.48	10.08	4.87	41.90	
	C5-1024换	非定型管道垫层 混凝土 {换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]}	10	0.480	5074.54	342.80	4158.55	4.74	100.79	48.66	419.00	
451	031001006012	塑料管 1. 名称: 出水管 2. 规格型号: PE DN300mm 1.6Mpa	m	110.00	454.89	34.68	366.22	0.57	11.28	4.58	37.56	
	B9-0135换	塑料管安装 塑料给水管 (热熔连接) 安装 公称外 径 (mm以内) 250	10m	10.000	5003.74	381.49	4028.41	6.22	124.07	50.40	413.15	
452	03B012	管箍 1. 规格型号: DN250 2. 含预埋件	个	2	38.15		35.00				3.15	
	B-	管箍	个	2	38.15		35.00				3.15	
453	031003001024	螺纹阀门 1. 名称: 排气阀 2. 规格型号: DN300 3. 材质:PE	个	1	490.50		450.00				40.50	
	B-	螺纹阀门	个	1	490.50		450.00				40.50	
454	030211003007	潜水泵 (一备一用) 1. 型号: 175QJ60-70/7 潜水泵 2. 流量: 60m3/h	台	2	5289.89	260.98	4503.39		65.25	23.49	436.78	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第109页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
		3. 扬程：70m 4. 转速：2850r/min 5. 电机型号：YQS-175 6. 电机功率：18.5kw 7. 井下部分最大外径：168mm										
	B1-0920	潜水泵 设备重量 (t) 0.1	台	2	5289.89	260.98	4503.39		65.25	23.49	436.78	
455	050306004007	水泵控制柜（一控二） 规格、型号:25kw	台	1	4201.48	68.11	3748.85	4.80	23.33	9.48	346.91	
	B4-0826	控制柜箱进出线管管架制作安装 控制柜（箱）安装 高度 (m) ≤4	套	1	4201.48	68.11	3748.85	4.80	23.33	9.48	346.91	
456	031001006013	塑料管 1. 名称：出水管 2. 规格型号：PE DN160mm 1.6Mpa	m	60.00	174.39	29.39	116.80	0.40	9.53	3.87	14.40	
	B9-0133换	塑料管安装 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外 径 (mm以内) 160	10m	6.000	1743.93	293.86	1168.00	4.03	95.32	38.73	143.99	
457	031003001025	螺纹阀门 1. 名称：闸阀 2. 规格型号：DN160 1.6Mpa	个	1	1473.73	191.79	1012.21	42.58	75.00	30.47	121.68	
	B9-0415换	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径 (mm以 内) 200	个	1	1473.73	191.79	1012.21	42.58	75.00	30.47	121.68	
李家村_电力工程												
分部分项工程												
	4.	高压部分										
458	030410001007	电杆组立 1. 名称:12米拔梢杆 2. 规格: 230*12m 3. 含施工定位, 杆坑土方及电杆运输	根	4	10547.21	2336.22	6065.18	154.24	796.94	323.76	870.87	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第110页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	B4-1211	电杆土石方工程 施工定位 单杆	基	4	67.79	34.42	9.44	1.96	11.64	4.73	5.60	
	B4-1217	电杆土石方工程 杆坑土石方工程 坚土	10	4.000	1207.73	751.00	19.06		240.32	97.63	99.72	
	B4-1230换	电杆装配及组立 汽车组立混凝土杆 杆高（m）≤12	根	4	6958.96	172.54	6030.75	71.34	78.04	31.70	574.59	
	B4-1207	工地运输 人力运输 平均运距≤200m	10t·km	0.5600	14714.20	9309.84			2979.15	1210.28	1214.93	
	B4-1209	工地运输 汽车运输 装卸	10t	0.5600	1731.39	507.63	42.37	558.62	341.20	138.61	142.96	
	B4-1210	工地运输 汽车运输 运输	10t·km	0.5600	73.92	27.24		19.53	14.97	6.08	6.10	
459	030410001008	电杆组立 1.名称:12米普杆 2.规格: 190*12m 3.含施工定位,杆坑土方及电杆运输	根	11	3963.48	1090.66	1881.42	119.55	387.27	157.32	327.26	
	B4-1211	电杆土石方工程 施工定位 单杆	基	11	67.79	34.42	9.44	1.96	11.64	4.73	5.60	
	B4-1217	电杆土石方工程 杆坑土石方工程 坚土	10	1.408	1207.73	751.00	19.06		240.32	97.63	99.72	
	B4-1230换	电杆装配及组立 汽车组立混凝土杆 杆高（m）≤12	根	11	2419.55	172.54	1866.15	71.34	78.04	31.70	199.78	
	B4-1207	工地运输 人力运输 平均运距≤200m	10t·km	0.8800	14714.20	9309.84			2979.15	1210.28	1214.93	
	B4-1209	工地运输 汽车运输 装卸	10t	0.8800	1731.39	507.63	42.37	558.62	341.20	138.61	142.96	
	B4-1210	工地运输 汽车运输 运输	10t·km	0.8800	73.92	27.24		19.53	14.97	6.08	6.10	
460	桂030413011004	大拔梢杆基础 1.尺寸: 2000*2000*2300 2.基础: 现浇C25自拌砼 3.含钢筋制作安装	座	4	5254.20	487.21	3907.25	142.53	201.51	81.87	433.83	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第111页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土 {换:碎石 GD40 中砂水泥32.5 C25}	10	2.528	5583.31	422.00	4216.49	202.70	199.90	81.21	461.01	
	C3-0358	钢筋制作、安装 ϕ 10以内	t	0.086	5248.52	950.00	3393.17	30.68	313.82	127.49	433.36	
	C3-0359	钢筋制作、安装 ϕ 10以上	t	0.976	5028.09	820.00	3342.17	56.39	280.44	113.93	415.16	
	B-	混凝土管 650	m	10.00	154.33		141.59				12.74	
461	030410003004	10kV导线架设 JKLGYJ-70	km	2.100	11122.68	1051.58	8564.33	76.33	360.93	146.63	922.88	
	B4-1300换	导线架设 绝缘钢芯铝绞线架设 绝缘钢芯铝绞线截面 (mm^2) $\leq$ 95	1km/单 线	2.100	1972.68	1051.58	174.33	76.33	360.93	146.63	162.88	
	B-	JKLGYJ-70	m	2100.00	9.15		8.39				0.76	
462	030410002017	T接杆金具组装 1. 详见电源T接杆组装图	组	1	1980.27	526.40	1032.01	14.75	173.18	70.36	163.57	
	B4-1273	横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 双根	组	1	81.76	47.22	6.54		15.11	6.14	6.75	
	B-	角钢横担 L63*6*1700	根	2	66.35		60.87				5.48	
	B-	双头螺栓 M16 $\times$ 350	付	4	7.09		6.50				0.59	
	B4-0131	绝缘子安装 户外式支持绝缘子 ($\leq$ 10kV) 2孔	个	1	341.43	128.13	111.95	10.69	44.42	18.05	28.19	
	B-	柱式瓷瓶 PSQ-15T	只	1	29.98		27.50				2.48	
	B4-0126	绝缘子安装 悬式绝缘子串 ($\leq$ 10kV)	串	3	186.20	113.51	4.64	1.10	36.68	14.90	15.37	
	B-	双铁头瓷拉棒 SL-15/70	个	3	73.03		67.00				6.03	
	B-	耐张联板	片	2	78.48		72.00				6.48	
	B-	直角挂板 Z-7	只	2	19.62		18.00				1.62	
	B-	耐张线夹 NXL-70	只	3	32.70		30.00				2.70	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第112页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	B-	安普线夹	只	6	21.80		20.00				1.80	
	B-	扁铁抱箍 -6*63 190	套	1	34.88		32.00				2.88	
	B-	螺栓 M16×120	套	2	2.03		1.86				0.17	
	B-	U型挂环 U-7	只	1	13.08		12.00				1.08	
	B4-1300换	导线架设 绝缘钢芯铝绞线架设 绝缘钢芯铝绞线截面（mm²）≤95	1km/单 线	0.010	1972.68	1051.58	174.33	76.33	360.93	146.63	162.88	
	B-	JKLGJYJ-70	m	10.00	9.15		8.39				0.76	
463	030410002018	新建1号杆金具组装 1. 详见新建1号杆组装图	组	1	14927.44	4085.97	7100.48	461.84	1455.16	591.08	1232.91	
	B4-1272	横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 单根	组	2	53.06	29.97	5.22		9.59	3.90	4.38	
	B4-1273	横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 双根	组	3	81.76	47.22	6.54		15.11	6.14	6.75	
	B-	角钢横担 L63*6*2000	根	6	78.07		71.62				6.45	
	B-	角钢横担 L63*6*1700	根	2	66.35		60.87				5.48	
	B-	双头螺栓 M16×350	付	12	7.09		6.50				0.59	
	B4-0126	绝缘子安装 悬式绝缘子串（≤10kV）	串	6	186.20	113.51	4.64	1.10	36.68	14.90	15.37	
	B-	耐张绝缘子串 SL-15/70	串	6	336.81		309.00				27.81	
	B-	耐张线夹 NXL-70	只	6	32.70		30.00				2.70	
	B-换	扁铁抱箍 -6*63 230	套	1	39.24		36.00				3.24	
	B-	U型抱箍	只	2	23.98		22.00				1.98	
	B-	陶瓷横担 SQ-210	个	14	79.57		73.00				6.57	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第113页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	B4-1304换	导线架设 绝缘铝绞线架设 绝缘铝绞线截面（mm²）≤95	1km/单 线	0.060	1694.25	875.41	174.33	76.33	304.56	123.73	139.89	
	B-	JKLGJYJ-70	m	60.00	9.15		8.39				0.76	
	B-	扭力线耳 BLMT-25/70	个	24	7.46		6.84				0.62	
	B4-1152换	避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物明敷引下	10m	0.100	296.24	92.35	120.49	11.99	33.39	13.56	24.46	
	B-	铁并沟线夹 JBB-1	只	2	7.63		7.00				0.63	
	B4-1340换	杆上配电设备安装 接地环及绝缘护罩安装 标牌安装	块	3	23.74	12.30	1.71	1.54	4.43	1.80	1.96	
	B-	相序牌	块	3	16.35		15.00				1.35	
	B-	故障指示器	只	3	90.47		83.00				7.47	
	B-	成套断路器支架	套	1	250.70		230.00				20.70	
	B4-1112换	接地极（板）制作、安装 角钢接地极 坚土	根	30	115.82	43.32	30.94	8.63	16.62	6.75	9.56	
	B4-1130换	接地母线敷设 户外钢接地母线敷设	10m	13.100	240.97	89.63	84.85	4.32	30.06	12.21	19.90	
	B4-2144	接地装置调试 接地网	系统	1	1206.13	630.90	4.18	129.35	243.28	98.83	99.59	
464	030410002019	12米45-90° 转角杆金具组装 1. 详见12米45-90° 转角杆组装图	组	1	3966.23	1159.89	1900.75	38.67	383.56	155.83	327.53	
	B4-1273	横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 双根	组	2	81.76	47.22	6.54		15.11	6.14	6.75	
	B-	角钢横担 L63*6*1700	根	4	66.35		60.87				5.48	
	B-	双头螺栓 M16×350	付	8	7.09		6.50				0.59	
	B4-0126	绝缘子安装 悬式绝缘子串（≤10kV）	串	6	186.20	113.51	4.64	1.10	36.68	14.90	15.37	
	B-	双铁头瓷拉棒 SL-15/70	个	6	73.03		67.00				6.03	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第114页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	B-	直角挂板 Z-7	只	4	19.62		18.00				1.62	
	B-	耐张联板	片	4	78.48		72.00				6.48	
	B-	U型挂环 U-10	只	2	16.35		15.00				1.35	
	B-	耐张线夹 NXL-70	只	6	32.70		30.00				2.70	
	B-	安普线夹	只	3	21.80		20.00				1.80	
	B-	扁铁抱箍 -6*63 230	套	1	39.24		36.00				3.24	
	B-	螺栓 M16×80	套	4	1.64		1.50				0.14	
	B-	单顶抱箍 -6*63 230	套	2	39.24		36.00				3.24	
	B4-0131	绝缘子安装 户外式支持绝缘子 (≤10kV) 2孔	个	3	341.43	128.13	111.95	10.69	44.42	18.05	28.19	
	B-	柱式瓷瓶 PSQ-15T	只	3	29.98		27.50				2.48	
465	030410002020	12米5-45° 转角杆金具组装 1. 详见12米5-45° 转角杆组装图	组	1	3376.79	1112.67	1428.47	38.67	368.45	149.69	278.84	
	B4-1273	横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 双根	组	1	81.76	47.22	6.54		15.11	6.14	6.75	
	B-	角钢横担 L63*6*1700	根	2	66.35		60.87				5.48	
	B-	双头螺栓 M16×350	付	4	7.09		6.50				0.59	
	B4-0126	绝缘子安装 悬式绝缘子串 (≤10kV)	串	6	186.20	113.51	4.64	1.10	36.68	14.90	15.37	
	B-	双铁头瓷拉棒 SL-15/70	个	6	73.03		67.00				6.03	
	B-	直角挂板 Z-7	只	4	19.62		18.00				1.62	
	B-	U型挂环 U-10	只	2	16.35		15.00				1.35	
	B-	耐张线夹 NXL-70	只	6	32.70		30.00				2.70	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第115页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	B-	安普线夹	只	3	21.80		20.00				1.80	
	B-	抱箍 -6*63 270	套	1	45.78		42.00				3.78	
	B-	螺栓 M16×80	套	4	1.64		1.50				0.14	
	B-	单顶抱箍 -6*63 230	套	1	39.24		36.00				3.24	
	B4-0131	绝缘子安装 户外式支持绝缘子 (≤10kV) 2孔	个	3	341.43	128.13	111.95	10.69	44.42	18.05	28.19	
	B-	柱式瓷瓶 PSQ-15T	只	3	29.98		27.50				2.48	
466	030410002021	12米直线杆金具组装 1. 详见12直线杆组装图	组	10	1278.34	414.36	525.44	32.07	142.85	58.05	105.57	
	B4-1272	横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 单根	组	10	53.06	29.97	5.22		9.59	3.90	4.38	
	B-	角钢横担 L63*6*1700	根	10	66.35		60.87				5.48	
	B4-0131	绝缘子安装 户外式支持绝缘子 (≤10kV) 2孔	个	30	341.43	128.13	111.95	10.69	44.42	18.05	28.19	
	B-	柱式瓷瓶 PSQ-15T	只	30	29.98		27.50				2.48	
	B-	U型抱箍 16*210	套	10	16.35		15.00				1.35	
	B-	单顶抱箍	只	10	25.07		23.00				2.07	
	B-	螺栓 M16×80	套	20	1.64		1.50				0.14	
467	030410004012	隔离开关 GWGCD-12/630A	组	1	4400.60	1811.54	416.72	685.37	799.01	324.60	363.36	
	B4-1329	杆上配电设备安装 杆上变压器安装 隔离开关	组	1	1033.42	234.29	47.86	386.56	198.67	80.71	85.33	
	B-换	隔离开关 GWGCD-12/630A	组	1	390.67		358.41				32.26	
	B4-2121	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 负荷隔离 开关	系统	1	2976.51	1577.25	10.45	298.81	600.34	243.89	245.77	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第116页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
468	030410004013	接地挂环	组	1	194.82	27.24	130.79	5.82	10.58	4.30	16.09	
	B4-1334	杆上配电设备安装 接地环及绝缘护罩安装 接地挂环	套	1	54.21	27.24	1.79	5.82	10.58	4.30	4.48	
	B-	接地挂环	套	1	140.61		129.00				11.61	
469	030410004014	真空断路器 12kV/630A-20kA/3S	台	1	23378.09	2841.44	15328.19	1378.96	1350.53	548.66	1930.31	
	B4-1331	杆上配电设备安装 杆上变压器安装 SF6开关	台	1	1786.96	317.84	178.73	689.52	322.36	130.96	147.55	
	B-换	真空断路器 12kV/630A-20kA/3S	台	1	16494.69		15132.74				1361.95	
	B4-2122	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器	系统	1	5096.44	2523.60	16.72	689.44	1028.17	417.70	420.81	
470	030410002022	台变组装 1. 柱上变压器安装图	组	1	68284.19	9368.42	46437.09	1809.95	3576.95	1453.08	5638.70	
	B4-1333	杆上配电设备安装 杆上变压器安装 配电箱	台	1	506.16	286.05	43.29	4.35	92.93	37.75	41.79	
	B-换	低压配电箱	台	1	12636.28		11592.92				1043.36	
	B4-1322	杆上变配电设备安装 杆上变压器 变压器容量 (KV·A) ≤320	台	1	2696.27	1095.17	73.60	560.03	529.66	215.18	222.63	
	B-换	柱上变压器S13-M-250kVA	台	1	21435.59		19665.68				1769.91	
	B4-0131	绝缘子安装 户外式支持绝缘子 (≤10kV) 2孔	个	3	341.43	128.13	111.95	10.69	44.42	18.05	28.19	
	B-	柱式瓷瓶 PSQ-15T	只	3	29.98		27.50				2.48	
	B4-1328	杆上配电设备安装 杆上变压器安装 避雷器	组	1	258.72	121.69	52.47	5.82	40.80	16.58	21.36	
	B-	避雷器 Y5WS-17/50TL	组	1	741.20		680.00				61.20	
	B4-1326	杆上配电设备安装 杆上变压器安装 跌落式熔断器	组	1	229.92	111.70	40.53	5.82	37.61	15.28	18.98	
	B-换	跌落式熔断器RW10-10F/100	组	1	899.25		825.00				74.25	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第117页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	B-	陶瓷横担 SQ-210	个	6	79.57		73.00				6.57	
	B-	防窃罩	个	1	139.52		128.00				11.52	
	B4-0398	压铜接线端子 导线截面(mm²) ≤240	10个	0.8	930.99	287.69	424.29	8.74	94.86	38.54	76.87	
	B4-0126	绝缘子安装 悬式绝缘子串 (≤10kV)	串	9	186.20	113.51	4.64	1.10	36.68	14.90	15.37	
	B-	耐张绝缘子串 SL-15/70	串	9	336.81		309.00				27.81	
	B4-0851换	玻璃钢桥架 玻璃钢槽式桥架(宽+高mm) ≤400	10m	0.600	1187.59	241.10	730.47	6.53	79.24	32.19	98.06	
	B4-1273	横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 双根	组	3	81.76	47.22	6.54		15.11	6.14	6.75	
	B-	角钢横担 L63*6*2000	根	6	78.07		71.62				6.45	
	B4-1340换	杆上配电设备安装 接地环及绝缘护罩安装 标牌安 装	块	5	23.74	12.30	1.71	1.54	4.43	1.80	1.96	
	B-	相序牌	块	3	16.35		15.00				1.35	
	B-	危险警示牌	块	2	33.79		31.00				2.79	
	B4-1273	横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 双根	组	2	81.76	47.22	6.54		15.11	6.14	6.75	
	B-	槽钢横担 【140*60*3300	条	4.00	218.36		200.33				18.03	
	B4-1272	横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 单根	组	3	53.06	29.97	5.22		9.59	3.90	4.38	
	B-	角钢横担 L65*65*6*3300	条	3	76.42		70.11				6.31	
	B-	热镀锌线 4	m	40.00	6.56		6.02				0.54	
	B-	热镀锌线	m	40.00	6.56		6.02				0.54	
	B-	故障指示器	只	3	390.67		358.41				32.26	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第118页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	B4-1334	杆上配电设备安装 接地环及绝缘护罩安装 接地挂环	套	3	54.21	27.24	1.79	5.82	10.58	4.30	4.48	
	B-	接地挂环	套	3	140.61		129.00				11.61	
	B-	扁铁抱箍 -6*63 190	套	1	34.88		32.00				2.88	
	B-	杆顶抱箍	只	1	30.52		28.00				2.52	
	B-	双支吊抱箍 6*50* 200	付	3	30.52		28.00				2.52	
	B-	U型抱箍 16*200	付	2	14.17		13.00				1.17	
	B-	U型抱箍 16*220	付	2	17.44		16.00				1.44	
	B-	U型抱箍 16*240	付	2	20.71		19.00				1.71	
	B-	U型抱箍 16*260	付	2	23.98		22.00				1.98	
	B-	U型抱箍 16*300	付	2	30.52		28.00				2.52	
	B-	镀锌螺栓 16*320	条	2	9.81		9.00				0.81	
	B-	镀锌螺栓 16*340	条	2	10.90		10.00				0.90	
	B-	双合抱箍 6*50* 240	付	1	35.97		33.00				2.97	
	B-	双合抱箍 6*50* 280	付	1	39.24		36.00				3.24	
	B-	加劲抱箍 240	付	1	30.52		28.00				2.52	
	B-	加劲抱箍 280	付	1	32.70		30.00				2.70	
	B-	夹盘抱箍 16*380	付	8	38.15		35.00				3.15	
	B-	夹盘250*1000	块	2	98.10		90.00				8.10	
	B-	方华司-3*50* 18	只	4	2.51		2.30				0.21	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第119页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	B-	底盘 600*600	块	1	215.82		198.00				17.82	
	B4-1293换	导线架设 裸铝绞线架设 裸铝绞线截面（mm²）≤150	1km/单 线	0.040	2153.69	1220.49	73.24	91.66	419.89	170.58	177.83	
	B-换	BLV-120mm2	m	40.00	7.86		7.21				0.65	
	B4-1304换	导线架设 绝缘铝绞线架设 绝缘铝绞线截面（mm²）≤95	1km/单 线	0.060	1694.25	875.41	174.33	76.33	304.56	123.73	139.89	
	B-	JKLGYJ-70	m	60.00	9.15		8.39				0.76	
	B4-1152换	避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物明敷引下	10m	1.000	267.28	92.35	93.92	11.99	33.39	13.56	22.07	
	B-	接地线夹	只	2	38.15		35.00				3.15	
	B-	C型线夹	只	6	18.53		17.00				1.53	
	B-	扭力线耳	个	15	7.46		6.84				0.62	
	B4-0359换	仪表、电器、小母线安装 三相电度表	个	1	37.52	21.07	3.51	0.25	6.82	2.77	3.10	
	B-	防窃表箱	个	1	196.20		180.00				16.20	
	B-	跌落式倾斜支架	只	3	32.70		30.00				2.70	
	B-	避雷器支架	只	3	117.72		108.00				9.72	
	B-	槽钢 【8*650	根	2	49.89		45.77				4.12	
	B4-1340换	杆上配电设备安装 接地环及绝缘护罩安装 标牌安 装	块	2	23.74	12.30	1.71	1.54	4.43	1.80	1.96	
	B-	台架警告牌	块	2	43.60		40.00				3.60	
	B-	跨越平铁板 10*50*300	块	1	7.63		7.00				0.63	
	B-	镀锌螺栓 16*30	条	8	1.64		1.50				0.14	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第120页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	B-	镀锌螺栓 6*30	条	20.00	1.64		1.50				0.14	
	B-	镀锌螺栓 16*40	条	15.00	1.64		1.50				0.14	
	B-	镀锌螺栓 16*270	条	3.00	6.54		6.00				0.54	
	B-	镀锌螺栓 16*250	条	2.00	6.54		6.00				0.54	
	B-	镀锌螺栓 12*40	条	9.00	1.64		1.50				0.14	
	B-	镀锌螺栓 16*290	条	2.00	6.54		6.00				0.54	
	B-	圆介子 18	只	9	0.55		0.50				0.05	
	B-	圆介子 14	只	9	0.55		0.50				0.05	
	B-	弹簧介子 14	只	6	0.55		0.50				0.05	
	B4-1112换	接地极（板）制作、安装 角钢接地极 坚土	根	30	115.82	43.32	30.94	8.63	16.62	6.75	9.56	
	B4-1130换	接地母线敷设 户外钢接地母线敷设	10m	13.100	240.97	89.63	84.85	4.32	30.06	12.21	19.90	
	B4-2114	电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量（kv.A）≤800	系统	1	1548.66	582.53	12.55	388.67	310.78	126.26	127.87	
	B4-2121	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 负荷隔离开关	系统	1	2976.51	1577.25	10.45	298.81	600.34	243.89	245.77	
	B4-2144	接地装置调试 接地网	系统	1	1206.13	630.90	4.18	129.35	243.28	98.83	99.59	
	4.	低压部分										
471	030410001009	电杆组立 1.名称:10米拔梢杆 2.规格: 230*10m 3.含施工定位,杆坑土方及电杆运输	根	2	6969.41	1792.24	3605.08	131.12	615.47	250.04	575.46	
	B4-1211	电杆土石方工程 施工定位 单杆	基	2	67.79	34.42	9.44	1.96	11.64	4.73	5.60	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第121页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	B4-1217	电杆土石方工程 杆坑土石方工程 坚土	10	1.600	1207.73	751.00	19.06		240.32	97.63	99.72	
	B4-1230换	电杆装配及组立 汽车组立混凝土杆 杆高（m）≤12	根	2	4283.45	172.54	3576.15	71.34	78.04	31.70	353.68	
	B4-1207	工地运输 人力运输 平均运距≤200m	10t·km	0.2000	14714.20	9309.84			2979.15	1210.28	1214.93	
	B4-1209	工地运输 汽车运输 装卸	10t	0.2000	1731.39	507.63	42.37	558.62	341.20	138.61	142.96	
	B4-1210	工地运输 汽车运输 运输	10t·km	0.2000	73.92	27.24		19.53	14.97	6.08	6.10	
472	030410001010	电杆组立 1.名称:10米普杆 2.规格: 190*10m 3.含施工定位,杆坑土方及电杆运输	根	19	3340.49	992.22	1461.00	113.77	353.91	143.77	275.82	
	B4-1211	电杆土石方工程 施工定位 单杆	基	19	67.79	34.42	9.44	1.96	11.64	4.73	5.60	
	B4-1217	电杆土石方工程 杆坑土石方工程 坚土	10	2.432	1207.73	751.00	19.06		240.32	97.63	99.72	
	B4-1230换	电杆装配及组立 汽车组立混凝土杆 杆高（m）≤12	根	19	1961.75	172.54	1446.15	71.34	78.04	31.70	161.98	
	B4-1207	工地运输 人力运输 平均运距≤200m	10t·km	1.3300	14714.20	9309.84			2979.15	1210.28	1214.93	
	B4-1209	工地运输 汽车运输 装卸	10t	1.3300	1731.39	507.63	42.37	558.62	341.20	138.61	142.96	
	B4-1210	工地运输 汽车运输 运输	10t·km	1.3300	73.92	27.24		19.53	14.97	6.08	6.10	
473	桂030413011005	大拔梢杆基础 1.尺寸: 2000*2000*2000 2.基础: 现浇C25自拌砼 3.含钢筋制作安装	座	2	4472.52	428.13	3316.94	114.15	173.52	70.50	369.28	
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土 {换:碎石 GD40 中砂水泥32.5 C25}	10	0.984	5583.31	422.00	4216.49	202.70	199.90	81.21	461.01	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第122页 共123页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中： 暂估价
	C3-0358	钢筋制作、安装 φ10以内	t	0.043	5248.52	950.00	3393.17	30.68	313.82	127.49	433.36	
	C3-0359	钢筋制作、安装 φ10以上	t	0.488	5028.09	820.00	3342.17	56.39	280.44	113.93	415.16	
	B-	混凝土管 650	m	5.00	154.33		141.59				12.74	
474	030410003005	低压导线架设 BLVV-240	km	3.200	25409.52	1729.02	20656.74	102.66	586.14	238.12	2096.84	
	B4-1294换	导线架设 裸铝绞线架设 裸铝绞线截面 (mm²) ≤ 240	1km/单 线	3.20	2989.52	1729.02	86.74	102.66	586.14	238.12	246.84	
	B-	BLVV-240	m	3200.00	22.42		20.57				1.85	
475	030410002023	低压四线10米直线杆金具组装 1. 详见低压四线10米直线杆组装图	组	19	1554.37	537.04	585.31	42.76	185.53	75.39	128.34	
	B4-1275	横担安装 1 KV以下横担 四线 单根	组	19	44.45	24.52	5.22		7.85	3.19	3.67	
	B-换	角钢横担 L63*6*1600	根	19	62.45		57.29				5.16	
	B-换	U型抱箍 190	套	19	16.35		15.00				1.35	
	B4-0131	绝缘子安装 户外式支持绝缘子 (≤10kV) 2孔	个	76	341.43	128.13	111.95	10.69	44.42	18.05	28.19	
	B-换	蝴蝶瓷瓶 ED-1	只	76	16.35		15.00				1.35	
476	030410002024	低压四线10米拔梢杆金具组装 1. 详见低压四线10米拔梢杆组装图	组	2	1554.37	537.04	585.31	42.76	185.53	75.39	128.34	
	B4-1275	横担安装 1 KV以下横担 四线 单根	组	2	44.45	24.52	5.22		7.85	3.19	3.67	
	B-换	角钢横担 L63*6*1600	根	2	62.45		57.29				5.16	
	B-换	U型抱箍 190	套	2	16.35		15.00				1.35	
	B4-0131	绝缘子安装 户外式支持绝缘子 (≤10kV) 2孔	个	8	341.43	128.13	111.95	10.69	44.42	18.05	28.19	
	B-换	蝴蝶瓷瓶 ED-1	只	8	16.35		15.00				1.35	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第123页 共123页

[illegible]

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

总价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
江北屯-建筑工程				2060.18		
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		2060.18		2060.18
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (26052.22+3548.06)	1855.94		1855.94
2	桂011801002001	检验试验配合费		32.56		32.56
3	桂011801003001	雨季施工增加费		156.88		156.88
4	桂011801004001	工程定位复测费		14.80		14.80
江北屯-安装工程				2779.21		
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		2549.74	229.47	2779.21
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (14066.18+2383.77)*11%	1809.49	162.85	1972.34
2	桂031401002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (14066.18+2383.77)*0.5%	82.25	7.40	89.65
3	桂031401003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (14066.18+2383.77)*4%	658.00	59.22	717.22
江北屯-电力工程				9743.68		
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		8939.16	804.52	9743.68
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (50366.31+7305.69)*11%	6343.92	570.95	6914.87
2	桂031401002002	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (50366.31+7305.69)*0.5%	288.36	25.95	314.31
3	桂031401003002	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (50366.31+7305.69)*4%	2306.88	207.62	2514.50
下屋村_建筑工程				1758.90		
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		1758.90		1758.90
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (21024.99+4246.41)	1584.52		1584.52
2	桂011801002002	检验试验配合费		27.80		27.80
3	桂011801003002	雨季施工增加费		133.94		133.94
4	桂011801004002	工程定位复测费		12.64		12.64
下屋村_安装工程				903.55		
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		828.94	74.61	903.55

总价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (4808.10+539.94)*11%	588.28	52.95	641.23
2	桂031401002003	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (4808.10+539.94)*0.5%	26.74	2.41	29.15
3	桂031401003003	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (4808.10+539.94)*4%	213.92	19.25	233.17
下屋村_电力工程			6085.43			
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		5582.96	502.47	6085.43
1	桂031401001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (30441.88+5577.22)*11%	3962.10	356.59	4318.69
2	桂031401002004	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (30441.88+5577.22)*0.5%	180.10	16.21	196.31
3	桂031401003004	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (30441.88+5577.22)*4%	1440.76	129.67	1570.43
绕江马桥水库_建筑工程			1663.26			
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		1663.26		1663.26
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (19650.83+4246.41)	1498.36		1498.36
2	桂011801002003	检验试验配合费		26.29		26.29
3	桂011801003003	雨季施工增加费		126.66		126.66
4	桂011801004003	工程定位复测费		11.95		11.95
绕江马桥水库_安装工程			2095.33			
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		1922.32	173.01	2095.33
1	桂031401001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (10061.31+2340.76)*11%	1364.23	122.78	1487.01
2	桂031401002005	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (10061.31+2340.76)*0.5%	62.01	5.58	67.59
3	桂031401003005	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (10061.31+2340.76)*4%	496.08	44.65	540.73
东畔屯_建筑工程			2383.92			
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		2383.92		2383.92
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (28003.71+6247.89)	2147.58		2147.58
2	桂011801002004	检验试验配合费		37.68		37.68

总价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
3	桂011801003004	雨季施工增加费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (28003.71+6247.89)	181.53		181.53
4	桂011801004004	工程定位复测费		17.13		17.13
东畔屯_安装工程						3481.29
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		3193.85	287.44	3481.29
1	桂031401001006	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (17450.10+3155.39)*11%	2266.60	203.99	2470.59
2	桂031401002006	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (17450.10+3155.39)*0.5%	103.03	9.27	112.30
3	桂031401003006	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (17450.10+3155.39)*4%	824.22	74.18	898.40
东畔村-市政工程						58.53
一		2022市政综合工程一般计税法		53.70	4.83	58.53
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费） (200.78+143.49)*12%	41.31	3.72	45.03
2	桂041201002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费） (200.78+143.49)*0.30%	1.03	0.09	1.12
3	桂041201003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费） (200.78+143.49)*3.00%	10.33	0.93	11.26
4	桂041201004001	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费） (200.78+143.49)*0.30%	1.03	0.09	1.12
东畔村_电力工程						5467.88
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		5016.41	451.47	5467.88
1	桂031401001007	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (27093.99+5269.92)*11%	3560.03	320.40	3880.43
2	桂031401002007	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (27093.99+5269.92)*0.5%	161.82	14.56	176.38
3	桂031401003007	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (27093.99+5269.92)*4%	1294.56	116.51	1411.07
王家旦屯_建筑工程						1631.05
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		1631.05		1631.05
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (19188.12+4246.41)	1469.35		1469.35
2	桂011801002005	检验试验配合费		25.78		25.78

总价措施项目费用表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
3	桂011801003005	雨季施工增加费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (19188.12+4246.41)	124.20		124.20
4	桂011801004005	工程定位复测费		11.72		11.72
王家旦屯_安装工程			1292.38			
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		1185.67	106.71	1292.38
1	桂031401001008	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (6720.66+928.75)*11%	841.44	75.73	917.17
2	桂031401002008	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (6720.66+928.75)*0.5%	38.25	3.44	41.69
3	桂031401003008	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (6720.66+928.75)*4%	305.98	27.54	333.52
李家村_建筑工程			1641.55			
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		1641.55		1641.55
1	桂011801001006	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (19339.22+4246.41)	1478.82		1478.82
2	桂011801002006	检验试验配合费		25.94		25.94
3	桂011801003006	雨季施工增加费		125.00		125.00
4	桂011801004006	工程定位复测费		11.79		11.79
李家村_安装工程			2475.27			
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		2270.90	204.37	2475.27
1	桂031401001009	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (11886.33+2764.65)*11%	1611.61	145.04	1756.65
2	桂031401002009	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (11886.33+2764.65)*0.5%	73.25	6.59	79.84
3	桂031401003009	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (11886.33+2764.65)*4%	586.04	52.74	638.78
李家村_电力工程			17424.74			
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		15986.00	1438.74	17424.74
1	桂031401001010	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (91754.17+11381.31)*11%	11344.90	1021.04	12365.94
2	桂031401002010	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (91754.17+11381.31)*0.5%	515.68	46.41	562.09

其他项目费用汇总表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第1页 共4页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
江北屯-建筑工程				70.12
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	70.12		70.12
江北屯-安装工程				323.36
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	296.66	26.70	323.36
5	计日工			
6	总承包服务费			
江北屯-电力工程				542.93
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	498.10	44.83	542.93
5	计日工			
6	总承包服务费			
下屋村_建筑工程				60.77
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	60.77		60.77
下屋村_安装工程				92.00
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	84.40	7.60	92.00
5	计日工			

注: 1 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

2 材料设备暂估价计入清单项目综合单价, 此处不汇。

其他项目费用汇总表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第2页 共4页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
6	总承包服务费			
下屋村_电力工程				354.86
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	325.56	29.30	354.86
5	计日工			
6	总承包服务费			
绕江马桥水库_建筑工程				57.47
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	57.47		57.47
绕江马桥水库_安装工程				288.53
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	264.71	23.82	288.53
5	计日工			
6	总承包服务费			
东畔屯_建筑工程				81.67
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	81.67		81.67
东畔屯_安装工程				294.29
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	269.99	24.30	294.29

注: 1 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

2 材料设备暂估价计入清单项目综合单价,此处不汇。

其他项目费用汇总表

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目

第3页 共4页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
5	计日工			
6	总承包服务费			
东畔村-市政工程				2.86
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	2.62	0.24	2.86
东畔村_电力工程				317.74
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	291.50	26.24	317.74
5	计日工			
6	总承包服务费			
王家旦屯_建筑工程				56.48
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	56.48		56.48
王家旦屯_安装工程				121.52
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	111.49	10.03	121.52
5	计日工			
6	总承包服务费			
李家村_建筑工程				56.81
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价			
3	专业工程暂估价			

注: 1 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

2 材料设备暂估价计入清单项目综合单价, 此处不汇。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目 编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	螺纹钢HRB400 10以内(综合)	t	0.188	5.00	3388.70				
2	螺纹钢HRB400 10以内(综合)	t	0.376	5.00	3373.82				
3	螺纹钢HRB400 10以内(综合)	t	0.188	5.00	3368.86				
4	螺纹钢HRB400 10以内(综合)	t	0.188	5.00	3353.98				
5	螺纹钢HRB400 10以内(综合)	t	0.188	5.00	3366.38				
6	螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t	0.287	5.00	3180.54				
7	螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t	0.287	5.00	3202.86				
8	螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t	0.574	5.00	3187.98				
9	螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t	0.287	5.00	3195.42				
10	螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t	0.287	5.00	3183.02				
11	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t	0.195	5.00	3202.86				
12	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t	0.390	5.00	3187.98				
13	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t	0.195	5.00	3195.42				
14	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t	0.195	5.00	3183.02				
15	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t	0.195	5.00	3180.54				
16	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	2.678	5.00	343.32				
17	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	1.339	5.00	348.60				
18	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	1.339	5.00	341.56				
19	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	1.339	5.00	340.68				
20	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	1.339	5.00	345.96				
21	砂(综合)		13.935	5.00	99.03				

注：此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目 编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
22	砂(综合)		2.787	5.00	105.41				
23	毛石(块石)		7.463	5.00	86.41				
24	页岩标准砖 240×115×53	千块	3.746	5.00	430.07				
25	页岩标准砖 240×115×53	千块	3.746	5.00	438.80				
26	页岩标准砖 240×115×53	千块	7.492	5.00	421.34				
27	页岩标准砖 240×115×53	千块	3.746	5.00	415.52				
28	页岩标准砖 240×115×53	千块	3.746	5.00	412.61				
29	周转枋材		1.354	5.00	1238.94				
30	90系列铝合金推拉窗不带亮(成品)5mm厚白玻 ≤2	m²	10.230	5.00	358.40				
31	改性沥青防水卷材 SBS-I型 聚酯胎 4.0mm厚	m²	109.428	5.00	38.00				
32	珍珠岩		23.544	5.00	153.85				
33	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]		0.859	5.00	378.61				
34	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]		3.390	5.00	363.11				
35	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]		18.520	5.00	387.36				
36	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]		0.859	5.00	416.46				
37	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]		3.413	5.00	401.91				
38	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]		0.859	5.00	431.01				
39	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]		0.629	5.00	416.46				
40	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]		0.629	5.00	392.21				
41	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]		18.390	5.00	431.01				
42	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]		6.699	5.00	392.21				

注：此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:江北、下屋、绕江、东畔、王家旦村、李家村电灌站项目 编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
43	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]		6.699	5.00	387.36				
44	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]		13.398	5.00	401.91				
45	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]		8.394	5.00	416.46				
46	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]		0.741	5.00	443.69				
47	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]		0.741	5.00	399.98				
48	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]		0.741	5.00	404.83				
49	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]		1.482	5.00	414.53				
50	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]		2.436	5.00	414.53				
51	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]		1.218	5.00	443.69				
52	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]		1.218	5.00	404.83				
53	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]		1.218	5.00	399.98				
54	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]		1.218	5.00	429.08				
55	轻柴油 0#	kg	361.549	5.00	7.93				
56	折旧费	元	2112.974	5.00	0.85				
57	自卸汽车[装载质量10t]	台班	2.528	5.00	815.91				
58	平板拖车组[装载质量20t]	台班	3.780	5.00	987.91				
59	合计								

注：此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。