

资源县咸水口应急救灾粮食储备库改造提升建设项
目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

资源县咸水口应急救援粮食储备库改造提升建设项
目 _____ 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____ (单位盖章) 造价咨询人： _____ (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____ (签字或盖章) 法定代表人
或其授权人： _____ (签字或盖章)

编 制 人： _____ (造价人员签字) 复 核 人： _____ (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____ 复 核 时 间： _____

总 说 明

工程名称:资源县咸水口应急救灾粮食储备库改造提升建设项目

第1页 共1页

一、项目名称:资源县咸水口应急救灾粮食储备库改造提升建设项目,本工程位于基本施工内容为新建楼栋,室外拆除及新建外墙。

二、编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。
- 2、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》(修订本)。
- 3、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)。
- 4、2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》。
- 5、2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》。
- 6、2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》。
- 7、2021年《广西壮族自治区园林绿化工程消耗量定额》。
- 8、2016年版《广西壮族自治区建设工程费用定额》。
- 9、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价[2019]10号)。
- 10、广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2018]19号)。
- 11、信息价格参照《桂林市建设工程造价信息》资源县2024年6期信息价;资源县信息价上没有的参考桂林市信息价;桂林市信息价未发布的有关材料,参照市场询价。

三、其他需要说明的问题

- 1、百寿镇距离资源县城31公里,计算21公里超运距费用。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县咸水口应急救灾粮食储备库改造提升建设项目

第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
管理及生产辅助用房							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
1	010101001001	平整场地	m ²	75.60			
2	010101003001	挖沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2m以内 人机配合挖土	m ³	119.90			
3	010103001001	回填方 密实度:符合设计要求 填方材料品种:原土利用 人机配合回填	m ³	96.75			
4	010103002001	余土弃置 弃土运距:5km	m ³	23.15			
	3.	A.3 砌筑工程					
5	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5	m ³	10.79			
6	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:240*190*90 页岩烧结多孔砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:200厚	m ³	74.44			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	3.88			
8	010403004001	毛石混凝土基础 1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	11.89			
9	010501002001	地圈梁 1. 混凝土种类:自拌混凝土	m ³	2.89			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县咸水口应急救援粮食储备库改造提升建设项目

第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C25					
10	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	6.36			
11	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	2.33			
12	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	34.81			
13	010505008001	栏板 1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	3.60			
14	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板 1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	2.83			
15	011702029001	散水 60厚C15混凝土,面加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 60厚中砂铺垫 素土夯实 详见图集11ZJ901 5/4	m ²	15.66			
16	010507001001	坡道 20厚1:2水泥砂浆随打随压光 素水泥结合层一道(内掺建筑胶) 100厚C15混凝土 300厚3:7灰土 素土夯实 详见图集11ZJ901 19/1	m ²	14.04			
17	010506001001	直形楼梯 混凝土种类:自拌混凝土 混凝土强度等级:C25 板厚:100mm	m ²	21.16			
18	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内	t	0.199			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县咸水口应急救援粮食储备库改造提升建设项目

第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 钢筋种类、规格: ϕ 10以内					
19	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 ϕ 10以内 1. 钢筋种类、规格: ϕ 10以内	t	3.149			
20	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 ϕ 10以上 1. 钢筋种类、规格: ϕ 10以上	t	2.775			
21	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.240			
22	桂010516004001	电渣压力焊接	个	74			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
23	010901001001	不上人屋面 (I级防水,有保温层) 1、30砂浆抹面胶浆压入耐碱网格布; 2、满铺200g/m ² 聚酯无纺布一层 3、50厚挤塑聚苯板 (燃烧性能为B1级) (另列清单项) 4、2道各1.5mmSBS改性沥青防水卷材,四周遇墙上翻置于女儿墙留槽内或至300mm高刷基层处理剂一遍 (另列清单项) 5、1.2厚聚合物乳液防水涂料 (另列清单项) 6、30厚 (最薄处) 1:2.5水泥砂浆按2%坡度抹平. 7、现浇钢筋砼屋面板,随捣随抹平	m ²	80.18			
24	010901001002	檐沟屋面 1、10厚抹面胶浆压入耐碱网格布 2、2道各1.5mmSBS改性沥青防水卷材,四周遇墙上翻置于女儿墙留槽内或至300mm高刷基层处理剂一遍 (另列清单项) 3、1.5厚厚聚合物乳液防水涂料 (另列清单项) 4、30厚 (最薄处) 1:2.5水泥砂浆按2%坡度抹平. 5、现浇钢筋砼屋面板,随捣随抹平	m ²	16.52			
25	010902001001	屋面卷材防水 位置: 不上人屋面、檐沟屋面 2道各1.5mmSBS改性沥青防水卷材,四周遇墙上翻置于女儿墙留槽内或至300mm高刷基层处理剂一遍	m ²	108.52			
26	010902002001	屋面涂膜防水 位置: 不上人屋面	m ²	80.18			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县咸水口应急救援粮食储备库改造提升建设项目

第4页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1.2厚聚合物乳液防水涂料					
27	010902002002	屋面涂膜防水 位置:檐沟屋面 1.5厚厚聚合物乳液防水涂料	m ²	16.52			
28	010904002001	楼(地)面涂膜防水 位置:一~三楼地面(含楼梯间地面、除卫生间) 1.2厚乳液聚合防水涂料	m ²	173.77			
29	010904002002	楼(地)面涂膜防水 位置:一~三卫生间 1.5厚聚合物乳液防水涂料 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度>0.5)用1.3厚专用配套粘结构满粘	m ²	17.32			
30	010903002001	墙面涂膜防水 位置:卫生间、茶水间、外墙 1.2厚乳液聚合防水涂料	m ²	445.42			
	8.	A.8 保温、隔热、防腐工程					
31	011001001001	保温隔热屋面 50厚挤塑聚苯板(燃烧性能为B1级)	m ²	80.18			
	9.	A.9 楼地面工程					
32	011102003001	一楼面(含楼梯间地面、除卫生间) 1、600*600*10防滑耐磨浅色地砖铺实拍平,水泥砂浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、1.2厚乳液聚合防水涂料(另列清单项) 4、最薄处20厚1:3水泥砂浆找平 5、素水泥浆一道 6、80厚C15混凝土垫层(自拌混凝土) 7、基土夯实	m ²	58.43			
33	011102003002	二~三楼地面(含楼梯间地面、除卫生间) 1、600*600*10防滑耐磨浅色地砖铺实拍平,水泥砂浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	114.92			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县咸水口应急救灾粮食储备库改造提升建设项目

第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、1.2厚乳液聚合防水涂料（另列清单项） 4、最薄处20厚1:3水泥砂浆找平 5、素水泥浆一道					
34	011102003003	一楼卫生间 1、300x300x10厚防滑地砖,素水泥浆擦缝 2、20厚(1:4)干硬性水泥砂浆,撒素水泥 3、1.5厚聚合物乳液防水涂料（另列清单项） 4、20厚1:3水泥砂浆保(隔间内用1:6水泥炉渣垫高后) 5、1:6水泥炉渣回填400mm厚 6、0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度>0.5)用1.3厚专用配套粘结料满粘（另列清单项） 7、最薄处20厚1:30水泥砂浆找平,阴角做R=50小圆角 8、80厚C15混凝土垫层（自拌混凝土），表面清扫干净	m ²	6.60			
35	011102003004	卫生间 1、300x300x10厚防滑地砖,素水泥浆擦缝 2、20厚(1:4)干硬性水泥砂浆,撒素水泥 3、1.5厚聚合物乳液防水涂料（另列清单项） 4、20厚1:3水泥砂浆保(隔间内用1:6水泥炉渣垫高后) 5、1:6水泥炉渣回填400mm厚 6、0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度>0.5)用1.3厚专用配套粘结料满粘（另列清单项） 7、最薄处20厚1:30水泥砂浆找平,阴角做R=50小圆角 8、钢筋混凝土楼板,表面清扫干净	m ²	10.72			
36	011102003005	楼梯间梯段面砖 1、800*800*12地砖加工同踏步规格匹配踏步砖铺实拍平,水泥砂浆擦缝; 2、20厚1:4干硬性水泥砂浆; 3、素水泥浆一道	m ²	37.26			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县咸水口应急救援粮食储备库改造提升建设项目

第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4、钢筋混凝土楼板,表面清扫干净					
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
37	011201001001	面砖防水墙面(卫生间2.4米以下墙面) 1、基层墙体,墙面清扫干净,满涂界面砂浆 2、10厚1:3水泥砂浆 3、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 4、1.2厚乳液聚合防水涂料(另列清单项) 5、600X300X8厚浅色墙砖,建筑专用胶贴墙,白水泥浆擦缝	m ²	25.77			
38	011201001002	砂浆防水墙面(卫生间、茶水间2.4米以上墙面) 1、基层墙体,墙面清扫干净,满涂界面砂浆 2、10厚1:3水泥砂浆 3、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 4、1.2厚乳液聚合防水涂料(另列清单项) 5、面刮白色钢化腻子二道(另列清单)	m ²	74.63			
39	011201001003	内墙(含楼梯间过道) 1、基层墙体,墙面清扫干净,满涂界面砂浆 2、10厚1:3水泥砂浆 3、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 4、面刮白色钢化腻子二道(另列清单)	m ²	492.18			
40	011201001004	涂料外墙 1、涂饰面层防水涂料2道(另列清单项) 2、1.5厚腻子一道(另列清单项) 3、1.2厚乳液聚合防水涂料(另列清单项) 4、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5、20厚1:3水泥砂浆 6、基层墙体,墙面清扫干净	m ²	345.02			
41	桂011201005001	墙面钉(挂)网	m ²	493.52			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县咸水口应急救援粮食储备库改造提升建设项目

第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		砼梁柱与砖墙交界处用保温钉挂 300mm宽, 网格不大于15mm*15mm, 直径 3mm 砖墙外侧须满挂镀锌钢丝网					
42	桂011201005002	墙面钉(挂)网抹灰-增加人工费	m ²	493.52			
	11.	A. 11 天棚工程					
43	011301001001	铝扣板吊顶 部位: 卫生间 1、基层处理干净, 2、1.2厚乳液聚合防水涂料 3、Φ8钢筋吊杆, 双向吊点, 中距1200mm。 4、配套轻钢龙骨网格, 中距300*300mm。 5、300*300mm规格0.6mm厚铝扣板吊顶。 (暗龙骨方式)	m ²	17.10			
	12.	A. 12 门窗工程					
44	010802001001	铝合金卫生间门 50系列平开门 6mm透明玻璃	m ²	8.80			
45	010807001001	金属窗 90系列铝合金推拉窗1.8厚 6mm透明玻璃 含金刚纱窗 开洞面积>2m ²	m ²	45.87			
46	010807001002	金属窗 90系列铝合金推拉窗1.8厚 6mm透明玻璃 含金刚纱窗 开洞面积≤2m ²	m ²	2.40			
47	桂010811002001	门窗周边塞缝 1:2.5水泥砂浆塞缝	m	193.20			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
48	011406003001	满刮腻子 1. 腻子种类: 白色钢化腻子 2. 刮腻子遍数: 二遍	m ²	567.46			
49	011406001001	天棚腻子 1. 腻子种类: 白色钢化腻子 2. 刮腻子遍数: 二遍	m ²	268.74			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县咸水口应急救援粮食储备库改造提升建设项目

第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
50	011406001002	外墙面涂料 1、涂饰面层防水涂料2道 2、1.5厚腻子一道	m ²	345.02			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
51	011503001001	楼梯栏杆 1. 栏杆类型:直线型 不锈钢管Φ25×1.5 不锈钢管Φ16×1 2. 扶手材料种类、规格:不锈钢管Φ60×1	m	24.60			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
52	桂041101006001	外墙脚手架 扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	m ²	322.08			
53	桂011701002001	里脚手架 扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m ²	168.53			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
54	011702001001	垫层 模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	9.04			
55	011702003001	构造柱 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	30.24			
56	011702005001	基础梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	14.58			
57	011702009001	过梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	30.63			
58	011702014001	有梁板 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	337.33			
59	011702024001	楼梯 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	21.16			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县咸水口应急救援粮食储备库改造提升建设项目

第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
60	011702022001	天沟、檐沟 木模板木支撑	m ²	45.78			
61	011702023001	栏板 木模板木支撑	m ²	60.00			
	011704	超高施工增加					
62	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:履带式挖掘机 1m ³ 以外	台次	1			
63	011705001002	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:履带式推土机 90kW以内	台次	1			
	011703	垂直运输					
64	011703001001	建筑物垂直运输	m ²	239.40			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
3#原有仓库提升改造项目改造项目							
		分部分项工程					
	14.	3#原有仓库提升改造项目改造项目					
65	010902001001	屋面卷材防水 3mmSBS改性沥青防水卷材1道,四周遇墙上翻置于女儿墙留槽内或至300mm高刷基层处理剂一遍	m ²	616.00			
66	010902002001	屋面涂膜防水 2mm厚聚氨酯防水涂料	m ²	616.00			
67	010902003001	屋面刚性层 40厚C20细石砼(内配% C4@150双向钢筋网,纵横分缝间距6m,沥青油膏嵌缝,分缝附加防水卷材宽200	m ²	616.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县咸水口应急救灾粮食储备库改造提升建设项目

第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3mmSBS改性沥青防水卷材1道,四周遇墙上翻置于女儿墙留槽内或至300mm高刷基层处理剂一遍(另列清单项) 2mm厚聚氨酯防水涂料(另列清单项) 20厚(最薄处)1:2.5防水水泥砂浆(含5%防水粉)找平,随捣随压光,密封膏封严 刷基层处理剂一遍					
	2.	G.2 机械拆除工程					
68	桂011616001001	房屋整体拆除 二层砖混结构,墙厚200mm	m ²	117.80			
69	010103002001	余土弃置 室内拆除渣土外运5KM	m ³	131.35			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
新建围墙							
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县咸水口应急救灾粮食储备库改造提升建设项目

第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	3.	原路面拆除					
70	041001001001	拆除路面 厚度15cm	m ²	1815.00			
71	010103002001	余土弃置 运距暂按5KM	m ³	272.25			
72	桂010507010001	明沟 球墨铸铁箅子井盖 20厚防水砂浆抹面(三面抹光) 200厚 C15 混凝土(自拌混凝土) 素土夯实(压实度≥90%)	m	94.70			
	1.	A.1 土(石)方工程					
73	010101003001	挖沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:1.5m以内 人机配合挖土	m ³	268.34			
74	010103001001	回填方	m ³	133.35			
75	010103002002	余土弃置 弃土运距:5km	m ³	134.99			
	3.	A.3 砌筑工程					
76	010401001001	砖基础 墙体采用MU20混凝土实心砖,M7.5水泥砂浆	m ³	89.75			
77	010401004001	多孔砖墙 墙体采用MU10非粘土烧结多孔砖,M5混合砂浆	m ³	177.29			
78	010401010001	多孔砖柱 1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖 240×115×90	m ³	31.27			
79	010404001001	垫层	m ³	26.91			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
80	011201001001	墙面一般抹灰 1、15厚1:3水泥砂浆抹灰找平	m ²	1677.25			
81	011201002001	墙面装饰抹灰 外墙涂料2遍	m ²	838.63			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县咸水口应急救灾粮食储备库改造提升建设项目

第12页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		位置: 库内侧弹性涂料墙面					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
82	桂041101006001	外墙脚手架	m ²	802.70			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
管理及生产辅助用房-安装							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
83	030404017001	配电箱 1. 名称:1AM电表箱 2. 箱内配件详见系统图 3. 安装方式: 底边距地1.8m安装 明装	台	1			
84	030404017002	配电箱 1. 名称:1ALE应急照明配电箱 2. 箱内配件详见系统图 3. 安装方式: 底边距地1.8m安装 明装	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县咸水口应急救援粮食储备库改造提升建设项目

第13页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
85	100304120001	普通灯具 1. 名称: LED吸顶灯 2. 规格: 250V, 10W, LED光源, FLΦ=8001m 3. 安装方式: 吸顶安装	套	6			
86	100304120002	普通灯具 1. 名称: 防水防尘灯 2. 规格: 250V, 5W, LED光源, FLΦ=6001m 3. 安装方式: 吸顶安装	套	5			
87	030412001001	普通灯具 1. 名称: LED(T5) 双管荧光灯 2. 规格: 2*28W, LED光源, FLΦ=29001m 3. 安装方式: 吸顶安装	套	12			
88	030404034001	照明开关 1. 名称: 暗装单极跷板开关 2. 规格: ~250V 10A 3. 安装方式: h=1.3 暗装	套	3			
89	030404034002	照明开关 1. 名称: 二联开关 2. 规格: ~250V 10A 3. 安装方式: h=1.3 暗装	套	11			
90	030404033001	卫生间排气扇	台	5			
91	030412004001	装饰灯 1. 名称: 安全出口标志灯 A型灯具, 灯内装 蓄电池, 中型 2. 型号、规格: 1W, DC36V, LED光源, 巡检、 常亮、频闪、自带蓄电池持续工作时间≥ 30min 3. 安装形式: 底边距地2.5m壁装	套	1			
92	030412004002	装饰灯 1. 名称: 疏散出口标志灯 (A型灯具, 灯内装 蓄电池, 中型) 2. 型号、规格: 1W, DC36V, LED光源, 巡检、 常亮、频闪、自带蓄电池持续工作时间≥ 30min 3. 安装形式: 底边距地2.5m壁装	套	2			
93	030412004003	装饰灯	套	5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县咸水口应急救援粮食储备库改造提升建设项目

第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 名称:单向疏散指示灯(A型灯具,灯内装蓄電池,中型) 2. 型号、规格:1W,DC36V,LED光源,巡检、常亮、频闪、自带蓄電池持续工作时间≥30min 3. 安装形式:底边距地0.5m壁装					
94	030412004004	装饰灯 1. 名称:自带电源事故照明灯(A型灯具,灯内装蓄電池,中型) 2. 型号、规格:6W,LED光源,600lm,应急照明、巡检、开灯、灭灯、自带蓄電池持续工作时间≥30min 3. 安装形式:底边距地2.0m壁装	套	7			
95	030411001001	PC阻燃塑料管 1. 规格:PC20 2. 安装方式:暗装	m	204.87			
96	030411001002	PC阻燃塑料管 1. 规格:PC32 2. 配置形式:暗装	m	4.14			
97	030411001003	配管 1. 规格:SC32 2. 配置形式:暗装	m	10.00			
98	030411001004	配管 1. 规格:SC20 2. 配置形式:暗装	m	10.00			
99	030408001001	电力电缆 1. 规格:YJV22-0.6/1KV-4×16 2. 敷设方式、部位:普通敷设 暂估,工程量已结算为准	m	50.00			
100	030411004001	配线 1. 规格:BV-6mm ² 2. 配线形式:管内穿线	m	4.14			
101	030411004002	配线 1. 规格:BV-4mm ² 2. 配线形式:管内穿线	m	317.97			
102	030411004003	配线	m	395.64			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县咸水口应急救灾粮食储备库改造提升建设项目

第15页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 规格:BV-2.5mm ² 2. 配线形式:管内穿线					
103	030411004004	管内穿线 NH-RVS-2*2.5mm ²	m	51.35			
	4.	防雷接地					
104	030409002001	接地母线 1. 安装形式:利用基础钢筋做接地母线	m	34.62			
105	030409003001	避雷引下线 1. 名称:距室外地坪下1米处预埋接地引出连接板(-40×4热镀锌扁钢,出基础外1米)	m	6.00			
106	030409003002	避雷引下线 1. 名称:利用柱内两根主筋作引下线	m	39.60			
107	030409005001	避雷网 1. 材质:热镀锌圆钢Φ10	m	52.74			
108	030409008001	总等电位箱	台	1			
109	030409008002	等电位端子箱、测试板	块	4			
110	030414011001	接地装置	系统	1			
	4.	弱电系统					
111	030411005001	弱电总箱 安装方式:底边距地1.5m挂墙明装	个	1			
112	030411001005	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管PC20 敷设方式:沿墙面或楼板暗敷	m	53.52			
113	030413002001	凿槽及所凿沟槽恢复 砖结构(公称管径20mm以内)	m	16.20			
114	030505005001	线槽内布放同轴射频电缆 UTP5e/4P	m	53.52			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
115	031001006001	PVC-U塑料污水管及管件安装 dn110 连接方式:粘接连接 含管件、管卡安装及管道灌水、通球试验	m	20.80			
116	031001006002	PVC-U塑料污水及管件安装 dn50 连接方式:粘接连接 含管件、管卡安装及管道灌水、通球试验	m	5.76			
117	031001006003	PVC-U塑料直通雨水管及管件安装 dn110	m	19.80			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县咸水口应急救援粮食储备库改造提升建设项目

第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		连接方式: 粘接连接 含管件、管卡安装及管道灌水、通球试验					
118	031001006004	PVC-U塑料直通雨水管及管件安装 dn75 连接方式: 粘接连接 含管件、管卡安装及管道灌水、通球试验	m	6.60			
119	031004006001	大便器 含自闭式冲洗阀及上下水配件	套	6			
120	031004003001	台式洗脸盆 尺寸: 460*390*190洗脸盆台上 含含水嘴、上下水配件	套	4			
	9.	B9 给水系统					
121	031001006005	PP-R塑料给水管及管件安装 DN40 公称压力: S5系列 1.25mpa 连接方式: 热熔连接 含管件、管卡安装及管道试压、消毒、冲洗	m	10.20			
122	031001006006	PP-R塑料给水管及管件安装 DN32 公称压力: S5系列 1.25mpa 连接方式: 热熔连接 含管件、管卡安装及管道试压、消毒、冲洗	m	14.05			
123	031001006007	PP-R塑料给水管及管件安装 DN25 公称压力: S5系列 1.25mpa 连接方式: 热熔连接 含管件、管卡安装及管道试压、消毒、冲洗	m	6.60			
124	031003003001	截止阀 DN40 公称压力: PN≥1.6MPa 连接方式: 螺纹连接	个	2			
125	031003003002	截止阀 DN32 公称压力: PN≥1.6MPa 连接方式: 螺纹连接	个	6			
126	031003003003	闸阀 DN40	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县咸水口应急救灾粮食储备库改造提升建设项目

第17页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		公称压力: PN≥1.6MPa 连接方式: 螺纹连接					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
资源县咸水口应急救灾粮食储备库改造提升建设项目-室外(安装)							
		分部分项工程					
127	040501003001	热浸镀锌钢管及管件安装 DN100 PN=1.6MPa 连接方式: 螺纹连接 含水压试验、管道冲洗、通水	m	354.18			
128	031201001001	管道刷油 刷银粉漆或红色调和漆两道	m ²	126.78			
129	030901011001	室外消火栓 SSFT100/65-1.6	套	2			
130	桂030901015001	蝶阀 DN100 PN=1.6MPa 型号: WBGX型, 加装活接头	个	8			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县咸水口应急救灾粮食储备库改造提升建设项目

第18页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		连接方式: 法兰连接					
131	031003008001	Y型过滤器 DN100 公称压力: PN≥1.60MPa 连接形式: 法兰连接	个	4			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
资源县咸水口应急救灾粮食储备库改造提升建设项目-室外(市政)							
		分部分项工程					
	6.	室外管网工程					
132	040101002001	挖沟槽土方(用于回填土方) 土壤类别: 三类土 机械开挖	m ³	131.86			
133	040101002002	挖沟槽土方 土壤类别: 三类土 机械开挖	m ³	102.44			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县咸水口应急救灾粮食储备库改造提升建设项目

第19页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		外运距离: 5公里					
134	040103001001	回填方 回填要求: 夯实 砂回填	m ³	131.86			
135	040501004001	PE复合管DN100 钢丝网骨架聚乙烯复合管(PE100) 电熔承插连接 PN=1.6MPa	m	284.00			
136	010401011001	砖砌圆形阀门井 砖砌圆形阀门井收口式井内径 1.2m 井深 1.2m	座	2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县咸水口应急救灾粮食储备库改造提升建设项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
管理及生产辅助用房						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
3#原有仓库提升改造项目改造项目						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
新建围墙						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
管理及生产辅助用房-安装						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 资源县咸水口应急救灾粮食储备库改造提升建设项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额 (元)	备注
管理及生产辅助用房			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	711.70	分部分项工程费及措施项目费
3#原有仓库提升改造项目改造项目			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	198.09	分部分项工程费及措施项目费
新建围墙			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	694.92	分部分项工程费及措施项目费
管理及生产辅助用房-安装			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	50.58	分部分项工程费及措施项目费
资源县咸水口应急救灾粮食储备库改造提升建设项目-室外(安装)			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

税前项目清单与计价表

工程名称:资源县咸水口应急救灾粮食储备库改造提升建设项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
管理及生产辅助用房						
1	010802001002	实木门 消防救援门	m ²	13.20		
2	010802003001	乙级防火门 乙级木质防火门	m ²	9.90		
3#原有仓库提升改造项目改造项目						
3	010802001001	改造后专用保温密封门 3450X3800	m ²	13.11		
管理及生产辅助用房-安装						
4	030501001001	固定式扦样机 功能: 车载粮食抽样检验检测设备。 性能: 旋转臂长 (沿X轴) 5200mm (定制长度), 扦样杆长 (沿Z轴) 5500mm (定制长度), 摆动角度 0-270° 旋转电机 380V 0.75kw. 扦样小车移动电机 380V 0.75kw 立柱升降液压电机 380V 4kw, 吸粮器 380V 4.0kw 遥控开关控制板电源 380V 目的: 整车粮食抽样。	台	2		
5	030501001002	电动深层取样器 功能: 仓库库存粮食取样。 性能: 主机功率可达1400W、1600W、1800W、3000W, 吸力高可达30米。 目的: 它能更好的发挥取样作用, 具有吸力强、取样快, 减少工人劳动力, 使用可靠, 操作简便等优。	台	3		
6	030501001003	多功能液压升降补仓机 (锰钢材质) 功能: 集自动行走、液压升降、伸缩输送等功能为一体的新型补仓设备, 可根据高度或长度的需要 采用液压装置自动升降调节倾角, 前后伸缩调节输送距离 输送机头部可加抛粮机, 尾部可加升降调节倾角机构 带方向机汽车前后桥型式, 电动行走。 性能: 愉送量: 50-100t/h愉送带宽度: 500-800mm愉送距离: 13-20m 升降高度: 3.2-10m 伸缩长度: 0-8m	台	1		

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:资源县咸水口应急救援粮食储备库改造提升建设项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
		前部升降:0-2m、输送倾角:0-15° 配套动力:输送:4KW-11KW 伸缩:1.5KW、液 压:3.0KW行:2.2KW 目的:用于平房仓的散粮进仓、补仓作业。				
7	030501001004	移动式水平输送机 功能:该机前中后装有行走轮和万向轮,移动灵活方便。 机体由主机架和伸缩机组成,能适应各种场所和颗粒物料的输送作业。 性能:配套动力输送3KW-7.5KW(根据机型而定) 输送长度10-18m,输送量50t/h 目的:粮食入仓输送。	台	1		
8	030501001005	移动式转向抛粮输送机 功能:实现粮食的远距离输送、弥补了普通输送机。性能:规格15m、 输送量30-50t/h、带面倾角10度-24度、升降范围3.0-6.5m、抛扔距离11m、 配套动力 4.0kw+2.2kw、输送带宽度500mm。 目的:输送粮食入库。	台	1		
9	030501001006	农药残留检测仪(含耗材500次) 1、波长配置:410nm; 2、抑制率测量范围:0%~100%; 3、透射比准确度:±1.5%; 4、透射比重复性:±0.5%; 5、漂移:≤0.005Abs/3min; 6、抑制率示值误差:10% 7、抑制率重复性:≤5%; 8、仪器尺寸:约480mmx365mmx210mm;约4kg; 9、显示:8英寸彩色电容式液晶触摸屏; 10、操作系统:android; 11、支持以太网, WIFI无线网络; 12、具备USB接口,可支持USBHUB扩展、U盘、键盘和鼠标等外接设备; 13、仪器内置微型热敏打印机,可随时打印数据;	台	1		

注:税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:资源县咸水口应急救援粮食储备库改造提升建设项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
		14、仪器内置电池和直流供电模式，以满足室内、室外、车载等多种现场检测环境的需求： 15、内置多种样品名称信息，具有企业信息管理功能，用户快速选择、增加、调整、修改样品名称、生产商(供应商)等信息： 16、内置操作指南以及帮助视频				
10	030501001007	移动式液压升降台 功能：1、新型液压升降机，采用人力拖动 2、适用于高空粮食入仓、作业、检修维护、高架设施的安装等 3、该机升降平稳、灵活自如、效率高作业工具 性能：1、规格1-2m、升降高度4-14m、 2、载重质量300-1000KG、液压动力4KW、工作面1.2 x 3m。 目的：粮食仓库作业使用。	台	2		
11	030501001008	移动式散包两用皮带输送机 功能：适用于散粮和包粮，或其它小颗粒物料的输送、装卸、码垛、仓储等多种作业 能在满负荷状态下，连续、稳定、可靠的在仓内或露天工作 本机具有自动升降功能，可进行不同高度的作业。 性能：具有自锁性能良好，安全性能强、工作面宽、输送量大等特点。输送量50-100th 输送带宽550/650/800mm、输送机长度4-25m、 输送带线速：输送散粮≤2.5m/s，输送包粮≤1.5m/s、 输送高度2.4-7.5m。 目的：散粮和包粮的输送、装卸、码垛、仓储等多种作业	台	1		
12	030501001009	移动式多功能转向扒谷出仓机 功能：集散粮翻仓、进仓、出仓、扒谷、灌包为一体，与其它粮食机械配套可组成流水线作业，是一种比较先进的粮食扒谷机械 性能：扒符量20-30/30-50t/h，输送带宽380/500mm， 输送带带速3m/s，电源380V50Hz 工作环境温度-40℃~+45℃，工作环境湿度20%-99%RH，连续工作时间不少于24小时，输送3/4KW 扒谷3/4kw，升降0.75kw，行走0.75KW，风机0.55kw。	台	1		

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称:资源县咸水口应急救灾粮食储备库改造提升建设项目

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
管理及生产辅助用房				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
3#原有仓库提升改造项目改造项目				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
新建围墙				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			

规费、增值税计价表

工程名称:资源县咸水口应急救灾粮食储备库改造提升建设项目

第2页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.2	住房公积金	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
管理及生产辅助用房-安装				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
资源县咸水口应急救灾粮食储备库改造提升建设项目-室外(安装)				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
资源县咸水口应急救灾粮食储备库改造提升建设项目-室外(市政)				
一	2022市政综合工程一般计税法			
	合 计			

主要材料及价格表

工程名称:资源县咸水口应急救灾粮食储备库改造提升建设项目

第1页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000501000	安装人工	元		
4	000701000	市政人工	元		
5	000701001	市政人工	元		
6	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日		
7		◆材料◆			
8	010103001	螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合)	t		
9	010103002	螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t		
10	010301002	钢丝 Φ 1.6	kg		
11	010304001	冷拔低碳钢丝 Φ^b 4	t		
12	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
13	010310002	镀锌铁丝 Φ 4	kg		
14	010310013	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg		
15	010902001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	t		
16	010903001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	kg		
17	010903015	圆钢HPB300 Φ 10~14	kg		
18	011303003	镀锌扁钢 -40×4	kg		
19	014101004	铜丝 Φ 1.6	kg		
20	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35%	kg		
21	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
22	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
23	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
24	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
25	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
26	022705003	棉丝	kg		
27	022705004	棉纱头	kg		
28	022706002	棉布	kg		
29	022706010	破布	kg		
30	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
31	023301001	草袋	m ²		
32	023301001	草袋	m ²		
33	023301003	草袋片	片		
34	023301003	草袋片	片		
35	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
36	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		

主要材料及价格表

工程名称:资源县咸水口应急救灾粮食储备库改造提升建设项目

第2页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
37	030119001	机螺钉	kg		
38	030126005	螺栓 M5×20	套		
39	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
40	030126062	螺栓 M16×50~80	套		
41	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
42	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
43	030156001	膨胀螺栓	套		
44	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套		
45	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		
46	030156017	膨胀螺栓 M8×120	套		
47	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
48	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
49	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
50	030157002	镀锌膨胀螺栓 M6×80	百套		
51	030168003	镀锌锁紧螺母 15~50	个		
52	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
53	030171101	螺母	百个		
54	030172001	垫圈	百个		
55	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
56	030183001	铁钉(综合)	kg		
57	030191001	扣钉	kg		
58	031301006	砂轮片 Φ400	片		
59	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片		
60	031311001	电焊条(综合)	kg		
61	031311002	电焊条 结422Φ2.5~3.2	kg		
62	031311002	电焊条 结422Φ2.5~3.2	kg		
63	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
64	031321001	焊锡丝 综合	kg		
65	031321003	焊锡	kg		
66	031324001	不锈钢焊丝	kg		
67	031330001	焊剂	kg		
68	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
69	031337001	冲击钻头(综合)	根		
70	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
71	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
72	031345001	钢锯条	根		

主要材料及价格表

工程名称:资源县咸水口应急救灾粮食储备库改造提升建设项目

第3页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
73	031345004	石料切割锯片	片		
74	031345007	钢割片	片		
75	031347001	砂纸	张		
76	031347004	铁砂布	张		
77	032105001	批挡铁丝网	m ²		
78	032118013	镀锌全螺纹吊杆Φ6	m		
79	032120001	PVC管专用弹簧	根		
80	040101001	水泥(综合)	t		
81	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
82	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
83	040102003	普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa	t		
84	040102004	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
85	040103001	白水泥(综合)	t		
86	040301001	砂(综合)	m ³		
87	040301003	细砂	m ³		
88	040301004	中砂	m ³		
89	040301004	中砂	m ³		
90	040501001	砾石(综合)	m ³		
91	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
92	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
93	040701003	炉(矿)渣	m ³		
94	040902001	生石灰	kg		
95	040902004	石灰膏	m ³		
96	040905001	粘土	m ³		
97	040908002	抗裂砂浆	kg		
98	041101001	毛石(块石)	m ³		
99	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
100	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
101	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
102	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
103	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
104	042903001	C20钢筋混凝土块	m ³		
105	050102005	周转圆木	m ³		
106	050306001	周转板枋材	m ³		
107	050306002	周转枋材	m ³		
108	050306003	周转板材	m ³		

主要材料及价格表

工程名称: 资源县咸水口应急救灾粮食储备库改造提升建设项目

第4页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
109	052502006	锯木屑	m ³		
110	053501002	竹篾	百根		
111	070103003	陶瓷墙面砖 240×60	m ²		
112	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m ²		
113	070501006	陶瓷地面砖 600×600	m ²		
114	070501007	陶瓷地面砖 800×800	m ²		
115	090503001.1	铝板 300×300	m ²		
116	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m ²		
117	100301003	铝合金大龙骨 h45	m		
118	100301004	铝合金中龙骨 h35	m		
119	100301005	铝合金边龙骨 h35	m		
120	100301006	铝合金小龙骨 h22	m		
121	100304005	铝合金小龙骨横撑 h22	m		
122	101501001	铝合金龙骨主接件	个		
123	101501004	铝合金龙骨次接件	个		
124	101502002	铝合金大龙骨垂直吊挂件	个		
125	101502003	铝合金中龙骨垂直吊挂件	个		
126	101502004	铝合金边龙骨垂直吊挂件	个		
127	110903001	铝合金平开门带亮(成品)	m ²		
128	110907001.1	铝合金推拉窗带亮(成品)开洞面积≤2m ²	m ²		
129	110907001.2	铝合金推拉窗带亮(成品)开洞面积>2m ²	m ²		
130	122310001	不锈钢管弯头 Φ60 201材质	个		
131	130102001	调和漆(综合)	kg		
132	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
133	130132001	油灰	kg		
134	130303001	复层单面涂料	kg		
135	130308001	聚氨酯甲料	kg		
136	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
137	130503001	沥青漆	kg		
138	130507001	防锈漆	kg		
139	130519001	沥青绝缘漆	kg		
140	130526001	抗碱底涂料	kg		
141	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		
142	130705002	铅油	kg		
143	130904001	银粉漆	kg		
144	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		

主要材料及价格表

工程名称:资源县咸水口应急救灾粮食储备库改造提升建设项目

第5页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
145	133319001	改性沥青防水卷材 SBS-I型 聚酯胎 3.0mm厚	m ²		
146	133319001.1	改性沥青防水卷材 SBS-I型 聚酯胎 1.5mm厚	m ²		
147	133321001.1	0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材	m ²		
148	133503001	防水胶(310g/支)	支		
149	133504001	防水粉	kg		
150	133508001	建筑油膏	kg		
151	133509002	中性耐侯硅胶(500ml/支)	支		
152	133901001	防腐油	kg		
153	134101001	嵌缝料	kg		
154	134101001	嵌缝料	kg		
155	140101001	清油	kg		
156	140301004.1	国V汽油 92#	kg		
157	140702001	机油(综合)	kg		
158	140901002	电力复合酯 一级	kg		
159	143124001	漂白粉	kg		
160	143303001	硬酯酸 一级	kg		
161	143304005	三氯乙烯	kg		
162	143305003	二甲苯	kg		
163	143309001	丙酮	kg		
164	143504012	二甲苯稀释剂	kg		
165	143504015	聚氨酯乙料	kg		
166	143520001	隔离剂	kg		
167	143520001	隔离剂	kg		
168	143537002	聚合物乳液	kg		
169	143901002A	乙炔气	kg		
170	143903002	煤气(液化石油气)	kg		
171	143906001	氧气	m ³		
172	143908001	氩气	m ³		
173	144101005	建筑胶	kg		
174	144113002	玻璃胶 310g	支		
175	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
176	144116003	胶合剂	kg		
177	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
178	144309001	塑料粘胶带	卷		
179	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
180	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		

主要材料及价格表

工程名称:资源县咸水口应急救灾粮食储备库改造提升建设项目

第6页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
181	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m ³		
182	151303102	挤塑聚苯板(XPS) 50mm	m ²		
183	152302003	聚合物粘结砂浆	kg		
184	170508003	不锈钢管Φ16×1 201材质	m		
185	170508017.1	不锈钢管Φ25×1.5 201材质	m		
186	170508029.1	不锈钢管Φ60×1 201材质	m		
187	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
188	172513000	塑料软管	kg		
189	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
190	180320001	钢制丝堵 DN15	个		
191	180327001	外丝 DN15	个		
192	180329001	内牙弯头 DN20	个		
193	181510002	钢制管箍 DN20	个		
194	181510004	钢制管箍 DN32	个		
195	181515004	钢制活接头 DN32	个		
196	181515005	钢制活接头 DN40	个		
197	182501002	塑料管卡 de25	个		
198	182501003	塑料管卡 de32	个		
199	182501004	塑料管卡 de40	个		
200	182501005	塑料管卡 de50	个		
201	182501007	塑料管卡 de75	个		
202	182501008	塑料管卡 de110	个		
203	182511000	接地卡子(综合)	个		
204	182513001	镀锌扁钢卡子 -25×4	kg		
205	182529009	U型管卡子DN100	个		
206	200107009	平焊法兰 1.0MPa DN100	副		
207	200108009	平焊法兰 1.6MPa DN100	副		
208	203302000	石棉橡胶板(综合)	kg		
209	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
210	213321000	大便器胶皮碗	个		
211	213321001	便器接头 De130×110	个		
212	213322001	存水弯 De32	个		
213	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
214	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		
215	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		
216	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		

主要材料及价格表

工程名称:资源县咸水口应急救灾粮食储备库改造提升建设项目

第7页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
217	270604001	镀锌接地板 40×5×120	个		
218	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
219	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
220	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
221	290622004	阻燃管接头 FST32	个		
222	290628002	塑料护口 15~20	个		
223	290628003	塑料护口 15~50	个		
224	290628004	塑料护口(钢管用) 15~20	个		
225	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
226	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
227	291111001	开关盒	个		
228	291112001	接线盒	个		
229	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
230	330114001	高稀钢爬梯	个		
231	340105003	钨棒	kg		
232	340702001	防尘面罩	套		
233	340703001	护目镜	套		
234	341101001	水	m ³		
235	341101001	水	m ³		
236	341105003	木柴	kg		
237	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
238	341508001	其他材料费	元		
239	341508001	其他材料费	元		
240	341509001	校验材料费	元		
241	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
242	350104002	复合木模板面板	m ²		
243	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
244	350203001	零星卡具	kg		
245	350302001	回转扣件	个		
246	350302002	对接扣件	个		
247	350302003	直角扣件	个		
248	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
249	350307002	竹脚手板	m ²		
250	351101001	钢凿	个		
251	360104006	铸铁井盖井座 重型Φ700	套		
252	360302001.1	土工布200g	m ²		

主要材料及价格表

工程名称:资源县咸水口应急救灾粮食储备库改造提升建设项目

第8页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
253	370501001	油浸枕木	m ³		
254	370501001	油浸枕木	m ³		
255	370905001	钢垫板	kg		
256	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
257	B-C	金刚纱扇 材料费	元		
258		◆配合比◆			
259	800102001	水泥砂浆 1:1	m ³		
260	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
261	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
262	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³		
263	800102006	水泥砂浆 1:4	m ³		
264	800301004	水泥石灰砂浆中砂M5	m ³		
265	800301005	水泥石灰砂浆中砂M7.5	m ³		
266	800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2	m ³		
267	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m ³		
268	801101001	素水泥浆	m ³		
269	801504006	冷底子油 30:70	kg		
270	802104042	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15	m ³		
271	802104044	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25	m ³		
272	802120006	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25	m ³		
273	803101002	灰土 3:7	m ³		
274	803305001	水泥炉渣 1:6	m ³		
275	B802104043	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20	m ³		
276	B802104045	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30	m ³		
277		◆主材◆			
278	170014000	热浸镀锌钢管 DN100	m		
279	172500000.1	塑料管dn110	m		
280	172500000.2	PVC-U塑料污水 dn50	m		
281	172500000.3	PVC-U塑料直通雨水管及管件安装 dn110	m		
282	172500000.4	PVC-U塑料直通雨水管安装 dn75	m		
283	172500000Z.1	钢丝网骨架聚乙烯复合管(PE100)	m		
284	172502000.1	PP-R给水管DN25	m		
285	172502000.2	PP-R给水管DN32	m		
286	172502000.3	PP-R给水管DN40	m		
287	172902001	钢筋混凝土排水管 DN300	m		
288	180002000.1	沟槽管件 DN100	个		

主要材料及价格表

工程名称:资源县咸水口应急救援粮食储备库改造提升建设项目

第9页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
289	180003000.1	沟槽卡箍 DN100	套		
290	180903000.1	塑料给水管件DN25	个		
291	180903000.2	塑料给水管件DN32	个		
292	180903000.3	塑料给水管件DN40	个		
293	180904000.1	承插塑料管件dn110	个		
294	180904000.2	承插塑料管件dn75	个		
295	180904000.4	承插塑料管件dn50	个		
296	194103000.1	闸阀 DN40	个		
297	194103000.2	截止阀 DN32	个		
298	194103000.3	截止阀 DN40	个		
299	194110000.1	蝶阀 DN100	个		
300	194110000.2	Y型过滤器 DN100	个		
301	211501000.1	蹲式大便器	个		
302	213301000.1	台式洗脸盆水龙头	个		
303	213316002.1	自闭式冲洗阀 DN20	个		
304	213320000.1	大便器冲洗管	根		
305	230302000	室外消防栓 SSFT100/65-1.6	套		
306	270503001.1	热镀锌圆钢Φ10	m		
307	270508000.1	-40*4热镀锌扁钢	m		
308	270605000.1	接地测试板	块		
309	500102001.1	卫生间排气扇	台		
310	550117001.3	ALF配电箱	台		
311	550117001.4	AL电表总箱	台		
312	550910000.1	等电位箱	个		
313	B-Z.1	球墨铸铁箅子井盖 主材费	元		
314	Z130105001	酚醛调和漆(各色)	kg		
315	Z170303000.1	焊接钢管SC20	m		
316	Z170303000.2	焊接钢管SC32	m		
317	Z210901000.1	460*390*190洗脸盆台上	个		
318	Z250001001.1	疏散出口标志灯(A型灯具,灯内装蓄电池,中型)	套		
319	Z250001001.2	单向疏散指示灯(A型灯具,灯内装蓄电池,中型)	套		
320	Z250001001.3	LED吸顶灯 10W, LED	套		
321	Z250001001.4	LED吸顶灯 5W, LED	套		
322	Z250001001.5	LED(T5)双管荧光灯	套		
323	Z250001001.10	安全出口标志灯 A型灯具,灯内装蓄电池,中型	套		
324	Z250001001.11	疏散出口标志灯(A型灯具,灯内装蓄电池,中型)	套		

主要材料及价格表

工程名称:资源县咸水口应急救灾粮食储备库改造提升建设项目

第10页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
325	Z260501001.1	二联开关	个		
326	Z260501001.2	暗装单极跷板开关	个		
327	Z280301000.1	BV-6mm2	m		
328	Z280301000.2	NH-RVS-2*2.5mm2	m		
329	Z280301000.3	BV-4mm2	m		
330	Z280301000.4	BV-2.5mm2	m		
331	Z281100000.1	YJV22-0.6/1KV-4×16	m		
332	Z282901000.1	线槽内布放同轴射频电缆 UTP5e/4P	m		
333	Z290604000.1	刚性阻燃塑料管PC32	m		
334	Z290604000.2	刚性阻燃塑料管 PC20	m		
335	Z290604000.3	PC20阻燃塑料管	m		
336	Z291115001.1	弱电总箱	个		
337		◆机械台班组成◆			
338	000301001	机械台班人工费	元		
339	000701002	市政机械台班人工费	元		
340	000701003	市政机械第一类费用	元		
341	140301004	国V汽油 92#	kg		
342	140304001	轻柴油 0#	kg		
343	140304001	轻柴油 0#	kg		
344	341103001	电	kW.h		
345	341103001	电	kW.h		
346	994701001	其他机械费	元		
347	994701003	停滞费	元		
348	994701004	折旧费	元		
349	994701005	大修理费	元		
350	994701006	经常修理费	元		
351	994701007	安拆及场外运输费	元		
352	994701008	其他费用	元		
353	C1403001	轻柴油0#	kg		
354	J00000001	折旧费	元		
355	J00000002	大修理费	元		
356	J00000003	经常修理费	元		
357	J00000004	安拆及场外运输费	元		
358	J00000005	停滞费	元		
359	J00000006	其他费用	元		
360	R0800001	机械台班工日	工日		

主要材料及价格表

工程名称:资源县咸水口应急救援粮食储备库改造提升建设项目

第11页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
361		◆机械◆			
362	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
363	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
364	981701001	对讲机 C15	台班		
365	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m³]	台班		
366	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m³	台班		
367	990101006	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1.25m³]	台班		
368	990101007	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1.5m³]	台班		
369	990101011	履带式液压单斗挖掘机 合资机型,斗容量1.25m³	台班		
370	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机[出料容量500L]	台班		
371	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班		
372	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		
373	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
374	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m³/h	台班		
375	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班		
376	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班		
377	990701005	履带式推土机[功率90kW]	台班		
378	990703003	轮胎式装载机[斗容量1.5m³]	台班		
379	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
380	990705006	自卸汽车[装载质量10t]	台班		
381	990705007	自卸汽车[装载质量12t]	台班		
382	990705007	自卸汽车装载质量12t	台班		
383	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班		
384	990707006	平板拖车组[装载质量30t]	台班		
385	990903001	汽车式起重机[提升质量5t]	台班		
386	990912001	卷扬机架[架高40m以内]	台班		
387	990915002	电动卷扬机 单筒快速 [牵引力10KN]	台班		
388	991305001	电动夯实机夯击能量 250N·m	台班		
389	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班		
390	991504001	多用喷枪	台班		
391	991520001	管子切断机[直径 60mm]	台班		
392	991522001	抛光机	台班		
393	991701001	钢筋调直机[直径14mm]	台班		
394	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班		
395	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班		
396	991911004	开孔机 开孔直径≤114	台班		

