

灌阳县2025年大源村大湾门前至赖子山道
路硬化项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____



(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

灌阳镇2025年大源村大湾门前至赖子山道路
硬化项目 工程

工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)



造价咨询人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____

复 核 时 间： _____

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
209	挡土墙				
209-2	基础				
-a	浆砌片石基础	m3	31.45		
209-3	砌体挡土墙				
-a	浆砌片石（含墙身、抹面）	m3	41.56		
215	河道防护				
215-1	河床铺砌				
-b	C20片石混凝土	m3	40		
217	路基平整	m2	5750		
清单 第200章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	碎石垫层				
-a	厚50mm	m2	5750		
312	水泥混凝土面板				
312-1	C25水泥混凝土面板				
-a	厚180mm	m3	1035		
清单 第300章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵	m	40		
-a	1-Φ0.3m钢筋混凝土预制圆管涵	m	10		
-b	1-Φ0.5m钢筋混凝土预制圆管涵	m	15		
-c	3-Φ1.5m钢筋混凝土预制圆管涵	m	15		
清单 第400章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-7	防撞墩	m3	3.25		
清单 第600章 合计 人民币 元					