



白石乡高圩村委大田边村  
农田灌溉沟渠三面光及水坝修建 工程

招标工程量清单

招标人:  (单位盖章) 4503252014823  
造价咨询人:  (单位资质专用章) 45030000

法定代表人  
或其授权人:  (签字或盖章)  
法定代表人  
或其授权人:  (签字或盖章)

编制人:  (造价人员签字) 1759  
有效期至: 2024年11月12日  
复核人:  (造价工程师签字盖专用章)  
B110445104986

编制时间: 复核时间:

白石乡高圩村委大田边村农田灌溉沟渠三面光  
及水坝修建工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 兴安县生态移民发展中心  
(单位盖章)



造价咨询人： 广西瑞真工程造价咨询有限公司  
(单位资质专用章)



法定代表人  
或其授权人：

周峻峰  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：

周峻峰  
(签字或盖章)



编 制 人：

崔雪梅  
(造价人员签字)咨询  
有限责任公司  
有效期至：2026年03月30日

复 核 人：

高守学  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： \_\_\_\_\_

复 核 时 间： \_\_\_\_\_

# 编制说明

## 一、工程概况

本项目为白石乡高圩村委大田边村农田灌溉沟渠三面光及水坝修建工程,建设内容主要为新建三面光沟渠4415m, C20砼浇筑。

## 二、编制依据

(一) 《水利工程工程量清单计价规范》GB 50501-2007。

(二) 桂水基[2007]38号《广西壮族自治区水利水电工程设计概(预)算编制规定》、《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额》、《广西壮族自治区水利水电设备安装工程预算定额》、《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额》。

(三) 桂水基[2014]41号《广西壮族自治区水利水电工程概(预)算补充定额》。

(四) 桂水基[2016]1号《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》。

(五) 桂水基[2016]16号《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》。

(六) 水办基(2016)31号《水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发〈水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法〉的通知》。

(七) 桂水建设[2019]4号《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》。

(八) 桂人社规[2019]9号《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区财政厅关于印发降低社会保险费率实施方案的通知》。

(九) 桂水建设[2019]7号《广西壮族自治区水利厅关于印发〈广西水利水电工程施工招标文件示范文本(2019年版)〉的通知》。

(十) 材料价格采用《桂林市建设工程造价信息》2024年第7期(兴安县部分),没有的材料价格参考桂林市信息价格或市场询价。材料超运距16公里。



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 白石乡高圩村委大田边村农田灌溉沟渠三面光及水坝修建工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		灌溉沟渠 (100cm*100cm) 4415m						
1.1	500101003001	挖掘机挖 I ~ II 类土	m <sup>3</sup>	6313.5				
1.2	500109001001	C20 砼底板	m <sup>3</sup>	574				
1.3	500109001002	C20 砼边墙(厚度 ≤ 20cm)	m <sup>3</sup>	1324				
1.4	500110001001	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m <sup>2</sup>	15452.5				
1.5	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	189.6				
1.6	500103001001	回填土石方, 松填土方	m <sup>3</sup>	971.3				
1.7		材料二次搬运(人工搬运 400m)						
1.7.1	500114002001	人力搬运水泥, 装运卸 400m	t	550.6				
1.7.2	500114002002	人力搬运木材, 装运卸 400m	m <sup>3</sup>	278.1				
2		破损沟渠人工拆除						
2.1	500105009001	人工拆砖砌沟渠	m <sup>3</sup>	700.9				
2.2	500105009002	人工装废渣农用车外运 2KM	m <sup>3</sup>	203.2				
3		原有挡土墙拆除						
3.1	500105009003	砌体拆除, 干砌石	m <sup>3</sup>	117.431				
3.2	500109010001	风钻或风镐凿除墙梁板柱或零星结构混凝土	m <sup>3</sup>	3.828				
3.3	500102001001	人工装石碴、双胶轮车运, 运距 20m	m <sup>3</sup>	121.259				
3.4	500102001002	人工装石碴, 农用自卸车运输, 运距 5km	m <sup>3</sup>	121.259				
4		水坝						
4.1	500109001003	底板, 露天厚 200cm	m <sup>3</sup>	54.15				
4.2	500109001004	心、斜墙, 墙厚 ≥ 200cm	m <sup>3</sup>	505.651				
4.3	500109001005	垫层, 露天厚 ≤ 15cm	m <sup>3</sup>	23.27				
4.4	500101004001	挖掘机挖 I ~ II 类土	m <sup>3</sup>	134.8				
4.5	500110001002	普通标准钢模板安装拆除	m <sup>2</sup>	552.64				
4.6	500114002003	人工装土方、双胶轮车运, 运距 50m	m <sup>3</sup>	134.8				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 白石乡高圩村委大田边村农田灌溉沟渠三面光及水坝修建工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	工程 数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
4.7	500114002004	人工装土, 农用自卸车 运输, 运距5km	m³	134.8				

### 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 白石乡高圩村委大田边村农田灌溉沟渠三面光及水坝修建工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5	500114002005	办公生活及文化福利建筑	%	1	0.00	0.00		
6	500114002006	其他施工临时工程	%	1	0.00	0.00		





# 工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 白石乡高垌村委大田边村农田灌溉沟渠三面光及水坝修建工程

第1页 共2页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	税金	合计
1		灌溉沟渠(100cm*100cm) 4415m												
1.1	500101003001	挖掘机挖 I~II 类土	m <sup>3</sup>											
1.2	500109001001	C20 砼底板	m <sup>2</sup>											
1.3	500109001002	C20 砼边墙(厚度≤20cm)	m <sup>2</sup>											
1.4	500110001001	渠道衬砌木板制作、安装及拆除	m <sup>2</sup>											
1.5	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>											
1.6	500103001001	回填土石方, 松填土方	m <sup>3</sup>											
1.7		材料二次搬运(人工搬运400m)												
1.7.1	500114002001	人力搬运水泥, 装卸400m	t											
1.7.2	500114002002	人力搬运木材, 装卸400m	m <sup>3</sup>											
2		破损沟渠人工拆除												
2.1	500105009001	人工拆砖砌沟渠	m <sup>3</sup>											
2.2	500105009002	人工装废渣农用车外运2KM	m <sup>3</sup>											
3		原有挡土墙拆除												
3.1	500105009003	砌体拆除, 干砌石	m <sup>3</sup>											
3.2	500109010001	风钻或风镐凿除墙梁板柱或零星结构混凝土	m <sup>3</sup>											
3.3	500102001001	人工装石碴、双胶轮车运, 运距20m	m <sup>3</sup>											
3.4	500102001002	人工装石碴, 农用自卸车运输, 运距5km	m <sup>3</sup>											

# 工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 白石乡高坪村委大田边村农田灌溉沟渠三面光及水坝修建工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计	
4		水坝														
4.1	500109001003	底板, 露天厚200cm	m <sup>3</sup>													
4.2	500109001004	心、斜墙, 墙厚≥200cm	m <sup>3</sup>													
4.3	500109001005	垫层, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>													
4.4	500101004001	挖掘机挖 I ~ II 类土	m <sup>3</sup>													
4.5	500110001002	普通标准钢模板安装拆除	m <sup>2</sup>													
4.6	500114002003	人工装土方、双胶轮车运, 运距50m	m <sup>3</sup>													
4.7	500114002004	人工装土, 农用自卸车运输, 运距5km	m <sup>3</sup>													
5	500114002005	办公生活及文化福利建筑	%													
6	500114002006	其他施工临时工程	%													

