

资源县家教家风基地项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

资源县家教家风基地项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字)

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

总 说 明

工程名称:资源县家教家风基地项目

第1页 共1页

一、项目概况

项目名称：资源县家教家风基地项目。

项目地点：桂林市资源县两水苗族乡塘洞村委李洞村。

建设单位：中国共产党资源县纪律检查委员会。

设计单位：中物联规划设计研究院有限公司。

编制单位：广西金算子建设工程咨询有限公司。

项目内容：新建两栋建筑面积分别为724.68m²、411.13m²的办公楼，办公楼配套电气、给排水工程，室外绿化、停车场地面工程及排水沟等工程。

送审金额：3675491.67元。

二、评审依据

- 1、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及广西壮族自治区实施细则；
- 2、GB50854~50862-2013《建设工程工程量清单计价规范》及广西壮族自治区实施细则(修订本)；
- 3、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及相关配套的费用定额；
- 4、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及相关配套的费用定额；
- 5、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及相关配套的费用定额；
- 6、2021年《广西壮族自治区园林工程消耗量定额》及相关配套的费用定额；
- 7、自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标[2016]16号）；
- 8、自治区住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知(桂建标[2016]17号)。
- 9、广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标[2023]7号；
- 10、自治区住房和城乡建设厅《关于建筑业实施营业税改征增值税后计价依据调整的通知》（桂建标[2019]12号）；
- 11、材料价格按《桂林市建设工程造价信息》2025年第3期（资源县）信息价，信息价上没有的材料价按同期桂林市信息价格及市场询价。
- 12、材料运输从资源县城到项目所在地距离54公里，材料超运距按44公里计，资源县材料运输砂（石）每公里为0.58元/m³、钢材每公里为1.77元/t、水泥（干拌砂浆）每公里为1.77元/t、标准砖每公里为2.91元/千块、毛石每公里为0.39元/m³、蒸压加气砼配块及加气砼配块参考标准砖。
- 13、项目单位提供的有关项目的预算书、施工图等相关资料。上述资料的真实性、合法性、完整性由项目单位负责。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:资源县家教家风基地项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
资源县家教家风基地项目建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
资源县家教家风基地项目安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
园林绿化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
停车场工程及零星工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
资源县家教家风基地室外安装			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县家教家风基地项目

第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
资源县家教家风基地项目建筑工程							
		分部分项工程					
	1.	土（石）方工程					
1	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m³	135.25			
2	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m³	244.87			
3	010103001001	回填方 1. 回填三类土	m³	262.99			
4	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:3KM(土方外运暂按3公里计算，结 算以实际为准)	m³	117.13			
5	桂010104002001	基础钎插 1. 钎插深度:5m以内	孔	140			
	4.	砌筑工程					
6	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:MU20页岩实 心砖 2. 砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆	m³	31.04			
7	010402001001	加气混凝土砌块（内墙） 1. 砖品种、规格、强度等级:A5加气混凝 土砌块 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m³	174.97			
8	010402001002	蒸压加气混凝土砌块（外墙） 1. 砖品种、规格、强度等级:A5加气混凝 土砌块 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m³	121.02			
9	010402001003	加气混凝土砌块 1. 砖品种、规格、强度等级:A5加气混凝 土砌块 2. 墙体厚度:100mm 3. 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m²	5.73			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
10	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m³	23.47			
11	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	19.23			
12	010501003001	独立基础c30 1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	55.01			
13	010503004001	圈梁c25 1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	8.79			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县家教家风基地项目

第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
14	010502001001	矩形柱c30 1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	63.92			
15	010503003001	异形梁c30 1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	0.81			
16	010503005001	过梁c25 1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	4.76			
17	010505001001	有梁板c30 1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	197.48			
18	010510001001	矩形梁 1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	2.49			
19	010505006001	栏板c25 1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.89			
20	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度100mm	m ²	61.05			
21	010506001002	直形楼梯 1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度110mm	m ²	34.94			
22	010506001003	直形楼梯 1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度120mm	m ²	16.16			
23	010506001004	直形楼梯 1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度160mm	m ²	6.12			
24	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板 1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	3.89			
25	010504001001	直形墙 1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	3.95			
26	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	3.29			
27	010503004002	圈梁 1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	4.66			
28	桂010515011001	砌体加固筋 1. 螺纹 10以内	t	1.695			
29	010515001001	现浇构件钢筋 1. 圆钢 10以内	t	1.046			
30	010515001002	现浇构件钢筋 1. 螺纹 10以内	t	19.946			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县家教家风基地项目

第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
31	010515001003	现浇构件钢筋 1. 螺纹 10以上	t	24.156			
32	桂010516004001	电渣压力焊接 1. 钢筋接头 钢筋电渣压力焊接 $\leq$ 18	个	772			
33	010516003001	机械连接 1. 钢筋接头 套简直形螺纹钢钢筋接头 $\leq$ 32	个	8			
	8.	屋面及防水工程					
34	010901001001	不上人屋面II级防水（用于坡屋面造型顶盖） 1. 筒板瓦（筒瓦规格：8厚120*240mm，板瓦规格：8厚210*220mm，板瓦盖六留四） 2. 30厚1:3水泥砂浆，满铺 Φ 6@500X500钢筋网 3. 20厚1:3水泥砂浆找平 4. 1.5厚+1.5厚双层自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材； 5. 20厚1:3水泥砂浆找平 6. 钢筋混凝土板面，在檐口和屋脊处预埋 Φ 10锚筋各一排，纵向间距1500	m ²	75.45			
35	010901001002	不上人屋面II级防水（用于坡屋面造型顶盖）（加保温） 1. 筒板瓦（筒瓦规格：8厚120*240mm，板瓦规格：8厚210*220mm，板瓦盖六留四） 2. 30厚1:3水泥砂浆，满铺 Φ 6@500X500钢筋网 3. 20厚1:3水泥砂浆找平 4. 106.25厚挤塑聚苯板（另计） 5. 1.5厚+1.5厚双层自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材； 6. 20厚1:3水泥砂浆找平 7. 钢筋混凝土板面，在檐口和屋脊处预埋 Φ 10锚筋各一排，纵向间距1500	m ²	323.93			
36	010901001003	I级防水（倒置式屋面有保温层防水层，用于上人屋面） 1. 40厚C20细石混凝土（内配 Φ 4@150双向钢筋网，压光，纵横分隔缝间距6m，沥青油膏嵌缝，分隔附加防水卷材垮200） 2. 30厚1:3水泥砂浆，满铺 Φ 6@500X500钢筋网 3. 干铺聚酯无纺布一层 4. 106.25厚挤塑聚苯板（另计） 5. 1.5厚+1.5厚双层自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材； 6. 20厚1:3水泥砂浆找平 7. 钢筋混凝土板面，在檐口和屋脊处预埋 Φ 10锚筋各一排，纵向间距1500	m ²	74.32			
37	010904002001	楼(地)面涂膜防水（楼2、楼3） 1. 聚合物水泥防水涂料 涂膜1.5mm厚 平面	m ²	39.34			
38	010904002002	楼(地)面涂膜防水（楼2、楼3） 1. 聚合物水泥防水涂料 涂膜1.5mm厚 立面	m ²	63.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县家教家风基地项目

第4页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
39	010904002003	楼(地)面涂膜防水(地4) 1. 1.5厚聚氨酯防水涂料	m²	35.92			
40	010904001001	楼(地)面卷材防水(地4) 1. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5)用1.3厚专用配套粘结料满粘	m²	35.92			
41	010903002001	墙面涂膜防水(外墙1、2) 1. 5厚聚合物水泥基防水涂料(防潮层);	m²	1138.15			
42	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)(外墙1、2) 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布;	m²	1120.77			
43	080403004001	涂膜防水(卫生间天棚) 1. 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m²	73.31			
	9.	保温、隔热、防腐工程					
44	011001001001	保温隔热屋面 1. 106.25厚挤塑聚苯板	m²	398.25			
45	011201001001	外墙内保温25厚无机保温砂浆 1、25厚无机保温砂浆	m²	649.99			
	10.	楼地面装饰工程					
46	010501001002	垫层150厚3:7灰土 1. 垫层150厚3:7灰土	m³	10.36			
47	011102003001	块料楼地面 防滑地砖800X800(地1) 1. 8~14厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一遍 4. 80厚C15混凝土 5. 基土压(夯)实	m²	315.55			
48	011102003002	防滑地砖600X600(地4) 1. 8~14厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2. 25厚1:2水泥砂浆 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 5. H厚C10轻骨料混凝土填充层找坡,坡向地漏 6. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5)用1.3厚专用配套粘结料满粘(另计) 7. 20厚1:3水泥砂浆找平 8. 80厚C15混凝土 9. 基土压(夯)实	m²	35.92			
49	011102003003	防滑地砖800×800(楼1) 1. 8~14厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2. 20厚1:3水泥砂浆	m²	543.30			
50	011102003004	块料楼地面 防滑砖600X600(楼2、楼3) 1. 8~14厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝,找坡0.5%向蹲位或地漏; 2. 20厚1:3水泥砂浆; 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂膜,四周沿墙上翻1200高;(另计) 4. 刷基层处理剂一遍; 5. 15厚1:2水泥砂浆找平层; 6. 现浇钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净。	m²	38.05			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县家教家风基地项目

第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
51	011106002001	块料楼梯面层 防滑地砖800×800 (楼1) 1. 8~14厚防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 20厚1: 3水泥砂浆	m²	74. 80			
52	011105003001	块料踢脚线 防滑地砖800×800 1. 8-10厚面砖, 白水泥浆擦缝, 高度100 2. 刷3~4厚掺水泥重5%的108胶素水泥浆结合层一道 3. 15厚1: 3水泥砂浆分两次抹光	m²	52. 68			
53	010507001001	散水、坡道 1. 60厚C15混凝土, 面上加5厚1: 1水泥砂浆随打随抹光 2. 150厚三七灰土(另计) 3. 素土夯实, 向外坡4%	m²	69. 06			
54	010507001002	盲人坡道 1. 30厚火烧面花岗岩板, 干水泥擦缝(坡道上花岗岩划沟, 5x3@60) 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆, 面上撒水泥; 3. 素水泥浆结合层一道; 4. 150厚(最薄处)C15素混凝土, 台阶面向外坡%; 5. 素土夯实;	m²	4. 77			
55	011107002001	块料台阶面 1. 30厚火烧面花岗岩板, 干水泥擦缝(坡道上花岗岩划沟, 5x3@60) 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆, 面上撒水泥; 3. 素水泥浆结合层一道; 4. 150厚(最薄处)C15素混凝土, 台阶面向外坡%; 5. 素土夯实;	m²	5. 29			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
56	011201001002	墙面一般抹灰 (内墙1、2) 1. 15厚1: 3水泥砂浆 2. 5厚1: 2水泥砂浆	m²	2338. 21			
57	桂011204007001	瓷砖墙面300X600 (内墙4) 1. 15厚1: 3水泥砂浆 2. 刷素水泥浆一遍 3. 4~5厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 8~10厚面砖, 水泥浆擦缝或1: 1水泥砂浆勾缝	m²	293. 16			
58	011201001003	外墙面一般抹灰 1. 喷涂内墙涂料两遍 (木纹漆); (另计) 2. 喷底涂料一遍 (木纹漆); (另计) 3. 5厚聚合物水泥基防水涂料(防潮层); (另计) 4. 20厚1: 2. 5水泥砂浆 5. 5厚(不平整墙面最薄处)M10加气混凝土专用抹面砂浆; 6. 刷专用界面剂一遍 7. 200厚蒸压加气混凝土砌块 (另计)	m²	667. 37			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县家教家风基地项目

第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		8. 刷专用界面剂一遍 (另计) 9. 25厚无机保温砂浆 (另计) 10. 5厚干粉类聚合物水泥防水抗裂砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布; (另 计)					
59	011204007002	灰色外墙砖 1. 8个厚面砖(规格300X600)、陶瓷墙地砖 胶粘剂粘贴, 填缝剂填缝 2. 5厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 5厚聚合物水泥基防水涂料(防潮层); (另计) 4. 20厚1: 2. 5水泥砂浆 5. 5厚(不平整墙面最薄处)M10加气混凝土 专用抹面砂浆; 6. 刷专用界面剂一遍 7. 200亿厚蒸压加气混凝土砌块 (另计) 8. 刷专用界面剂一遍 (另计) 9. 25厚无机保温砂浆 (另计) 10. 5厚干粉类聚合物水泥防水抗裂砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布; (另 计)	m²	470. 78			
60	011202001001	柱、梁面一般抹灰 1. 15厚1: 3水泥砂浆 2. 5厚1: 2水泥砂浆	m²	13. 06			
61	桂011201005001	墙面钉(挂)网 1. 墙面挂钢丝网	m²	1138. 15			
62	010903004001	墙面变形缝 1. 外墙变形缝 11ZJ111 32/A-2 2. 1mm厚铝合金板变形缝	m	23. 60			
	12.	天棚工程					
63	011301001001	天棚抹灰 (顶1) 1. 面喷白色外墙涂料二遍; (另计) 2. 5厚1: 0. 5: 3水泥石灰砂浆; 3. 7厚1: 1: 4水泥石灰砂浆; 4. 钢筋混凝土底板面清扫干净。	m²	169. 12			
64	011301001002	天棚抹灰 (顶2) 1. 现浇钢筋混凝土板底面打磨平整并清理 干净 2. 素水沉浆一道用毛 “内掺建筑胶 3. 3个厚底基防裂腻子分遍刮平 (另计) 4. 2个厚面层耐水腻子刮平 (另计) 5. 表面喷刷白色涂料2遍 (另计)	m²	1133. 31			
65	011301001003	天棚抹灰 (顶3) 1. 现浇钢筋混凝土板底面打磨平整并清理 干净 2. 素水泥浆-道用毛, 内掺建筑胶 3. 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 (另 计) 4. 2个厚面层耐水腻子刮平 (另计) 5. 表面喷刷白色涂料2遍 (另计)	m²	73. 31			
	13.	门窗工程					
66	010801004001	乙级木质防火门 1. 乙级木质防火门 (成品)	m²	25. 60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县家教家风基地项目

第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
67	010801001001	实木门 1. 成品实木门	m ²	35.46			
68	010802001001	铝合金平开门 1. 门框、扇材质及规格:50系列壁厚2.2mm (粉末喷涂); 洞口面积≤2m ² 2. 玻璃品种、厚度:铝合金5+6A+5中空玻 璃平开门	m ²	5.76			
69	010802001002	铝合金平开门 1. 门框、扇材质及规格:50系列壁厚2.2mm (粉末喷涂); 洞口面积>2m ² 2. 玻璃品种、厚度:铝合金5+6A+5中空玻 璃平开门	m ²	33.00			
70	010802001003	铝合金推拉门 1. 门框、扇材质及规格:100系列壁厚 2.2mm(粉末喷涂); 洞口面积>2m ² 2. 玻璃品种、厚度:铝合金5+6A+5中空玻 璃平开门	m ²	25.92			
71	010807001001	断热铝合金固定窗 1. 框、扇材质:100系列壁厚1.8mm, 普通铝 合金制作窗框(粉末喷涂); 洞口面积≤ 2m ² 2. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃	m ²	20.18			
72	010807001002	断热铝合金平开窗 1. 框、扇材质:50系列壁厚1.8mm, 普通铝 合金制作窗框(粉末喷涂); 洞口面积≤ 2m ² 2. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃	m ²	13.12			
73	010807001003	断热铝合金平开窗 1. 框、扇材质:50系列壁厚1.8mm, 普通铝 合金制作窗框(粉末喷涂); 洞口面积> 2m ² 2. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃	m ²	2.16			
74	010807001004	断热铝合金推拉窗 1. 框、扇材质:100系列壁厚1.8mm, 普通铝 合金制作窗框(粉末喷涂); 洞口面积≤ 2m ² 2. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃	m ²	12.60			
75	010807001005	断热铝合金推拉窗 1. 框、扇材质:100系列壁厚1.8mm, 普通铝 合金制作窗框(粉末喷涂); 洞口面积> 2m ² 2. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃	m ²	47.88			
76	011502008001	GRC装饰线条 1. 深咖啡色铝合金仿木方通100×60×2.0	m	5.90			
77	011502008002	GRC装饰线条 1. 深咖啡色铝合金仿木方通150×60×2.0	m	296.98			
78	011502008003	GRC装饰线条 1. 深咖啡色铝合金仿木方通200×60×2.0	m	222.70			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
79	011407002001	天棚喷(刷)涂料(卫生间) 1. 2厚面层附水腻子刮平	m ²	73.31			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县家教家风基地项目

第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
80	011406003001	天棚满刮腻子(卫生间) 1. 乳胶漆两遍	m²	73.31			
81	011201001004	外墙面一般抹灰 1. 喷涂内墙涂料两遍(木纹漆) 2. 喷底涂料一遍(木纹漆)	m²	667.37			
82	011406003002	满刮腻子(内墙1、2) 1. 刮腻子二遍	m²	2338.21			
83	011407001001	墙面喷(刷)涂料(内墙1、2) 1. 刮乳胶漆二遍	m²	2338.21			
84	011406003003	天棚刮腻子(顶2) 1. 3个厚底基防裂腻子分遍刮平 2. 2个厚面层耐水腻子刮平	m²	1133.31			
85	011407002002	天棚喷(刷)涂料(顶2) 1. 表面喷刷白色涂料2遍	m²	1133.31			
86	011407002003	天棚喷(刷)涂料(顶3) 1. 面喷刷白色涂料2遍	m²	134.97			
87	011503001001	阳台栏杆扶手 1、80×80×2.0铝合金方管木色漆饰面, 304系列 2、40×40×1.5铝合金方管栏杆, 304系列 3、60×60×2.0铝合金方管木色漆饰面, 间距110, 304系列	m	60.40			
88	011503001002	楼梯栏杆扶手 1、60×80不锈钢管0.6厚, 201系列 2、19×19@110不锈钢立管0.6厚, 201系列	m	70.07			
89	011503001003	盲道栏杆扶手 1、60×80不锈钢管0.6厚, 201系列 2、19×19@110不锈钢立管0.6厚, 201系列	m	6.00			
90	011210005001	厕所成品隔断 1. 厕所成品隔断(暂按成品浴厕隔断(包括五金配件)计算, 结算以实际为准)	m²	51.08			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
91	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:双排 2. 搭设高度:24m以内 3. 脚手架材质:钢管 4. 使用费按140天计取	m²	1018.95			
92	011701006001	满堂脚手架	m²	1115.30			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县家教家风基地项目

第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 搭设高度:4.2m 2. 脚手架材质:钢管 3. 使用费暂按24天计取, 结算以实际时间 为准					
93	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质:钢管现浇混凝土运输道 楼 板钢管架	m²	1115.30			
94	011701002001	里脚手架 1. 扣件式钢管里脚手架3.6m以内	m²	1126.77			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
95	011702001001	基础垫层 1. 模板、支撑材质:胶合模板、木支撑	m²	37.43			
96	011702001002	带形基础 1. 模板、支撑材质:胶合模板、钢支撑	m²	48.53			
97	011702001003	独立基础 1. 模板、支撑材质:胶合模板、木支撑	m²	102.83			
98	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合模板、钢支撑 2. 支模高度:4.2m	m²	271.96			
99	011702002002	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合模板、钢支撑 2. 支模高度:4.06m	m²	131.28			
100	011702002003	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合模板、钢支撑 2. 支模高度:5.05m	m²	49.06			
101	011702007001	异形梁 1. 模板、支撑材质:胶合模板、钢支撑	m²	11.17			
102	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合模板、木支撑 2. 支模高度:4.2m	m²	108.15			
103	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合模板、钢支撑	m²	143.51			
104	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质:胶合模板、钢支撑	m²	66.85			
105	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合模板、钢支撑 2. 支模高度:4.2m	m²	1143.81			
106	011702014002	有梁板(斜板) 1. 模板、支撑材质:胶合模板、钢支撑 2. 支模高度:5.05m	m²	368.58			
107	011702014003	有梁板(斜板) 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:4.06m	m²	145.92			
108	011702022001	天沟、檐沟 1. 模板、支撑材质:胶合模板、钢支撑	m²	38.23			
109	011702011001	直形墙 1. 模板、支撑材质:胶合模板、钢支撑 2. 支模高度:4.2m	m²	41.23			
110	011702029001	散水 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	69.06			
	011703	垂直运输					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县家教家风基地项目

第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
111	011703001001	建筑物垂直运输 1. 建筑物垂直高度:20M内 2. 一类建筑规定, 地下为35天工期, 办公楼为115天工期 3. 卷扬机系数为0.75 4. 结算以实际工期为准	台·月	4			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
112	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
资源县家教家风基地项目安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
113	030404017001	配电箱 1. 总配电箱 AP1 2. 挂墙安装, 安装距地1.8米	台	1			
114	030404017002	配电箱 1. 总配电箱 AP2 2. 挂墙安装, 安装距地1.8米	台	1			
115	030404017003	配电箱 AL-bg2 1. 嵌墙暗装, 安装距地1.8米 2. 配置详见系统图	台	1			
116	030404017004	配电箱 AL-bg3 1. 嵌墙暗装, 安装距地1.8米 2. 配置详见系统图	台	7			
117	030404017005	配电箱 AL-g11 、AL-g12 1. 嵌墙暗装, 安装距地1.8米 2. 配置详见系统图	台	2			
118	030404017006	配电箱 AL-hp 1. 嵌墙暗装, 安装距地1.8米 2. 配置详见系统图	台	1			
119	030404017007	配电箱 AP-bg1 gb2 1. 嵌墙暗装, 安装距地1.8米 2. 配置详见系统图	台	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县家教家风基地项目

第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
120	030404017008	配电箱 办公室配电箱 AP-bgl 1. 嵌墙暗装, 安装距地1.8米 2. 配置详见系统图	台	1			
121	030409008001	局部等电位联结箱 1. 局部等电位联结箱	台	15			
122	030404017009	配电箱 1. 总等电位联结箱	台	1			
123	030409008002	等电位端子箱、测试板 1. 等电位连接、接地测试板	块	13			
124	030411003001	桥架 1. 钢制桥架300×200×1mm计算, 结算以实际为准	m	10.68			
125	030413002001	凿(压)槽及恢复 1. 凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径(≤20mm) 2. 沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径(≤20mm)	m	218.82			
126	030413002002	凿(压)槽及恢复 1. 凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径(≤32mm) 2. 沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径(≤32mm)	m	138.08			
127	030413002003	凿(压)槽及恢复 1. 凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径(≤50mm) 2. 沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径(≤50mm)	m	35.84			
128	030411001001	防爆镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 sc20	m	18.89			
129	030411001002	防爆镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 sc32	m	23.23			
130	030411001003	防爆镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 sc40	m	35.84			
131	030411001004	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管Pc20	m	218.82			
132	030411001005	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管Pc32	m	138.08			
133	030408001001	铜芯电力电缆敷设 电缆wdz-YJV-5*10	m	54.89			
134	030408001002	铜芯电力电缆敷设 电缆wdz-YJV-5*4	m	49.08			
135	030408001003	铜芯电力电缆敷设 电缆wdz-YJV-5*6	m	11.24			
136	030411004001	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面BV2.5 (mm²)	m	683.05			
137	030411004002	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面WDZN-BYJ-2.5 (mm²)	m	66.57			
138	030411004003	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面WDZN-BYJ-6 (mm²)	m	213.38			
139	030411004004	线槽配线 动力线路 导线截面WDZN-BYJ-6 (mm²)	m	137.90			
140	030411004005	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面WDZN-BYJ-10 (mm²)	m	28.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县家教家风基地项目

第12页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
141	030411004006	线槽配线 动力线路 导线截面WDZN-BYJ-10 (mm²)	m	9.49			
142	030412004001	LED红外延时控吸顶灯 LED光源 10W/1000lm	套	26			
143	030412004002	防水防尘灯-LED光源10W/1000lm	套	13			
144	030404033001	轴流排气扇	台	10			
145	030404034001	带指示灯单控双联跷板开关 250V10A 1. 暗装, 距地1.0m安装, 门边0.15m	套	1			
146	030404034002	单控双联跷板开关 250V10A 1. 暗装, 距地13m安装, 门边0.15m	套	7			
147	030404034003	单控三联跷板开关 250V10A 1. 暗装, 距地13m安装, 门边0.15m	套	7			
148	030414002001	送配电装置系统调试 1kV以下 交流供电 (综合)	系统	1			
		避雷系统					
149	030409005001	避雷网 沿女儿墙敷设 1. 10镀锌钢筋	m	167.74			
150	030409003001	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 1. 建筑物主筋引下	m	186.40			
151	030608003001	组件(卡件)避雷引下线敷设 断接卡空箱	个	13			
152	030409002001	接地母线 1. 利用基础钢筋做接母线 16钢筋	m	159.25			
153	030409002002	接地母线 1. 不锈钢 40*4	m	19.29			
154	030409002003	接地母线 1. 不锈钢 50*5	m	19.29			
155	080705001001	接地装置调试 接地网	系统 (站 处 套 条)	1			
		智能弱电					
156	030404017010	应急照明配电箱 ALE1、ALE2 1. 嵌墙暗装, 安装距地1.8米	台	2			
157	030411004007	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面WDZN-BYJ-2.5 (mm²)	m	400.22			
158	030412004003	A型安全出口标志灯 明装, 门上0.20m安装 1. 中型灯具、1W、DC36V、自带蓄电池 2. 蓄电池持续供电时间:地下≥90分钟、地上≥60分钟	套	9			
159	030412004004	A型单向疏散指示标志灯 明装, 距地0.50m安装 1. 中型灯具、1W、DC36V、自带蓄电池 2. 蓄电池持续供电时间:地下≥90分钟、地上≥60分钟	套	15			
160	030412004005	A型楼层标志灯 明装, 距地0.50m安装 1. 中型灯具、1W、DC36V、自带蓄电池 2. 蓄电池持续供电时间:地下≥90分钟、地上≥60分钟	套	7			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县家教家风基地项目

第13页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
161	030412004006	A型双面多信息复合标志灯 明装,距地3.0m吊装 1. 中型灯具、1W、DC36V、自带蓄电池 2. 蓄电池持续供电时间:地下≥90分钟、地上≥60分钟	套	7			
162	030412004007	A型应急照明灯 明装,距地2.40m安装 吊装 1. LED, DC36V5W/500lm, 自带蓄电池 2. 蓄电池持续供电时间:下≥94分钟,地上≥60分钟	套	53			
163	030404034004	求助面板 1. 求助面板	套	2			
164	030404034005	钥匙复位开关面板 1. 钥匙复位开关面板	套	2			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
165	031001006001	塑料管 1. 材质、规格:PPR DN20 2. 连接形式:热熔连接	m	42.73			
166	031001006002	塑料管 1. 材质、规格:PPR DN32 2. 连接形式:热熔连接	m	24.79			
167	031001006003	塑料管 1. 材质、规格:PPR DN40 2. 连接形式:热熔连接	m	109.19			
168	031001006004	塑料管 1. 材质、规格:PPR DN50 2. 连接形式:热熔连接	m	42.52			
169	031001006005	塑料管 1. 材质、规格:PPR DN65 2. 连接形式:热熔连接	m	43.18			
170	031001006006	塑料管 1. 材质、规格:PVC-U-160 2. 连接形式:胶粘连接	m	11.70			
171	031001006007	塑料管 1. 材质、规格:PVC-U-100 2. 连接形式:胶粘连接	m	104.06			
172	031001006008	塑料管 1. 材质、规格:PVC-U-50 2. 连接形式:胶粘连接	m	53.33			
173	031001006009	塑料管 1. 材质、规格:PVC-U-100 2. 连接形式:胶粘连接	m	74.83			
174	040501004001	塑料管 1. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN200(环刚度≥8KN/m²) 2. 连接形式:承插式胶圈连接	m	73.34			
175	030901010001	室内消火栓 1. 手提式灭火器(干粉磷酸铵盐) 2. 灭火器级别2A/具	套	22			
176	031004006001	立式小便器 自闭式 1. 用水效率二级 2. 带五金配件	套	7			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县家教家风基地项目

第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
177	031004006002	蹲式大便器 高水箱 1. 用水效率二级 2. 带五金配件	套	17			
178	031004006003	坐式大便器 坐式 带自闭冲洗阀 1. 用水效率二级 2. 带五金配件	套	1			
179	031004004001	台上洗手盆 单嘴 1. 用水效率二级 2. 带五金配件	套	11			
180	桂031004021001	pvc地漏 DN100	个	8			
181	031003013001	水表安装 螺纹水表 公称直径 DN50	组	2			
182	桂031004023001	pvc雨水斗 DN100	个	7			
183	002001001001	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径 DN25	个	8			
184	031003001001	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径 DN50	个	4			
185	031003001002	螺纹阀门安装 止回阀 公称直径 DN50	个	1			
186	030113015001	Y型过滤器 1. 空气过滤器安装 接口直径 50mm	台	2			
187	030211006001	循环水泵房入口设备 空气源热泵机组 10Kw/h, N=5kw	台	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县家教家风基地项目

第15页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
园林绿化工程							
		分部分项工程					
		园林绿化工程					
188	050102001001	栽植乔木 1. 种类:红枫 2. 胸径或干径:胸径20~22 3. 株高、冠径:400~500高度 冠幅 250~350cm 4. 养护期:1年	株	2			
189	050102001002	栽植乔木 1. 种类:银杏 2. 胸径或干径:胸径20~22 3. 株高、冠径:600~650高度 冠幅 250~350cm 4. 养护期:1年	株	4			
190	050102001003	栽植乔木 1. 种类:造型罗汉松 2. 胸径或干径:胸径17~22 3. 株高、冠径:200~250高度 冠幅 150~180cm 4. 养护期:1年	株	5			
191	050102002001	栽植灌木 1. 种类:红叶石楠球 2. 蓬径:冠幅100~120 高度100~120 3. 养护期:1年	株	7			
192	桂050102017001	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 1. 种类:红花继木 2. 蓬径:冠幅25~30cm 高度 40~50cm 3. 单位面积株数:36 4. 养护期:1年	m²	20.76			
193	桂050102017002	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 1. 种类:锦绣杜鹃 2. 蓬径:冠幅30~40cm 高度 50~60cm 3. 单位面积株数:25 4. 养护期:1年	m²	68.28			
194	桂050102017003	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 1. 种类:野迎春 2. 蓬径:冠幅3~5分枝 80~100枝长 3. 单位面积株数:16 4. 养护期:1年	m²	19.11			
195	050102012001	铺种草皮 1. 马尼拉草 冠幅10~15cm 2. 养护期:1年	m²	87.39			
196	050102012002	铺种草皮 1. 麦冬 冠幅10~15cm 2. 养护期:1年	m²	37.57			
197	桂050101018001	整理绿化用地 1. 整理绿化用地	m²	233.11			
198	050101009001	种植土回(换)填 1. 种植土回(换)填30mm厚	m³	116.56			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县家教家风基地项目

第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		水景驳岸详					
199	010501001003	垫层 1. 150厚3: 7灰土	m ³	5.82			
200	010501001004	垫层 1. 100厚c15混凝土垫层	m ³	3.88			
201	050301006001	池、盆景置石 自然叠石（芝麻灰花岗岩）	t	20.885			
202	011702001004	基础 1. 砾石混凝土砌体 2. 混凝土强度: 暂按C15混凝土计算, 结算以实际为准	m ²	4.76			
203	011101001001	水泥砂浆楼地面 1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆粘保护层	m ²	38.78			
204	070105002001	水池底板 1. 混凝土强度等级:c20 2. 混凝土种类:商品混凝土	m ³	5.82			
205	070105003001	水池壁板 1. 混凝土强度等级:c20 2. 混凝土种类:商品混凝土	m ³	4.11			
206	050202004001	点(散)布大卵石 1. 直径为50-75mm混合棕色平滑面河石	t	6.050			
207	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 直径 (mm) 3 10以内	t	0.773			
		矮墙工程					
208	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5以内	m ³	37.06			
209	010501001005	垫层 1. C15砼垫层	m ³	3.69			
210	050201010001	青砖砌筑 1. 仿古青砖砌体	m ³	33.50			
211	020601003001	小青瓦屋面 1. 小青瓦（盖七留三）	m ²	3.84			
212	020602011001	屋脊头、吞头 1. 小青瓦屋脊（立置叠放）	m	6.00			
213	010510003001	c20混凝土过梁 1. c20混凝土过梁	m ³	0.45			
214	011702008002	c20混凝土圈梁 1. c20混凝土圈梁	m ³	0.35			
215	BD001	旧石槽（装饰） 1. 砌筑墙体时嵌入旧石槽 2. 规格1.27m×0.3m	个	8			
216	BD002	旧石磨（装饰） 1. 砌筑墙体时嵌入旧石磨 2. 直径为0.5m，厚度为0.2m	个	8			
217	BD003	旧陶罐（装饰） 1. 砌筑墙体时嵌入旧石磨 2. 直径为0.28m，高度为0.4m	个	4			
218	BD004	旧陶罐（装饰） 1. 砌筑墙体时嵌入旧石磨	个	12			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县家教家风基地项目

第17页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 直径为0. 18m, 高度为0. 25m					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
停车场工程及零星工程							
		分部分项工程					
		室外地面工程					
219	桂050201017001	园路面层 1. 600×300×30芝麻灰花岗岩（荔枝面） 、400×200×30芝麻灰花岗岩（荔枝面） 2. 30厚1:3水泥砂浆	m²	257. 73			
220	桂050201016001	园路基层 1. 100厚C15混凝土 2. 150厚级配碎石	m²	257. 73			
221	桂011101007001	楼地面铺砌卵石 1. ³ 30~60卵石铺地	m²	49. 48			
222	050201003001	路牙（树池围牙、路缘石）铺设 1. 500×300×150青石立缘石	m	40. 16			
		停车场					
223	040203006001	沥青混合料 1. 40厚AC-13细粒式黑色沥青混凝土	m²	326. 93			
224	040203006002	沥青混合料 1. 60厚AC-16中粒式黑色沥青混凝土	m²	326. 93			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县家教家风基地项目

第18页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
225	040203003001	透层、粘层 1. 粘油层 (暂按石油沥青0.36g计, 结算以实际为准)	m ²	653.86			
226	040305001001	垫层 1. 180厚C25素砼垫层	m ³	58.85			
227	040202011001	碎石垫层 1. 200厚级配碎石垫层	m ²	65.39			
228	040205006001	标线 1. 普通标线 热熔涂料 标线	m ²	13.46			
		排水沟					
229	010101003002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 弃土运距:5km	m ³	67.82			
230	010103001002	回填方 1. 机械回填三类土	m ³	47.15			
231	010103002002	余土弃置 1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:外运土方暂按1公里计算, 结算以实际为准	m ³	20.67			
232	040305001002	垫层 1. 180厚C25素砼垫层	m ³	3.87			
233	040201022001	边沟、排水沟、截水沟 1. DY-01 6 7大样 2. m7.5水泥砂浆砌MU10砖 3. 20厚1:2.5水泥砂浆抹光	m	45.04			
234	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈 1. c20钢筋混凝土盖板	m ³	2.97			
235	010515001005	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: ³ 10以内	t	0.304			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县家教家风基地项目

第19页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
资源县家教家风基地室外安装							
		分部分项工程					
	040101	土方工程					
236	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m ³	161.33			
237	040103001001	回填方 粗砂 1. 管道回填粗砂	m ³	45.81			
238	040103001002	回填方 碎石 1. 管道回填碎石	m ³	41.36			
239	010103001003	回填方 1. 机械回填三类土	m ³	66.80			
240	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:3KM(土方外运暂按3公里计算, 结算以实际为准)	m ³	94.53			
	040501	管道铺设					
241	040501004002	塑料管安装(粘接)材质及规格:PP-R DN25 1.0MPa	m	55.00			
242	040501004003	塑料管安装(粘接)材质及规格:PP-R DN32 1.0MPa	m	53.41			
243	040501004004	塑料管安装(粘接)材质及规格:PP-R DN65 1.0MPa	m	71.34			
244	030901013001	灭火器 1. 手提式灭火器(干粉磷酸铵盐) 2. MF/ABC4 3. 灭火器级别55B/具	具	6			
245	040501004005	承插塑料排水管安装(粘结连接)PVC-U 排水管DN100	m	17.16			
246	040501004006	塑料管 1. 聚乙烯双壁波纹管SN8 DN200	m	37.74			
247	040501004007	塑料管 1. 聚乙烯双壁波纹管SN8 DN300	m	16.58			
248	040504009001	雨水篦子 1. 砖砌平算式雨水口(混凝土井圈) 单 平算 (1000x500)井深 1.0m	座	7			
249	桂010507011001	玻璃钢化粪池 1. 玻璃钢化粪池有效容积2m ³	座	1			
250	桂010507011002	一体化污水处理设备 1. 每日处理量20m ³ /d 5500*2000*2500	项	1.00			
251	031003013002	水表安装 螺纹水表 DN80	组	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县家教家风基地项目

第20页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
252	031003013003	水表安装 螺纹水表 DN32	组	1			
253	030703005001	Y型过滤器 DN80	个	1			
254	030703005002	Y型过滤器 DN32	个	1			
255	031003001003	螺纹阀门 止回阀 DN80	个	1			
256	031003001004	螺纹阀门 止回阀 DN32	个	1			
257	031003001005	螺纹阀门 闸阀 DN80	个	1			
258	031003001006	真空破坏器 DN32	个	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县家教家风基地项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
资源县家教家风基地项目建筑工程						
一		建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
资源县家教家风基地项目安装工程						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
9	桂031401010001	脚手架搭拆费				
园林绿化工程						
一		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
停车场工程及零星工程						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
资源县家教家风基地室外安装						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
		合 计				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:资源县家教家风基地项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
资源县家教家风基地项目建筑工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	5134.00	分部分项工程费及措施项目费
资源县家教家风基地项目安装工程			
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	安全生产责任保险费暂估价	332.55	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表—11—4
6	总承包服务费		明细详见表—11—5
园林绿化工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	622.81	分部分项工程费及措施项目费
停车场工程及零星工程			
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	计日工		明细详见表—11—4
5	总承包服务费		明细详见表—11—5
6	安全生产责任保险费暂估价	381.42	分部分项工程费及措施项目费
资源县家教家风基地室外安装			
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	计日工		明细详见表—11—4
5	总承包服务费		明细详见表—11—5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称:资源县家教家风基地项目

第1页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1		◆人工◆			
2	000502000	2023安装人工费	元		
3	000701001	市政人工	元		
4	000901001	园林绿化人工	元		
5	002401000.1	建筑装饰人工	元		
6	002401000.2	建筑装饰人工_3	元		
7		◆材料◆			
8	010101001	螺纹钢HRB335 ² 10以内(综合)	t		
9	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		
10	010103002.1	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		
11	010103002.2	►16钢筋	m		
12	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
13	010310001.1	镀锌铁丝(综合)	kg		
14	010310001.2	镀锌铁丝(综合)	kg		
15	010310001.3	镀锌铁丝(综合)	kg		
16	010310001.4	镀锌铁丝(综合)	kg		
17	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
18	010310003	镀锌铁丝 Φ3.5	kg		
19	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
20	010310016	镀锌铁丝 Φ2.8~4	kg		
21	010902001.1	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
22	010902001.2	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
23	010902004	圆钢HPB300 Φ6	t		
24	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
25	010904002	镀锌圆钢 Φ10以上	kg		
26	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
27	012703002	镀锌型钢(综合)	kg		
28	014101004	铜丝 Φ1.6	kg		
29	014301001	1mm厚铝合金板	kg		
30	015101005	铝合金U型80×13×1.2	m		
31	015104001	80×80×2.0铝合金方管	m		
32	015302003	铅板 3mm	kg		
33	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
34	020101002	橡胶板 2mm	m²		
35	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
36	020102004	石棉橡胶板 1~6mm	kg		
37	020901006	塑料薄膜	m²		

主要材料及价格表

工程名称:资源县家教家风基地项目

第2页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
38	020901009	塑料薄膜 (养护)	m²		
39	021107001	106.25厚挤塑聚苯板	m³		
40	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
41	022705003	棉丝	kg		
42	022705004	棉纱头	kg		
43	022706004	白布0.9m	m²		
44	022706010	破布	kg		
45	030104003	铝拉铆钉 (综合)	百个		
46	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
47	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
48	030112013	木螺钉 M4×60	个		
49	030112018	木螺钉 M6×50	个		
50	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
51	030126011	螺栓 M6×100	套		
52	030127032	镀锌螺栓 M10×50	套		
53	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
54	030143001	对拉螺栓	kg		
55	030156003	膨胀螺栓 M5×50	百个		
56	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
57	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
58	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
59	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
60	030156037	膨胀螺栓 M18	套		
61	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
62	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
63	030183001.2	铁钉 (综合)	kg		
64	030192000	圆钉 (综合)	kg		
65	031301006	砂轮片 Φ400	片		
66	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		
67	031311001	电焊条 (综合)	kg		
68	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
69	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
70	031321001	焊锡丝 综合	kg		
71	031321003	焊锡	kg		
72	031324001	不锈钢焊丝	kg		
73	031328001	铝焊丝	kg		
74	031330001	焊剂	kg		

主要材料及价格表

工程名称:资源县家教家风基地项目

第3页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
75	031330007	铝焊药	kg		
76	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
77	031337001	冲击钻头（综合）	根		
78	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
79	031338004	合金钢钻头 Φ10	个		
80	031345001	钢锯条	根		
81	031345004	石料切割锯片	片		
82	031345007	钢割片	片		
83	031347001	砂纸	张		
84	031347002	砂纸（木）	张		
85	031347003	水砂纸	张		
86	031347004	铁砂布	张		
87	032104003	钢丝网（综合）	m²		
88	032113002	平垫铁	kg		
89	032114001	斜垫铁	kg		
90	032116001.1	铁件（综合）	kg		
91	032116001.2	铁件（综合）	kg		
92	032116017	门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300	个		
93	032120001	PVC管专用弹簧	根		
94	032304005	直形螺纹套筒连接件 Φ32	套		
95	040102001	砌筑水泥M32.5	t		
96	040102001.1	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
97	040102001.2	砌筑水泥 M32.5	t		
98	040102001.3	砌筑水泥M32.5	t		
99	040102003.1	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
100	040102003.2	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
101	040102003.3	普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa	t		
102	040102003.4	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
103	040102004.1	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
104	040102004.2	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa_2	kg		
105	040301001.1	砂（综合）	m³		
106	040301001.2	砂（综合）	m³		
107	040301003	细砂	m³		
108	040301004	中砂	m³		
109	040301005.1	粗砂	m³		
110	040301005.2	粗砂	m³		
111	040501003	砾石 5~20mm	m³		

主要材料及价格表

工程名称:资源县家教家风基地项目

第4页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
112	040502003	碎石 5~20mm	m ³		
113	040502003.1	碎石 (5~20) mm	m ³		
114	040502003.2	碎石 5~20mm	m ³		
115	040502003.3	碎石 5~20mm	m ³		
116	040502004.1	碎石 5~40mm	m ³		
117	040502004.2	碎石 (5~40) mm	m ³		
118	040502004.3	碎石 5~40mm	m ³		
119	040502006	碎石 20~40mm	m ³		
120	040502010	碎石 50~80	m ³		
121	040502011	碎石 10~80mm	m ³		
122	040503004.1	本色卵石 100mm	t		
123	040503005	³ 30~60卵石_1	t		
124	040503007	³ 30~60卵石_2	t		
125	040701003	炉 (矿) 渣	m ³		
126	040701006	石屑	m ³		
127	040902001	生石灰	kg		
128	040902002	生石灰	t		
129	040902004.1	石灰膏	m ³		
130	040902004.2	石灰膏	m ³		
131	040905001	粘土	m ³		
132	040908002	干粉类聚合物水泥防水抗裂砂浆	kg		
133	041101001	毛石 (块石)	m ³		
134	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
135	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
136	041504004.1	加气砼砌块 600×200×200	m ³		
137	041504004.2	蒸压加气砼砌块 600×200×200	m ³		
138	041504010	加气砼砌块 600×200×120	m ³		
139	050101001	木材 (综合)	m ³		
140	050102005	周转圆木	m ³		
141	050102006.1	周转圆木 (支撑)	m ³		
142	050102006.2	周转圆木 (支撑)	m ³		
143	050103001	原木	m ³		
144	050304001	二等杉木板枋材 (综合)	m ³		
145	050306001	周转板枋材	m ³		
146	050306002.2	周转枋材	m ³		
147	050306003.2	周转板材	m ³		
148	052502007	垫木	m ³		

主要材料及价格表

工程名称:资源县家教家风基地项目

第5页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
149	053501002	竹篾	百根		
150	070103003	瓷砖300X600	m²		
151	070103014	陶瓷墙面砖 300×600	m²		
152	070501006	防滑砖600X600	m²		
153	070501007.1	防滑地砖800X800	m²		
154	070501007.2	防滑地砖600X600	m²		
155	070501007.3	防滑地砖800×800	m²		
156	070501012	防滑地砖800×800_2	m²		
157	070501013	防滑地砖800×800	m²		
158	080301101.1	30厚火烧面花岗岩	m²		
159	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m²		
160	093901006	成品浴厕隔断（包括五金配件）	m²		
161	110101001.1	乙级木质防火门（成品）	m²		
162	110101001.2	成品实木门（成品）	m²		
163	110913001	铝合金推拉门 100系列壁厚2.2mm；铝合金5+6A+5中空玻璃，洞口面积>2m²	m²		
164	110914001.1	铝合金平开门 50系列壁厚2.2mm；铝合金5+6A+5中空玻璃，洞口面积>2m²	m²		
165	110914001.2	铝合金平开门 50系列壁厚2.2mm；铝合金5+6A+5中空玻璃，洞口面积≤2m²	m²		
166	110915001.1	断热铝合金推拉窗 100系列壁厚1.8mm，6+12A+6中空玻璃，洞口面积>2m²	m²		
167	110915001.2	断热铝合金推拉窗 100系列壁厚1.8mm，6+12A+6中空玻璃，洞口面积≤2m²	m²		
168	110916001.1	断热铝合金平开窗 50系列壁厚1.8mm，6+12A+6中空玻璃框，洞口面积≤2m²	m²		
169	110916001.2	断热铝合金平开窗 50系列壁厚1.8mm，6+12A+6中空玻璃框，洞口面积>2m²	m²		
170	110917001	断热铝合金固定窗 100系列壁厚1.8mm，6+12A+6中空玻璃，洞口面积≤2m²	m²		
171	130102001	调和漆(综合)	kg		
172	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
173	130132001	油灰	kg		
174	130301001	乳胶漆	kg		
175	130307004	仿瓷涂料	kg		
176	130308001	聚氨酯甲料	kg		
177	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
178	130311003	成品腻子粉（一般型）	kg		
179	130311004	成品腻子粉（防水型）	kg		
180	130311011	防裂腻子	kg		
181	130507001	防锈漆	kg		
182	130519001	沥青绝缘漆	kg		

主要材料及价格表

工程名称:资源县家教家风基地项目

第6页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
183	130527001	聚合物水泥防水涂料（JS-II）	kg		
184	130527002	5厚聚合物水泥基防水涂料	kg		
185	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
186	130705002	铅油	kg		
187	130904001	银粉漆	kg		
188	131102001	热熔标线涂料底漆	kg		
189	131102002	热塑型道路标线涂料面漆	kg		
190	131103001	热熔标线涂料反光玻璃珠	kg		
191	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		
192	133303001	0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5)	m²		
193	133314000.1	1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材	m²		
194	133314000.2	1.5厚双层自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材	m²		
195	133504001	防水粉	kg		
196	133508002	嵌缝膏	kg		
197	133508006	冷底子油	kg		
198	133508011	CSPE 氯磺化聚乙烯嵌缝油膏 300mL	支		
199	133509002	中性耐候硅胶（500ml/支）	支		
200	134101001.2	嵌缝料	kg		
201	140101001	清油	kg		
202	140303001	煤油	kg		
203	140304001.1	轻柴油 0#	kg		
204	140501003	油漆溶剂油	kg		
205	140702001	机油（综合）	kg		
206	140717002	黄油钙基脂	kg		
207	140901002	电力复合酯 一级	kg		
208	142101001	环氧树脂	kg		
209	143124001	漂白粉	kg		
210	143303001	硬酯酸 一级	kg		
211	143305003	二甲苯	kg		
212	143306006	酒精	kg		
213	143308006	醋酸乙酯	kg		
214	143309001	丙酮	kg		
215	143504015	聚氨酯乙料	kg		
216	143520001.2	隔离剂	kg		
217	143537001	聚合物胶浆	kg		
218	143901001	乙炔气	m³		
219	143901002a	乙炔气（带气瓶）	kg		

主要材料及价格表

工程名称:资源县家教家风基地项目

第7页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
220	143903001	石油液化气	m ³		
221	143906001	氧气	m ³		
222	143908001	氩气	m ³		
223	144101005	建筑胶	kg		
224	144102001	粘结剂	kg		
225	144103001	108 胶	kg		
226	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
227	144113003	玻璃胶 350g	支		
228	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
229	144114009	聚氨酯发泡密封胶 (750mL/支)	支		
230	144116003	胶合剂	kg		
231	144116005	粘合剂	kg		
232	144116007	粘合剂507	kg		
233	144116023	界面处理剂	t		
234	144117001	胶粉料	kg		
235	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
236	144309001	塑料粘胶带	卷		
237	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
238	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
239	150118001	石棉橡胶垫	kg		
240	151301002	聚苯颗粒	m ³		
241	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m ³		
242	170508003	19X19@110不锈钢立管	m		
243	170508017	不锈钢立管19×19×0.6	m		
244	170508029	不锈钢管 Φ60×1.5 201材质	m		
245	170509021	40×40×1.5铝合金方管	m		
246	170509025	60×60×2.0铝合金方管	m		
247	172502001	PP—R给水管 de20	m		
248	172504001	硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De50	m		
249	172508021	塑料管 Φ160	m		
250	172513000	塑料软管	kg		
251	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
252	172701000	普通胶管	m		
253	180328001	90° 弯头 De32	个		
254	180907001	PVC转换接头 De50×40	个		
255	180909001	内螺牙弯头 De20	个		
256	180910001	内螺纹接头 De32	个		

主要材料及价格表

工程名称:资源县家教家风基地项目

第8页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
257	181512002	镀锌管箍 DN20	个		
258	181512004	镀锌管箍 DN32	个		
259	181512005	镀锌管箍 DN40	个		
260	181514004	镀锌活接头 DN32	个		
261	181514006	镀锌活接头 DN50	个		
262	181514008	镀锌活接头 DN80	个		
263	181515002	钢制活接头 DN20	个		
264	181515003	钢制活接头 DN25	个		
265	181515004	钢制活接头 DN32	个		
266	181515006	钢制活接头 DN50	个		
267	181515008	钢制活接头 DN80	个		
268	182501002	塑料管卡 de25	个		
269	182501004	塑料管卡 de40	个		
270	182501005	塑料管卡 de50	个		
271	182501008	塑料管卡 de110	个		
272	182501009	塑料管卡 de160	个		
273	182503002	镀锌管卡子(钢管用) DN20	个		
274	182503004	镀锌管卡子(钢管用) DN32	个		
275	182504005	镀锌管卡子(给水管用) DN40	个		
276	182504006	镀锌管卡子(给水管用) DN50	个		
277	182504007	镀锌管卡子(给水管用) DN65	个		
278	182511000	接地卡子(综合)	个		
279	190301004	闸阀 Z15T-10 DN32	个		
280	190301006	闸阀 Z15T-10 DN50	个		
281	190301008	闸阀 Z15T-10 DN80	个		
282	200305000	不锈钢法兰座	个		
283	213304001	喷水鸭嘴 DN20	个		
284	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
285	213321000	大便器胶皮碗	个		
286	213321001	便器接头 De130×110	个		
287	213322005	存水弯 塑料 S型 DN50	个		
288	213322009	小便器存水弯 铜 DN50	个		
289	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
290	213322012	存水弯 塑料 S型 DN100	个		
291	213325001	排水栓(带链堵) De50	套		
292	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		
293	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		

主要材料及价格表

工程名称:资源县家教家风基地项目

第9页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
294	213327004	透气帽(铅丝球) DN150	个		
295	213328000	洗脸盆托架	副		
296	270601003	接地线 BV-5.5~16	m		
297	270604001	镀锌接地板 40×5×120	个		
298	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
299	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
300	280311004	铜芯双绞线 RVS2×0.75	m		
301	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
302	290622004	阻燃管接头 FST32	个		
303	290628002	塑料护口 15~20	个		
304	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
305	290640001	铜接线卡1.0-2.5	个		
306	290901002	瓷接头 (双)	个		
307	291111001	开关盒	个		
308	291112001	接线盒	个		
309	291126000	灯具金属吊盒	个		
310	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
311	310313002	板瓦 8厚210*220mm	块		
312	310313003	筒瓦 8厚120*240mm	块		
313	311101001	小青瓦(盖) 180×180×13	百张		
314	311101002	小青瓦(底) 200×200×13	百张		
315	311701006	黑涂料	kg		
316	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
317	322703001	农药	kg		
318	322704001	营养液	袋		
319	322704002	生根剂	袋		
320	322901001	种植土	m³		
321	330107002	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		
322	340105003	钨棒	kg		
323	340702001	防尘面罩	套		
324	340703001	护目镜	套		
325	340903001	纸筋	kg		
326	341101001	水	m³		
327	341103001.1	电	kW·h		
328	341104001	煤	t		
329	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
330	341508001.1	其他材料费	元		

主要材料及价格表

工程名称:资源县家教家风基地项目

第10页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
331	341508001.2	其他材料费_1	元		
332	341508001.3	其他材料费	元		
333	341508003	其他材料费_2	元		
334	341508006.1	其他材料费	元		
335	341508006.2	其他材料费	元		
336	341508006.3	其他材料费_3	元		
337	341509001	校验材料费	元		
338	350103001.1	胶合板模板 1830×915×18	m²		
339	350103001.2	胶合板模板1830×915×18	m²		
340	350104002	复合木模板面板	m²		
341	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
342	350203001	零星卡具	kg		
343	350302001	回转扣件	个		
344	350302002	对接扣件	个		
345	350302003	直角扣件	个		
346	350303001	脚手架焊接钢管³ 48.3×3.6	t		
347	350306001	木脚手板（松杂）	m³		
348	350307002	竹脚手板	m²		
349	350309001	挡脚板（综合）	m		
350	351101001	钢凿	个		
351	360108001	复合材料雨水平算	个		
352	360302001	聚酯无纺布	m²		
353	370501003	枕木	m³		
354	370905001	钢垫板	kg		
355	390101001	脚手架钢管（租赁）	t·天		
356	390101002	扣件综合（租赁）	100套·天		
357	390101004	底座（租赁）	100个·天		
358	390101005	钢笆子（钢筋网脚手板）（租赁·天）	100m²·天		
359	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³		
360	800101007.1	水泥砂浆中砂M10	m³		
361	800102003.1	水泥砂浆1:2	m³		
362	800102005.1	水泥砂浆1:3	m³		
363	801101001.1	素水泥浆	m³		
364	B-C.1	材料费	m³		
365	B-C.2	材料费	m		
366	B-C.3	玻璃补差价 (83.19-64.60) 材料费	元		
367	B-C.4	铝合金补色差 材料费	元		

主要材料及价格表

工程名称:资源县家教家风基地项目

第11页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
368	B-C. 5	玻璃补差价 (83. 19-23. 89) 材料费	元		
369	B-C. 6	玻璃补差价 (60. 18-69. 03) 材料费	元		
370	B-C. 7	深咖啡色铝合金仿木方通200×60×2. 0	元		
371	B-C. 8	深咖啡色铝合金仿木方通100×60×2. 0	元		
372	B-C. 9	深咖啡色铝合金仿木方通150×60×2. 0	元		
373	B-R. 1	人工费	元		
374	B-R. 2	人工费	元		
375	BD001. 1	旧石槽	个		
376	BD001. 2	旧石磨	个		
377	BD002. 1	旧陶罐 直径为0. 28m, 高度为0. 4m	个		
378	BD002. 2	旧石磨 直径为0. 18m, 高度为0. 25m	个		
379	S022705004	棉纱头	kg		
380		◆配合比◆			
381	800101005	水泥砂浆中砂M5	m ³		
382	800101007	水泥砂浆中砂M10	m ³		
383	800101007. 3	水泥砂浆中砂M10	m ³		
384	800102001	水泥砂浆 1 : 1	m ³		
385	800102003	水泥砂浆 1 : 2	m ³		
386	800102003. 3	水泥砂浆 1 : 2	m ³		
387	800102004	水泥砂浆 1 : 2. 5	m ³		
388	800102005	水泥砂浆 1 : 3	m ³		
389	800102005. 3	水泥砂浆 1 : 3	m ³		
390	800301015	水泥石灰砂浆中砂M15	m ³		
391	800501008	混合砂浆 1 : 0. 5 : 3	m ³		
392	800501009	混合砂浆 1 : 1 : 4	m ³		
393	800702003	水泥防水砂浆 (加防水粉5%) 1 : 2. 5	m ³		
394	800903001	纸筋石灰浆	m ³		
395	800910001	无机保温砂浆	m ³		
396	801101001. 2	素水泥浆	m ³		
397	802102006	碎石 GD20 中砂水泥 32. 5 C15	m ³		
398	802102006. 1	碎石 GD20 中砂水泥 32. 5 C15	m ³		
399	802102006. 3	碎石 GD20 中砂水泥 32. 5 C15_3	m ³		
400	802102006. 4	碎石 GD20 中砂水泥 32. 5 C15	m ³		
401	802102006. 5	碎石 GD20 中砂水泥 32. 5 C15	m ³		
402	802102007	碎石 GD20 中砂水泥 32. 5 C20	m ³		
403	802102007. 1	碎石 GD20 中砂水泥 32. 5 C20	m ³		
404	802102008. 2	碎石 GD20 中砂水泥 32. 5 C25_2	m ³		

主要材料及价格表

工程名称:资源县家教家风基地项目

第12页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
405	802102008.3	碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C25	m ³		
406	802102009	碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C30	m ³		
407	802102012	碎石 GD20 粗砂水泥 32.5 C20	m ³		
408	802102013.1	碎石 GD20 粗砂水泥 32.5 C25	m ³		
409	802103009	砾石 GD20 中砂水泥 42.5 C15	m ³		
410	802104013	碎石 GD20 中砂水泥 42.5 C20	m ³		
411	802104014	碎石 GD20 中砂水泥 42.5 C25	m ³		
412	802104015	碎石 GD20 中砂水泥 42.5 C30	m ³		
413	802104034	碎石 GD40 细砂水泥 42.5 C15	m ³		
414	802104037	碎石 GD40 细砂水泥 42.5 C30	m ³		
415	802105001	砾石 GD20 中砂水泥 32.5 C20	m ³		
416	802301005	炉渣混凝土 C10	m ³		
417		◆主材◆			
418	041104003Z.1	600×300×30芝麻灰花岗岩(荔枝面)	m ²		
419	043117002Z	60厚AC-16中粒式黑色沥青混凝土	m ³		
420	043117003Z	40厚AC-13细粒式黑色沥青混凝土	m ³		
421	172500000.1	排水管 dn50	m		
422	172500000.2	排水管 dn160	m		
423	172500000.3	排水管 dn100	m		
424	172500000.4	PVC-U排水管DN100	m		
425	172500000.5	排水管 DN110	m		
426	172500000.6	塑料管Pc20	m		
427	172500000.7	PPR 塑料管DN25 1.0MPa	m		
428	172500000.8	PPR 塑料管DN32 1.0MPa	m		
429	172500000.9	PPR 塑料管DN65 1.0MPa	m		
430	172500000.10	塑料管 PC32	m		
431	172501000.1	PP-R给水管 de75	m		
432	172501000.2	PP-R给水管 de63	m		
433	172501000.3	PP-R给水管 de50	m		
434	172501000.4	PP-R给水管 de25	m		
435	172501000.5	PP-R给水管 de32	m		
436	172506000.1	HDPE(聚乙烯)双壁波纹排水管 dn200 (环刚度≥8KN/m ²)	m		
437	172506000.2	聚乙烯双壁波纹管SN8 DN200	m		
438	172506000.3	聚乙烯双壁波纹管SN8 DN300	m		
439	180903000.1	塑料给水管件 de25	个		
440	180903000.2	塑料给水管件 de50	个		
441	180903000.3	塑料给水管件 de63	个		

主要材料及价格表

工程名称:资源县家教家风基地项目

第13页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
442	180903000.4	塑料给水管件 de75	个		
443	180903000.5	塑料给水管件de32	个		
444	180904000.1	承插塑料管件 dn160	个		
445	180904000.2	承插塑料管件 dn50	个		
446	180904000.3	承插塑料管件 dn100	个		
447	180904000.4	承插塑料管件 DN110	个		
448	181901000.1	Y型过滤器 DN32	台		
449	181901000.2	Y型过滤器 DN80	台		
450	194103000.1	螺纹阀门 DN50	个		
451	194103000.2	止回 DN50	个		
452	194103000.3	螺纹阀门 dn25	个		
453	194103000.4	止回阀 DN80	个		
454	194103000.5	真空破坏器 DN32	个		
455	194103000.6	止回阀 DN32	个		
456	194103000.7	闸阀 DN80	个		
457	211301000	洗涤盆	个		
458	211501000	蹲式大便器	个		
459	211502000	坐便器	个		
460	211702000.1	立式小便器	个		
461	212501000	蹲式大便器低水箱	个		
462	213301000	水嘴	个		
463	213316001	自闭式冲洗阀 DN15	个		
464	213316003	自闭式冲洗阀 DN25	个		
465	213318000	地漏	个		
466	213320000	大便器冲洗管	根		
467	213326002	蹲式大便器低水箱配件	套		
468	213331000	雨水斗 dn100	个		
469	230100000.1	灭火器	具		
470	230100000.2	手提式灭火器(干粉磷酸铵盐) 2A	具		
471	240101000.1	螺纹水表 DN50	个		
472	240101000.2	螺纹水表	个		
473	240101000.3	螺纹水表 DN32	个		
474	270503001.1	避雷网	m		
475	270605000	接地测试板	块		
476	2811.1	电力电缆wdz-YJV-5*10	m		
477	2811.2	电力电缆wdz-YJV-5*4	m		
478	2811.3	电力电缆wdz-YJV-5*6	m		

主要材料及价格表

工程名称:资源县家教家风基地项目

第14页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
479	312501001.1	烧结青砖240×115×53	块		
480	320101000.1	红枫 胸径20~22 400~500高度 冠幅250~350cm	株		
481	320101000.2	银杏 胸径20~22 600~650高度 冠幅250~350cm	株		
482	320101000.3	造型罗汉松 胸径17~22 200~250高度 冠幅150~180cm	株		
483	320301000.1	红花继木 冠幅25~30cm 高度 40~50cm	株		
484	320301000.2	锦绣杜鹃 冠幅30~40cm 高度 50~60cm	株		
485	320301000.3	野迎春 冠幅3~5分枝 80~100枝长	株		
486	320301000.4	红叶石楠球 冠幅100~120 高度100~120	株		
487	320701000.1	草皮	m²		
488	320701000.2	麦冬	m²		
489	322301003.1	池、盆景置石	t		
490	360701001Z	500×300×150青石立缘石	m		
491	500102001.1	轴流排气扇	台		
492	550117001.1	配电箱 AL-bg2	台		
493	550117001.2	配电箱 AL-bg3	台		
494	550117001.3	配电箱 AL-gl1 、AL-gl2	台		
495	550117001.4	办公室配电箱 AP-bg1	台		
496	550117001.5	应急照明配电箱 ALE1 、ALE2	台		
497	550117001.6	配电箱 AL-hp	台		
498	550117001.7	成套配电箱 AP2	台		
499	550117001.8	成套配电箱 AP1	台		
500	550910000.1	局部等电位箱	个		
501	550910000.2	总等电位箱	个		
502	B9-1045.1	空气源热泵机组 10Kw/h, N=5kw	组		
503	B9-1111.1	Y型过滤器	台		
504	Z170303000.1	镀锌钢管 SC32	m		
505	Z170303000.2	镀锌钢管 sc20	m		
506	Z170303000.3	镀锌钢管 SC40	m		
507	Z250001001.1	成套灯具防水防尘灯-220V 36W	套		
508	Z250001001.2	A型双面多信息复合标志灯 中型灯具、1W、DC36V、自带蓄电池	套		
509	Z250001001.3	A型单向疏散指示标志灯 中型灯具、1W、DC36V、自带蓄电池	套		
510	Z250001001.4	A型安全出口标志灯 中型灯具、1W、DC36V、自带蓄电池	套		
511	Z250001001.5	A型应急照明灯 中型灯具、1W、DC36V、自带蓄电池	套		
512	Z250001001.6	A型楼层标志灯 中型灯具、1W、DC36V、自带蓄电池	套		
513	Z250001001.7	LED红外延时控吸顶灯 LED光源10W/1000lm	套		
514	Z260501001.1	单控双联跷板开关	个		
515	Z260501001.2	单控三联跷板开关	个		

主要材料及价格表

工程名称:资源县家教家风基地项目

第15页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
516	Z260501001.3	钥匙复位开关面板	个		
517	Z260501001.4	求助面板	个		
518	Z260501001.5	带指示灯单控双联跷板开关	个		
519	Z270603001.1	不锈钢 40*4	m		
520	Z270603001.2	不锈钢 50*5	m		
521	Z280301000.1	铜芯塑料绝缘导线WDZN-BYJ-10	m		
522	Z280301000.2	铜芯塑料绝缘导线 WDZN-BYJ-2.5	m		
523	Z280301000.3	铜芯塑料绝缘导线 WDZN-BYJ-6	m		
524	Z280301000.4	铜芯塑料绝缘导线WDZN-BYJ-2.5	m		
525	Z280301000.5	铜芯塑料绝缘导线WDZN-BYJ-6	m		
526	Z280301000.6	铜芯塑料绝缘导线 BV2.5	m		
527	Z2811340013.1	断接卡箱	个		
528	Z290101000	制桥架300×200×1mm	m		
529		◆机械台班组成◆			
530	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
531	000701002	市政机械台班人工费	元		
532	000701003	市政机械第一类费用	元		
533	000903001.1	机械台班人工费_2	元		
534	000903001.2	机械台班人工费	元		
535	000903002	机械第一类费用	元		
536	002401001.1	机械台班人工费	元		
537	002401001.2	机械台班人工费_3	元		
538	002401001.3	机械台班人工费	元		
539	140301004.1	国V汽油 92#	kg		
540	140301004.2	汽油 92#	kg		
541	140301004.3	汽油92#	kg		
542	140304001.2	轻柴油 0#	kg		
543	140304001.3	轻柴油0#	kg		
544	341103001.2	电	kW·h		
545	341103001.3	电	kW·h		
546	341103001.4	电	kW.h		
547	994701004.3	折旧费	元		
548	994701005.3	检修费	元		
549	994701006.3	维护费	元		
550	994701007	安拆及场外运输费	元		
551	994701008.2	其他费	元		
552		◆机械◆			

主要材料及价格表

工程名称:资源县家教家风基地项目

第16页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
553	341509003.1	其他机械费	元		
554	341509003.2	其他机械费_1	元		
555	341509003.3	其他机械费	元		
556	980502011	手持式万用表	台班		
557	980506001	电能校验仪 ST9040	台班		
558	980507001	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班		
559	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
560	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
561	983510001	电缆测试仪 JH5132	台班		
562	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
563	990101002.1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m³	台班		
564	990101002.2	履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.4m³]	台班		
565	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
566	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3	台班		
567	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机 出料容量500L	台班		
568	990506001.1	混凝土振捣器 平板式	台班		
569	990506001.2	混凝土振捣器平板式	台班		
570	990506002.1	混凝土振捣器 插入式	台班		
571	990506002.2	混凝土振捣器插入式	台班		
572	990509001.1	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
573	990509001.2	灰浆搅拌机输送量 200m3/h	台班		
574	990701004.1	履带式推土机 功率75kW	台班		
575	990701004.2	履带式推土机功率 75kW	台班		
576	990701004.3	履带式推土机 功率75kW	台班		
577	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
578	990703001	轮胎式装载机 斗容量0.5m³	台班		
579	990703002.1	轮胎式装载机斗容量 1m3	台班		
580	990703002.2	轮胎式装载机 斗容量1m³	台班		
581	990704004.2	载重汽车 装载质量4t	台班		
582	990704005.1	载重汽车 装载质量5t	台班		
583	990704005.2	载重汽车装载质量5t	台班		
584	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
585	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
586	990705003	自卸汽车 装载质量4.5t	台班		
587	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
588	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班		
589	990707005	平板拖车组 装载质量25t	台班		

主要材料及价格表

工程名称:资源县家教家风基地项目

第17页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
590	990712002	平地机功率 120kW	台班		
591	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
592	990903004	汽车式起重机 提升质量12t	台班		
593	990903005	汽车式起重机 提升质量16t	台班		
594	990922001	吊装机械(综合)	台班		
595	991101001	液压叉车	台班		
596	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
597	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
598	991303001	双钢轮振动压路机工作质量12t	台班		
599	991303002	双钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
600	991304010	轮胎压路机工作质量26t	台班		
601	991305001.1	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
602	991305001.2	电动夯实机夯击能量 250N.m	台班		
603	991311001	汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L	台班		
604	991312001	沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m 以内	台班		
605	991318001	手推式热熔划线车	台班		
606	991701001.1	钢筋调直机 直径14mm	台班		
607	991701001.2	钢筋调直机直径 14mm	台班		
608	991702001.1	钢筋切断机 直径40mm	台班		
609	991702001.2	钢筋切断机直径 40mm	台班		
610	991703001.1	钢筋弯曲机 直径 40mm	台班		
611	991703001.2	钢筋弯曲机直径 40mm	台班		
612	991703001.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
613	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
614	991920001	管子切断机 管径60mm	台班		
615	991920002	管子切断机 管径150mm	台班		
616	991922001	抛光机	台班		
617	991924001	管子套丝机 ϕ 159mm	台班		
618	991926001	电动弯管机 管径108mm	台班		
619	991941001	直行螺纹车丝机	台班		
620	992101001.2	木工圆锯机 直径500mm	台班		
621	992102003	木工平刨床 刨削宽度 500mm	台班		
622	992103001	木工单面压刨床 刨削宽度 600mm	台班		
623	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
624	992302001	石料切割机 5.5kW 以内	台班		
625	992314001	角向磨光机	台班		
626	992501001	交流电弧焊机 容量21kV.A	台班		

主要材料及价格表

工程名称:资源县家教家风基地项目

第18页 共18页

[illegible]