

全州县中医医院住院楼医疗污水处理二期工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：全州县中医医院

\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：

\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

全州县中医医院住院楼医疗污水处理二期工程

## 招标工程量清单

招标人：全州县中医医院  
(单位盖章)

造价咨询人：  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：  
(签字或盖章)

编制人：  
(造价人员签字)

复核人：  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

# 总 说 明

工程名称:全州县中医医院住院楼医疗污水处理二期工程

第1页 共1页

## 一、工程概况

全州县中医医院住院楼医疗污水处理二期工程, 主要包含设备机房、处理池的建筑装饰装修工程、设备采购安装、污水管网敷设等。

## 二、编制依据

- 1、全州县中医医院住院楼医疗污水处理二期工程施工图设计。
- 2、《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则》(GB50500-2013)
- 3、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》(GB50854~50862-2013) (2015修订本)
- 4、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》
- 5、2022年《广西壮族自治区建市政工程消耗量定额》
- 6、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》(桂建标【2016】16号)
- 7、自治区住房和城乡建设厅《关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标【2016】17号)
- 8、自治区住房和城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标【2018】19号)
- 9、自治区住房和城乡建设厅《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标【2019】12号)。

## 三、建筑材料预算价格

- 1、《桂林市建设工程造价信息》2024年第10期桂林市全州县材料信息价, 无信息价的按市场询价。





# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:全州县中医医院住院楼医疗污水处理二期工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
<b>全州县中医医院住院楼医疗污水处理二期工程-设备机房</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>全州县中医医院住院楼医疗污水处理二期工程-处理池</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>全州县中医医院住院楼医疗污水处理二期工程-设备</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>全州县中医医院住院楼医疗污水处理二期工程-污水管网</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县中医医院住院楼医疗污水处理二期工程

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
<b>全州县中医医院住院楼医疗污水处理二期工程-设备机房</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>A.1 土(石)方工程</b>					
1	010101001001	平整场地 1. 土壤类别:三类土	m <sup>2</sup>	38.30			
2	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.2m	m <sup>3</sup>	47.64			
3	010103001001	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源:原挖土	m <sup>3</sup>	32.59			
4	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:土方 2. 运距:5KM	m <sup>3</sup>	15.05			
5	桂010104002001	基础钎插 1. 钎插方式:机械钎插 2. 钎插深度:不小于5m	孔	8			
		<b>A.3 砌筑工程</b>					
6	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 2. 基础类型:带形基础 3. 砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆	m <sup>3</sup>	3.35			
7	010402001001	混凝土小型空心砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土 小型空心砌块 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆	m <sup>3</sup>	14.92			
		<b>A.4 混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
8	010501002001	带形基础 1、混凝土种类:泵商砼 2、混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	11.70			
9	010502002001	构造柱 1、混凝土种类:普通商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	1.92			
10	010503005001	过梁 1、混凝土种类:普通商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	0.74			
11	010505001001	有梁板 1、混凝土种类:泵商砼 2、混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	5.91			
12	010505006001	栏板 1、混凝土种类:泵商砼 2、混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	1.38			
13	010507001001	散水、坡道 1、做法详见:11ZJ901-4/5 2、60厚C15混凝土,面加5厚1:1水泥砂浆 随打随抹光 3、60厚中砂铺垫	m <sup>2</sup>	24.24			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县中医医院住院楼医疗污水处理二期工程

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4、素土夯实					
14	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 $\phi$ 10以内	t	0.154			
15	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以内	t	0.371			
16	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上	t	0.332			
		<b>A.7 屋面及防水工程</b>					
17	010902003001	屋面刚性层 1、部位:屋1 2、20厚1:3水泥砂浆保护层 3、4厚SBS防水卷材上翻300(另计) 4、20厚1:3水泥砂浆找平层(干混砂浆) 5、50mm厚聚氨酯硬泡沫塑料,燃烧性能B1级(另计) 6、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层	m <sup>2</sup>	44.55			
18	010902001001	屋面卷材防水 1、部位:屋1 2、4厚SBS防水卷材上翻300	m <sup>2</sup>	55.77			
		<b>A.8 保温、隔热、防腐工程</b>					
19	011001001001	保温隔热屋面 1、部位:屋1 2、50mm厚聚氨酯硬泡沫塑料,燃烧性能B1级	m <sup>2</sup>	35.54			
		<b>A.9 楼地面工程</b>					
20	011102003001	<地1> 陶瓷地砖地面 1、8~10厚铺地砖600*600,稀水泥砂浆擦缝 2、20厚1:3水泥砂浆找平 3、40厚C20细石混凝土,内配双向 $\Phi$ 6@150 4、水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 5、100厚C15混凝土垫层 6、80厚碎石垫层 7、基土压实	m <sup>2</sup>	30.74			
21	011105003001	块料踢脚线 1、10厚地砖踢脚,稀水泥浆擦缝 2、9厚1:2水泥砂浆结层(内掺3%到5%108胶) 3、界面剂一道	m <sup>2</sup>	3.59			
		<b>A.10 墙、柱面工程</b>					
22	011201001001	墙面一般抹灰 1、部位:内墙1 2、8厚1:1:4水泥石灰膏砂浆找平 3、12厚1:1:4水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹路 4、墙体类型:砖墙	m <sup>2</sup>	89.80			
23	011201001002	墙面一般抹灰 1、部位:外墙1 2、5厚专用抗裂砂浆抹灰,面层网格布压入抗裂砂浆内;	m <sup>2</sup>	91.19			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县中医医院住院楼医疗污水处理二期工程

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、Φ8胀栓锚入基层不少于30mm, 每m <sup>2</sup> 6个; 4、抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布, 网格布规格为4m*4m, 160g/m <sup>2</sup> ; 5、15厚1:3专用水泥砂浆打底扫毛或划出纹路; 6、3厚专用聚合物砂浆底面挂糙, 或专用界面剂甩毛; 7、基层清扫干净, 洒水湿润。					
24	011201001003	墙面一般抹灰 1、部位: 室内地面标高以下60mm 2、20厚1:2.5水泥砂浆内掺水泥重量5%的防水剂	m <sup>2</sup>	6.48			
25	桂011201005001	墙面钉(挂)网	m <sup>2</sup>	45.37			
26	011201001004	内墙面一般抹灰-挂铁丝网部分增加人工费	m <sup>2</sup>	22.68			
27	011201001005	外墙面一般抹灰-挂铁丝网部分增加人工费	m <sup>2</sup>	45.37			
		<b>A.11 天棚工程</b>					
28	011301001001	天棚抹灰 1、部位: 棚1 2、7厚1:1:4水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹路 3、刷素水泥浆一道(内掺 建筑胶)	m <sup>2</sup>	39.26			
		<b>A.12 门窗工程</b>					
29	010802004001	塑钢门 1、门代号及洞口尺寸:M1, 900*2100 2、门框、扇材质:塑钢门 3、玻璃品种、厚度:6mm+12mm+6mm(钢化Low-E中空玻璃) 4、国产普通五金配件制作、安装、运输 5、门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5 6、油漆:电泳涂漆框, 外侧为深灰色, 内侧为白色 7、洞口面积≤2m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5.67			
30	010807001001	铝合金推拉窗 不带亮 1、门框、扇材质及规格:90系列不带纱推拉窗 1.8厚 2、玻璃品种、厚度:6mm+12mm+6mm 中空玻璃 3、国产普通五金配件制作、安装、运输 4、门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5 5、油漆:电泳涂漆框, 外侧为浅色, 内侧为白色 6、洞口面积≥2m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4.50			
31	010807001002	铝合金推拉窗 不带亮 1、门框、扇材质及规格:90系列不带纱推拉窗, 1.8厚 2、玻璃品种、厚度:6mm+12mm+6mm 中空玻璃 3、国产普通五金配件制作、安装、运输 4、门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5	m <sup>2</sup>	4.05			



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县中医医院住院楼医疗污水处理二期工程

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		5、油漆:电泳涂漆框,外侧为HP-902深灰色,内侧为白色 6、洞口面积≤2m²					
		<b>A.13 油漆、涂料、裱糊工程</b>					
32	011407001001	墙面喷(刷)乳胶漆涂料 1、部位:内墙1 2、喷(刷、辊)无极内墙漆2道 3、刷封底漆1道(干燥后再做面漆) 4、批刮2道耐水腻子打底磨平	m²	89.80			
33	011407001002	墙面喷(刷)乳胶漆涂料 1、部位:外墙1 2、罩光清漆 3、质感涂料主涂层 4、涂刷封闭底漆 5、3厚刮涂柔性耐水腻子2道打底磨平	m²	91.19			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>011701</b>	<b>脚手架工程</b>					
34	桂011701002001	里脚手架 1. 搭设高度:3.6m以内 2. 脚手架材质:钢管脚手架	m²	16.63			
35	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:双排 2. 搭设高度:3.35m 3. 脚手架材质:钢管脚手架	m²	134.71			
36	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质:楼板钢管架 2. 结构类型:框剪结构 3. 泵送、非泵送:泵送	m²	38.30			
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
37	011702001001	基础 1. 基础类型:带形基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	37.92			
38	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m²	16.61			

39	011702009001	过梁 模板、支撑材质： 支模高度：3.6m以内	m <sup>2</sup>	8.14			
40	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质：胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度：2.85米	m <sup>2</sup>	53.48			

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县中医医院住院楼医疗污水处理二期工程

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
41	011702021001	栏板 模板、支撑材质:木模板木支撑	m <sup>2</sup>	27.56			
42	011702029001	散水 1.散水厚度:120mm厚 2.模板、支撑材质:木模板 木支撑	m <sup>2</sup>	24.24			
	011703	垂直运输					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
43	桂011708002001	混凝土泵送	m <sup>3</sup>	19.28			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>全州县中医医院住院楼医疗污水处理二期工程-处理池</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>A.1 土(石)方工程</b>					
44	010101004001	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:4.4m	m <sup>3</sup>	1288.03			
45	010103001002	回填方 1.密实度:满足设计要求 2.填方材料品种:土方 3.填方来源:原挖土	m <sup>3</sup>	694.67			
46	010103002002	余土弃置 1.废弃料品种:土方 2.运距:5KM	m <sup>3</sup>	593.36			
		<b>A.4 混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
47	010404001001	垫层 1.混凝土种类:普通商品砼 2.混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	15.77			
48	010501004001	满堂基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	45.10			



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县中医医院住院楼医疗污水处理二期工程

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
49	010505001002	有梁板 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	20.83			
50	010504001001	直形墙 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	75.06			
51	010515001004	现浇构件圆钢筋制安 $\Phi$ 10以内	t	0.078			
52	010515001005	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以内	t	0.515			
53	010515001006	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上	t	15.201			
		<b>A.6 金属结构工程</b>					
54	010606008001	钢梯 1. 钢材品种、规格: $\Phi$ 16 2. 钢梯形式:爬式	t	0.150			
55	01B001	检修井井座、井盖 规格: $\Phi$ 700mm 井圈: 200*200截面, C30混凝土 井座井盖: $\Phi$ 700重型球墨铸铁	组	6			
		小 计					
		$\Sigma$ 人工费					
		$\Sigma$ 材料费					
		$\Sigma$ 机械费					
		$\Sigma$ 管理费					
		$\Sigma$ 利 润					
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>011701</b>	<b>脚手架工程</b>					
56	桂011701011002	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质:楼板钢管架 2. 结构类型:框剪结构 3. 泵送、非泵送:泵送	m <sup>2</sup>				
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
57	011702001002	基础 1. 基础类型:垫层 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	6.42			
58	011702001003	基础 1. 基础类型:满堂基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	18.08			
59	011702014002	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:4.0米	m <sup>2</sup>	177.92			
60	011702011001	直形墙 1. 模板、支撑材质:胶合板钢支撑 2. 支模高度:4.0米	m <sup>2</sup>	623.75			
	<b>011703</b>	<b>垂直运输</b>					

61	011703001001	建筑物垂直运输 1. 建筑物建筑类型及结构形式:框剪结构	m <sup>2</sup>				
----	--------------	---------------------------------	----------------	--	--	--	--

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 全州县中医医院住院楼医疗污水处理二期工程

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 建筑物垂直高度:20M以内					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
全州县中医医院住院楼医疗污水处理二期工程-设备							
		分部分项工程					
62	040602001001	格栅 1. 材质:6mm, 304不锈钢 2. 规格:500mm×500mm×6mm, 间距50mm	t	0.035			
63	031001006001	虹吸管 1. 材质、规格:Φ160, HDPE管, 3.3米长 2. 连接形式:粘接连接	套	5			
64	031002001001	填料支架 材质组成:(24根4#槽钢+1200kgø16mm螺纹钢) 每根	kg	1576.01			
65	031001006002	Φ75mm镀锌管 水上Φ75mm镀锌管、水下Φ63mmABS管	m	120.00			
66	031001006003	Φ63mmABS管	m	150.00			
67	031001006004	Φ32mmABS管	m	265.00			
68	031002001002	Φ50镀锌管	m	100.00			
69	031001006	高压防爆排污专用管Φ50	m	120.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

		Σ利 润					
--	--	------	--	--	--	--	--

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县中医医院住院楼医疗污水处理二期工程

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
<b>全州县中医医院住院楼医疗污水处理二期工程-污水管网</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>拆除工程</b>					
70	041001005001	路面切缝	m	557.26			
71	041001001001	拆除主管路面 1. 路面类型:水泥混凝土 2. 厚度:18cm	m <sup>2</sup>	646.54			
72	060104005001	拆除管道路面基层 1. 基层类型:天然级配碎石层 2. 厚度:25cm	m <sup>3</sup>	161.63			
		<b>土石方工程</b>					
73	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 装车	m <sup>3</sup>	647.84			
74	040103002001	石渣弃置 1. 废弃料品种:废弃石渣 2. 运距: 暂按5km, 已结算实际运距为准	m <sup>3</sup>	238.23			
75	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种:非利用土方 2. 运距: 暂按5km, 已结算实际运距为准	m <sup>3</sup>	436.41			
		<b>基础工程</b>					
76	040305001001	砂垫层 1. 材料品种、规格:天然砂 2. 部位: 管道砂垫层	m <sup>3</sup>	79.02			
77	040103001001	回填方 1. 填方材料品种:天然砂石 2. 部位: 管道回填	m <sup>3</sup>	267.81			

78	040103001002	原土回填 1. 填方材料品种:原土回填	m <sup>3</sup>	211.42			
----	--------------	------------------------	----------------	--------	--	--	--

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县中医医院住院楼医疗污水处理二期工程

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 部位: 土路管顶至地面					
		<b>道路工程</b>					
79	040202009001	碎石基层 1. 石料规格:天然级配砂石碾实 2. 厚度:25cm	m <sup>2</sup>	323.21			
80	040203007001	混凝土路面 1. 混凝土强度等级:C25商品砼 2. 厚度:18cm	m <sup>2</sup>	323.21			
	<b>0405</b>	<b>管网工程</b>					
81	040501004001	HDPE双壁波纹管DN300 1. 材质及规格:DN300双壁波纹管 (HDPE), SN=8KN/m <sup>2</sup> , 污水 2. 连接形式:承插式胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	337.25			
82	040504002001	φ1000圆形混凝土污水检查井 1. 垫层、基础材质及厚度:100mm混凝土垫层C15 2. 混凝土强度等级:C30 S6混凝土(井墙、底板) 3. 盖板材质、规格:100mm厚混凝土盖板C30 4. 井盖、井圈材质及规格:700mm球墨铸铁井盖(D700), C30混凝土井圈 5. 砂浆:1:2防水水泥砂浆, 厚20 6. 按平均高度2.50m计算 7. 做法详见20MS515-29	座	5			
83	040504002001	φ1000圆形混凝土污水检查井 1. 垫层、基础材质及厚度:100mm混凝土垫层C15 2. 混凝土强度等级:C30 S6混凝土(井墙、底板) 3. 盖板材质、规格:100mm厚混凝土盖板C30 4. 井盖、井圈材质及规格:700mm球墨铸铁井盖(D700), C30混凝土井圈 5. 砂浆:1:2防水水泥砂浆, 厚20 6. 按平均高度1.62m计算 7. 做法详见20MS515-29	座	9			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>041106</b>	<b>大型机械、设备进出场及安拆、使用</b>					
84	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 大型机械设备进出场	台·次	1			





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县中医医院住院楼医疗污水处理二期工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
<b>全州县中医医院住院楼医疗污水处理二期工程-设备机房</b>						
—		<b>建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法</b>				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
<b>全州县中医医院住院楼医疗污水处理二期工程-处理池</b>						
—		<b>建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法</b>				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
<b>全州县中医医院住院楼医疗污水处理二期工程-设备</b>						
—		<b>建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法</b>				
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
<b>全州县中医医院住院楼医疗污水处理二期工程-污水管网</b>						
—		<b>2022市政综合工程一般计税法</b>				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		<b>合 计</b>				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。



## 规费、增值税计价表

工程名称:全州县中医医院住院楼医疗污水处理二期工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
<b>全州县中医医院住院楼医疗污水处理二期工程-设备机房</b>				
—	<b>建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法</b>			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>全州县中医医院住院楼医疗污水处理二期工程-处理池</b>				
—	<b>建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法</b>			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>全州县中医医院住院楼医疗污水处理二期工程-设备</b>				
—	<b>建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法</b>			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			



# 主要材料及价格表

工程名称:全州县中医医院住院楼医疗污水处理二期工程

第1页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000501000	安装人工	元		
4	000701000	市政人工	元		
5	000701001	市政人工	元		
6		◆材料◆			
7	010103001	螺纹钢HRB400 $\Phi$ 10以内(综合)	t		
8	010103002	螺纹钢HRB400 $\Phi$ 10以上(综合)	t		
9	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
10	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
11	010310002	镀锌铁丝 $\Phi$ 4	kg		
12	010310004	镀锌铁丝 $\Phi$ 2.8	kg		
13	010310013	镀锌铁丝 $\Phi$ 0.7	kg		
14	010902001	圆钢HPB300 $\Phi$ 10以内(综合)	t		
15	010902002	圆钢HPB300 $\Phi$ 10以上(综合)	t		
16	010902002	圆钢HPB300 $\Phi$ 10以上(综合)	t		
17	010902004	圆钢HPB300 $\Phi$ 6	t		
18	012102001	等边角钢(综合)	t		
19	012102001	等边角钢(综合)	t		
20	012901001	钢板(综合)	t		
21	012901031	中厚钢板 4.1~20mm	t		
22	012912004	不锈钢板AISI304 4~8mm	kg		
23	022705002	棉纱	kg		
24	022705004	棉纱头	kg		
25	022706002	棉布	kg		
26	022706004	白布 0.9m	m <sup>2</sup>		
27	022706010	破布	kg		
28	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
29	023301001	草袋	m <sup>2</sup>		
30	023301002	草袋	条		
31	030125001	螺栓(综合)	kg		
32	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
33	030156001	膨胀螺栓	套		
34	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套		
35	030157002	镀锌膨胀螺栓 M6×80	百套		
36	030183001	铁钉(综合)	kg		
37	030191001	扣钉	kg		

# 主要材料及价格表

工程名称:全州县中医医院住院楼医疗污水处理二期工程

第2页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	031301006	砂轮片 $\Phi$ 400	片		
39	031311001	电焊条(综合)	kg		
40	031313001	不锈钢电焊条	kg		
41	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
42	031345004	石料切割锯片	片		
43	031345011	切缝机刀片	片		
44	031347002	砂纸(木)	张		
45	032105001	批挡铁丝网	m <sup>2</sup>		
46	032116001	铁件(综合)	kg		
47	040101001	水泥(综合)	t		
48	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
49	040102001	砌筑水泥M32.5	t		
50	040103001	白水泥(综合)	t		
51	040301001	砂(综合)	m <sup>3</sup>		
52	040301001	砂(综合)	m <sup>3</sup>		
53	040301003	细砂	m <sup>3</sup>		
54	040301004	中砂	m <sup>3</sup>		
55	040301004	中砂	m <sup>3</sup>		
56	040301005	粗砂	m <sup>3</sup>		
57	040502001	碎石(综合)	m <sup>3</sup>		
58	040502003	碎石 5~20mm	m <sup>3</sup>		
59	040506003	砂砾 5~80mm	m <sup>3</sup>		
60	040701001	陶粒	m <sup>3</sup>		
61	040902004	石灰膏	m <sup>3</sup>		
62	040903001	石膏粉	kg		
63	040904003	滑石粉	kg		
64	040908002	抗裂砂浆	kg		
65	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
66	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
67	041507004	砼空心砌块 90×240×190	块		
68	041507008	砼空心砌块 190×240×190	块		
69	041507012	砼空心砌块 390×240×190	块		
70	041507013	砼空心砌块配块	m <sup>3</sup>		
71	042903001	C20钢筋混凝土块	m <sup>3</sup>		
72	050102005	周转圆木	m <sup>3</sup>		
73	050102005	周转圆木	m <sup>3</sup>		
74	050102006	周转圆木(支撑)	m <sup>3</sup>		

# 主要材料及价格表

工程名称:全州县中医医院住院楼医疗污水处理二期工程

第3页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	050306001	周转板枋材	m <sup>3</sup>		
76	050306001	周转板枋材	m <sup>3</sup>		
77	050306002	周转枋材	m <sup>3</sup>		
78	050306003	周转板材	m <sup>3</sup>		
79	052502006	锯木屑	m <sup>3</sup>		
80	053501002	竹篾	百根		
81	070501006	陶瓷地面砖 600×600	m <sup>2</sup>		
82	070501013	陶瓷踢脚砖	m <sup>2</sup>		
83	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m <sup>2</sup>		
84	110908001.1	铝合金推拉窗不带亮(1.8厚,90系列,6+12A+6中空)	m <sup>2</sup>		
85	110908001.2	铝合金推拉窗(1.8厚,90系列,6+12A+6中空)	m <sup>2</sup>		
86	111102001.1	塑钢平开门 6mm+12mm+6mm(钢化Low-E中空玻璃)	m <sup>2</sup>		
87	130301001	乳胶漆	kg		
88	130301002	油性外墙乳胶漆	kg		
89	130301003	外墙油性底漆	kg		
90	130306006	防水涂抹稀浆	kg		
91	130308001	聚氨酯甲料	kg		
92	130311005	耐水腻子	kg		
93	130312002	大白粉	kg		
94	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		
95	133319002	改性沥青防水卷材 SBS-I型 聚酯胎 4.0mm厚	m <sup>2</sup>		
96	133501001	防水腻子	kg		
97	133503001	防水胶(310g/支)	支		
98	133504001	防水粉	kg		
99	133508001	建筑油膏	kg		
100	134101001	嵌缝料	kg		
101	140303001	煤油	kg		
102	140717001	黄油	kg		
103	143304005	三氯乙烯	kg		
104	143315001	羧甲基纤维素	kg		
105	143504005	稀释剂	kg		
106	143504015	聚氨酯乙料	kg		
107	143508001	脱模剂	kg		
108	143520001	隔离剂	kg		
109	143537002	聚合物乳液	kg		
110	143901001	乙炔气	m <sup>3</sup>		
111	143903002	煤气(液化石油气)	kg		

## 主要材料及价格表

工程名称:全州县中医医院住院楼医疗污水处理二期工程

第4页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
112	143906001	氧气	m <sup>3</sup>		
113	144101005	建筑胶	kg		
114	144103001	108胶	kg		
115	144108001	乳白胶	kg		
116	144116005	粘合剂	kg		
117	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m <sup>3</sup>		
118	151315001	组合聚醚(白料)	kg		
119	151315002	异氰酸酯(黑料)	kg		
120	170103005	焊接钢管 DN40	m		
121	172703000	橡胶管	m		
122	181506009	镀锌钢管接头 DN100	个		
123	181512006	镀锌管箍 DN50	个		
124	182511000	接地卡子(综合)	个		
125	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
126	280304004	塑料软铜绝缘导线 BVR-6	m		
127	290624005	硬塑料管接头D70	个		
128	330114001	高稀钢爬梯	个		
129	341101001	水	m <sup>3</sup>		
130	341101001	水	m <sup>3</sup>		
131	341101001.4	水	m <sup>3</sup>		
132	341101001.5	水	m <sup>3</sup>		
133	341105003	木柴	kg		
134	341508001	其他材料费	元		
135	341508001	其他材料费	元		
136	341508001	其他材料费	元		
137	341508001.3	其他材料费	元		
138	341508002	其他材料费	元		
139	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m <sup>2</sup>		
140	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m <sup>2</sup>		
141	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
142	350203001	零星卡具	kg		
143	350302001	回转扣件	个		
144	350302002	对接扣件	个		
145	350302003	直角扣件	个		
146	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
147	350306001	木脚手板(松杂)	m <sup>3</sup>		
148	350307002	竹脚手板	m <sup>2</sup>		

## 主要材料及价格表

工程名称:全州县中医医院住院楼医疗污水处理二期工程

第5页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
149	360104006	铸铁井盖井座 重型 Φ700	套		
150	360105001	复合材料井盖(含井座)	套		
151	360105001.1	球墨铸铁井盖(含井座)	套		
152	370501002	油浸枕木 2500×200×160	根		
153	370501003.1	枕木	m <sup>3</sup>		
154	370501003.2	枕木	m <sup>3</sup>		
155	800101006.1	水泥砂浆中砂M7.5	m <sup>3</sup>		
156	800102003	水泥砂浆1:2	m <sup>3</sup>		
157	B-C.1	虹吸管 材料费	元		
158		◆商品砼◆			
159	043103003.2	碎石 GD20 商品普通砼 C20 细石[商品砼]	m <sup>3</sup>		
160	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m <sup>3</sup>		
161	043104002.1	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m <sup>3</sup>		
162	043104002.3	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m <sup>3</sup>		
163	043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m <sup>3</sup>		
164	043104005.1	碎石 GD40 商品普通砼 C30[商品砼]	m <sup>3</sup>		
165	043104005.2	碎石 GD40 商品普通砼 C30[商品砼]	m <sup>3</sup>		
166	B043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m <sup>3</sup>		
167	B043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m <sup>3</sup>		
168	B043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m <sup>3</sup>		
169		◆配合比◆			
170	800102001	水泥砂浆 1:1	m <sup>3</sup>		
171	800102003	水泥砂浆 1:2	m <sup>3</sup>		
172	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m <sup>3</sup>		
173	800102005	水泥砂浆 1:3	m <sup>3</sup>		
174	800301006	水泥石灰砂浆中砂M10	m <sup>3</sup>		
175	800501009	混合砂浆 1:1:4	m <sup>3</sup>		
176	801101001	素水泥浆	m <sup>3</sup>		
177	801101003	素石膏浆	m <sup>3</sup>		
178	801103001	石膏砂浆 1:1	m <sup>3</sup>		
179	801103004	石膏浆 1:0.42	m <sup>3</sup>		
180	801504006	冷底子油 30:70	kg		
181	802102007	碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20	m <sup>3</sup>		
182	802302001	中砂 水泥32.5 陶粒(密度等级700) LC5	m <sup>3</sup>		
183	B800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m <sup>3</sup>		
184	B800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2	m <sup>3</sup>		
185		◆主材◆			

# 主要材料及价格表

工程名称:全州县中医医院住院楼医疗污水处理二期工程

第6页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
186	172500000.2	φ63mmABS管	m		
187	172500000.3	Φ32mmABS管	m		
188	172500000Z.4	高压防爆排污专用管Φ50	m		
189	172506000.2	HDPE(聚乙烯)双壁波纹排水管 DN300 SN=8KN/m²	m		
190	Z170303000.1	φ75mm镀锌管	m		
191	Z170303000.2	Φ50镀锌管	m		
192		◆机械台班组成◆			
193	000301001A	机械台班人工费	元		
194	000301001	机械台班人工费	元		
195	000701002	市政机械台班人工费	元		
196	000701003	市政机械第一类费用	元		
197	140301004	汽油 92#	kg		
198	140301004	国V汽油 92#	kg		
199	140304001	轻柴油 0#	kg		
200	140304001	轻柴油 0#	kg		
201	341103001	电	kW·h		
202	341103001	电	kW.h		
203	341103001	电	kW.h		
204	341103001	电	kW.h		
205	341103001.1	电	kW.h		
206	341103001.3	电	kW·h		
207	994701001	其他机械费	元		
208	994701003	停滞费	元		
209	994701004	折旧费	元		
210	994701005	大修理费	元		
211	994701006	经常修理费	元		
212	994701007	安拆及场外运输费	元		
213	994701008	其他费用	元		
214		◆机械◆			
215	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m³]	台班		
216	990101006	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1.25m³]	台班		
217	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m³	台班		
218	990506001	混凝土振捣器平板式	台班		
219	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班		
220	990506002	混凝土振捣器插入式	台班		
221	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		
222	990508004	混凝土输送泵车[输送量60m³/h]	台班		

# 主要材料及价格表

工程名称:全州县中医医院住院楼医疗污水处理二期工程

第7页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
223	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
224	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m <sup>3</sup> /h	台班		
225	990509001.2	灰浆搅拌机输送量 200m <sup>3</sup> /h	台班		
226	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班		
227	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班		
228	990701005	履带式推土机功率 90kW	台班		
229	990703002	轮胎式装载机[斗容量1m <sup>3</sup> ]	台班		
230	990703003	轮胎式装载机[斗容量1.5m <sup>3</sup> ]	台班		
231	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
232	990704005	载货汽车[装载质量5t]	台班		
233	990704005	载重汽车装载质量5t	台班		
234	990704010	载重汽车装载质量15t	台班		
235	990705005	自卸汽车[装载质量8t]	台班		
236	990705006	自卸汽车[装载质量10t]	台班		
237	990705007	自卸汽车装载质量12t	台班		
238	990707006	平板拖车组装载质量30t	台班		
239	990708002	轨道平车[装载质量8t]	台班		
240	990712002	平地机功率 120kW	台班		
241	990902001	门式起重机[提升质量5t]	台班		
242	990902002	门式起重机[提升质量10t]	台班		
243	990903001	汽车式起重机[提升质量5t]	台班		
244	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班		
245	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
246	990903007	汽车式起重机[提升质量25t]	台班		
247	990916004	电动卷扬机 单筒慢速 [牵引力50kN]	台班		
248	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
249	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
250	991305001	电动夯实机夯击能量 250N·m	台班		
251	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班		
252	991316001	混凝土切缝机功率 7.5kW	台班		
253	991518002	刨边机[加工长度 12000mm]	台班		
254	991521001	型钢剪断机[剪断宽度500mm]	台班		
255	991701001	钢筋调直机[直径14mm]	台班		
256	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班		
257	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班		
258	991902001	型钢校正机 [60*800mm]	台班		
259	991903002	多辊板料校平机[厚度×宽度16×2000mm]	台班		

