

全州县石塘镇朝南初中教师周转房

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：全州县教育局

(单位盖章)

造价咨询人：深圳建昌工程设计有限公司

(单位盖章)

全州县石塘镇朝南初中教师周转房

工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：全州县教育局
(单位盖章)

造价咨询人：深圳建昌工程设计有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制人：(造价人员签字)

复核人：(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

总 说 明

工程名称:全州县石塘镇朝南初中教师周转房

第1页 共1页

一、工程概况：项目地址位于广西壮族自治区桂林市全州县石塘镇。本工程建筑面积957.42m²，地上6层，建筑高度：18.3m，主要建设内容为：建筑装饰装修工程、安装工程。 二、编制依据： 1.（GB50500-2013）《建设工程工程量清单计价规范》； 2.（GB50854～50862-2013）《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（修订本）》； 3.2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其相应配套的费用定额； 4.2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其相应配套的费用定额； 5.《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年〈广西壮族自治区建设工程费用定额〉的通知》桂建标（2016）16号； 6.《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）； 7.桂建标[2019]12号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》； 8.材料价格参照2024年《桂林市建设工程造价信息》全州县第7期的信息价，全州县未公布的参考桂林市当期信息价，桂林市没有的材料价格采用市场询价。 三、编制办法：清单法。 四、计税办法：一般计税法 五、编制范围：建筑装饰装修工程、安装工程。 六、其他需要说明的问题： 1.本项目采用干混砂浆。 2.本项目土石方运距暂定5km。
--

单位工程投标报价汇总表

工程名称:全州县石塘镇朝南初中教师周转房

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
建筑装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县石塘镇朝南初中教师周转房

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
建筑装饰装修工程							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土（石）方工程					
1	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:3m以内 3. 堆土留置回填	m³	679.82			
2	010103001001	回填方 1. 密实度:满足设计要求	m³	592.60			
3	010103001002	房心回填 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方来源、运距:原土	m³	26.47			
4	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:原土 2. 运距:暂定5km	m³	60.75			
	3.	A.3 砌筑工程					
5	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 240×190×90 2. 墙体厚度:200 3. 砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M5.0	m³	69.10			
6	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 240×115×90 2. 墙体厚度:120 3. 砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M5.0	m³	32.80			
7	010402001001	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体厚度:200 3. 砂浆种类、强度等级:专用砌筑砂浆 Mb5.0	m³	98.91			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m³	32.81			
9	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	54.83			
10	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	57.84			
11	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	9.29			
12	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	13.56			
13	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:普通商品混凝土	m³	6.25			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县石塘镇朝南初中教师周转房

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C20					
14	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	1.21			
15	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	175.06			
16	010505003001	平板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0.14			
17	010505008001	雨篷 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	0.89			
18	010505006001	栏板 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	24.03			
19	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 梯板厚度:100mm	m²	45.89			
20	010506001002	直形楼梯 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 梯板厚度:120mm	m²	2.65			
21	010507001001	散水 1. 面层厚度:20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 混凝土强度等级:60厚C15混凝土 3. 垫层材料种类、厚度:60厚中砂铺垫 4. 详见图集:11ZJ901-6-2	m²	34.43			
22	010507001002	坡道 1. 面层厚度:20厚水泥砂浆面层, 15宽水泥 金刚砂或铁屑水泥防滑条, 横向中距90凸 出坡面4 2. 混凝土强度等级:100厚C15混凝土 3. 垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰土, 分 两步夯实 4. 详见图集:13ZJ301-19-4	m²	3.02			
23	010507004001	台阶 1. 60厚C15混凝土台阶	m³	0.85			
24	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ 10以内	t	23.149			
25	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ 10以上	t	20.593			
26	桂010515011001	砌体加固筋 1. 钢筋种类、规格: Φ 6	t	1.457			
27	桂010516004001	电渣压力焊接 1. 直径: $\geq$ 14	个	68			
28	040901009001	预埋铁件	t	0.100			
29	桂010514005001	防火组合变压型排气道 1. 部位:厨房烟道 2. 防火组合排气道截面尺寸:300*300mm	m				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县石塘镇朝南初中教师周转房

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	6.	A. 6 金属结构工程					
30	010606008001	钢梯 1. 详见图集: 11ZJ901-39-1 2. 部位: 屋面检修孔 3. 防锈漆打底, 银灰色调和漆二度罩面 4. 钢梯形式: 直梯 5. 钢爬梯距地: 1800mm	t	0.034			
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
31	010902003001	屋面刚性层 1. 部位: 屋面1 (雨棚) 2. 20厚1:2水泥砂浆保护层, 每1.5平米设分格缝, 缝宽20, 内嵌防水油膏 3. 2道2厚自粘聚酯胎改性沥青防水卷材 (另列) 4. 刷基层处理剂一道 5. 20厚最薄处C20细石混凝土找1%坡坡向落水口, 随到随压光 6. 现浇钢筋混凝土屋面板, 表面清扫干净	m²	5.32			
32	010902003002	屋面刚性层 1. 部位: 屋面2 2. 40厚C20细石混凝土抹平 3. 干铺聚酯无纺布一层 4. 40厚绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 (厚度在节能计算的基础上加25%) (另列) 5. 2道2厚自粘聚酯胎改性沥青防水卷材 (另列) 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 7. 30厚 (最薄处) LC5.0轻骨料混凝土找3%坡 8. 现浇钢筋混凝土屋面板, 表面清扫干净	m²	176.40			
33	010902003003	屋面刚性层 1. 部位: 屋顶烟道板 2. 20厚1:2水泥砂浆 3. 详见图集: 15ZJ201-26	m²	2.41			
34	010902001001	屋面卷材防水 1. 部位: 屋面1、屋面2 2. 2道2厚自粘聚酯胎改性沥青防水卷材	m²	228.16			
35	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 部位: 地2、楼2 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料	m²	59.83			
36	010904001001	楼(地)面卷材防水 1. 部位: 地2、楼2 2. 2厚自粘聚酯胎改性沥青防水卷材	m²	59.83			
37	010904002002	天棚砂浆防水 1. 部位: 顶3 (详中南标15ZJ001-顶6) 2. 钢筋混凝土板底面清理干净 3. 基础配套界面处理 4. 3厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆 5. 喷或滚刷底涂料一遍 (另列)	m²	248.43			
	8.	A. 8 保温、隔热、防腐工程					
38	011001001001	保温隔热屋面 1. 部位: 屋面2	m²	176.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县石塘镇朝南初中教师周转房

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 40厚绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（厚度在节能计算的基础上加25%）					
39	011001003001	保温隔热墙面 1. 部位：外墙1 2. 8厚外墙保温节能腻子	m²	807.94			
	9.	A. 9 楼地面工程					
40	011101002001	现浇水磨石楼地面 1. 部位：楼1（详中南标15ZJ001-楼106）、地1（详中南标15ZJ001-地106） 2. 15厚1:2水泥石子磨光（嵌入1厚铜条分格为1m*1m方格） 3. 素水泥浆结合层一遍 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 素水泥浆结合层一遍	m²	904.99			
41	011102003001	块料楼地面 1. 部位：楼2（详中南标15ZJ001-楼202）、地2（详中南标15ZJ001-地202） 2. 8-14厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 3. 25厚1:2水泥砂浆 4. 1.5厚聚氨酯防水涂料（另列） 5. 20厚1:3水泥砂浆找平 6. LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏 7. 2厚自粘聚酯胎改性沥青防水卷材（另列） 8. 20厚1:3水泥砂浆找平	m²	59.83			
42	011101002002	现浇水磨石楼地面 1. 部位：地3（详中南标15ZJ001-地106） 2. 12厚1:2水泥石子磨光（嵌入1厚铜条分格缝为1m*1m方格） 3. 素水泥浆结合层一遍 4. 18厚1:3水泥砂浆 5. 素水泥浆结合层一遍 6. 60厚C15混凝土台阶(另列) 7. 300厚三七灰土 8. 素土夯实	m²	0.95			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
43	011201001001	墙面一般抹灰 1. 部位：首层外墙 2. 200厚加气混凝土砌块外墙表面清理干净，刷专用界面剂一遍 3. 砖与混凝土结构构件结合缝每边不小于150宽墙面上，抹一层聚合物水泥砂浆加强层，中间压入一层耐碱网布 4. 5厚（墙面垂直度、平整度调整时的最薄处，包括门窗套及窗台）M5.0加气混凝土专用抹面砂浆 5. 5厚（砌体墙）、3厚（无填充墙的混凝土全剪力墙）干粉类聚合物水泥防水砂浆 6. 8厚外墙保温节能腻子（另列） 7. 5厚（首层）抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网布，门窗套及窗台，门窗洞口周边墙面及阳角阴角各200宽部位，	m²	134.56			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县石塘镇朝南初中教师周转房

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		加铺一层耐碱网布, 门窗洞口四角对线方向斜加铺一层400*300耐碱网布 8. 涂饰底涂料 (另列) 9. 喷涂墙体纳米反射隔热涂料 (另列) 10. 涂饰面涂料二遍 (另列)					
44	011201001002	墙面一般抹灰 1. 部位: 其它层外墙 2. 200厚加气混凝土砌块外墙表面清理干净, 刷专用界面剂一遍 3. 砖与混凝土结构构件结合缝每边不小于150宽墙面上, 抹一层聚合物水泥砂浆加强层, 中间压入一层耐碱网布 4. 5厚 (墙面垂直度、平整度调整时的最薄处, 包括门窗套及窗台) M5.0加气混凝土专用抹面砂浆 5. 5厚 (砌体墙)、3厚 (无填充墙的混凝土全剪力墙) 干粉类聚合物水泥防水砂浆 6. 8厚外墙保温节能腻子 (另列) 7. 3厚 (其他层) 抗裂砂浆, 中间压入一层耐碱网布, 门窗套及窗台, 门窗洞口周边墙面及阳角阴角各200宽部位, 加铺一层耐碱网布, 门窗洞口四角对线方向斜加铺一层400*300耐碱网布 8. 涂饰底涂料 (另列) 9. 喷涂墙体纳米反射隔热涂料 (另列) 10. 涂饰面涂料二遍 (另列)	m²	670.99			
45	011201001003	墙面一般抹灰 1. 部位: 内墙1 (页岩多孔砖) 2. 10厚1:3水泥砂浆 3. 2厚专用基底料打底 (另列) 4. 涂刷封底漆打底 (另列) 5. 抹涂0.8厚石粉类涂料找平 (另列) 6. 抹涂0.7厚石粉类涂料找平 (另列) 7. 抹涂0.8厚石粉类涂料面层 (另列)	m²	1122.89			
46	011201001004	墙面一般抹灰 1. 部位: 内墙1 (加气混凝土砌块) 2. 刷专用界面剂一遍 3. 10厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 4. 2厚专用基底料打底 (另列) 5. 涂刷封底漆打底 (另列) 6. 抹涂0.8厚石粉类涂料找平 (另列) 7. 抹涂0.7厚石粉类涂料找平 (另列) 8. 抹涂0.8厚石粉类涂料面层 (另列)	m²	1144.81			
47	桂011204007001	块料墙面 1. 部位: 内墙2 (用于页岩多孔砖) 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 5厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆 4. 3厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5. 4厚锦砖, 白水泥擦缝	m²	272.42			
48	桂011204007002	块料墙面 1. 部位: 内墙2 (用于加气混凝土砌块) 2. 刷专用管界面剂一遍 3. 15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 4. 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 5. 3厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴	m²	68.97			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县石塘镇朝南初中教师周转房

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		6.4厚锦砖, 白水泥擦缝					
49	桂011204007003	块料墙面 1. 部位: 墙裙 (详中南标15ZJ001-裙14) 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 刷素水泥浆一遍 4. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5. 10厚300*600深灰色面砖, 水泥浆擦缝	m²	18.89			
50	011201001005	墙面一般抹灰 1. 部位: 女儿墙内侧 2. 13厚1:3水泥砂浆 3. 10厚聚合物水泥砂浆	m²	59.11			
51	011201001006	墙面一般抹灰 1. 部位: 走廊栏板内侧 2. 20厚1:2水泥砂浆 3. 3厚钢化腻子 (另列)	m²	136.78			
52	011201001007	墙面一般抹灰 1. 部位: 烟道 2. 20厚1:2水泥砂浆	m²				
53	011201001008	墙面一般抹灰 1. 部位: 钉挂钢丝网处人工增加费	m²	955.91			
54	桂011201005001	墙面钉(挂)网 1. 部位: 内外墙不同材料交接处及疏散通道满挂钢丝网 2. 材料: 钢丝网	m²	955.91			
	11.	A.11 天棚工程					
55	011301001001	天棚抹灰 1. 部位: 顶1 2. 钢筋混凝土板底面清理干净 3. 7厚1:1:4水泥石灰砂浆(实际打磨) 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆(实际打磨) 5. 喷或滚刷底涂料一遍 (另列) 6. 喷或滚刷底涂料两遍 (另列)	m²	6.33			
56	011301001002	天棚抹灰 1. 部位: 顶2 (详中南标15ZJ001-顶2) 2. 钢筋混凝土板底面清理干净 3. 7厚1:1:4水泥石灰砂浆(实际打磨) 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆(实际打磨) 5. 3厚底基防裂腻子分遍刮平 (另列) 6. 2厚面层耐水腻子刮平 (另列)	m²	949.07			
	12.	A.12 门窗工程					
57	010802001001	钢木复合门 1. 门框、扇材质及规格: 钢木复合门, 带亮子 (平开门)	m²	62.40			
58	010802001002	木塑复合门 1. 门框、扇材质及规格: 木塑复合门 (平开门)	m²	40.32			
59	010802001003	铝合金推拉玻璃门 1. 门框、扇材质及规格: 铝合金推拉玻璃门, 带纱 2. 玻璃品种、厚度: 5+9+5中空玻璃 3. 门框规格: 主型材基材壁厚不应小于2.0mm	m²	187.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县石塘镇朝南初中教师周转房

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
60	010807001001	70系列铝合金平开窗 1. 类型:70系列铝合金平开窗 $\leq 2m^2$ (带亮) 2. 玻璃品种、厚度:5+9+5中空玻璃,带纱 3. 窗框规格:主型材基材壁厚1.8mm	m ²	26.88			
61	010807001002	90系列铝合金推拉窗 1. 类型:90系列铝合金推拉窗 $> 2m^2$ (带亮) 2. 玻璃品种、厚度:5+9+5钢化中空玻璃 3. 窗框规格:主型材基材壁厚1.8mm	m ²	10.20			
62	010807001003	90系列铝合金推拉窗 1. 类型:90系列铝合金推拉窗 $\leq 2m^2$ (不带亮) 2. 玻璃品种、厚度:6mm磨砂玻璃,带纱 3. 窗框规格:主型材基材壁厚1.8mm	m ²	19.44			
63	010807003001	金属百叶窗 1. 框、扇材质及规格:深灰色空调百叶	m ²	38.07			
64	桂010811002001	门窗周边塞缝 1. 塞缝材料种类:水泥砂浆1:2.5	m	221.00			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
65	011407001001	真石漆外墙涂料 1. 部位:外墙1 2. 涂饰底涂料 3. 涂饰面涂料二遍	m ²	807.94			
66	011407001002	真石漆外墙涂料 1. 部位:外墙1 2. .喷涂墙体纳米反射隔热涂料	m ²	273.08			
67	011407001003	墙面喷(刷)涂料 1. 部位:走廊栏板内侧 2. 3厚钢化腻子	m ²	136.78			
68	011407001004	墙面喷(刷)涂料 1. 部位:内墙1 2. 2厚专用基底料打底 3. 涂刷封底漆打底 4. 抹涂0.8厚石粉类涂料找平 5. 抹涂0.7厚石粉类涂料找平 6. 抹涂0.8厚石粉类涂料面层	m ²	2267.70			
69	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1. 部位:顶1 5. 喷或滚刷底涂料一遍 6. 喷或滚刷底涂料两遍	m ²	6.33			
70	011407002002	天棚喷(刷)涂料 1. 部位:顶2 2. 3厚底基防裂腻子分遍刮平 3. 2厚面层耐水腻子刮平	m ²	949.07			
71	011407002003	天棚喷(刷)涂料 1. 部位:顶3 2. 喷或滚刷底涂料一遍	m ²	248.43			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
72	011503001001	楼梯栏杆 1. 楼梯栏杆选用中南标11ZJ401-13-2W 2. $\Phi 50 \times 3$ 不锈钢立管; $\Phi 20 \times 1$ 不锈钢立管	m	36.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县石塘镇朝南初中教师周转房

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 楼梯扶手选用中南标11ZJ401-38-7					
73	011503001002	走廊铝合金栏杆 1. $\Phi 60$ 铝合金壁厚3横管 2. $\Phi 60$ 铝合金壁厚3立管 3. 高度: 450mm	m	19.44			
74	011503001003	走廊铝合金栏杆 1. $\Phi 60$ 铝合金壁厚3横管 2. $\Phi 60$ 铝合金壁厚3立管 3. 高度: 1200mm	m	114.90			
75	011503001004	无障碍坡道栏杆 1. 做法参照图集: 中南标13ZJ301 1/17 2. 扶手: $\Phi 45 \times 3$ 不锈钢管 3. 立杆: $\Phi 25 \times 1.5$ 不锈钢管 4. 2mm厚穿孔钢板 5. 高度: 900mm	m	4.80			
76	011503001005	护窗栏杆 1. 栏杆做法详见: 11ZJ401-34-2b 2. 扶手做法详见: 11ZJ401-37-17 (Dg80不 锈钢管) 3. 高度: 900mm	m	2.40			
77	011505001001	洗漱台 1. 做法详中南标15ZJ512-41-1 20mm厚大理石台面	m ²	10.80			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
78	桂011701001001	外脚手架 1. 脚手架材质: 钢管 2. 脚手架高度: 10M以内 3. 单排、双排脚手架: 双排	m ²	47.47			
79	桂011701001002	外脚手架 1. 脚手架材质: 钢管 2. 脚手架高度: 20M以内 3. 单排、双排脚手架: 双排	m ²	1272.60			
80	桂011701001003	外脚手架 1. 脚手架材质: 钢管 2. 脚手架高度: 30M以内 3. 单排、双排脚手架: 双排	m ²	44.98			
81	桂011701002001	里脚手架 1. 脚手架材质: 钢管 2. 搭设高度: 3.6米以内	m ²	1267.75			
82	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质: 钢管 2. 结构类型: 框架结构 3. 泵送、非泵送: 泵送	m ²	957.42			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
83	011702001001	垫层 1. 模板、支撑材质: 木模板 木支撑	m ²	50.76			
84	011702001002	基础 1. 基础类型: 独立基础 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	75.44			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县石塘镇朝南初中教师周转房

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
85	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m ²	617.65			
86	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m ²	171.98			
87	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m ²	134.87			
88	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	88.37			
89	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	21.02			
90	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m ²	1824.92			
91	011702016001	平板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6米以内	m ²	2.41			
92	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 1. 构件类型:雨篷 2. 板厚度:120mm 3. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m ²	8.83			
93	011702021001	栏板 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m ²	153.47			
94	011702024001	楼梯 1. 类型:直形楼梯 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	48.54			
95	011702027001	台阶 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	3.15			
96	011702029001	散水 1. 散水厚度:60 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	34.43			
97	011702029002	坡道 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑 2. 坡道厚度:100	m ²	3.02			
	011703	垂直运输					
98	011703001001	建筑物垂直运输 1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2. 建筑物垂直高度:25米以内	m ²	957.42			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
99	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:1.0m3以内	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
100	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	393.26			
安装工程							
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县石塘镇朝南初中教师周转房

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		照明系统					
101	030404017001	总配电箱AP 1. 安装方式:距地1.4m暗装 2. 内部配件详系统图	台	1			
102	030404017002	住户配电箱AL 1. 安装方式:距地1.6m暗装 2. 内部配件详系统图	台	24			
103	030404017003	屋顶生活水泵配电箱 1. 安装方式:距地2.0m暗装 2. 内部配件详系统图	台	1			
104	030412001001	节能型吸顶灯 1. 型号、规格: 10W 2. 安装方式: 吸顶安装	套	30			
105	030412001002	节能型吸顶灯 1. 型号、规格: 7W 2. 安装方式: 吸顶安装	套	5			
106	030412001003	防水防尘灯(节能型) 1. 型号、规格: 1*22W 2. 安装方式: 吸顶安装	套	72			
107	030412001004	吸顶灯(节能型) 1. 型号、规格: 1*28W 2. 安装方式: 吸顶安装	套	48			
108	030412004001	自带蓄电池应急灯 1. 型号、规格: 2*5W, 应急时间≥60min 2. 安装方式: 距地2.5m明装	套	28			
109	030412004002	自带蓄电池安全出口标志 1. 型号、规格: 1*5W, 应急时间≥60min 2. 安装方式: 门头上方0.2米	套	6			
110	030412004003	自带蓄电池单向疏散标志 1. 型号、规格: 1*5W, 应急时间≥60min 2. 安装方式: 距地0.5米明装	套	22			
111	030404033001	排风扇 1. 型号、规格: 30W 2. 安装方式: 窗洞侧边墙上暗装距地2.3米	台	24			
112	030404034001	单联开关 1. 型号、规格: 250V, 10A 2. 安装方式: 距地1.4米暗装	套	24			
113	030404034002	两联开关 1. 型号、规格: 250V, 10A 2. 安装方式: 距地1.4米暗装	套	24			
114	030404034003	三联开关 1. 型号、规格: 250V, 10A 2. 安装方式: 距地1.4米暗装	套	24			
115	030404034004	声光控开关 1. 型号、规格: 250V, 10A 2. 安装方式: 吸顶安装	套	35			
116	030404035001	挂式空调插座 1. 规格:250V, 10A 2. 安装方式:距地2.2米暗装	套	24			
117	030404035002	厨房插座	套	24			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县石塘镇朝南初中教师周转房

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 规格:250V, 10A 2. 安装方式:距地1.3米暗装					
118	030404035003	油烟机插座 1. 规格:250V, 16A 2. 安装方式:距地2.3米暗装	套	24			
119	030404035004	卫生间插座 1. 规格:250V, 16A 2. 安装方式:距地1.4米暗装	套	24			
120	030404035005	热水器插座 1. 规格:250V, 16A 2. 安装方式:距地2.3米暗装	套	24			
121	030404035006	洗衣机插座 1. 规格:250V, 10A 2. 安装方式:距地1.4米暗装	套	24			
122	030404035007	床头柜插座 1. 规格:250V, 10A 2. 安装方式:距地0.6米暗装	套	72			
123	030404035008	电视电源插座 1. 规格:250V, 10A 2. 安装方式:距地0.6米暗装	套	24			
124	030404035009	冰箱插座 1. 规格:250V, 10A 2. 安装方式:距地0.5米暗装	套	24			
125	030404035010	安全型二三联插座 1. 规格:250V, 10A 2. 安装方式:距地1.8米暗装	套	1			
126	030411003001	强电金属线槽 1. 规格: 200*100 2. 厚度要求满足设计及规范要求	m	17.63			
127	030411003002	强电金属线槽 1. 规格: 50*25 2. 厚度要求满足设计及规范要求	m	100.12			
128	030413001001	桥架支架制作安装 1. 采用40*4角钢	kg	142.22			
129	031201003001	桥架支架刷油 1. 支架除轻锈, 刷防锈漆两道, 调和漆两 道	kg	142.22			
130	030408001001	电力电缆 1. 名称:YJV-1KV-5*2.5mm ² 2. 敷设方式、部位:普通敷设	m	23.90			
131	030408001002	电力电缆 1. 名称:YJV-1KV-4*2.5mm ² 2. 敷设方式、部位:普通敷设	m	5.32			
132	030411001001	配管 1. 名称:PC32 2. 配置形式:暗配	m	149.82			
133	030411001002	配管 1. 名称:PC20 2. 配置形式:暗配	m	1836.56			
134	030411001003	配管 1. 名称:SC20 2. 配置形式:暗配	m	195.66			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县石塘镇朝南初中教师周转房

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
135	030413002001	凿(压)槽及恢复 1. 规格:DN20以内	m	406.44			
136	030413002002	凿(压)槽及恢复 1. 规格:DN32以内	m	29.96			
137	030411004001	配线 1. 名称:BV-10mm ² 2. 配线形式:线槽配线	m	1231.63			
138	030411004002	配线 1. 名称:BV-10mm ² 2. 配线形式:管内配线	m	449.46			
139	030411004003	配线 1. 名称:BV-4mm ² 2. 配线形式:管内配线	m	3877.83			
140	030411004004	配线 1. 名称:BV-2.5mm ² 2. 配线形式:线槽配线	m	87.46			
141	030411004005	配线 1. 名称:BV-2.5mm ² 2. 配线形式:管内配线	m	2473.34			
142	030411004006	配线 1. 名称:NH-BV-2.5mm ² 2. 配线形式:管内配线	m	636.85			
143	030414002001	送配电装置系统 1. 类型:1KV以下交流供电(综合)	系统				
144	030408003001	电缆保护管 1. 名称:SC150 2. 敷设方式:埋地敷设	m	3.40			
		防雷装置系统					
145	030409002001	接地母线 1. 利用地面0.5m以下基础梁内4根不小于Φ10主筋或者2根不小于Φ16结构钢筋通长焊接 2. 无基础钢筋的地方水平敷设—40X4热镀锌扁钢,埋深大于1.0米	m	82.12			
146	030409002002	接地母线 1. 利用不锈钢材质的-40*4扁钢作外引接地体,埋深不小于1.0m,长1.5m 2. 满足防雷部门检测要求	m	21.00			
147	030409003001	避雷引下线 1. 利用建筑物钢筋混凝土柱内4根不小于Φ10或2根不小于Φ16主筋通长焊接。 2. 满足防雷部门检测要求	m	212.10			
148	030409005001	避雷网 1. 采用Φ10热镀锌圆钢 2. 满足防雷部门检测要求 3. 敷设位置:女儿墙	m	79.30			
149	030409005002	避雷网 1. 采用Φ10热镀锌圆钢 2. 满足防雷部门检测要求 3. 敷设位置:隔热板	m	24.20			
150	030409006001	避雷针 1. 采用Φ12热镀锌圆钢,H=0.4m	根	12			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县石塘镇朝南初中教师周转房

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 满足防雷部门检测要求 3. 敷设位置: 屋檐转角处					
151	030409008001	电阻检测盒 1. 距地0.5m暗装 2. 满足防雷部门检测要求	台	4			
152	030409008002	总等电位联结箱 MEB 1. 距地0.3m暗装 2. 满足防雷部门检测要求	台	1			
153	030409008003	局部电位联结箱 LEB 1. 距地0.3m暗装 2. 满足防雷部门检测要求	台	24			
154	030414011001	接地装置调试	系统	1			
		弱电系统					
155	030502001001	弱电总箱 1. 安装方式: 明装距地1.8米	台	1			
156	030502001002	弱电分箱 1. 安装方式: 明装距地1.8米	台	6			
157	030502001003	住户弱电箱 1. 安装方式: 暗装距地0.5米	台	24			
158	030411005001	电视前端放大器 1. 元器件详系统图	个	1			
159	030411005002	电视信号分配器 1. 4分支器	个	6			
160	031101019001	光配线设备	架	1			
161	031101019002	数据配线架	架	6			
162	030502014001	光纤熔接盒	个	1			
163	030502012001	电视插座 1. 安装方式: 距地0.3米暗装	个	24			
164	030502012002	信息插座 1. 安装方式: 距地0.3米暗装	个	24			
165	030502012003	电话插座 1. 安装方式: 距地0.3米暗装	个	24			
166	030411002001	弱电金属线槽 1. 规格: 150*100 2. 厚度要求满足设计及规范要求	m	19.36			
167	030411003003	强电金属线槽 1. 规格: 50*25 2. 厚度要求满足设计及规范要求	m	113.22			
168	030413001002	桥架支架制作安装 1. 采用40*4角钢	kg	286.28			
169	031201003002	桥架支架刷油 1. 支架除轻锈, 刷防锈漆两道, 调和漆两 道	kg	286.27			
170	030411001004	配管 1. 名称: PC20 2. 配置形式: 暗敷	m	671.65			
171	030411004007	配线 1. 名称: 4芯光缆 2. 配线形式: 线槽配线	m	95.11			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县石塘镇朝南初中教师周转房

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
172	030411004008	配线 1. 名称:1芯光缆 2. 配线形式:线槽配线	m	305.83			
173	030411004009	配线 1. 名称:1芯光缆 2. 配线形式:管内配线	m	172.30			
174	030411004010	配线 1. 名称:UTP-CAT6 2. 配线形式:管内配线	m	202.67			
175	030411004011	配线 1. 名称:HPV-2*1 2. 配线形式:管内配线	m	87.03			
176	030411004012	配线 1. 名称:SYWV-75-5 2. 配线形式:线槽配线	m	461.40			
177	030411004013	配线 1. 名称:SYWV-75-5 2. 配线形式:管内穿线	m	327.11			
178	030413002003	凿(压)槽及恢复 1. 规格:DN20以内	m	134.33			
		消防系统					
179	030901013001	手提式磷酸铵盐灭火器 1. 类型:MF/ABC4	套	24			
		雨水系统					
180	031001006001	室外埋地雨水管PVC-U De75 1. 连接方式:粘接连接	m	10.00			
181	031001006002	PVC-U塑料直通雨水管及管件安装 De75 1. 连接方式:粘接连接	m	87.10			
182	桂031004023001	雨水斗 DN100	个	3			
183	桂031004021001	地漏De75	个	20			
		废水系统					
184	031001006003	室外埋地污水管PVC-U De100 1. 连接方式:粘接连接	m	30.00			
185	031001006004	PVC-U塑料废水管及管件安装 De100 1. 连接方式:粘接连接	m	84.00			
186	031001006005	PVC-U塑料废水管及管件安装 De75 1. 连接方式:粘接连接	m	14.40			
187	031002003001	过楼板塑料管制作、安装 DN150 1. 符合规范和设计要求	个	20			
188	031002003002	刚性防水套管制作、安装 DN100 1. 符合规范和设计要求	个	4			
		污水系统					
189	031001006006	室外埋地污水管PVC-U De110 1. 连接方式:粘接连接	m	15.00			
190	031001006007	室外埋地污水管PVC-U De75 1. 连接方式:粘接连接	m	57.00			
191	303100100001	PVC-U塑料排水管道及管件安装 De110 1. 连接方式:粘接连接	m	117.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县石塘镇朝南初中教师周转房

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
192	030100100002	PVC-U塑料排水管及管件安装 De75 1. 连接方式: 粘接连接	m	90.00			
193	030100100003	PVC-U塑料排水管及管件安装 De50 1. 连接方式: 粘接连接	m	24.00			
194	031004006001	蹲式大便器 1. 材质: 含水箱	套	24			
195	031004003001	洗手盆 1. 含水龙头及上下五金配件	套	24			
196	031004003002	洗菜盆 1. 含水龙头及上下五金配件	套	24			
197	桂031004021002	地漏 1. 材质: PVC-U地漏 2. 型号、规格: De75	个	24			
198	031002003003	过楼板塑料管制作、安装 DN150 1. 符合规范和设计要求	个	20			
199	031002003004	过楼板钢套管制作、安装 DN80 1. 符合规范和设计要求	个	20			
200	031002003005	刚性防水套管制作安装 DN100	个	4			
201	031002003006	刚性防水套管制作安装 DN40	个	4			
		给水系统					
202	031001006008	S5系列PP-R给水管及管件安装 DN50 1. 连接方式: 热熔连接 2. 公称压力: PN=1.6Mpa 3. 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	43.62			
203	031001006009	S5系列PP-R给水管及管件安装 DN40 1. 连接方式: 热熔连接 2. 公称压力: PN=1.6Mpa 3. 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	47.39			
204	031001006010	S5系列PP-R给水管及管件安装 DN32 1. 连接方式: 热熔连接 2. 公称压力: PN=1.6Mpa 3. 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	12.00			
205	031001006011	S5系列PP-R给水管及管件安装 DN25 1. 连接方式: 热熔连接 2. 公称压力: PN=1.6Mpa 3. 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	12.00			
206	031001006012	S5系列PP-R给水管及管件安装 DN20 1. 连接方式: 热熔连接 2. 公称压力: PN=1.6Mpa 3. 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	74.67			
207	031001006013	S5系列PP-R给水管及管件安装 DN15 1. 连接方式: 热熔连接 2. 公称压力: PN=1.6Mpa 3. 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	265.32			
208	031006002001	冷水增压循环泵 1. 参数: 流量0.58L/s, 扬程10m, 功率0.75kw 2. 含截止阀2个, 消声止回阀1个, 压力表1个, 可曲挠橡胶接头2个	台	1			
209	031006015001	水箱 1. 规格、尺寸: 成品不锈钢水箱	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县石塘镇朝南初中教师周转房

第16页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2.有效容积:1立方米					
210	031006011001	自洁器	套	1			
211	031003013001	水表 DN50 1.连接形式:螺纹连接 2.含表前阀 3.公称压力:PN=1.6Mpa	组	1			
212	031003013002	水表 DN20 1.连接形式:螺纹连接 2.含表前阀 3.公称压力:PN=1.6Mpa	组	24			
213	031003003001	Y型过滤器DN50 1.连接方式:螺纹连接	个	2			
214	031003003002	截止阀DN50 1.连接方式:螺纹连接	个	3			
215	031003003003	截止阀DN40 1.连接方式:螺纹连接	个	4			
216	031003003004	截止阀DN20 1.连接方式:螺纹连接	个	24			
217	桂031003018001	浮球阀 1.连接形式:螺纹连接	个	1			
218	031004010001	莲蓬喷头 1.冷热水莲蓬喷头	套	24			
219	桂031004020001	水龙头 1.型号、规格:DN15	个	24			
220	031002003007	过楼板钢套管制作安装 DN50以内	个	20			
221	031002003008	刚性防水套管制作安装 公称直径(mm以内) 80	个	4			
		室外污水管网					
222	040501004001	塑料管 1.材质及规格:双壁波纹管De315 2.连接形式:胶圈连接	m	54.14			
223	040504001001	污水检查井 1.平均井深:1.50米以内 2.井径700mm 3.采用铸铁井盖井座 重型	座	6			
		单价措施项目					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:全州县石塘镇朝南初中教师周转房

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

主要材料及价格表

工程名称:全州县石塘镇朝南初中教师周转房

第1页 共16页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000501000	安装人工	元		
4	000701000	市政人工	元		
5		◆材料◆			
6	010103001	螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合)	t		
7	010103002	螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t		
8	010301002	钢丝 Φ 1.6	kg		
9	010307003	铁丝 Φ 4	kg		
10	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
11	010310001.2	镀锌铁丝(综合)	kg		
12	010310002	镀锌铁丝 Φ 4	kg		
13	010310004	镀锌铁丝 Φ 2.8	kg		
14	010310013	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg		
15	010501001	钢丝绳(综合)	kg		
16	010903001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	kg		
17	010903015	圆钢HPB300 Φ 10~14	kg		
18	010904002	镀锌圆钢 Φ 10以上	kg		
19	011302006	扁钢 $\leq$ -60 $\times$ 5	kg		
20	011303003	镀锌扁钢 -40 $\times$ 4	kg		
21	012102001	等边角钢(综合)	t		
22	012102001.1	L50*32*3角钢	t		
23	012901009.1	穿孔钢板 2mm	t		
24	012901031	中厚钢板 4.1~20mm	t		
25	012902001	钢板(综合)	kg		
26	014101004	铜丝 Φ 1.6	kg		
27	015104002.1	Φ 60铝合金壁厚3立管	m		
28	015104003.1	Φ 60铝合金壁厚3横管	m		
29	015302003	铅板 3mm	kg		
30	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35%	kg		
31	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
32	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
33	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
34	021913001	低发泡聚乙烯	m ³		
35	022705003	棉丝	kg		
36	022705004	棉纱头	kg		
37	022706004	白布 0.9m	m ²		

主要材料及价格表

工程名称:全州县石塘镇朝南初中教师周转房

第2页 共16页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
38	022706010	破布	kg		
39	022706010.1	破布	kg		
40	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
41	023301001	草袋	m²		
42	023301003	草袋片	片		
43	030104003	铝拉铆钉(综合)	百个		
44	030108001	自攻螺钉	百个		
45	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
46	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
47	030112013	木螺钉 M4×60	个		
48	030112018	木螺钉 M6×50	个		
49	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
50	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
51	030126011	螺栓 M6×100	套		
52	030127023	镀锌螺栓 M8×100	套		
53	030127032	镀锌螺栓 M10×50	套		
54	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
55	030127035	镀锌螺栓 M10×100	套		
56	030131003	不锈钢螺栓 M6×25	套		
57	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
58	030156001	膨胀螺栓	套		
59	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
60	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套		
61	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		
62	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
63	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
64	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
65	030157002	镀锌膨胀螺栓 M6×80	百套		
66	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
67	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
68	030183001	铁钉(综合)	kg		
69	030183005	钢钉	kg		
70	030191001	扣钉	kg		
71	031301006	砂轮片 Φ400	片		
72	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片		
73	031307001	金刚石(三角形)	块		
74	031307002	金刚石 200×75×50	块		

主要材料及价格表

工程名称:全州县石塘镇朝南初中教师周转房

第3页 共16页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
75	031311001	电焊条 (综合)	kg		
76	031311002	电焊条 结422Φ2.5~3.2	kg		
77	031311002.1	电焊条 结422Φ2.5~3.2	kg		
78	031311002.2	电焊条 结422Φ2.5~3.2	kg		
79	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
80	031321001	焊锡丝 综合	kg		
81	031321003	焊锡	kg		
82	031324001	不锈钢焊丝	kg		
83	031330001	焊剂	kg		
84	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
85	031337001	冲击钻头 (综合)	根		
86	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
87	031337014	冲击钻头 Φ20	个		
88	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
89	031338003	合金钢钻头 Φ8	个		
90	031338004	合金钢钻头 Φ10	个		
91	031345001	钢锯条	根		
92	031345001.3	钢锯条	根		
93	031345004	石料切割锯片	片		
94	031345007	钢割片	片		
95	031346001	钢丝刷子	把		
96	031347001	砂纸	张		
97	031347002	砂纸(木)	张		
98	031347004	铁砂布	张		
99	032104001	钢板网(综合)	m²		
100	032105001	批挡铁丝网	m²		
101	032116004	预埋铁件	kg		
102	032120001	PVC管专用弹簧	根		
103	032124002	不锈钢U型卡 3mm	只		
104	040101001	水泥(综合)	t		
105	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
106	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
107	040102004	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
108	040103001	白水泥(综合)	t		
109	040301001	砂(综合)	m³		
110	040301003	细砂	m³		
111	040301004	中砂	m³		

主要材料及价格表

工程名称:全州县石塘镇朝南初中教师周转房

第4页 共16页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
112	040301004	中砂	m³		
113	040301005	粗砂	m³		
114	040302007	金刚砂	kg		
115	040504001	石米	t		
116	040701001	陶粒	m³		
117	040702001	盈速粒隔热反射涂料添加剂	kg		
118	040902001	生石灰	kg		
119	040903001	石膏粉	kg		
120	040904003	滑石粉	kg		
121	040905001	粘土	m³		
122	040908002	抗裂砂浆	kg		
123	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
124	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
125	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
126	041302002.1	多孔页岩砖 240×190×90	千块		
127	041504001	蒸压加气砼配块	m³		
128	041505002.1	加气砼块 600×200×200 (B07 A5.0)	块		
129	042903001	C20钢筋混凝土块	m³		
130	043001001	干混砌筑砂浆 GQ5	t		
131	043001001.1	加气混凝土干混砌筑砂浆 GQ5	t		
132	043002004	干混内墙抹灰砂浆 GMn15	t		
133	043002004	干混内墙抹灰砂浆 GMn15	t		
134	043002004.1	加气混凝土干混内墙抹灰砂浆 GMn15	t		
135	043002005	干混内墙抹灰砂浆 GMn20	t		
136	043002005	干混内墙抹灰砂浆 GMn20	t		
137	043002005.1	加气混凝土干混内墙抹灰砂浆 GMn20	t		
138	043002006.1	加气混凝土干混外墙抹灰砂浆 GMw5	t		
139	043002009	干混外墙抹灰砂浆 GMw15	t		
140	043002010	干混外墙抹灰砂浆 GMw20	t		
141	043003002	干混地面砂浆 GD15	t		
142	043003002.2	干混地面砂浆 GD15	t		
143	043003003	干混地面砂浆 GD20	t		
144	050101001	木材(综合)	m³		
145	050102005	周转圆木	m³		
146	050301002	一等杉木板材	m³		
147	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m³		
148	050306001	周转板枋材	m³		

主要材料及价格表

工程名称:全州县石塘镇朝南初中教师周转房

第5页 共16页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
149	050306001	周转板枋材	m³		
150	050306002	周转枋材	m³		
151	050306003	周转板材	m³		
152	052502006	锯木屑	m³		
153	053501002	竹篾	百根		
154	070103007.1	陶瓷墙面砖 300*600	m²		
155	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m²		
156	070701001	陶瓷锦砖(马赛克)	m²		
157	081703001.1	20mm厚大理石台面	m²		
158	090504003.1	铜条 1mm	m²		
159	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m²		
160	110102001.1	木塑复合门	m²		
161	110102001.2	钢木复合门, 带亮子	m²		
162	110901001	铝合金推拉门带亮(成品)	m²		
163	110907001.1	铝合金推拉窗>2m², 钢化中空玻璃5+9+5	m²		
164	110908001.1	铝合金推拉窗≤2m², 6厚磨砂玻璃	m²		
165	110909001.1	铝合金平开窗≤2m², 中空玻璃5+9+5	m²		
166	110911002.1	深灰色空调百叶	m²		
167	112101001	铝合金纱扇(成品)	m²		
168	112103001	塑钢纱扇(成品)	m²		
169	130102001	调和漆(综合)	kg		
170	130107004	环氧改性聚氨酯	kg		
171	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
172	130130001	防水漆(配套罩面漆)	kg		
173	130131001	透明底漆	kg		
174	130132001	油灰	kg		
175	130301001	乳胶漆	kg		
176	130307002	真石涂料	kg		
177	130308001	聚氨酯甲料	kg		
178	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
179	130311003.1	钢化腻子	kg		
180	130311011	防裂腻子	kg		
181	130311015	保温腻子	kg		
182	130312002	大白粉	kg		
183	130503001	沥青漆	kg		
184	130507001	防锈漆	kg		
185	130507010	醇酸防锈漆	kg		

主要材料及价格表

工程名称:全州县石塘镇朝南初中教师周转房

第6页 共16页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
186	130519001	沥青绝缘漆	kg		
187	130528001	聚氨酯防水涂料	kg		
188	130705002	铅油	kg		
189	130904001	银粉漆	kg		
190	133321001	自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎基(PY)类 2.0mm厚	m²		
191	133503001	防水胶(310g/支)	支		
192	133504001	防水粉	kg		
193	133508001	建筑油膏	kg		
194	133509002	中性耐侯硅胶(500ml/支)	支		
195	133510002	密封油膏	kg		
196	133515001	油浸石棉盘根(综合)	kg		
197	133901001	防腐油	kg		
198	134101001	嵌缝料	kg		
199	140101001	清油	kg		
200	140301004	国V汽油 92#	kg		
201	140303001	煤油	kg		
202	140501003	油漆溶剂油	kg		
203	140702001	机油(综合)	kg		
204	140901002	电力复合酯 一级	kg		
205	140909001	硬白蜡	kg		
206	142101001	环氧树脂	kg		
207	143124001	漂白粉	kg		
208	143124001.2	漂白粉	kg		
209	143302001	草酸 99.2%	kg		
210	143303001	硬酯酸 一级	kg		
211	143305003	二甲苯	kg		
212	143309001	丙酮	kg		
213	143315001	羧甲基纤维素	kg		
214	143504005	稀释剂	kg		
215	143504012	二甲苯稀释剂	kg		
216	143504015	聚氨酯乙料	kg		
217	143506001	催干剂	kg		
218	143507001	固化剂	kg		
219	143510001	促进剂	kg		
220	143520001	隔离剂	kg		
221	143537002	聚合物乳液	kg		
222	143901001A	乙炔气	m³		

主要材料及价格表

工程名称:全州县石塘镇朝南初中教师周转房

第7页 共16页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
223	143901001	乙炔气	m³		
224	143901002A	乙炔气	kg		
225	143906001	氧气	m³		
226	143908001	氩气	m³		
227	144101005	建筑胶	kg		
228	144108001	乳白胶	kg		
229	144113003	玻璃胶 350g	支		
230	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
231	144116003	胶合剂	kg		
232	144116005	粘合剂	kg		
233	144116007	粘合剂 507	kg		
234	144116023	界面处理剂	t		
235	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
236	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
237	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
238	150102002	石棉绒(综合)	kg		
239	150107001	油浸石棉绳	kg		
240	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m³		
241	151303102.2	挤塑聚苯板 (XPS) 40mm	m²		
242	151314101	聚乙烯泡沫塑料棒	kg		
243	152302003	聚合物粘结砂浆	kg		
244	170508003.1	不锈钢管 Φ20×1 201材质	m		
245	170508017	不锈钢管 Φ25×1.5 201材质	m		
246	170508017.2	不锈钢管 Φ25×1.5 201材质	m		
247	170508017.3	不锈钢管 Φ50×3 201材质	m		
248	170508025.1	不锈钢管 Φ45×3.0 201材质	m		
249	170508025.2	不锈钢管 Φ45*3 201材质	m		
250	170508029	不锈钢管 Φ60×1.5 201材质	m		
251	172502001	PP—R给水管 de20	m		
252	172504001	硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De50	m		
253	172513000	塑料软管	kg		
254	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
255	180327001	外丝 DN15	个		
256	180907001	PVC转换接头 De50×40	个		
257	180909001	内螺牙弯头 De20	个		
258	181506011	镀锌钢管接头 DN150	个		
259	181510001	钢制管箍 DN15	个		

主要材料及价格表

工程名称:全州县石塘镇朝南初中教师周转房

第8页 共16页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
260	181510002	钢制管箍 DN20	个		
261	181514002	镀锌活接头 DN20	个		
262	181514006	镀锌活接头 DN50	个		
263	181515002	钢制活接头 DN20	个		
264	181515006	钢制活接头 DN50	个		
265	182501001	塑料管卡 de20	个		
266	182501002	塑料管卡 de25	个		
267	182501003	塑料管卡 de32	个		
268	182501004	塑料管卡 de40	个		
269	182501005	塑料管卡 de50	个		
270	182501007	塑料管卡 de75	个		
271	182501008	塑料管卡 de110	个		
272	182504005	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个		
273	182504006	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个		
274	182511000	接地卡子(综合)	个		
275	190105001	截止阀 J41H-16 DN50	个		
276	190106002	截止阀 J41T-16 DN20	个		
277	200305000	不锈钢法兰座	个		
278	203302000	石棉橡胶板(综合)	kg		
279	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
280	213321000	大便器胶皮碗	个		
281	213321001	便器接头 De130×110	个		
282	213322001	存水弯 De32	个		
283	213322005	存水弯 塑料 S型 DN50	个		
284	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
285	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		
286	213325001	排水栓(带链堵) De50	套		
287	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		
288	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
289	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
290	213328000	洗脸盆托架	副		
291	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
292	280301009	铜芯塑料绝缘导线 BV-16	m		
293	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
294	280304004	塑料软铜绝缘导线 BVR-6	m		
295	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
296	290622004	阻燃管接头 FST32	个		

主要材料及价格表

工程名称:全州县石塘镇朝南初中教师周转房

第9页 共16页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
297	290628002	塑料护口 15~20	个		
298	290628004	塑料护口 (钢管用) 15~20	个		
299	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
300	290901002	瓷接头 (双)	个		
301	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
302	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个		
303	291111001	开关盒	个		
304	291112001	接线盒	个		
305	292702006	尼龙扎带 (综合)	个		
306	330107002	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		
307	330114001	高稀钢爬梯	个		
308	340105003	钨棒	kg		
309	340702001	防尘面罩	套		
310	340703001	护目镜	套		
311	341101001	水	m ³		
312	341101001	水	m ³		
313	341105003	木柴	kg		
314	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
315	341508001	其他材料费	元		
316	341508001.4	其他材料费	元		
317	341508002	其他材料费	元		
318	341508003	其他材料费	元		
319	341509001	校验材料费	元		
320	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
321	350104002	复合木模板面板	m ²		
322	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
323	350203001	零星卡具	kg		
324	350302001	回转扣件	个		
325	350302002	对接扣件	个		
326	350302003	直角扣件	个		
327	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
328	350306001	木脚手板 (松杂)	m ³		
329	350307002	竹脚手板	m ²		
330	351101001	钢凿	个		
331	360105001.1	铸铁井盖井座 重型	套		
332	360302001.1	干铺聚酯无纺布	m ²		
333	370501001	油浸枕木	m ³		

主要材料及价格表

工程名称:全州县石塘镇朝南初中教师周转房

第10页 共16页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
334	370905001	钢垫板	kg		
335		◆商品砼◆			
336	043103002	碎石 GD20 商品普通砼 C15	m³		
337	043103003	碎石 GD20 商品普通砼 C20	m³		
338	043103005	碎石 GD20 商品普通砼 C30	m³		
339	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m³		
340	043104002.1	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m³		
341	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m³		
342	043104004.2	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]	m³		
343	043104004.3	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]	m³		
344	043104004.4	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]	m³		
345	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³		
346	043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m³		
347		◆配合比◆			
348	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³		
349	800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2	m³		
350	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m³		
351	801101001	素水泥浆	m³		
352	801301003	水泥白石子浆 1:2	m³		
353	802302001	中砂 水泥32.5 陶粒(密度等级700) LC5	m³		
354	802302002	中砂 水泥32.5 陶粒(密度等级700) LC7.5	m³		
355	803101002	灰土 3:7	m³		
356		◆主材◆			
357	172500000.1	PVC-U管 De110	m		
358	172500000.2	PVC-U管 De75	m		
359	172500000.3	塑料管PVC-U De75	m		
360	172500000.4	塑料管PVC-U De100	m		
361	172500000.5	塑料管PVC-U De110	m		
362	172500000.6	PVC-U管 De100	m		
363	172500000.7	PVC-U管 De50	m		
364	172502000.1	S5系列PP-R给水管DN20	m		
365	172502000.2	S5系列PP-R给水管DN40	m		
366	172502000.3	S5系列PP-R给水管DN32	m		
367	172502000.4	S5系列PP-R给水管DN25	m		
368	172502000.5	S5系列PP-R给水管DN50	m		
369	172502000.6	S5系列PP-R给水管DN15	m		
370	172504000.1	PVC-U De75	m		

主要材料及价格表

工程名称:全州县石塘镇朝南初中教师周转房

第11页 共16页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
371	172506000.1	HDPE (聚乙烯) 双壁波纹排水管De315	m		
372	180903000.1	S5系列PP-R给水管DN20管件	个		
373	180903000.2	S5系列PP-R给水管DN40管件	个		
374	180903000.3	S5系列PP-R给水管DN32管件	个		
375	180903000.4	S5系列PP-R给水管DN25管件	个		
376	180903000.5	S5系列PP-R给水管DN50管件	个		
377	180903000.6	S5系列PP-R给水管DN15管件	个		
378	180904000.1	PVC-U管 De110管件	个		
379	180904000.2	PVC-U管 De75管件	个		
380	180904000.3	PVC-U管件 De100	个		
381	180904000.4	PVC-U管 De50管件	个		
382	180904000.8	PVC-U管件 De75	个		
383	180904000.10	PVC-U De75管件	个		
384	190105001.1	Y型过滤器DN50	个		
385	190105001.2	截止阀 J41H-16 DN50	个		
386	190106002.1	截止阀 J41T-16 DN20	个		
387	190106005.1	截止阀 J41T-16 DN40	个		
388	193701000.1	螺纹浮球阀DN15	个		
389	210502000	莲蓬喷头	个		
390	211301000	洗涤盆	个		
391	211501000	蹲式大便器	个		
392	212501000	蹲式大便器低水箱	个		
393	213301000	水嘴	个		
394	213301000.1	水龙头DN15	个		
395	213301000.2	台式洗脸盆 水嘴	个		
396	213318000.1	PVC-U地漏De75	个		
397	213318000.2	无水封De75地漏	个		
398	213320000	大便器冲洗管	根		
399	213326002	蹲式大便器低水箱配件	套		
400	213331000.3	雨水斗 DN100	个		
401	230100000.1	手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC4	具		
402	240101000.1	水表 DN50	个		
403	240101000.3	水表 DN20	个		
404	270503001.1	Φ10热镀锌圆钢	m		
405	290105000.1	金属线槽200*100	m		
406	290105000.2	金属线槽50*25	m		
407	290105000.3	金属线槽150*100	m		

主要材料及价格表

工程名称:全州县石塘镇朝南初中教师周转房

第12页 共16页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
408	301101000	电视插座	个		
409	301302000.1	信息插座	个		
410	331104000.1	成品不锈钢水箱1m3	个		
411	500102001.1	换气扇30W	台		
412	513901000.1	冷水增压循环泵 流量0.58L/s, 扬程10m, 功率0.75kw	套		
413	550117001.1	总配电箱AP	台		
414	550117001.3	住户配电箱AL	台		
415	550117001.6	屋顶生活水泵配电箱	台		
416	550119001.1	弱电总箱	个		
417	550119001.2	弱电分箱	个		
418	550119001.3	住户弱电箱	个		
419	550910000.1	局部电位联结箱 LEB	个		
420	550910000.2	总等电位联结箱 MEB	个		
421	B4-1234-001	Φ12热镀锌圆钢, H=0.4m	根		
422	B5-0308-001	数据配线架	元		
423	B5-0309-001	24口数据配线架	架		
424	B5-0643-001	4分支器	个		
425	B5-0727-001	电视前端放大器	元		
426	B9-0669-001	自洁器	元		
427	Z010000103	L40*4	kg		
428	Z012902035	钢板 10~16mm	kg		
429	Z130105001	酚醛调和漆 (各色)	kg		
430	Z130507003	酚醛防锈漆 (各种颜色)	kg		
431	Z170102000	焊接钢管 (综合)	kg		
432	Z170303000.1	SC20	m		
433	Z170303000.3	SC150	m		
434	Z180906000.1	塑料套筒 PVC-U De110	个		
435	Z180906000.2	塑料套筒 PVC-U De75	个		
436	Z180906000.3	塑料套筒 PVC-U De100	个		
437	Z182902000.1	塑料套管	m		
438	Z210901000	台式洗脸盆	个		
439	Z250001001.1	自带蓄电池应急灯	套		
440	Z250001001.3	节能型吸顶灯10W	套		
441	Z250001001.4	节能型吸顶灯7W	套		
442	Z250001001.5	自带蓄电池安全出口标志	套		
443	Z250001001.6	防水防尘灯 (节能型) 1*22W	套		
444	Z250001001.7	吸顶灯 (节能型) 1*28W	套		

主要材料及价格表

工程名称:全州县石塘镇朝南初中教师周转房

第13页 共16页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
445	Z250001001.10	自带蓄电池单向疏散标志	套		
446	Z260501001.1	单联开关10A	个		
447	Z260501001.2	三联开关10A	个		
448	Z260501001.3	两联开关10A	个		
449	Z260501001.4	声光控开关10A	个		
450	Z264101001.1	挂式空调插座10A	套		
451	Z264101001.2	冰箱插座10A	套		
452	Z264101001.3	厨房插座10A	套		
453	Z264101001.4	油烟机插座16A	套		
454	Z264101001.5	卫生间插座16A	套		
455	Z264101001.6	热水器插座16A	套		
456	Z264101001.7	洗衣机插座10A	套		
457	Z264101001.8	床头柜插座10A	套		
458	Z264101001.9	电视电源插座10A	套		
459	Z264101001.10	安全型二三联插座10A	套		
460	Z270603001.2	-40*4扁钢	m		
461	Z280301000.1	BV-10mm2	m		
462	Z280301000.2	BV-4mm2	m		
463	Z280301000.3	BV-2.5mm2	m		
464	Z280301000.4	NH-BV-2.5mm2	m		
465	Z280311000.1	UTP-CAT6	m		
466	Z280311000.2	HPV-2*1	m		
467	Z281100000.1	YJV-1KV-5*2.5	m		
468	Z281100000.2	YJV-1KV-4*2.5	m		
469	Z282500000.1	SYWV-75-5	m		
470	Z282500000.2	4芯光缆	m		
471	Z282500000.3	1芯光缆	m		
472	Z290604000.1	刚性阻燃塑料管PC32	m		
473	Z290604000.2	刚性阻燃塑料管PC20	m		
474	Z291115001.2	接地电阻检测盒	个		
475	Z301303002.1	电话插座	个		
476	Z301311001.1	光纤熔接盒	套		
477		◆机械台班组成◆			
478	000301001A	机械台班人工费	元		
479	000301001	机械台班人工费	元		
480	140301004	国V汽油 92#	kg		
481	140304001	轻柴油 0#	kg		

主要材料及价格表

工程名称:全州县石塘镇朝南初中教师周转房

第14页 共16页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
482	140304001	轻柴油 0#	kg		
483	341103001	电	kW. h		
484	341103001	电	kW. h		
485	994701001	其他机械费	元		
486	994701001.1	其他机械费	元		
487	994701003	停滞费	元		
488	994701004	折旧费	元		
489	994701004.1	折旧费	元		
490	994701004.3	折旧费	元		
491	994701005	大修理费	元		
492	994701005.1	大修理费	元		
493	994701005.3	大修理费	元		
494	994701006	经常修理费	元		
495	994701006.1	经常修理费	元		
496	994701006.3	经常修理费	元		
497	994701007	安拆及场外运输费	元		
498	994701008	其他费用	元		
499		◆机械◆			
500	980502012	工业用真效值万用表	台班		
501	980901003	场强仪5MHz~1GHz, -10-130dB μ V	台班		
502	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
503	981101007	钳形接地电阻测试仪	台班		
504	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
505	981701001	对讲机 C15	台班		
506	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m³]	台班		
507	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机[出料容量500L]	台班		
508	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班		
509	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		
510	990508004	混凝土输送泵车[输送量60m³/h]	台班		
511	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
512	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班		
513	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
514	990704005	载货汽车[装载质量5t]	台班		
515	990705007	自卸汽车[装载质量12t]	台班		
516	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班		
517	990708002	轨道平车[装载质量8t]	台班		
518	990902002	门式起重机[提升质量10t]	台班		

主要材料及价格表

工程名称:全州县石塘镇朝南初中教师周转房

第15页 共16页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
519	990903001	汽车式起重机[提升质量5t]	台班		
520	990903005	汽车式起重机[提升质量16t]	台班		
521	990904001	自升式塔式起重机[起重力矩150kNm]	台班		
522	990912001	卷扬机架[架高40m以内]	台班		
523	990915002	电动卷扬机 单筒快速 [牵引力10KN]	台班		
524	990916002	电动卷扬机 单筒慢速 [牵引力20kN]	台班		
525	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班		
526	991504001	多用喷枪	台班		
527	991518002	刨边机[加工长度 12000mm]	台班		
528	991520001	管子切断机[直径 60mm]	台班		
529	991521001	型钢剪断机[剪断宽度500mm]	台班		
530	991522001	抛光机	台班		
531	991701001	钢筋调直机[直径14mm]	台班		
532	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班		
533	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班		
534	991902001	型钢校正机 [60*800mm]	台班		
535	991903002	多辊板料校平机[厚度×宽度16×2000mm]	台班		
536	991906009	剪板机[厚度×宽度 40×3100(mm)]	台班		
537	991908002A	立式钻床 钻孔直径25mm	台班		
538	991908004A	立式钻床 钻孔直径50mm	台班		
539	991909003	摇臂钻床[钻孔直径 63mm]	台班		
540	991913004A	普通车床 直径*长度 630*2000mm	台班		
541	991920002	管子切断机 直径150mm	台班		
542	991924001	管子套丝机Φ159mm	台班		
543	991926001	弯管机 WC27~108	台班		
544	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班		
545	992301003	砂轮切割机 Φ400	台班		
546	992301003.1	砂轮切割机 Φ400	台班		
547	992302001	石料切割机5.5KW以内	台班		
548	992314001	角向磨光机	台班		
549	992315002	平面水磨石机[功率3kW]	台班		
550	992501001A	交流电弧焊机 容量21kV.A	台班		
551	992501002A	交流电弧焊机 容量30kV.A	台班		
552	992501002	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班		
553	992501004	交流电弧焊机[容量40kVA]	台班		
554	992509003	对焊机[容量75kVA]	台班		
555	992510001	电渣焊机[电流1000A]	台班		

主要材料及价格表

工程名称:全州县石塘镇朝南初中教师周转房

第16页 共16页

[illegible]