

全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：全州县教育局

(单位盖章)

造价咨询人：广西德胜工程项目管理有限公司

(单位盖章)

全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：全州县教育局 造价咨询人：广西德胜工程项目管理有
(单位盖章) 限公司
(单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人：(签字或盖章) 或其授权人：(签字或盖章)

编制人： 复核人：
(造价人员签字) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2024年12月27日 复核时间：2024年12月27日

总 说 明

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第1页 共1页

- 一、工程概况：该项目位于广西壮族自治区桂林市全州县安和镇冠英初中校园内，建筑面积1911.67m²，地上5层，建筑高度：18.3m，主要建设内容包括建筑装饰装修工程、安装工程。
- 二、编制依据：

1、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2013年版）；

2、《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2015年版）

3、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》；

4、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标[2023]7号文调整；

5、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》桂建发[2023]6号；

6、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂建标【2019】12号；

7、信息价按2024年第11期全州县信息价，全州县没有的参照桂林市；

8、混凝土均采用预拌商品混凝土。

三、编制办法：清单法。

四、计税办法：一般计税法

五、编制范围：

建筑装饰装修工程、安装工程。

六、其他需要说明的问题：

1. 中值取费；

2. 本预算不含建筑智能化系统；热水系统只做管道，不含设备。
- 表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
建筑装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
建筑装饰装修工程							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土（石）方工程					
1	010101002001	挖一般土方 1.土壤类别:三类土，基底300mm人工开挖 2.挖土深度:5.0m以内 3.堆土留置回填	m³	1586.67			
2	010103001001	回填方 1.密实度:满足设计的土	m³	1852.79			
3	010103001002	房心回填方 1.密实度:原土	m³	8.40			
		A.3 砌筑工程					
4	010401004001	多孔砖墙 1.墙体厚度:120mm 2.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m³	27.44			
5	010401004002	多孔砖墙 1.墙体厚度:200mm 2.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m³	296.87			
6	010401012001	零星砌砖 1.零星砌砖名称、页岩多孔砖240*115*90 2.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 3.部位:屋面楼梯间位置	m²	0.05			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	垫层 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m³	18.82			
8	010501003001	独立基础 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m³	59.38			
9	010502001001	矩形柱 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m³	103.28			
10	010502003001	异形柱 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m³	1.08			
11	010502002001	构造柱 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m³	13.17			
12	010503001001	基础梁 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m³	11.86			
13	010503004001	圈梁 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m³	0.41			
14	010503004002	圈梁 1.混凝土种类:普通商品混凝土	m³	18.13			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C20					
15	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	3.70			
16	010504001001	直形墙 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	43.86			
17	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	297.08			
18	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	13.97			
19	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 梯板厚度:100mm	m ²	46.10			
20	010506001002	直形楼梯 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 梯板厚度:120mm	m ²	67.50			
21	010507005001	压顶 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	2.67			
22	010507001001	散水 1. 面层厚度:60厚C20混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 垫层材料种类、厚度:100厚1:3:6石灰、碎石三合土 3. 详见11ZJ901 7/5	m ²	45.94			
23	011107002001	块料台阶面 1. 8-10厚防滑地砖,缝宽5-8,1:1水泥砂浆填缝 2. 25厚干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一遍 4. 100厚C15混凝土台阶(厚度不包括台阶三角部分) 5. 100厚3:7灰土 6. 素土夯实,夯实系数94%	m ²	13.98			
24	010507001002	坡道 1. 25厚1:2水泥砂浆抹面,做出60宽7深锯齿形磴磋 2. 素水泥浆一遍 3. 80/100厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土 5. 素土夯实(坡度按单项工程设计)	m ²	61.17			
25	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	31.023			
26	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以上	t	44.207			
27	桂010515011001	砌体加固筋 1. 钢筋种类、规格:Φ6	t	0.772			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
28	桂010516004001	钢筋电渣压力焊接 1. 接头工艺:钢筋电渣压力焊接 2. 直径≥14	个	1476			
29	040901009001	预埋铁件	t	0.128			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
30	010902003001	屋面刚性层 屋面1 上人平屋面 1. 50厚C20细石混凝土,内配钢筋双向Φ4@100,压光, 2. 设纵横分格缝,均为通缝,缝宽20mm,间隔6m×6m,内填聚氨酯密封胶 3. 干铺聚酯无纺布一层 4. 100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板加压粘牢,板面清理干净(另计) 5. 2道1.2厚采用合成高分子防水卷材; 6. 1道1.5厚合成高分子防水涂膜; 7. 刷基层处理剂一遍; 8. 20厚1:2.5(M20)水泥砂浆找平层,按每<36m ² 设分格缝,缝宽20,密封膏嵌缝 9. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡 10. 现浇钢筋混凝土屋面板表面清扫干净。	m ²	265.64			
31	010902003002	屋面刚性层 屋面2 雨篷、檐沟、室外挑板 1. 10厚1:2.5(M20)水泥砂浆,抹平压光,分格面积为1平方米; 2. 1.2厚采用合成高分子防水卷材2道; 3. 1.5厚合成高分子防水涂膜; 4. 15厚(最薄处)1:2.5水泥砂浆找坡抹平; 5. 刷素水泥浆一遍; 6. 现浇钢筋混凝土屋面板表面清扫干净。	m ²	97.47			
32	010902003003	屋面刚性层 屋面3 不上人平屋面 1. 40厚C20细石混凝土,内配钢筋双向Φ4@100,压光, 2. 设纵横分格缝,均为通缝,缝宽20mm,间隔6m×6m,内填聚氨酯密封胶 3. 干铺聚酯无纺布一层 4. 100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板加压粘牢,板面清理干净(另计) 5. 1.2厚采用合成高分子防水卷材2道 6. 1.5厚合成高分子防水涂膜 7. 刷基层处理剂一遍; 8. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层,按每<36m ² 设分格缝,缝宽20,密封膏嵌缝 9. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡 10. 现浇钢筋混凝土屋面板表面清扫干净。	m ²	34.69			
33	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 施工部位:地1、地3、地4、楼2、楼3、楼4 2. 1.5厚聚合物防水涂料二道(沿墙高出防水保护层上表面不小于300mm)	m ²	1121.11			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第4页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
34	010904001001	楼(地)面卷材防水 1. 施工部位: 地3、楼3 2. 0.7厚聚乙烯-丙纶防水卷材(芯材厚度 ≥0.5), 用1.3厚专用配套粘结料满粘	m²	268.27			
35	010904002002	楼(地)面涂膜防水 1. 施工部位: 楼7 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料二道	m²	19.53			
36	010903002001	墙面涂膜防水 1. 施工部位: 真石漆外墙 2. 1.5厚聚合物防水涂料一道	m²	1303.72			
37	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 1. 施工部位: 电井墙入土处 2. 10厚聚合物水泥砂浆	m²	3.64			
38	011502001001	屋面泛水成品盖板 1. 屋面泛水处的成品盖板	m	72.12			
39	010904004001	楼(地)面变形缝 1. 做法详21ZJ111 1/B3 2. 缝宽100mm	m	10.00			
40	010903004001	墙面变形缝 1. 做法详21ZJ111 1/B18 2. 缝宽100mm	m	12.20			
	8.	A.8 保温、隔热、防腐工程					
41	011001001001	保温隔热屋面 1. 施工部位: 屋面1、屋面3 2. 100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(B2级)加 压粘牢, 板面清理干净	m²	308.45			
42	011001003001	保温隔热墙面 1. 施工部位: 外墙内保温 2. 钢筋混凝土墙或砌体墙, 内墙面涂满界面 砂浆 3. 35厚无机保温砂浆 4. 5厚抗裂砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤 维网布 门窗套及窗台面200宽部位、外墙与部位、 门窗或电器盒洞口周边墙内墙以及外墙 与楼地面及顶棚交接处的阴阳角每边不小 于150宽部位、门窗洞口四角对角线方向 斜向不小于400×200部位各加铺一层	m²	922.72			
	9.	A.9 楼地面工程					
43	011101002001	现浇水磨石楼地面 1. 施工部位: 地1 2. 20厚1:2水泥石子磨光(水磨石面层强度 等级不应小于C20, 水磨石面层均用1厚铜 条分为1mX1m) 3. 素水泥浆一遍 4. 最薄处20厚1:3(M15)水泥砂浆找坡抹平 5. 素水泥浆一遍 6. 现浇钢筋混凝土楼地板	m²	47.04			
44	011101002002	现浇水磨石楼地面 1. 施工部位: 地1	m²	176.23			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 20厚1:2水泥石子磨光 (水磨石面层强度等级不应小于C20, 水磨石面层均用1厚铜条分为1mX1m) 3. 素水泥浆一遍 4. 最薄处20厚1: 3 (M15) 水泥砂浆找坡抹平 5. 素水泥浆一遍 6. 100厚C20砼垫层, (内配 Φ 6@200单层双向钢筋网) 7. 素土夯实, 夯实系数94%					
45	011101002003	现浇水磨石楼地面 1. 施工部位: 地2 2. 20厚1:2水泥石子磨光 (水磨石面层强度等级不应小于C20, 水磨石面层均用1厚铜条分为1mX1m) 3. 素水泥浆一遍 4. 22厚隔音砂浆 5. 现浇钢筋混凝土楼板	m ²	43. 52			
46	011102003001	块料楼地面 1. 施工部位: 地3 2. (地砖规格300X300x10) 10厚防滑耐磨地砖防水地砖, 白水泥擦缝 3. 25厚1:2 (M20) 水泥砂浆 4. h厚聚乙烯轻骨料混凝土填充层找坡, 坡向地漏 5. 20厚1:3水泥砂浆找平 6. 现浇钢筋混凝土楼板	m ²	11. 94			
47	011102003002	块料楼地面 1. 施工部位: 地4 2. (地砖规格600X600x10) 10厚防滑耐磨地砖防水地砖, 白水泥擦缝 3. 25厚1:2 (M20) 水泥砂浆 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 5. 现浇钢筋混凝土楼板	m ²	11. 30			
48	011102003003	块料楼地面 1. 施工部位: 地4 2. (地砖规格600X600x10) 10厚防滑耐磨地砖防水地砖, 白水泥擦缝 3. 25厚1:2 (M20) 水泥砂浆 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 5. 100厚C20砼垫层, (内配 Φ 6@200单层双向钢筋网) 6. 素土夯实, 夯实系数94%	m ²	6. 10			
49	011101001001	水泥砂浆楼地面 1. 施工部位: 地5 2. 20厚1:2 (M20) 水泥砂浆抹面压光 3. 素水泥浆一遍 4. 100厚C20砼垫层 5. 素土夯实, 夯实系数94%	m ²	7. 34			
50	011101002004	现浇水磨石楼地面 1. 施工部位: 楼1 2. 20厚1:2水泥石子磨光 (水磨石面层强度等级不应小于C20, 水磨石面层均用1厚铜条分为1mX1m)	m ²	563. 28			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 素水泥浆一遍 4. 20厚1:3 (M15) 水泥砂浆找平 5. 22厚隔音砂浆 6. 素水泥浆一遍 7. 钢筋混凝土楼板, 表面清理干净					
51	011101002005	现浇水磨石楼地面 1. 施工部位: 楼2 2. 20厚1:2水泥石子磨光 (水磨石面层强度等级不应小于C20, 水磨石面层均用1厚铜条分为1mX1m) 3. 素水泥浆一遍 4. 最薄处20厚1: 3 (M15) 水泥砂浆找坡抹平 5. 素水泥浆一遍 6. 现浇钢筋混凝土楼板	m²	273.78			
52	011102003004	块料楼地面 1. 施工部位: 楼3 2. (地砖规格300X300x10) 10厚防滑耐磨地砖防水地砖, 白水泥擦缝 3. 25厚1:2 (M20) 水泥砂浆 4. h厚聚乙烯轻骨料混凝土填充层找坡, 坡向地漏 5. 20厚1:3 (M15) 水泥砂浆找平 6. 现浇钢筋混凝土楼板	m²	99.84			
53	011102003005	块料楼地面 1. 施工部位: 楼4 2. (地砖规格600X600x10) 10厚防滑耐磨地砖防水地砖, 白水泥擦缝 3. 25厚1:2 (M20) 水泥砂浆 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 5. 现浇钢筋混凝土楼板	m²	148.26			
54	011101001002	水泥砂浆楼地面 1. 施工部位: 楼5 2. 20厚1:2 (M20) 水泥砂浆抹面压光 3. 素水泥浆一遍 4. 现浇钢筋混凝土楼板	m²	3.52			
55	011106002001	块料楼梯面层 1. 施工部位: 楼6 (楼梯踏步及休息平台) 2. 10厚防滑地砖 (成品水磨石地砖) 铺实拍平, 白水泥浆擦缝 3. 20厚干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一遍 5. 现浇钢筋混凝土楼板	m²	97.76			
56	011101001003	水泥砂浆楼地面 1. 施工部位: 楼7 2. 20厚1:2 (M20) 水泥砂浆 3. 最薄20厚1:3水泥砂浆找坡 4. 现浇钢筋混凝土楼板	m²	19.53			
57	011105003001	块料踢脚线 1. 施工部位: 踢脚1 100高 2. 刷素水泥浆一遍 (内掺建筑胶) 3. 15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 4. 刷素水泥浆一遍	m²	49.19			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		5. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 6. 8~10厚面砖, 水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝					
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
58	011201001001	墙面一般抹灰 1. 施工部位: 内墙1 2. 钢筋混凝土墙或砌体墙, 内墙面涂满界面砂浆 3. 10厚1: 3水泥砂浆 4. 5厚专用基底料打底	m²	1660. 38			
59	011202001001	柱、梁面一般抹灰 1. 施工部位: 室内独立柱 2. 钢筋混凝土墙或砌体墙, 内墙面涂满界面砂浆 3. 10厚1: 3水泥砂浆 4. 5厚专用基底料打底	m²	31. 39			
60	桂011204007001	块料墙面 1. 施工部位: 内墙3【贴砖1. 8m】 2. 墙面清理干净, 刷专用界面剂一遍 3. 15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 4. 5厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱网布 5. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 6. 5厚面砖(300X600浅色釉面砖) 白水泥浆擦缝, (阳角处做圆弧护角)	m²	826. 39			
61	011201001002	墙面一般抹灰 1. 施工部位: 内墙3 上部 2. 墙面清理干净, 刷专用界面剂一遍 3. 15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 4. 5厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱网布	m²	842. 82			
62	011201001003	墙面一般抹灰 1. 施工部位: 内墙4 2. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 5厚1:0. 5:3水泥石灰砂浆	m²	80. 48			
63	桂011204007002	块料墙面 1. 施工部位: 墙裙1(非保温部分) 2. 15厚1: 3水泥砂浆 3. 刷素水泥浆一遍 4. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5. 5厚面砖(300X600浅色釉面砖) 白水泥浆擦缝, (阳角处做圆弧护角)	m²	344. 91			
64	桂011204007003	块料墙面 1. 施工部位: 墙裙1(保温部分) 2. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 5厚面砖(300X600浅色釉面砖) 白水泥浆擦缝, (阳角处做圆弧护角)	m²	156. 42			
65	011202001002	柱、梁面一般抹灰 1. 施工部位: 墙裙1(梁、柱面处) 2. 15厚1: 3水泥砂浆 3. 刷素水泥浆一遍 4. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴	m²	56. 50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		5. 5厚面砖(300X600浅色釉面砖)白水泥浆擦缝,(阳角处做圆弧护角)					
66	011201001004	墙面一般抹灰 1. 施工部位:真石漆外墙 2. 15厚专用界面剂一遍,分两次抹灰 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布, 门窗套及窗台面200宽部位、外墙与部位、门窗或电器盒洞口周边墙内墙以及外墙与楼地面及顶棚交接处的阴阳角每边不小于150宽部位、门窗洞口四角对角线方向斜向不小于400×200部位各加铺一层	m²	1276.24			
67	011202001003	柱、梁面一般抹灰 1. 施工部位:真石漆外墙(梁、柱面处) 2. 15厚专用界面剂一遍,分两次抹灰 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布, 门窗套及窗台面200宽部位、外墙与部位、门窗或电器盒洞口周边墙内墙以及外墙与楼地面及顶棚交接处的阴阳角每边不小于150宽部位、门窗洞口四角对角线方向斜向不小于400×200部位各加铺一层	m²	122.45			
68	011201001005	墙面一般抹灰 1. 施工部位:屋面女儿墙内侧 2. 钢筋混凝土墙(或砌体墙)不同材料交界处加钉钢板网,沿缝居中300宽 3. 15厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4. 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m²	106.86			
69	桂011201005001	墙面钉(挂)网 1. 网的种类、规格:钢丝网 2. 楼梯间和人流通道的填充墙满挂;内墙不同墙体材料交接处设置300宽	m²	1322.05			
70	011201001006	墙面一般抹灰 1. 挂网部分墙体抹灰增加人工费	m²	1322.05			
	11.	A. 11 天棚工程					
71	011301001001	天棚抹灰 1. 施工部位:顶2 2. 钢筋混凝土底板,表面清扫干净 3. 基层配套界面处理剂或素水泥浆一道(内掺3%~5%建筑胶) 4. 3厚刮涂型聚合物水泥砂浆	m²	215.04			
	12.	A. 12 门窗工程					
72	010802001001	成品塑钢门 半玻 1. 含安装、标准五金配件	m²	84.00			
73	010801001001	成品实木门 1. 含安装、标准五金配件	m²	134.42			
74	010802001002	金属门 1. 类型:100系列铝合金推拉门>2.0m² 2. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm空气+6mm透明中空钢化玻璃	m²	2.10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 门框规格:主型材基材壁厚不应小于 2.2mm					
75	010807001001	100系列断热铝合金推拉窗 1. 窗类型:100系列断热铝合金推拉窗> 2. 0m², 结构型材≥1.8mm 2. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm 空气+6mm透明中空玻璃 3. 含制作、运输、安装及五金配件	m²	90.00			
76	010807001002	100系列断热铝合金推拉窗 1. 窗类型:100系列断热铝合金推拉窗≤ 2. 0m², 结构型材≥1.8mm 2. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm 空气+6mm透明中空玻璃 3. 含制作、运输、安装及五金配件	m²	92.94			
77	桂010811002001	门窗周边塞缝 1. 门窗品种:铝合金门窗等 2. 1:2.5水泥砂浆	m	636.70			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
78	011406003001	白色石粉类涂料 1. 施工部位:内墙1 2. 涂刷封底漆封底 3. 抹涂0.8厚石粉类涂料找平 4. 抹涂0.7厚石粉类涂料找平 5. 抹涂0.5厚石粉类涂料面层	m²	1691.77			
79	011406003002	白色石粉类涂料 1. 施工部位:内墙2 2. 涂刷封底漆封底 3. 刮钢化腻子二遍 4. 抹涂0.8厚石粉类涂料找平 5. 抹涂0.7厚石粉类涂料找平 6. 抹涂0.5厚石粉类涂料面层	m²	620.02			
80	011406003003	满刮腻子 1. 部位:内墙3上部 2. 刮成品腻子两遍	m²	842.82			
81	011407001001	外墙真石漆 1. 施工部位:真石漆外墙 2. 涂饰底层涂料 3. 喷涂主层涂料 4. 涂饰面层涂料二遍	m²	1426.17			
82	011406003004	石粉类顶棚 1. 施工部位:顶1 2. 钢筋混凝土板底,表面清扫干净. 3. 2~3厚基底料打底找平 4. 喷刷配套封底料 5. 涂抹0.8厚天然石粉涂料找平 6. 抹涂0.7厚天然石粉类涂料找平 7. 抹涂0.5厚天然石粉类涂料面层	m²	1673.43			
83	011406003005	防霉白色乳胶漆顶棚 1. 施工部位:顶2 2. 满刮外墙腻子两遍 3. 面喷 一底两面防霉白色乳胶漆	m²	215.04			
	14.	A.14 其他装饰工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
84	011503001001	楼梯锌钢组合栏杆(A8a型) 1. 楼梯栏杆做法参照图集: 中南标15J403-1 -/B19 2. 栏杆: □20*0.8镀锌钢管竖栏 3. 楼梯扶手做法参照图集: 中南标12J926-1 A/F3 4. 扶手: 100*45硬木扶手 5. H=900mm	m	77.66			
85	011503005001	锌钢靠墙扶手 1. 做法参照图集: 12J926-1 3/F4	m	37.77			
86	011503001002	无障碍坡道栏杆 1. 做法参照图集: 13ZJ301 7/17 2. 扶手: Φ45*3不锈钢201材质 3. 立杆: Φ25*1.5不锈钢管@≤135 4. H=900mm	m	56.82			
87	011505001001	无槽盥洗池 1. 具体做法参15ZJ512-45-3	m²	44.07			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
88	桂011701002001	里脚手架 1. 搭设高度:3.6m以内 2. 脚手架材质:扣件式钢管	m²	1762.27			
89	桂011701002002	里脚手架 1. 搭设高度:3.6m以上 2. 脚手架材质:扣件式钢管	m²	26.31			
90	桂011701001001	外脚手架 1. 搭设高度:10m以内 2. 脚手架材质:扣件式钢管	m²	211.83			
91	桂011701001002	外脚手架 1. 搭设高度:20m以内 2. 脚手架材质:扣件式钢管	m²	977.47			
92	桂011701001003	外脚手架 1. 搭设高度:30m以内 2. 脚手架材质:扣件式钢管	m²	679.69			
93	011701006001	满堂脚手架 1. 搭设高度:5.2m以内 2. 脚手架材质:钢管	m²	151.18			
94	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质:钢管 2. 结构类型:框剪结构	m²	1658.83			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
95	011702001001	垫层 1. 部位: 垫层 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	51.55			
96	011702001002	独立基础 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	103.21			
97	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m²	873.01			
98	011702004001	异形柱	m²	13.28			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内					
99	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m²	202.94			
100	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	117.45			
101	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	210.57			
102	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	71.18			
103	011702011001	直形墙 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m²	639.97			
104	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m²	2828.01			
105	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m²	110.58			
106	011702024001	楼梯 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	113.60			
107	011702028001	压顶 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m	155.55			
108	011702029001	散水 1. 散水厚度:60mm 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	45.94			
109	011702029002	坡道 1. 厚度:100mm 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	61.17			
110	011702027001	台阶 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m²	13.98			
	011703	垂直运输					
111	011703001001	建筑物垂直运输 1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构	m²	1658.83			
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
112	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:1.0m³以内	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
113	桂011708002001	混凝土泵送	m³	548.34			
安装工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
114	030404017001	消防常用电源低压配电柜AP-X1 安装方式:落地式安装	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第12页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		箱内配置详见系统图					
115	030404017002	消防备用电源低压配电柜APE1 安装方式:落地式安装 箱内配置详见系统图	台	1			
116	030404017003	总配电箱AP 安装方式:落地式安装 箱内配置详见系统图	台	1			
117	030404017004	消防泵电源切换箱 AT-XFB1 安装方式:底距地1.5米安装 箱内配置详见系统图	台	1			
118	030404017005	一层照明配电箱 AL1 安装方式:底距地1.5米安装 箱内配置详见系统图	台	1			
119	030404017006	二层~五层照明配电箱 AL2~5 安装方式:底距地1.5米安装 箱内配置详见系统图	台	4			
120	030404017007	一层空调配电箱 KAL1 安装方式:底距地1.5米安装 箱内配置详见系统图	台	1			
121	030404017008	二层~五层空调配电箱 KAL2~5 安装方式:底距地1.5米安装 箱内配置详见系统图	台	4			
122	030404017009	公共照明配电箱 GAL 安装方式:底距地1.5米安装 箱内配置详见系统图	台	1			
123	030404017010	应急照明配电箱 ALE1 安装方式:底距地1.5米安装 箱内配置详见系统图	台	1			
124	030404017	ADE1 A型应急照明集中电源箱 安装方式:底距地1.5米安装 箱内配置详见系统图	台	1			
125	030404017011	稳压泵电源切换箱AT-WYB 安装方式:底距地1.5米安装 箱内配置详见系统图	台	1			
126	030404017012	太阳能配电箱 安装方式:底距地1.5米安装 箱内配置详见系统图	台	1			
127	030412001001	LED节能型防水防尘灯 6W 安装方式:吸顶安装 含接线盒安装	套	52			
128	030412001002	LED节能型吸顶灯 7W 安装方式:吸顶安装 含接线盒安装	套	39			
129	030412005001	T5单管LED护眼灯 1*21W 安装方式:吸顶安装 含接线盒安装	套	96			
130	030412005002	T5单管荧光灯 1*24W, 持续时间≥180MIN 安装方式:吸顶安装 含接线盒安装	套	1			
131	030412001003	节能型应急壁灯 5W 安装方式:底距地2.6米壁装	套	5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第13页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含接线盒安装					
132	030412004001	集中电源应急照明灯 A型 2*3W 安装方式:底距地2.5米安装 含接线盒安装	套	28			
133	030412004002	集中电源单向疏散指示灯 1*2W 安装方式:底距地0.5米安装 含接线盒安装	套	19			
134	030412004003	集中电源疏散出口指示灯 1*2W 安装方式:门顶+0.2米安装 含接线盒安装	套	9			
135	030412004004	集中电源安全出口指示灯 1*2W 安装方式:门顶+0.2米安装 含接线盒安装	套	1			
136	030412004005	楼层标志灯 安装方式:底距地3.0米吊链安装 含接线盒安装	套	10			
137	030412004006	多信息复合中型楼层标志灯 1*2W 安装方式:底距地3.0米吊链安装 含接线盒安装	套	9			
138	030404033001	宿舍安全摇头扇(含防护措施) 70w 安装方式:吸顶安装	台	56			
139	030404033002	换气扇 30w	台	26			
140	030404034001	单联单控开关 安装方式:底距地1.3米安装 含接线盒安装	套	30			
141	030404034002	三联单控开关 安装方式:底距地1.3米安装 含接线盒安装	套	25			
142	030404034003	双联联单控开关 安装方式:底距地1.0米安装 含接线盒安装	套	25			
143	030404034004	无障碍宿舍照明开关 安装方式:底距地0.85米安装 含接线盒安装	套	1			
144	030404034005	三联无障碍宿舍照明开关 安装方式:底距地0.85米安装 含接线盒安装	套	1			
145	030404034006	双联无障碍宿舍照明开关 安装方式:底距地0.85米安装 含接线盒安装	套	1			
146	030404035001	单相二三孔安全型插座 安装方式:底距地0.5米安装 含接线盒安装	套	8			
147	030404035002	2.0P柜式空调插座 安装方式:底距地2.2米安装 含接线盒安装	套	4			
148	030404035003	1.5P柜式空调插座 安装方式:底距地2.2米安装 含接线盒安装	套	22			
149	030411003001	钢制槽式桥架 CT150*100*1.2mm	m	32.58			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
150	030411003002	钢制槽式桥架 CT100*50*1.2mm	m	144.58			
151	031002001001	桥架支架 采用角钢 L40*4做支架	kg	319.70			
152	031201003001	支架刷油 管道支架除锈后刷防锈漆两遍	kg	319.70			
153	030411001001	镀锌钢管 SC100 敷设方式:埋地敷设 工程量算至电力井	m	12.00			
154	030411001002	镀锌钢管 SC70 敷设方式:埋地敷设 工程量算至电力井	m	38.67			
155	030411001003	镀锌钢管 SC65 敷设方式:埋地敷设	m	7.46			
156	030411001004	镀锌钢管 SC50	m	30.51			
157	030411001005	镀锌钢管 SC32	m	35.49			
158	030411001006	镀锌钢管 SC25	m	70.03			
159	030411001007	刚性阻燃管 PC50 敷设方式:沿楼板墙暗敷设	m	13.01			
160	030411001008	刚性阻燃管 PC40 敷设方式:沿楼板墙暗敷设	m	5.60			
161	030411001009	刚性阻燃管 PC25 敷设方式:沿楼板墙暗敷设	m	156.37			
162	030411001010	刚性阻燃管 PC20 敷设方式:沿楼板墙暗敷设	m	1388.07			
163	030411001011	紧定式镀锌钢导管 JDG32 敷设方式:沿楼板墙暗敷设	m	64.41			
164	030411001012	紧定式镀锌钢导管 JDG20 敷设方式:沿楼板墙暗敷设	m	366.27			
165	030413002001	凿(压)槽及恢复 DN32	m	36.00			
166	030413002002	凿(压)槽及恢复 DN25	m	26.60			
167	030413002003	凿(压)槽及恢复 DN20	m	466.08			
168	桂030413013001	土方开挖 平均深度: 0.9米 工程量暂估	m³	4.90			
169	桂030413014001	土方回填	m³	4.90			
170	030408001001	铜芯电力电缆 WDZBN-YJY-4*95	m	14.86			
171	030408001002	铜芯电力电缆 RTTZ-4*50mm²	m	67.00			
172	030408001003	铜芯电力电缆 WDZBN-YJY-5*4mm²	m	123.67			
173	030408001004	铜芯电力电缆 WDZBN-YJY-5*6mm²	m	86.91			
174	030408001005	铜芯电力电缆 WDZBN-YJY-5*16mm²	m	36.86			
175	030408001006	铜芯电力电缆 RTTZ-3*50+2*25mm² 工程量算至电力井	m	55.00			
176	030408001007	铜芯电力电缆 RTTZ-5*4mm²	m	68.02			
177	030408001008	铜芯电力电缆 WDZBN-YJY-5*2.5mm²	m	14.35			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第15页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
178	030408001009	铜芯电力电缆 WDZBN-YJY-4*10mm2	m	36.47			
179	030408001010	铜芯电力电缆 WDZBN-YJY-4*2.5mm2	m	127.61			
180	030408001011	铜芯电力电缆 WDZBN-RYS-2.5mm2	m	745.15			
181	030411004001	管内穿线 照明线路 WDZBN-BYJ-2.5mm2	m	5289.66			
182	030411004002	管内穿线 动力线路 WDZBN-BYJ-4mm2	m	327.86			
183	030411004003	管内穿线 动力线路 WDZBN-BYJ-6mm2	m	921.22			
184	030408006001	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面mm²以下)120	个	2			
185	030408006002	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面mm²以下)70	个	6			
186	030408006003	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面mm²以下)35	个	2			
187	030408006004	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面mm²以下)16	个	48			
188	030414002001	送配电装置系统	系统	1			
189	030409008001	总等电位端子箱 MEB 安装方式:底距地0.3米暗装	台	1			
190	030409008002	局部等电位端子联接箱 安装方式:底距地0.3米暗装	台	25			
191	030409008003	电阻测试盒 安装方式:底距地0.3米暗装	台	4			
192	030409005001	避雷网 采用热镀锌圆钢 φ10做避雷网 敷设方式:女儿墙上敷设	m	76.70			
193	030409005002	避雷网 采用热镀锌圆钢 φ10做避雷网 敷设方式:隔热层内敷设	m	185.47			
194	030409003001	避雷引下线 利用建筑物主筋引下	m	230.06			
195	030409002001	接地母线 采用热镀锌扁钢 -40*4做接地母线	m	196.26			
196	030414011001	接地装置	系统	1			
		消防电工程					
197	030502003001	消防接线箱 安装方式:底距地1.5米安装	个	1			
198	030411003003	消防耐火桥架50*25	m	36.75			
199	030904001001	感烟探测器	个	39			
200	030904003001	消火栓报警按钮	个	15			
201	030904003002	编码型手动报警按钮	个	7			
202	030904009001	区域火灾报警主机	台	1			
203	030904008001	消火栓流量开关	个	1			
204	030904008002	报警阀间压力开关	个	2			
205	030904008003	总线短路隔离器	个	5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
206	030904005001	火灾声光报警器	个	1			
207	桂030904020001	火灾显示盘	台	1			
208	030411001013	紧定式镀锌钢导管 JDG20 敷设方式:沿楼板墙暗敷设	m	464.62			
209	030411001014	镀锌钢管 SC20	m	32.87			
210	030411001015	电力电缆NH-KVV-6*2.5	m	52.50			
211	030502005001	双绞线缆NH-RVS-4*1.5	m	47.39			
212	030502005002	双绞线缆NH-RVS-2*2.5	m	502.81			
213	030905001001	自动报警系统调试 64点以下	系统	1			
		B9 冷水工程					
214	031001006001	PP-R塑料给水管(S5) DN100 连接方式:热熔连接 公称压力: PN=1.25Mpa 含管件安装 含管道消毒、试压、冲洗	m	44.09			
215	031001006	PP-R塑料给水管(S5) DN80 连接方式:热熔连接 公称压力: PN=1.25Mpa 含管件安装 含管道消毒、试压、冲洗	m	30.00			
216	031001006002	PP-R塑料给水管(S5) DN65 连接方式:热熔连接 公称压力: PN=1.25Mpa 含管件安装 含管道消毒、试压、冲洗	m	11.48			
217	031001006003	PP-R塑料给水管(S5) DN50 连接方式:热熔连接 公称压力: PN=1.25Mpa 含管件安装 含管道消毒、试压、冲洗	m	75.45			
218	031001006004	PP-R塑料给水管(S5) DN40 连接方式:热熔连接 公称压力: PN=1.25Mpa 含管件安装 含管道消毒、试压、冲洗	m	2.60			
219	031001006005	PP-R塑料给水管(S5) DN32 连接方式:热熔连接 公称压力: PN=1.25Mpa 含管件安装 含管道消毒、试压、冲洗	m	4.70			
220	031001006006	PP-R塑料给水管(S5) DN25 连接方式:热熔连接 公称压力: PN=1.25Mpa 含管件安装 含管道消毒、试压、冲洗	m	293.50			
221	031001006007	PP-R塑料给水管(S5) DN15 连接方式:热熔连接 公称压力: PN=1.25Mpa 含管件安装	m	92.65			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第17页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含管道消毒、试压、冲洗					
222	031003013001	法兰水表 DN100 连接方式:螺纹连接	组	1			
223	031003001001	截止阀 DN100 连接方式:螺纹连接	个	2			
224	031003001002	截止阀 DN65 连接方式:螺纹连接	个	2			
225	031003001003	截止阀 DN50 连接方式:螺纹连接	个	2			
226	031003001004	截止阀 DN40 连接方式:螺纹连接	个	6			
227	031003001005	截止阀 DN32 连接方式:螺纹连接	个	4			
228	031003001006	Y型过滤器 DN100 连接方式:螺纹连接	个	1			
229	031003001	Y型过滤器 DN80 连接方式:螺纹连接	个	1			
230	031003001	闸阀 DN80 连接方式:螺纹连接	个	6			
231	031003001008	闸阀 DN50 连接方式:螺纹连接	个	3			
232	031003001009	电磁阀 DN50 连接方式:螺纹连接	个	3			
233	031003001010	消声止回阀 DN80 连接方式:螺纹连接	个	2			
234	030601002001	压力仪表	台	4			
235	031003001011	自动排气阀 DN15 连接方式:螺纹连接	个	2			
236	031003010	可曲挠橡胶接头 DN80	个	4			
237	031003006001	可调减压阀组DN40	组	7			
238	031003006002	可调减压阀组DN32	组	3			
239	030109001001	冷水增压泵 Q=5.96L/S, H=10M, N=2.2KW, 一用一备	台	2			
240	031006015001	成品不锈钢消防水箱 7.5m³ 材质:304不锈钢水箱 尺寸:2.5*1.5*2m	个	1			
241	040602042001	紫外线消毒设备	套	1			
		热水工程					
242	031001006008	PP-R塑料给水管(S3.2) DN65 连接方式:热熔连接 公称压力: PN=1.0Mpa 含管件安装 含管道消毒、试压、冲洗	m	30.82			
243	031001006009	PP-R塑料给水管(S3.2) DN50 连接方式:热熔连接 公称压力: PN=1.0Mpa 含管件安装 含管道消毒、试压、冲洗	m	47.59			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第18页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
244	031001006010	PP-R塑料给水管(S3.2) DN40 连接方式:热熔连接 公称压力: PN=1.0Mpa 含管件安装 含管道消毒、试压、冲洗	m	42.05			
245	031001006011	PP-R塑料给水管(S3.2) DN32 连接方式:热熔连接 公称压力: PN=1.0Mpa 含管件安装 含管道消毒、试压、冲洗	m	36.44			
246	031001006012	PP-R塑料给水管(S3.2) DN25 连接方式:热熔连接 公称压力: PN=1.0Mpa 含管件安装 含管道消毒、试压、冲洗	m	3.49			
247	031001006013	PP-R塑料给水管(S3.2) DN20 连接方式:热熔连接 公称压力: PN=1.0Mpa 含管件安装 含管道消毒、试压、冲洗	m	24.77			
248	031001006014	PP-R塑料给水管(S3.2) DN15 连接方式:热熔连接 公称压力: PN=1.0Mpa 含管件安装 含管道消毒、试压、冲洗	m	34.24			
249	031003001012	截止阀 DN40 连接方式:螺纹连接	个	3			
250	031003001013	截止阀 DN32 连接方式:螺纹连接	个	7			
251	031003001014	截止阀 DN25 连接方式:螺纹连接	个	6			
252	031003001015	截止阀 DN20 连接方式:螺纹连接	个	4			
253	031003001016	闸阀 DN65 连接方式:螺纹连接	个	6			
254	031003001017	闸阀 DN50 连接方式:螺纹连接	个	2			
255	031003001018	电磁阀 DN50 连接方式:螺纹连接	个	1			
256	031003001010	消声止回阀 DN65 连接方式:螺纹连接	个	2			
257	030601002001	压力仪表	台	4			
258	031003010	可曲挠橡胶接头 DN65	个	4			
259	031003006003	可调试减压阀组DN25	组	5			
260	031003006004	可调试减压阀组DN20	组	2			
261	031003006	可调试减压阀 DN50	个	1			
262	031003001019	自动排气阀 DN15 连接方式:螺纹连接	个	1			
		排水工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第19页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
263	031001006015	PVC-U塑料排水管 de110 连接方式:专用胶水粘接 含管件安装 含管道灌水、通球试验	m	260.49			
264	031001006016	PVC-U塑料排水管 de75 连接方式:专用胶水粘接 含管件安装 含管道灌水、通球试验	m	253.77			
265	031001006017	PVC-U塑料直通雨水管 de110 连接方式:专用胶水粘接 含管件安装 含管道灌水、通球试验	m	226.54			
266	031001006018	PVC-U塑料空调排水管 DN32 连接方式:专用胶水粘接 含管件安装 含管道灌水、通球试验	m	59.15			
267	桂031004021001	地漏 DN75 含S型存水弯安装	个	37			
268	桂031004021002	地漏 DN50 含S型存水弯安装	个	1			
269	桂031004023001	87型雨水斗 DN100	个	6			
270	桂031004023	侧式雨水斗 De110	个	2			
271	031004006001	蹲式大便器 材质:节水型	套	50			
272	031004006002	坐式大便器 材质:节水型	套	1			
273	031002003001	过楼板钢套管制作、安装 公称直径(mm以 内) 150 {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1 : 2.5}	个	40			
274	031002003002	过楼板钢套管制作、安装 公称直径(mm以 内) 100 {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1 : 2.5}	个	36			
275	031002003003	过楼板钢套管制作、安装 公称直径(mm以 内) 50 {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1 : 2.5}	个	12			
		B9、消火栓系统工程					
276	030901002001	消火栓镀锌钢管及管件安装 DN100 连接方式:沟槽连接 公称压力:PN=1.2Mpa	m	144.23			
277	030901002002	消火栓镀锌钢管及管件安装 DN65 连接方式:沟槽连接 公称压力:PN=1.2Mpa 操作高度5m以内	m	17.06			
278	031201001001	消火栓明露管道刷油 刷红色调和漆两道 操作高度5m以内	m²	55.71			
279	031002001002	管道支架制作、安装 材质:一般钢结构 手工除轻锈	kg	132.12			
280	031201003002	管道支架刷油 油漆品种:调和漆二遍、红丹防锈漆二遍	kg	132.12			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第20页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		结构类型:一般钢结构					
281	031002003004	过楼板钢套管制作、安装 DN150	个	13			
282	030901010001	室内消火栓消防柜	套	15			
283	桂030901016001	试验消火栓 内配SN65型室内消火栓、水枪、25m内衬里 水带	套	1			
284	030901013001	灭火器 类型:手提式磷酸铵盐灭火器ABC4	具	34			
285	031003003001	蝶阀 DN100 连接方式:法兰连接 公称压力:1.6Mpa	个	8			
286	031003001020	排气阀DN20	个	1			
287	031003003002	闸阀 DN100 压力等级:1.6MPa	个	7			
288	031003003003	止回阀 DN100 压力等级:1.6MPa	个	2			
289	031003010002	可曲挠橡胶接头 DN100	个	4			
290	030601004001	流量开关	台	1			
291	030901012001	消防水泵接合器	套	1			
292	030109001002	ADL立式消防给水稳压装置 XW(L)-I-2.5-20-ADL 稳压泵一用一备, 1.1KW 含气压罐SQL1000*0.6;项目特征:1.配水 泵Q=2.5L/S, H=20M, N=1.1KW一用一备,	台	1			
293	031006015002	成品不锈钢消防水箱 18m3 材质:304不锈钢水箱 有效容积18立方米	个	1			
294	030905002001	消火栓灭火系统控制装置调试	点	20			
		B7 通风空调工程					
295	FA0803003001	挡烟垂壁 固定挡烟垂壁	m²	14.06			
		单价措施项目					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

主要材料及价格表

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第1页 共20页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000501000	安装人工	元		
4		◆材料◆			
5	010103001	螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合)	t		
6	010103002	螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t		
7	010301002	钢丝 Φ 1.6	kg		
8	010304001	冷拔低碳钢丝 Φ 4	t		
9	010307003	铁丝 Φ 4	kg		
10	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
11	010310002	镀锌铁丝 Φ 4	kg		
12	010310004	镀锌铁丝 Φ 2.8	kg		
13	010310013	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg		
14	010902001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	t		
15	010903001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	kg		
16	010903015	圆钢HPB300 Φ 10~14	kg		
17	010904002	镀锌圆钢 Φ 10以上	kg		
18	011101001	方钢(综合)	t		
19	011301001	扁钢(综合)	t		
20	011303001	镀锌扁钢 (综合)	kg		
21	011303002	镀锌扁钢 -25×4	kg		
22	011303003	镀锌扁钢 -40×4	kg		
23	011303005	镀锌扁钢 -60×6	kg		
24	012901030.2	薄钢板 0.5~4mm	t		
25	012902004	钢板 8mm	kg		
26	012902020	钢板 1.6~1.9mm	kg		
27	012902022	钢板 2~2.5mm	kg		
28	012902037	钢板 10~20mm	kg		
29	014101004	铜丝 Φ 1.6	kg		
30	015302003	铅板 3mm	kg		
31	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35%	kg		
32	020101002	橡胶板 2mm	m²		
33	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
34	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
35	020707006	弹性垫板(一) 橡胶 8#	块		
36	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
37	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		

主要材料及价格表

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第2页 共20页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
38	021910001	塑料圆台	块		
39	021913001	低发泡聚乙烯	m³		
40	022505001	玻璃纤维网	m²		
41	022705003	棉丝	kg		
42	022705004	棉纱头	kg		
43	022706004	白布 0.9m	m²		
44	022706005	细白布 宽0.9m	m		
45	022706010	破布	kg		
46	023301001	草袋	m²		
47	023301003	草袋片	片		
48	030107004	镀锌螺钉M2~5×4~50	个		
49	030108001	自攻螺钉	百个		
50	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
51	030111003	不锈钢钉 4×16	百个		
52	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
53	030112012	木螺钉 M4×50	百个		
54	030112018	木螺钉 M6×50	个		
55	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
56	030125001	螺栓 (综合)	kg		
57	030126001	螺栓 (综合)	套		
58	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
59	030126062	螺栓 M16×50~80	套		
60	030126066	螺栓 M16×65~80	套		
61	030127032	镀锌螺栓 M10×50	套		
62	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
63	030127035	镀锌螺栓 M10×100	套		
64	030127057	镀锌螺栓 M16×100	套		
65	030143001	对拉螺栓	kg		
66	030156001	膨胀螺栓	套		
67	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
68	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套		
69	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		
70	030156017	膨胀螺栓 M8×120	套		
71	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
72	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
73	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
74	030156101	塑料膨胀螺栓	套		

主要材料及价格表

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第3页 共20页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
75	030157002	镀锌膨胀螺栓 M6×80	百套		
76	030168003	镀锌锁紧螺母 15~50	个		
77	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
78	030171102	螺母	kg		
79	030172001	垫圈	百个		
80	030177001	钢垫圈	kg		
81	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
82	030183001	铁钉 (综合)	kg		
83	030191001	扣钉	kg		
84	031301006	砂轮片 Φ400	片		
85	031301006.1	砂轮片 Φ400	片		
86	031301006.2	砂轮片 Φ400	片		
87	031302001.1	尼龙砂轮片 Φ100	片		
88	031302001.2	尼龙砂轮片 Φ100	片		
89	031302004	尼龙砂轮片 Φ400	片		
90	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		
91	031307001	金刚石 (三角形)	块		
92	031307002	金刚石 200×75×50	块		
93	031311001	电焊条 (综合)	kg		
94	031311002	电焊条 结422Φ2.5~3.2	kg		
95	031311002.2	电焊条 结422Φ2.5~3.2	kg		
96	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
97	031321001	焊锡丝 综合	kg		
98	031321001.2	焊锡丝 综合	kg		
99	031321003	焊锡	kg		
100	031321006	焊锡条	kg		
101	031324001	不锈钢焊丝	kg		
102	031330001	焊剂	kg		
103	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
104	031337001	冲击钻头 (综合)	根		
105	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
106	031337011	冲击钻头 Φ14	个		
107	031337014	冲击钻头 Φ20	个		
108	031338001	合金钢钻头 (综合)	个		
109	031338004	合金钢钻头 Φ10	个		
110	031345001	钢锯条	根		
111	031345004	石料切割锯片	片		

主要材料及价格表

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第4页 共20页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
112	031345007	钢割片	片		
113	031345008	刻纹机刀片	组		
114	031346001	钢丝刷子	把		
115	031347001	砂纸	张		
116	031347002	砂纸(木)	张		
117	031347004	铁砂布	张		
118	032104001	钢板网(综合)	m²		
119	032104003	钢丝网(综合)	m²		
120	032113003	平垫铁 0#~3#钢 1#	kg		
121	032114002	斜垫铁 0#~3#钢 1#	kg		
122	032116004	预埋铁件	kg		
123	032116017	门窗固定连接铁件(地脚) 300×300	个		
124	032120001	PVC管专用弹簧	根		
125	032124007	尼龙线卡	只		
126	040101001	水泥(综合)	t		
127	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
128	040102004	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
129	040103001	白水泥(综合)	t		
130	040301001	砂(综合)	m³		
131	040301003	细砂	m³		
132	040301004	中砂	m³		
133	040301005	粗砂	m³		
134	040502001	碎石(综合)	m³		
135	040504001	石米	t		
136	040701001	陶粒	m³		
137	040701003	炉(矿)渣	m³		
138	040902001	生石灰	kg		
139	040902004	石灰膏	m³		
140	040903001	石膏粉	kg		
141	040904003	滑石粉	kg		
142	040905001	粘土	m³		
143	040908001	界面砂浆	kg		
144	040908002	抗裂砂浆	kg		
145	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
146	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
147	041302002.1	多孔页岩砖 240×190×90	千块		
148	042903001	C20钢筋混凝土块	m³		

主要材料及价格表

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第5页 共20页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
149	050101001	木材(综合)	m³		
150	050102005	周转圆木	m³		
151	050306001	周转板枋材	m³		
152	050306002	周转枋材	m³		
153	050306003	周转板材	m³		
154	050308001	木板	m³		
155	051101001	空心木板 125×250×25	块		
156	052502006	锯木屑	m³		
157	053501002	竹篾	百根		
158	070103007.1	300*600*8浅色釉面砖	m²		
159	070103007.2	陶瓷墙面砖 300×600	m²		
160	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m²		
161	070501003.1	10厚防滑地砖(成品水磨石地砖)	m²		
162	070501006	陶瓷地面砖 600×600	m²		
163	070501012	陶瓷梯级砖	m²		
164	070501012.1	10厚防滑地砖(成品水磨石地砖)	m²		
165	070501013	陶瓷踢脚砖	m²		
166	090504003.1	铜条 1mm	m²		
167	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m²		
168	110102001.1	成品实木门	m²		
169	110902001.1	100系列铝合金推拉门>2m², 6mm中透光Low-E+12mm空气+6mm透明中空钢化玻璃	m²		
170	110915001.1	100系列断热铝合金推拉窗>2.0m², 6mm中透光Low-E+12mm空气+6mm透明中空玻璃	m²		
171	110915001.2	100系列断热铝合金推拉窗≤2.0m², 6mm中透光Low-E+12mm空气+6mm透明中空玻璃	m²		
172	111102001	塑钢平开门(成品)	m²		
173	120305002	铝合金压条 16×1.5mm	m		
174	122301002.1	硬木扶手 100×45	m		
175	122304001.1	硬木弯头 100×45	个		
176	130102001	调和漆(综合)	kg		
177	130105001	酚醛调和漆(各色)	kg		
178	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
179	130130001	防水漆(配套罩面漆)	kg		
180	130131001	透明底漆	kg		
181	130132001	油灰	kg		
182	130301001	乳胶漆	kg		
183	130307002	真石涂料	kg		
184	130308001	聚氨酯甲料	kg		

主要材料及价格表

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第6页 共20页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
185	130311003	成品腻子粉 (一般型)	kg		
186	130312002	大白粉	kg		
187	130507001	防锈漆	kg		
188	130519001	沥青绝缘漆	kg		
189	130527001	聚合物水泥防水涂料 (JS-II)	kg		
190	130528001	聚氨酯防水涂料	kg		
191	130705002	铅油	kg		
192	130904001	银粉漆	kg		
193	133321001.1	0.7厚聚乙烯-丙纶防水卷材 (芯材厚度≥0.5)	m²		
194	133321001.2	1.2厚合成高分子防水卷材	m²		
195	133501001	防水腻子	kg		
196	133503001	防水胶 (310g/支)	支		
197	133504001	防水粉	kg		
198	133508001	建筑油膏	kg		
199	133508003	塑料油膏	kg		
200	133509002	中性耐侯硅胶 (500ml/支)	支		
201	133510002	密封油膏	kg		
202	133515001	油浸石棉盘根 (综合)	kg		
203	134101001	嵌缝料	kg		
204	140101001	清油	kg		
205	140301004.1	国V汽油 92#	kg		
206	140303001	煤油	kg		
207	140501003	油漆溶剂油	kg		
208	140702001	机油 (综合)	kg		
209	140717001	黄油	kg		
210	140901002	电力复合酯 一级	kg		
211	140909001	硬白蜡	kg		
212	143124001	漂白粉	kg		
213	143302001	草酸 99.2%	kg		
214	143303001	硬酯酸 一级	kg		
215	143305003	二甲苯	kg		
216	143306006	酒精	kg		
217	143309001	丙酮	kg		
218	143315001	羧甲基纤维素	kg		
219	143504012	二甲苯稀释剂	kg		
220	143504015	聚氨酯乙料	kg		
221	143520001	隔离剂	kg		

主要材料及价格表

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第7页 共20页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
222	143537002	聚合物乳液	kg		
223	143901001A	乙炔气	m³		
224	143901001	乙炔气	m³		
225	143901002A	乙炔气	kg		
226	143905001	氮气	m³		
227	143906001	氧气	m³		
228	143908001	氩气	m³		
229	144101005	建筑胶	kg		
230	144103001	108胶	kg		
231	144108001	乳白胶	kg		
232	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
233	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
234	144114009	聚氨酯发泡密封胶 (750mL/支)	支		
235	144116003	胶合剂	kg		
236	144116005	粘合剂	kg		
237	144116023	界面处理剂	t		
238	144301001	胶带	m		
239	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
240	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
241	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
242	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m³		
243	151303102.1	100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 B2级	m²		
244	151314101	聚乙烯泡沫塑料棒	kg		
245	152302003	聚合物粘结砂浆	kg		
246	152302004	玻化微珠保温砂浆	m³		
247	170103003.1	焊接钢管 DN25*2.5mm	m		
248	170103006.1	焊接钢管 DN40*2mm	m		
249	170303002	镀锌钢管 DN20	m		
250	170303003	镀锌钢管 DN25	m		
251	170303004	镀锌钢管 DN32	m		
252	170303005	镀锌钢管 DN40	m		
253	170508017.2	不锈钢管 Φ25×1.5 201材质	m		
254	170508031.1	不锈钢管 Φ45×3 201材质	m		
255	170703001	无缝钢管 D22×2	m		
256	172502001	PP—R给水管 de20	m		
257	172504001.1	硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 DN32	m		
258	172513000	塑料软管	kg		

主要材料及价格表

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第8页 共20页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
259	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
260	172517002	异型塑料管 Φ5	m		
261	172715001	输水软管 Φ25	m		
262	180313002	镀锌弯头 DN20	个		
263	180313003	镀锌弯头 DN25	个		
264	180313004	镀锌弯头 DN32	个		
265	180313005	镀锌弯头 DN40	个		
266	180314001	钢制弯头 DN15	个		
267	180314002	钢制弯头 DN20	个		
268	180320001	钢制丝堵 DN15	个		
269	180320002	钢制丝堵 DN20	个		
270	180330002	钢制三通 DN20	个		
271	180330003	钢制三通 DN25	个		
272	180330004	钢制三通 DN32	个		
273	180330005	钢制三通 DN40	个		
274	181506009	镀锌钢管接头 DN100	个		
275	181507002	镀锌六角外丝 DN20	个		
276	181507003	镀锌六角外丝 DN25	个		
277	181507004	镀锌六角外丝 DN32	个		
278	181507005	镀锌六角外丝 DN40	个		
279	181510001	钢制管箍 DN15	个		
280	181510002	钢制管箍 DN20	个		
281	181512002	镀锌管箍 DN20	个		
282	181512004	镀锌管箍 DN32	个		
283	181512006	镀锌管箍 DN50	个		
284	181512007	镀锌管箍 DN70	个		
285	181514001	镀锌活接头 DN15	个		
286	181514002	镀锌活接头 DN20	个		
287	181514003	镀锌活接头 DN25	个		
288	181514004	镀锌活接头 DN32	个		
289	181514005	镀锌活接头 DN40	个		
290	181515002	钢制活接头 DN20	个		
291	181515003	钢制活接头 DN25	个		
292	181515004	钢制活接头 DN32	个		
293	181515006	钢制活接头 DN50	个		
294	181515007	钢制活接头 DN65	个		
295	181515008	钢制活接头 DN80	个		

主要材料及价格表

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第9页 共20页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
296	181515009	钢制活接头 DN100	个		
297	182501001	塑料管卡 de20	个		
298	182501002	塑料管卡 de25	个		
299	182501003	塑料管卡 de32	个		
300	182501004	塑料管卡 de40	个		
301	182501005	塑料管卡 de50	个		
302	182501007	塑料管卡 de75	个		
303	182501008	塑料管卡 de110	个		
304	182504005	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个		
305	182504006	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个		
306	182504007	镀锌管卡子(给水管用)DN65	个		
307	182504008	镀锌管卡子(给水管用)DN80	个		
308	182504009	镀锌管卡子(给水管用)DN100	个		
309	182505001	镀锌管卡子 1.5×12~50	个		
310	182511000	接地卡子(综合)	个		
311	182519002	固定卡子 3×80	套		
312	182529008	U型管卡子DN80	个		
313	182529009	U型管卡子DN100	个		
314	190102004	截止阀 J11T-16 DN32	个		
315	200108007	平焊法兰 1.6MPa DN65	副		
316	200108008	平焊法兰 1.6MPa DN80	副		
317	200108009	平焊法兰 1.6MPa DN100	副		
318	200110009	平焊法兰 1.6MPa DN100	片		
319	201105000	镀锌法兰座	个		
320	203302000	石棉橡胶板(综合)	kg		
321	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
322	213321000	大便器胶皮碗	个		
323	213321001	便器接头 De130×110	个		
324	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
325	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
326	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
327	241101003	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块		
328	245901001	压力表弯管 DN15	个		
329	246301001	压力表气门 DN15	个		
330	270601003	接地线 BV-5.5~16	m		
331	270604001	镀锌接地板 40×5×120	个		
332	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		

主要材料及价格表

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第10页 共20页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
333	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
334	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
335	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
336	280304004	塑料软铜绝缘导线 BVR-6	m		
337	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
338	290622003	阻燃管接头 FST25	个		
339	290622005	阻燃管接头 FST40	个		
340	290622006	阻燃管接头 FST50	个		
341	290623002	直管接头 Φ20	个		
342	290623004	直管接头 Φ32	个		
343	290628002	塑料护口 15~20	个		
344	290628003	塑料护口 15~50	个		
345	290628004	塑料护口 (钢管用) 15~20	个		
346	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
347	290640001	铜接线卡1.0-2.5	个		
348	290901002	瓷接头 (双)	个		
349	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
350	290905003	铜接线端子 DT-6mm ²	个		
351	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个		
352	290905007	铜接线端子 DT-35mm ²	个		
353	290905009	铜接线端子 DT-70mm ²	个		
354	290905011	铜线接端子DT-120mm ²	个		
355	291111001	开关盒	个		
356	291112001	接线盒	个		
357	291126000	灯具金属吊盒	个		
358	292702006	尼龙扎带 (综合)	个		
359	292702010	尼龙扎带 100~150	个		
360	330107002	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		
361	332101001	铝合金板变形缝盖板 0.8mm	m ²		
362	332101002	铝合金板变形缝盖板 1.0mm	m ²		
363	332101003	铝合金板变形缝盖板 2.0mm	m ²		
364	332101004	铝合金板变形缝盖板 5.0mm	m ²		
365	340105003	钨棒	kg		
366	340502002	打印纸	箱		
367	340701001	塑料手套 ST型	付		
368	340702001	防尘面罩	套		
369	340703001	护目镜	套		

主要材料及价格表

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第11页 共20页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
370	340901001	电池 1#	节		
371	341101001	水	m³		
372	341105003	木柴	kg		
373	341301001	位号牌	个		
374	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
375	341508001	其他材料费	元		
376	341508001.1	其他材料费	元		
377	341508001.2	其他材料费	元		
378	341508001.3	其他材料费	元		
379	341508003	其他材料费	元		
380	341509001	校验材料费	元		
381	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
382	350104002	复合木模板面板	m²		
383	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
384	350203001	零星卡具	kg		
385	350302001	回转扣件	个		
386	350302002	对接扣件	个		
387	350302003	直角扣件	个		
388	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
389	350305001	金属脚手架底座	个		
390	350306001	木脚手板(松杂)	m³		
391	350307002	竹脚手板	m²		
392	351101001	钢凿	个		
393	360302001.1	干铺聚酯无纺布	m²		
394	370501001	油浸枕木	m³		
395	370905001	钢垫板	kg		
396	B-001.1	区域火灾报警主机	台		
397	B-C.2	S型存水弯 DN75 材料费	元		
398	B-C.2	购土费 材料费	元		
399		◆商品砼◆			
400	043104002.1	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m³		
401	043104003.1	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]	m³		
402	043104003.2	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]	m³		
403	043104003.3	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]	m³		
404	043104004.1	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]	m³		
405	043104004.2	碎石 GD40 商品普通砼 C20细石[商品砼]	m³		
406	043104005.1	碎石 GD40 商品普通砼 C30[商品砼]	m³		

主要材料及价格表

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第12页 共20页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
407	043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m³		
408	043104005.2	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m³		
409		◆配合比◆			
410	800102001	水泥砂浆 1:1	m³		
411	800102003	水泥砂浆 1:2	m³		
412	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m³		
413	800102005	水泥砂浆 1:3	m³		
414	800102005.1	隔音砂浆	m³		
415	800102005.2	隔音砂浆	m³		
416	800102006	水泥砂浆 1:4	m³		
417	800301004	水泥石灰砂浆中砂M5	m³		
418	800501006	混合砂浆 1:1:6	m³		
419	800501008	混合砂浆 1:0.5:3	m³		
420	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m³		
421	801101001	素水泥浆	m³		
422	801301003	水泥白石子浆 1:2	m³		
423	802301005	炉渣混凝土 C10	m³		
424	802302001	中砂 水泥32.5 陶粒(密度等级700) LC5	m³		
425	803101002	灰土 3:7	m³		
426	803301003	砾石三合土 1:3:6	m³		
427		◆主材◆			
428	042702006	盖板	m		
429	170014000.1	镀锌钢管DN100	m		
430	170014000.2	镀锌钢管DN65	m		
431	172500000.1	PVC-U塑料排水管 de110	m		
432	172500000.3	PVC-U塑料排水管 de75	m		
433	172502000.1	PP-R塑料给水管(S5) DN80 PN=1.25Mpa	m		
434	172502000.5	PP-R塑料给水管(S5) DN40 PN=1.25Mpa	m		
435	172502000.6	PP-R塑料给水管(S5) DN100 PN=1.25Mpa	m		
436	172502000.7	PP-R塑料给水管(S5) DN65 PN=1.25Mpa	m		
437	172502000.8	PP-R塑料给水管(S5) DN50 PN=1.25Mpa	m		
438	172502000.9	PP-R塑料给水管(S5) DN15 PN=1.25Mpa	m		
439	172502000.11	PP-R塑料给水管(S5) DN25 PN=1.25Mpa	m		
440	172502000.12	PP-R塑料给水管(S5) DN32 PN=1.25Mpa	m		
441	172502000.13	PP-R塑料给水管(S3.2) DN65 PN=1.0Mpa	m		
442	172502000.14	PP-R塑料给水管(S3.2) DN50 PN=1.0Mpa	m		
443	172502000.15	PP-R塑料给水管(S3.2) DN40 PN=1.0Mpa	m		

主要材料及价格表

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第13页 共20页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
444	172502000.16	PP-R塑料给水管 (S3.2) DN32 PN=1.0Mpa	m		
445	172502000.17	PP-R塑料给水管 (S3.2) DN25 PN=1.0Mpa	m		
446	172502000.18	PP-R塑料给水管 (S3.2) DN20 PN=1.0Mpa	m		
447	172502000.19	PP-R塑料给水管 (S3.2) DN15 PN=1.0Mpa	m		
448	180002000.1	镀锌钢管DN100沟槽管件	个		
449	180002000.2	镀锌钢管DN65沟槽管件	个		
450	180003000.1	镀锌钢管DN100沟槽卡箍	套		
451	180003000.2	镀锌钢管DN65沟槽卡箍	套		
452	180003000.3	沟槽卡箍DN100	套		
453	180903000.1	PP-R塑料给水管件 DN15	个		
454	180903000.2	PP-R塑料给水管件 DN20	个		
455	180903000.3	PP-R塑料给水管件 DN25	个		
456	180903000.4	PP-R塑料给水管件 DN32	个		
457	180903000.5	PP-R塑料给水管件 DN40	个		
458	180903000.6	PP-R塑料给水管件 DN100	个		
459	180903000.7	PP-R塑料给水管件 DN65	个		
460	180903000.8	PP-R塑料给水管件 DN50	个		
461	180903000.9	PP-R塑料给水管件 DN80	个		
462	180904000.1	PVC-U塑料排水管件 de110	个		
463	180904000.2	承插塑料管件DN32	个		
464	180904000.3	PVC-U塑料排水管件 de75	个		
465	180904000.4	承插塑料管件 de110	个		
466	181901000.1	过滤器DN40	台		
467	181901000.2	过滤器DN32	台		
468	181901000.3	过滤器DN25	台		
469	181901000.4	过滤器DN20	台		
470	192701000.1	螺纹减压阀DN40	个		
471	192701000.2	螺纹减压阀DN32	个		
472	192701000.3	螺纹减压阀DN25	个		
473	192701000.4	螺纹减压阀DN20	个		
474	194101000.1	蝶阀DN100 公称压力1.6MPa	个		
475	194103000.1	Y型过滤器 DN100	个		
476	194103000.2	Y型过滤器 DN80	个		
477	194103000.3	闸阀 DN80	个		
478	194103000.4	消声止回阀 DN80	个		
479	194103000.5	消声止回阀 DN65	个		
480	194103000.6	可调试减压阀 DN50	个		

主要材料及价格表

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第14页 共20页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
481	194103000.7	截止阀 DN40	个		
482	194103000.8	截止阀 DN25	个		
483	194103000.9	截止阀 DN32	个		
484	194103000.10	闸阀 DN65	个		
485	194103000.14	闸阀 DN50	个		
486	194103000.15	截止阀 DN100	个		
487	194103000.16	电磁阀 DN50	个		
488	194103000.18	截止阀 DN65	个		
489	194103000.19	截止阀 DN50	个		
490	194103000.20	螺纹阀门DN40	个		
491	194103000.21	螺纹阀门DN32	个		
492	194103000.22	截止阀 DN20	个		
493	194103000.24	螺纹阀门DN25	个		
494	194103000.25	螺纹阀门DN20	个		
495	194110000.4	闸阀 DN100	个		
496	194110000.5	止回阀 DN100	个		
497	211501000	蹲式大便器	个		
498	211502000	坐便器	个		
499	212501000	蹲式大便器低水箱	个		
500	212503000	坐便器水箱(带配件)	套		
501	213318000.2	地漏 DN50	个		
502	213318000.3	地漏 DN75	个		
503	213320000	大便器冲洗管	根		
504	213326002	蹲式大便器低水箱配件	套		
505	213331000.1	87型雨水斗 DN100	个		
506	213331000.2	侧式雨水斗 De110	个		
507	226113000.1	排气阀DN20	个		
508	226113000.2	自动排气阀 DN15	个		
509	230100000	手提式磷酸铵盐灭火器ABC4	具		
510	230303000.1	薄型单栓带消防软管盘管组合式消防柜	套		
511	230303000.2	试验消火栓	套		
512	230500000	消防水泵接合器	套		
513	233700000.2	感烟探测器	个		
514	233902000.2	火灾声光报警器	个		
515	234001000.1	报警阀间压力开关	个		
516	234001000.3	消火栓流量开关	个		
517	234001000.4	总线短路隔离器GST-LD-8313	个		

主要材料及价格表

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第15页 共20页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
518	234101000.1	编码型手动报警按钮 (带电话插孔)	套		
519	234101000.3	消火栓报警按钮	套		
520	240102000	法兰水表 DN100	个		
521	245901000	压力表表弯	个		
522	246904000	压力仪表	套		
523	270503001	热镀锌圆钢 $\phi 10$	m		
524	270605000	电阻测试盒	块		
525	290603000.1	紧定式镀锌钢导管 JDG20	m		
526	290603000.3	紧定式镀锌钢导管 JDG32	m		
527	331102000.1	成品不锈钢消防水箱 7.5m ³	个		
528	331102000.2	304不锈钢水箱安装 总容量18m ³	个		
529	500103001.1	换气扇 30w	台		
530	500103001.2	宿舍安全摇头扇 (含防护措施) 70w	台		
531	513902000	增压稳压设备	套		
532	550117001.1	稳压泵电源切换箱AT-WYB	台		
533	550117001.2	总配电箱AP	台		
534	550117001.3	太阳能配电箱	台		
535	550117001.4	公共照明配电箱 GAL	台		
536	550117001.5	一层照明配电箱 AL1	台		
537	550117001.6	消防常用电源低压配电柜AP-X1	台		
538	550117001.7	消防备用电源低压配电柜APE1	台		
539	550117001.8	二层~五层照明配电箱 AL2~5	台		
540	550117001.9	消防泵电源切换箱 AT-XFB1	台		
541	550117001.10	ADE1 A型应急照明集中电源箱	台		
542	550117001.16	应急照明配电箱 ALE1	台		
543	550117001.18	一层空调配电箱 KAL1	台		
544	550117001.19	二层~五层空调配电箱 KAL2~5	台		
545	550910000.1	局部等电位端子联接箱	个		
546	550910000.2	总等电位端子箱 MEB	个		
547	B-Z.1	紫外线消毒设备 主材费	元		
548	B-Z.2	挡烟垂壁 主材费	元		
549	Z010000103.1	角钢 L40*4	kg		
550	Z010000103.2	型钢 (综合)	kg		
551	Z130105001	酚醛调和漆 (各色)	kg		
552	Z130507003	酚醛防锈漆 (各种颜色)	kg		
553	Z130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
554	Z170102000	焊接钢管 (综合)	kg		

主要材料及价格表

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第16页 共20页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
555	Z170102000.1	焊接钢管 (综合)	kg		
556	Z170102000.2	焊接钢管 (综合)	kg		
557	Z170102000.3	焊接钢管 (综合)	kg		
558	Z170303000	镀锌钢管 SC20	m		
559	Z170303000.1	镀锌钢管 SC100	m		
560	Z170303000.2	镀锌钢管 SC25	m		
561	Z170303000.3	镀锌钢管 SC50	m		
562	Z170303000.5	镀锌钢管 SC65	m		
563	Z170303000.6	镀锌钢管 SC70	m		
564	Z170303000.7	镀锌钢管 SC32	m		
565	Z182105000.1	可曲挠橡胶接头 DN100	个		
566	Z182105000.2	可曲挠橡胶接头DN40	个		
567	Z182105000.3	可曲挠橡胶接头DN32	个		
568	Z182105000.4	可曲挠橡胶接头 DN80	个		
569	Z182105000.5	可曲挠橡胶接头DN25	个		
570	Z182105000.6	可曲挠橡胶接头DN20	个		
571	Z182105000.7	可曲挠橡胶接头 DN65	个		
572	Z190102002	截止阀 J11T-16 DN20	个		
573	Z190102003	截止阀 J11T-16 DN25	个		
574	Z190102004	截止阀 J11T-16 DN32	个		
575	Z190102005	截止阀 J11T-16 DN40	个		
576	Z245904000	仪表接头	套		
577	Z250001001.1	节能型应急壁灯 5W	套		
578	Z250001001.2	LED节能型防水防尘灯 6W	套		
579	Z250001001.3	LED节能型吸顶灯 7W	套		
580	Z250001001.4	集中电源安全出口指示灯 1*2W	套		
581	Z250001001.5	T5单管LED护眼灯 1*21W	套		
582	Z250001001.9	T5单管荧光灯 1*24W, 持续时间≥180MIN	套		
583	Z250001001.12	多信息复合中型楼层标志灯 1*2W	套		
584	Z250001001.15	集中电源单向疏散指示灯 1*2W	套		
585	Z250001001.16	集中电源疏散出口指示灯 1*2W	套		
586	Z250001001.17	集中电源应急照明灯 A型 2*3W	套		
587	Z250001001.18	楼层标志灯	套		
588	Z260501001.1	单联单控开关	个		
589	Z260501001.2	三联单控开关	个		
590	Z260501001.3	双联单控开关	个		
591	Z260501001.5	无障碍宿舍照明开关	个		

主要材料及价格表

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第17页 共20页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
592	Z260501001.6	双联无障碍宿舍照明开关	个		
593	Z260501001.7	三联无障碍宿舍照明开关	个		
594	Z264101001.1	2.0P柜式空调插座	套		
595	Z264101001.2	1.5P柜式空调插座	套		
596	Z264101001.3	单相二三孔安全型插座	套		
597	Z270603001	热镀锌扁钢 -40*4	m		
598	Z280301000.1	WDZBN-BYJ-2.5mm ²	m		
599	Z280301000.3	管内穿线 动力线路 WDZBN-BYJ-4mm ²	m		
600	Z280301000.4	管内穿线 动力线路 WDZBN-BYJ-6mm ²	m		
601	Z280311000.3	双绞线缆NH-RVS-2*2.5	m		
602	Z280311000.4	双绞线缆NH-RVS-4*1.5	m		
603	Z281100000.1	电力电缆NH-KVV-6*2.5	m		
604	Z281100000.2	铜芯电力电缆 RTTZ-3*50+2*25mm ²	m		
605	Z281100000.3	铜芯电力电缆 RTTZ-5*4mm ²	m		
606	Z281100000.4	铜芯电力电缆 WDZBN-YJY-4*2.5mm ²	m		
607	Z281100000.7	铜芯电力电缆 WDZBN-YJY-5*16mm ²	m		
608	Z281100000.8	铜芯电力电缆 WDZBN-YJY-5*2.5mm ²	m		
609	Z281100000.9	铜芯电力电缆 WDZBN-YJY-5*4mm ²	m		
610	Z281100000.15	铜芯电力电缆 WDZBN-YJY-4*95	m		
611	Z281100000.16	铜芯电力电缆 RTTZ-4*50mm ²	m		
612	Z281100000.19	铜芯电力电缆 WDZBN-YJY-5*6mm ²	m		
613	Z281100000.20	铜芯电力电缆 WDZBN-RYS-2*2.5mm ²	m		
614	Z281100000.21	铜芯电力电缆 WDZBN-YJY-4*10mm ²	m		
615	Z290101000.1	钢制槽式桥架 CT150*100*1.2mm	m		
616	Z290101000.2	消防耐火桥架50*25	m		
617	Z290101000.5	钢制槽式桥架 CT100*50*1.2mm	m		
618	Z290604000	刚性阻燃管 PC50	m		
619	Z290604000.1	刚性阻燃管 PC20	m		
620	Z290604000.2	刚性阻燃管 PC25	m		
621	Z290604000.3	刚性阻燃管 PC40	m		
622	Z291115001.1	消防接线箱	个		
623		◆设备◆			
624	b001.1	火灾显示盘	台		
625	B001.1	冷水增压泵 Q=5.96L/S, H=10M, N=2.2KW	台		
626	B001.5	流量开关	台		
627		◆机械台班组成◆			
628	000301001A	机械台班人工费	元		

主要材料及价格表

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第18页 共20页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
629	000301001	机械台班人工费	元		
630	140301004	国V汽油 92#	kg		
631	140301004.2	国V汽油 92#	kg		
632	140304001	轻柴油 0#	kg		
633	140304001.2	轻柴油 0#	kg		
634	341103001	电	kW. h		
635	341103001.1	电	kW. h		
636	341103001.2	电	kW. h		
637	341103001.3	电	kW. h		
638	994701001	其他机械费	元		
639	994701003	停滞费	元		
640	994701004	折旧费	元		
641	994701004.2	折旧费	元		
642	994701004.3	折旧费	元		
643	994701004.3	折旧费	元		
644	994701004.4	折旧费	元		
645	994701005	大修理费	元		
646	994701005.2	大修理费	元		
647	994701005.3	大修理费	元		
648	994701005.3	大修理费	元		
649	994701005.4	大修理费	元		
650	994701006	经常修理费	元		
651	994701006.2	经常修理费	元		
652	994701006.3	经常修理费	元		
653	994701006.3	经常修理费	元		
654	994701006.4	经常修理费	元		
655	994701007	安拆及场外运输费	元		
656	994701008	其他费用	元		
657		◆机械◆			
658	980301005	精密交/直流稳压电源	台班		
659	980301006	交流稳压电源	台班		
660	980502003	数字万用表 F-87	台班		
661	980502008	数字万用表 PF-56	台班		
662	980502011	手持式万用表	台班		
663	980502012	工业用真效值万用表	台班		
664	980506001	电能校验仪 ST9040	台班		
665	980507001	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班		

主要材料及价格表

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第19页 共20页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
666	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
667	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
668	981117001	交/直流低电阻测试仪	台班		
669	981118001	接地引下导通电阻测试仪	台班		
670	981701001	对讲机 C15	台班		
671	981701001.1	对讲机 C15	台班		
672	981701003	无线电调频对讲机 C15	台班		
673	983103001	活塞式压力计	台班		
674	983510001	电缆测试仪 JH5132	台班		
675	984108001	气动综合校验台	台班		
676	984109001	标准差压发生器 PASHEN	台班		
677	984703001	火灾探测器实验器 BHTS-1	台班		
678	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m³]	台班		
679	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机[出料容量500L]	台班		
680	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班		
681	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		
682	990508004	混凝土输送泵车[输送量60m³/h]	台班		
683	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
684	990509001.2	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
685	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班		
686	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
687	990704005	载货汽车[装载质量5t]	台班		
688	990704007	载货汽车[装载质量8t]	台班		
689	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班		
690	990903001	汽车式起重机[提升质量5t]	台班		
691	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班		
692	990903005	汽车式起重机[提升质量16t]	台班		
693	990907003	叉式起重机 提升质量6t	台班		
694	990912001	卷扬机架[架高40m以内]	台班		
695	990915002	电动卷扬机 单筒快速 [牵引力10KN]	台班		
696	990918001	电动卷扬机 双筒慢速 [牵引力30kN]	台班		
697	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班		
698	991317001	刻纹机	台班		
699	991504001	多用喷枪	台班		
700	991520001	管子切断机[直径 60mm]	台班		
701	991522001	抛光机	台班		
702	991701001	钢筋调直机[直径14mm]	台班		

主要材料及价格表

工程名称:全州县安和镇冠英初中6#学生宿舍楼

第20页 共20页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
703	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班		
704	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班		
705	991908002A	立式钻床 钻孔直径25mm	台班		
706	991911004	开孔机 开孔直径≤114	台班		
707	991913004A	普通车床 直径*长度 630*2000mm	台班		
708	991920002	管子切断机 直径150mm	台班		
709	991923001	台式砂轮机 砂轮直径Φ100mm	台班		
710	991924001	管子套丝机 Φ159mm	台班		
711	991924002	管子切断套丝机 直径159mm	台班		
712	991924003	螺栓套丝机	台班		
713	991926001	弯管机 WC27~108	台班		
714	991930001	滚槽机	台班		
715	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班		
716	992301003	砂轮切割机 Φ400	台班		
717	992301003.2	砂轮切割机 Φ400	台班		
718	992301004	砂轮切割机 Φ500	台班		
719	992302001	石料切割机5.5KW以内	台班		
720	992314001	角向磨光机	台班		
721	992315002	平面水磨石机[功率3kW]	台班		
722	992501001A	交流电弧焊机 容量21kV. A	台班		
723	992501002A	交流电弧焊机 容量30kV. A	台班		
724	992501002	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班		
725	992509003	对焊机[容量75kVA]	台班		
726	992510001	电渣焊机[电流1000A]	台班		
727	992511001	热熔焊接机 Φ63	台班		
728	992511002	热熔焊接机 Φ160	台班		
729	992513001	电焊机 (综合)	台班		
730	994301002	电动空气压缩机[排气量1m³/min]	台班		
731	994410001	试压泵 压力 3MPa	台班		
732	994410004	试压泵 压力 30MPa	台班		
733	994506004	油压接管钳 50t	台班		
734	994508001	电锤 520W	台班		
735		合 计			