

阳朔县白沙镇富里桥停车场至正方村村尾旅游产业道路
建设项目

工程

工程量清单

招标人：

阳朔县白沙镇人民政府

(单位盖章)

4503211006412



工程造价

咨询人：

广西立信工程造价咨询有限公司

(单位资质专用章)


4503011024042



法定代表人
或其授权人：

陈源
印定

(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人：

曾智
印育

(签字或盖章)



编制人：



(造价人员签字盖专用章)

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间 2024年10月12日

复核时间： 2024年10月12日

总 说 明

工程名称: 阳朔县白沙镇富里桥停车场至正方村村尾旅游产业道路建设项目

第1页 共1页

一、工程概况:

本项目工程名称为阳朔县白沙镇富里桥停车场至正方村村尾旅游产业道路建设项目, 工程类型为公路工程, 项目地址位于阳朔县, 路线全长0.42公里, 工程内容为: 土方开挖、路基回填、不良地质土片石换填、浆砌片石挡土墙、20cm厚水泥稳定碎石基层、22cm厚水泥混凝土面层、1- Φ 0.5m钢筋混凝土圆管涵、1-1.5m钢筋混凝土盖板涵、道路交通标志、标线等。

二、编制依据:

- 1、中大设计集团有限公司2023年11月设计的“阳朔县白沙镇富里桥停车场至正方村村尾旅游产业道路建设项目”施工图;
- 2、《公路工程项目概算预算编制办法》(JTGB3830-2018)。
- 3、《公路工程预算定额》(JTG/T3832-2018)。
- 4、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T3833-2018)。
- 5、交通运输部关于调整《公路工程项目投资估算编制办法》(JTG3820-2018)和《公路工程项目概算预算编制办法》(JTGB3830-2018)中“税金”有关规定的公告[交通运输部公告第26号]。
- 6、《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》(桂交建管发[2019]39号)。
- 7、材料价格按《桂林市建设工程造价信息》2024年第8期公布的阳朔县信息价(除税价格)计算, 阳朔县未公布的信息价参考同期桂林市信息价, 信息价上缺项的, 按照市场询价进行计算。

三、其他说明

- 1、本项目混凝土均为现场自拌混凝土。
- 2、本项目材料超运距扣除免费运距10km后计算超运距2km, 其中砂、石超运2km增加费用: $0.58 \times 2\text{km} = 1.16\text{元}/\text{m}^3$ 、水泥: $0.71 \times 2 = 1.42\text{元}/\text{t}$ 、钢筋: $2.48 \times 2\text{km} = 4.96\text{元}/\text{t}$ 。



表-01

投标报价汇总表

合同段：阳朔县白沙镇富里桥停车场至正方村村尾旅游产业道路建设
 设项目

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	600	安全设施及预埋管线	
6		第100章至第700章合计	
7		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
9		计日工合计	
10		暂列金额（不含计日工总额）	
11		投标报价	

工程量清单表

合同段：阳朔县白沙镇富里桥停车场至正方村村尾旅游产业道路建设项目

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：阳朔县白沙镇富里桥停车场至正方村村尾旅游产业道路建设项目

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-b	砍伐树木（含挖除树根）	棵	100		
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m3	9		
-c	碎石路面	m3	5		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	47		
-b	挖石方	m3	12		
-d	挖不良地质土方	m3	2565		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m3	40.5		
-b	利用石方	m3	13		
-d	借土填方	m3	2027.5		
-h	结构物台背回填（含挡墙回填及涵洞回填）	m3	871.05		
205	特殊地区路基处理				
205-1	软土路基处理				
-a	片石回填	m3	1796		
-c	垫层				
-c-3	碎石垫层	m3	769		
207	坡面排水				
207-2	排水沟				
-a	排水沟挖方	m3	224		
209	挡土墙				
209-2	基础				
-a	浆砌片（块）石基础	m3	339.9		
-b	挡墙基础挖沟槽土方	m3	1709.6		
209-3	砌体挡土墙				
-a	浆砌片（块）石（仰B式挡土墙墙身）	m3	957.4		
-b	浆砌片（块）石（矮墙）	m3	235.3		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：阳朔县白沙镇富里桥停车场至正方村村尾旅游产业道路建设
项目

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-3	水泥稳定土基层				
-a	5%水泥稳定碎石基层厚20mm	m2	2807		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	水泥混凝土面板厚22mm（混凝土弯拉强度4.5Mpa）	m3	615.78		
312-2	钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	30.9		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	4396		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	10		
清单 第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：阳朔县白沙镇富里桥停车场至正方村村尾旅游产业道路建设项目

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵	m	20		
-a	1-Φ0.5m圆管涵	m	20		
420	盖板涵、箱涵				
420-1	钢筋混凝土盖板涵	m	10		
-a	1-1.50盖板涵	m	10		
清单 第400章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：阳朔县白沙镇富里桥停车场至正方村村尾旅游产业道路建设项目

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志	个	3		
-a	圆形单柱式标志牌	个	1		
-b	三角形单柱式标志牌	个	2		
604-10	百米桩	个	4		
-a	百米桩	个	4		
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线	m ²	161.1		
-a	水泥混凝土路面热熔标线	m ²	161.1		
605-8	减速带	m ²	24.3		
-a	横向减速带	m ²	24.3		
清单 第600章 合计 人民币 元					