

资源县中峰镇福景村永肖停电站至福景村委会道路改造工程

工程量清单预算

第一册 共一册

编制单位：广西华扬工程项目管理有限公司



资源县中峰镇福景村永肖停电站至福景村委会道路改造工程

工 程 量 清 单 预 算

预算造价 (小写): 元

(大写):

招标人: (单位盖章)

工程造价
咨 询 人: 广西华扬工程项目
管理有限公司 (单位盖章)

法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

编制人: 韦俊颖
A112040002198
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至: 2028年12月31日

复 核 人: 温杰
A112040002228
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025年1月13日

复 核 时 间: 2025年1月13日

编制说明

工程名称：资源县中峰镇福景村永肖停电站至福景村委会道路改造工程

一、编制范围

编制范围：资源县中峰镇福景村永肖停电站至福景村委会道路改造工程。

二、编制依据：

- 1、交通运输部 第86号文公布的《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）；
- 2、《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》（桂交建管发〔2019〕39号）；
- 3、交通运输部 第86号文公布的《公路工程概算定额》（JTG/T 3831-2018）；
- 4、交通运输部 第86号文公布的《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）；
- 5、交通运输部 第86号文公布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）；
- 6、广西壮族自治区交通工程造价管理站《关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》桂交监造价函〔2019〕16号；
- 7、《资源县中峰镇福景村永肖停电站至福景村委会道路改造工程施工招标设计图》；
- 8、《资源县中峰镇福景村永肖停电站至福景村委会道路改造工程工程量清单》；
- 9、采用同望工程造价软件V10版本进行编制。

三、人工、材料、机械价格

- 1、人工工日单价：人工工日单价（含机械人工、船员）根据《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》（桂交建管发〔2019〕39号）按101.25元/工日计列；
- 2、材料价格：主要材料价格参照2024年《桂林市建设工程造价信息》第12期资源县建筑材料信息价格，其中资源县没有发布材料信息价的材料，则参照同期桂林市的价格或市场询价。
- 3、施工机械台班费：按交通运输部 第86号文公布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）、广西壮族自治区交通工程造价管理站《关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》桂交监造价函〔2019〕16号计算台班单价。

四、有关费率取定标准

措施费、企业管理费、规费、专项费用、工程保险费等有关费率按交通运输部 第86号文公布的《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018），交通运输部第26号公告的交通运输部关于调整《公路工程项目投资估算编制》（JTG 3820-2018）和《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告，以及《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》（桂交建管发〔2019〕39号），《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）计取。




工程量清单表

合同段：资源县中峰镇福景村永肖停电站至福景村委会道路改造工程

标表2

清单 第100章 总 则					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		




清单 第100章 合计 人民币 元

工程量清单表

合同段：资源县中峰镇福景村永肖停电站至福景村委会道路改造工程

标表2

清单 第300章 路面					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
301	路基整修				
301-1	路基整修（清理旧路基）	m2	14428		
310	沥青表面处置与封层				
310-2	改性乳化沥青封油层厚10mm	m2	14428		
311	改性沥青及改性沥青混合料				
311-2	中粒式改性沥青混合料路面				
-a	AC-16厚50mm	m2	14428		
-b	AC-20平均厚70mm	m2	300		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	183.9		
					
清单 第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：资源县中峰镇福景村永肖停电站至福景村委会道路改造工程

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	行车道边缘白色实线	m2	919.5		
<div data-bbox="949 1220 1268 1534" data-label="Image"> </div>					
清单 第600章 合计 人民币 元					