

荔浦市妇幼保健院检验科建设项目 工程

---

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：荔浦市妇幼保健院

\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

2025年03月07日

荔浦市妇幼保健院检验科建设项目 工程

## 招标工程量清单

招标人：荔浦市妇幼保健院  
(单位盖章)

造价咨询人：  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：  
(签字或盖章)

编制人：  
(造价人员签字)

复核人：  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年03月07日

复核时间：2025年03月10日

# 总 说 明

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第1页 共1页

## 一、工程概况:

本项目为荔浦市妇幼保健院检验科室内设计项目,项目地点位于桂林市荔浦市,主要工作内容为:医疗洁净板隔墙、埃特板隔墙、医疗洁净板吊顶、橡胶地板、金属门窗、家具设备、水电安装等。

## 二、编制依据

### 1、设计图纸;

2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本);

3、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;

4、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》;

5、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》;

6、2011年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》;

7、2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量及费用定额》(桂建标[2012]82号);

8、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号);

9、广西壮族自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号);

10、材料价格按2025年第1期《桂林市建设工程造价信息》荔浦市信息价除税价,没有信息价的按桂林市信息价或市场询价。

## 三、其他说明

1、本预算按预拌砂浆计价;

2、本预算采用一般计税法;

3、本预算采用的计价软件为:博奥云计价;

4、土石方外运暂按5km考虑,结算按实计。





# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
<b>家具部分</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
5a	税后项目清单计价合计		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>基础装修</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>水电安装部分</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>负压自控部分</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>弱电</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>消防部分</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>空调部分</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>安装拆除</b>			



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
<b>家具部分</b>							
		分部分项工程					
		单价措施项目					
<b>基础装修</b>							
		分部分项工程					
	1.	<b>G.1 人工拆除工程</b>					
1	011606003001	拆除原有吊顶 1. 龙骨及饰面种类:金属龙骨 金属面层 2. 天棚吊杆、骨架及面层的全部拆除 3. 铲除天棚砂浆 4. 弃渣运距:拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐	m <sup>2</sup>	870.00			
2	011605001001	平面块料拆除 1. 饰面材料种类:面砖 2. 拆除面层(含结合层及找平层) 3. 弃渣运距:拆除材料全部下地, 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放	m <sup>2</sup>	3.52			
3	011612002001	蹲式大便器拆除 1. 卫生洁具种类:蹲式大便器 2. 弃渣运距:按序拆除, 搬运至现场指定集中堆放点, 清理现场	套	1			
4	011612002002	卫生洁具拆除 1. 卫生洁具种类:洗脸盘、洗手盘拆除 2. 弃渣运距:按序拆除, 搬运至现场指定集中堆放点, 清理现场	套	1			
5	011601001001	拆除砖墙 1. 拆墙、柱及附着其上的装饰层 2. 拆除方式:人工拆除 3. 砌体名称:砖墙 4. 弃渣运距:拆除材料全部下地, 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放	m <sup>3</sup>	50.72			
6	011610002001	拆除钢门 1. 拆除原有门窗, 详见拆除图纸 2. 门窗框扇整体拆除及连接件拆除 3. 弃渣运距:拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐	m <sup>2</sup>	37.18			
7	011605002001	立面块料拆除 1. 拆除墙、柱面各种块料面砖、石材(包括结合层、找平层、钢骨架或木骨架) 2. 弃渣运距:拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐	m <sup>2</sup>	9.50			
8	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:废土废渣 2. 工作内容:人工装、自卸汽车运土方 3. 运距:5km	m <sup>3</sup>	100.84			
		<b>一、地面结构装修部分</b>					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
9	010404001001	卫生间地面回填 卫生间沉箱回填炉渣	m <sup>3</sup>	1.08			
10	011101006001	混凝土面打磨 1.施工部位:地胶板地面 2.清理基层、配料、拌制、涂抹 3.清理混凝土面、补洞、打磨、除尘、洁面等	m <sup>2</sup>	406.70			
11	011101005001	实验室专用自流平基层 1.施工部位:地胶板地面 2.厚度:5mm	m <sup>2</sup>	406.70			
12	011103001001	橡胶地板 1.面层材料品种、规格、颜色:3.0mm橡胶地板 2.防火B1级、耐刮、抗污、抗鞋跟印,医用级别	m <sup>2</sup>	406.70			
13	011105004001	塑料板踢脚线 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料种类、规格、颜色:3.0mm橡胶地板	m <sup>2</sup>	34.75			
14	011103001002	楼地面地胶板二次打蜡 1.施工部位:地胶板楼地面 2.基层处理:清洁剂打磨刷洗 3.材料种类:3M蜡均匀涂布两遍	m <sup>2</sup>	406.70			
15	011105003001	块料踢脚线 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:20mm厚1:3干混水泥砂浆	m <sup>2</sup>	4.05			
16	011102003001	块料楼地面 1.结合层厚度、砂浆种类、配合比:1:4干混水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800mm地板砖	m <sup>2</sup>	3.60			
		<b>二、天面结构装修部分</b>					
17	011302001001	医疗洁净板吊顶(上人型) 1.采用50mm厚医疗洁净板 双面钢板厚度 $\delta=0.476\text{mm}$ ,中间玻镁芯材,长度可根据房间高度自行设计,墙体强度性能:5米高的墙板其两侧压差为40Pa时,弯曲程度小于2毫米/米。燃烧性能等级为A1级。 2.隔断与隔断、隔断与吊顶形成的夹角、隔断与地面、吊顶的铝槽,柱面采用喷塑铝合金内圆弧或外圆弧等所有配件 3.防火性能良好,防火性能 $\geq 80\text{min}$ 需提供相应检测报告复印件并加盖生产厂家公章 4.Cl(氯)离子含量 $< 1\%$ ,需提供相应检测报告复印件并加盖生产厂家公章	m <sup>2</sup>	464.02			
18	011302001002	铝扣板吊顶 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型平面 2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢龙骨	m <sup>2</sup>	398.11			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 面层材料品种、规格:600*600mm铝扣板 吊顶, 0.8mm厚					
		<b>三、墙面结构装修部分</b>					
19	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:小红砖 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆种类、强度等级:干混水泥砂浆M5	m <sup>3</sup>	1.06			
20	011210002001	医疗洁净板隔墙 1. 采用50mm厚医疗洁净板 双面钢板厚度 δ=0.476mm, 中间玻镁芯材, 长度可根据 房间高度自行设计, 墙体强度性能:5米高 的墙板其两侧压差为40Pa时, 弯曲程度小 于2毫米/米。 燃烧性能等级为A1级。 2. 隔断与隔断、隔断与吊顶形成的夹角、 隔断与地面、吊顶的铝槽, 柱面采用喷塑 铝合金内圆弧或外圆弧等所有配件 3. 防火性能良好, 防火性能≥80min 需提 供相应检测报告复印件并加盖生产厂家公 章 4. Cl(氯)离子含量<1%, 需提供相应检 测报告复印件并加盖生产厂家公章	m <sup>2</sup>	542.51			
21	011210002002	隔墙75型钢龙骨架 1. 龙骨材料种类、规格:75型钢龙骨架 中距: 竖603mm, 横1500mm	m <sup>2</sup>	188.99			
22	011207001001	岩棉吸音板 1. 隔墙内填吸音岩棉100mm厚	m <sup>2</sup>	188.99			
23	011207001002	不燃板打底 1. 基层材料种类、规格:12mm不燃板	m <sup>2</sup>	377.98			
24	011207001003	隔墙埃特板封面 1. 面层材料品种、规格、颜色:10mm埃特 板	m <sup>2</sup>	377.98			
25	011406003001	腻子 1. 腻子种类: 防水防霉腻子 2. 刮腻子要求: 阴阳角PVC角防裂	m <sup>2</sup>	304.17			
26	011406001001	墙面乳胶漆 1. 刷涂要求: 拉毛处理 2. 涂料品种、喷刷遍数: 防霉、抗菌, 超 耐洗丝光涂料, 两底三面	m <sup>2</sup>	304.17			
27	011207001004	医疗板装饰面 1. 面层材料品种、规格、颜色:6mm医疗版 装饰面	m <sup>2</sup>	66.27			
28	010802001001	成品医用钢制装饰门 800*2200mm 1. 门扇品种:定制成品医用防酸碱成品医用 钢制装饰门扇, 中间设观察窗, 门框为铝 合金门框 2. 门洞尺寸: 800*2200mm, 详见门表施工 图 3. 镶嵌品种:双层8MM厚钢化玻璃 4. 含五金配件, 洁净走廊一侧设防撞带, 制作, 运输及安装	m <sup>2</sup>	3.52			
29	010802001002	成品医用钢制装饰门 900*2200mm	m <sup>2</sup>	55.44			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 门扇品种:定制成品医用防酸碱成品医用钢制装饰门扇,中间设观察窗,门框为铝合金门框 2. 门洞尺寸:900*2200mm,详见门表施工图 3. 镶嵌品种:双层8MM厚钢化玻璃 4. 含五金配件,洁净走廊一侧设防撞带					
30	010802001003	成品医用钢制装饰门 1600*2200mm 1. 门扇品种:定制成品医用防酸碱成品医用钢制装饰门扇,中间设观察窗,门框为铝合金门框 2. 门洞尺寸:1600*2200mm,详见门表施工图 3. 镶嵌品种:双层8MM厚钢化玻璃 4. 含五金配件,洁净走廊一侧设防撞带	m <sup>2</sup>	3.52			
31	010802001004	成品医用钢制装饰门 2200*2400mm 1. 门扇品种:定制成品医用防酸碱成品医用钢制装饰门扇,中间设观察窗,门框为铝合金门框 2. 门洞尺寸:2200*2200mm,详见门表施工图 3. 镶嵌品种:双层8MM厚钢化玻璃 4. 含五金配件,洁净走廊一侧设防撞带	m <sup>2</sup>	5.28			
32	010802001005	成品医用钢制装饰门 1200*2200mm 1. 门扇品种:定制成品医用防酸碱成品医用钢制装饰门扇,中间设观察窗,门框为铝合金门框 2. 门洞尺寸:1200*2200mm,详见门表施工图 3. 镶嵌品种:双层8MM厚钢化玻璃 4. 含五金配件,洁净走廊一侧设防撞带	m <sup>2</sup>	7.92			
33	010802001006	安全逃生门 1. 门扇品种:定制成品医用防酸碱成品医用钢制装饰门扇,中间设观察窗,门框为铝合金门框 2. 门洞尺寸:详见门表施工图 3. 镶嵌品种:双层8MM厚钢化玻璃 4. 含五金配件,洁净走廊一侧设防撞带,制作,运输及安装	m <sup>2</sup>	5.94			
34	桂010811001001	吊顶检修口 600*600	个	3			
35	010807001001	固定净化窗 1. 框、扇材质及质量:铝合金边框成品窗框,含五金配件,洞口面积≤2m <sup>2</sup> 2. 玻璃品种、厚度:8mm厚钢化玻璃 3. 含制作、运输及安装	m <sup>2</sup>	5.40			
36	010807001002	固定净化窗 1. 框、扇材质及质量:铝合金边框成品窗框,含五金配件,洞口面积>2m <sup>2</sup> 2. 玻璃品种、厚度:8mm厚钢化玻璃 3. 含制作、运输及安装	m <sup>2</sup>	17.40			
37	010807001003	不锈钢框玻璃接收/发放窗 木工打底不锈钢包边,8mm钢化玻璃	m <sup>2</sup>	18.00			
38	010807001004	固定视窗	m <sup>2</sup>	16.20			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 框、扇材质及质量:木工打底不锈钢包边 2. 玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃					
39	桂010811001002	闭门器	套	44			
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>011701</b>	<b>脚手架工程</b>					
40	011701006001	满堂脚手架 1. 搭设高度:5.2m内 2. 脚手架材质:钢管满堂脚手架	m <sup>2</sup>	862.13			
<b>水电安装部分</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>一、电气、照明部分</b>					
1	030412001001	LED净化面板灯 1200*300 1. 规格:38W	套	22			
2	030412001002	LED净化面板灯 900*300 1. 规格:20W	套	34			
3	030412001003	LED净化面板灯 600*300 1. 规格:20W	套	9			
4	030412006001	紫外杀菌灯 1*20 1. 规格:1*20W	套	9			
5	030412006002	紫外杀菌灯 1*30 1. 规格:1*30W	套	36			
6	030412006003	紫外杀菌灯 1*40 1. 规格:1*40W	套	20			
7	030412001004	LED平板灯 600*600	套	14			
8	030412001005	吸顶灯 LED超薄圆形防潮防蚊虫	套	8			
9	030412004001	安全疏散指示灯 1. 安装形式:壁装	套	8			
10	030412004002	安全出口指示灯 1. 规格:1*5W(常.急)~220V	套	4			
11	030412004003	自带电源的应急照明灯 1. 安装形式:壁装	套	7			
12	030414007001	应急电源	套	21			
		<b>二、综合布线</b>					
13	030404017001	总配电箱 2AP 1. 详见系统图 2. 安装方式:底边距地1.6米挂墙暗装	台	1			
14	030404017002	配电箱 2AP-1 1. 详见系统图 2. 安装方式:底边距地1.6米挂墙暗装	台	1			
15	030404017003	配电箱 2AP-2 1. 详见系统图 2. 安装方式:底边距地1.6米挂墙暗装	台	1			
16	030404017004	配电箱 2AP-3 1. 详见系统图 2. 安装方式:底边距地1.6米挂墙暗装	台	1			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
17	030404017005	配电箱 2AP-4 1. 详见系统图 2. 安装方式: 底边距地1.6米挂墙暗装	台	1			
18	030404017006	配电箱 2AP-5 1. 详见系统图 2. 安装方式: 底边距地1.6米挂墙暗装	台	1			
19	030404017007	空调专用配电箱 2AP-空调 1. 详见系统图 2. 安装方式: 底边距地1.6米挂墙暗装	台	1			
20	030404017008	UPS配电箱 1. 含UPS主机, 调试 2. 30KVA满载延时30分钟(含布线)	台	1			
21	030404033001	排气扇 300*300 1. 安装方式: 嵌入安装	台	4			
22	030411004001	屏蔽软线 (RVVP) 4*0.5mm <sup>2</sup> 1. 配线形式: 管/暗槽内穿放	m	110.80			
23	030408001001	电力电缆 WDZB-YJV-4×6+1×4mm <sup>2</sup> 1. 敷设方式、部位: 普通敷设	m	153.85			
24	030408001002	电力电缆 WDZB-YJV-4×16+1×10mm <sup>2</sup> 1. 敷设方式、部位: 普通敷设	m	223.55			
25	030408001003	电力电缆 WDZB-YJV-4×95+1×50mm <sup>2</sup> 1. 敷设方式、部位: 普通敷设	m	23.68			
26	030408001004	电力电缆 WDZB-YJV-4×50+1×25mm <sup>2</sup> 1. 敷设方式、部位: 普通敷设	m	48.59			
27	030408001005	电力电缆 WDZB-YJV-4×35+1×16mm <sup>2</sup> 1. 敷设方式、部位: 普通敷设	m	30.03			
28	030408006001	户内干包式电力电缆终端头制作、安装 (1kV以下截面mm <sup>2</sup> 以下)16	个	12			
29	030408006002	户内干包式电力电缆终端头制作、安装 (1kV以下截面mm <sup>2</sup> 以下)35	个	2			
30	030408006003	户内干包式电力电缆终端头制作、安装 (1kV以下截面mm <sup>2</sup> 以下)70	个	6			
31	030408006004	户内干包式电力电缆终端头制作、安装 (1kV以下截面mm <sup>2</sup> 以下)120	个	2			
32	030411004002	铜芯线 WDZB-BVR-2.5mm <sup>2</sup> 1. 配线形式: 管内穿线	m	2021.60			
33	030411004003	铜芯线 WDZB-BVR-4mm <sup>2</sup> 1. 配线形式: 管内穿线	m	2661.50			
34	030411004004	铜芯线 WDZB-BVR-6mm <sup>2</sup> 1. 配线形式: 管内穿线	m	919.60			
35	030411003001	金属桥架 CT-200×100mm	m	83.10			
36	030413001001	桥架支架制作、安装 1. 规格: 型钢现场制作	kg	123.00			
37	031201003001	桥架支架刷油 1. 除锈后刷两遍红丹防锈漆, 两遍调和漆	kg	123.00			
38	030411001001	刚性阻燃管 PC32 1. 配置形式: 吊棚内敷设	m	252.40			
39	030411001002	刚性阻燃管 PC32 1. 配置形式: 砖、混凝土结构明配	m	48.00			
40	030411001003	刚性阻燃管 PC32 1. 配置形式: 砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	29.80			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
41	030411001004	刚性阻燃管 PC25 1.配置形式:吊棚内敷设	m	562.70			
42	030411001005	刚性阻燃管 PC25 1.配置形式:砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	103.30			
43	030411001006	刚性阻燃管 PC20 1.配置形式:吊棚内敷设	m	578.80			
44	030411001007	刚性阻燃管 PC20 1.配置形式:砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	65.40			
45	030411001008	镀锌电线管 SC20 1.配置形式:吊顶内敷设	m	85.90			
46	030411001009	镀锌电线管 SC20 1.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	12.90			
47	030413002001	凿槽及恢复(公称管径32mm以内) 1.类型:砖结构	m	29.80			
48	030413002002	凿槽及恢复(公称管径20mm以内) 1.类型:砖结构	m	181.60			
		<b>三、开关插座</b>					
49	030404034001	一位开关 1.安装方式:距地1.3m明装	套	19			
50	030404034002	二位开关 1.安装方式:距地1.3m明装	套	17			
51	030404034003	三位开关 1.安装方式:距地1.3m明装	套	1			
52	030404034004	单位双控开关 1.安装方式:距地1.3m明装	套	4			
53	030404034005	紫外线灯时控系统 1.安装方式:明装	套	9			
54	030404035001	单联二三极插座 1.安装方式:明装	套	104			
55	030404035002	地面插座 1.安装方式:埋地安装	套	12			
56	030404035003	空调插座 1.安装方式:距地2m明装	套	6			
57	030404017009	空开箱 1.规格:三相四线380V空开 2.安装方式:距地0.3m安装	台	4			
58	030601002001	压差计 1.气压式-10-700Pa	台	4			
59	030404035004	台式插座盒 180×100×80 1、底盒:铝合金一体成型梯形底盒,模具一体成型精致简练,不占用台面操作空间 2、插座:采用知名品牌万用带防水盖插座,符合新国家标准。10A, 220V。	套	67			
		<b>四、给水部分</b>					
60	031001006001	PP-R塑料给水管 Φ32 1.连接形式:热熔连接 2.公称压力:1.6Mpa	m	50.00			
61	031001006002	PP-R塑料给水管 Φ25 1.连接形式:热熔连接 2.公称压力:1.6Mpa	m	200.00			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
62	030413002003	凿槽及恢复(公称管径32mm以内) 1.类型:砖结构	m	250.00			
63	031003001001	Φ20铜角阀 1.连接形式:螺纹连接	个	19			
64	031003005001	PP-R塑料截止阀 dn32 1.连接形式:热熔连接	个	1			
65	031003005002	PP-R塑料截止阀 dn25 1.连接形式:热熔连接	个	3			
66	031003001002	单向阀 dn25 1.连接形式:螺纹连接	个	2			
67	031004004001	拖把池 1.大号陶瓷拖把池,含水嘴	套	2			
68	031004004002	洗手盘 1.成套洗手盘,含感应水龙头	套	8			
		<b>五、排水工程部分</b>					
69	031001006003	PVCΦ75排水管 1.连接形式:粘接连接	m	50.00			
70	031001006004	PVCΦ50排水管 1.连接形式:粘接连接	m	80.00			
71	031004014001	PVCΦ50存水弯	个	20			
72	桂031004021001	洁净地漏 1.规格:DN50	个	9			
		<b>单价措施项目</b>					
<b>负压自控部分</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>4.</b>	<b>B4 电气设备安装工程</b>					
1	030404017001	送风变频器 1.规格:380V/2.2Kw	台	2			
2	030404017002	排风变频器 1.规格:380V/2.2Kw	台	3			
3	030507008001	监控面板 1.10寸集中监控触摸屏	台	1			
4	030404017003	净化空调MAU01系统控制箱 1.含PLC控制器、扩展模块	台	1			
5	030404017004	净化空调AHU03系统控制箱 1.含PLC控制器、扩展模块	台	1			
6	030503006001	房间压力传感器 1.DC24V,-50~+50Pa	支	3			
7	030503006002	风机段压差开关	支	6			
8	030404031001	回风电动执行器 DC24, 35S	个	6			
9	030404017005	电柜 1.规格:1600X800X250	台	1			
10	030501012001	交换机 1.5口,以太网工业级	台	1			
11	030411001001	电气钢导管 JDG40 1.配置形式:吊顶内敷设	m	18.00			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
12	030411001002	电气钢导管 JDG40 1.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	4.00			
13	030411001003	电气钢导管 JDG32 1.配置形式:吊顶内敷设	m	72.00			
14	030411001004	电气钢导管 JDG32 1.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	16.00			
15	030411001005	电气钢导管 JDG25 1.配置形式:吊顶内敷设	m	54.00			
16	030411001006	电气钢导管 JDG25 1.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	12.00			
17	030411001007	电气钢导管 JDG20 1.配置形式:吊顶内敷设	m	211.60			
18	030411001008	电气钢导管 JDG20 1.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	32.00			
19	030408001001	电力电缆 ZB1-YJV-4×6+1×4mm <sup>2</sup> 1.敷设方式、部位:普通敷设	m	66.00			
20	030408001002	电力电缆 ZB1-YJV-4×25+1×16mm <sup>2</sup> 1.敷设方式、部位:普通敷设	m	22.00			
21	030411004001	铜芯线 ZB1-BVV-2.5mm <sup>2</sup> 1.配线形式:管内穿线	m	396.00			
22	030411004002	铜芯线 ZB1-BVV-4mm <sup>2</sup> 1.配线形式:管内穿线	m	66.00			
23	030411004003	铜芯线 ZB1-BVV-10mm <sup>2</sup> 1.配线形式:管内穿线	m	22.00			
24	030411004004	铜芯线 ZB1-BVV-16mm <sup>2</sup> 1.配线形式:管内穿线	m	88.00			
25	030408002001	控制电缆 ZB1-KVV-2×1.0mm <sup>2</sup> 1.敷设方式、部位:普通敷设	m	164.90			
26	030408002002	控制电缆 ZB1-KVVP-2×1.0mm <sup>2</sup> 1.敷设方式、部位:普通敷设	m	30.70			
27	030408002003	控制电缆 ZB1-KVVP-4×1.0mm <sup>2</sup> 1.敷设方式、部位:普通敷设	m	4.00			
28	030408002004	控制电缆 ZB1-KVV-6×1.0mm <sup>2</sup> 1.敷设方式、部位:普通敷设	m	4.00			
29	030408006001	户内干包式电力电缆终端头制作、安装 (1kV以下截面mm <sup>2</sup> 以下)35	个	4			
30	030413002001	凿槽及恢复(公称管径20mm以内) 1.类型:砖结构	m	32.00			
		<b>单价措施项目</b>					
<b>弱电</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>5.换</b>	<b>B5 建筑智能化系统设备安装工程</b>					
1	030411003001	镀锌桥架 200*100*1.0	m	55.00			
2	030411003002	镀锌桥架 100*50*0.8	m	22.00			
3	030413001001	桥架支架制作、安装 1.规格:型钢现场制作	kg	186.49			
4	031201003001	桥架支架刷油	kg	186.49			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 除锈后刷两遍红丹防锈漆, 两遍调和漆					
5	030411001001	刚性阻燃管 PC20 1. 配置形式: 砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	129.30			
6	030411001002	刚性阻燃管 PC20 1. 配置形式: 吊棚内敷设	m	256.30			
7	030413002001	凿槽及恢复 (公称管径20mm以内) 1. 类型: 砖结构	m	129.30			
8	桂030904020001	排队叫号系统 1. 含显示器	台	1			
9	030502001001	弱电机柜 18U	台	1			
10	030506007001	监控显示器 1. 24寸液晶	台	1			
11	030507013001	监控主机 1. 8路, POE供电, 4TB	台	1			
12	030507008001	红外半球网络摄像机 1. 200万1/3" CMOS ICR日夜型	台	6			
13	030501012001	网络交换机 1. 24口千兆	台	2			
14	030501012002	远程控电话交换机 1. 2进8出	台	1			
15	030502010001	配线架 1. 24口, CAT6.0	架	1			
16	030502004001	单口电话插座 1. 86型 6P2C	个	6			
17	030502012001	单口信息插座 1. 86型 RJ45	个	34			
18	030502004002	电视插座	个	1			
19	030503003001	医生叫号控制器	台	2			
20	桂030501022001	自助取号报到机	台	1			
21	030502005001	网线 CAT6.0 1. 敷设方式: 管内穿放	m	236.70			
22	030502005002	网线 CAT6.0 1. 敷设方式: 桥架内布放	m	1442.80			
23	030507005001	可视门禁系统	台	2			
24	030507006001	电锁 1. 磁感应式, DC12V	台	2			
25	030904003001	开门按钮 86型	个	2			
26	030507006002	互锁系统主控器 1. 双门互锁, 停电失效	台	4			
27	030506007002	状态显示器 1. 离地2200mm嵌入安装	台	4			
28	030507007001	电磁锁 1. 180kg	台	8			
29	030904007001	广播扬声器 1. 6寸, 5W	个	17			
30	030501002001	定压功放机	台	1			
31	030404019001	互锁断电开关	个	4			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
32	030411004001	RVV电缆 4*1.0mm <sup>2</sup> 1.配线形式:管内穿放	m	16.00			
33	030411004002	RVV电缆 2*1.0mm <sup>2</sup> 1.配线形式:管内穿放	m	159.10			
		<b>单价措施项目</b>					
<b>消防部分</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>9.</b>	<b>B9 消防喷淋、管路改造</b>					
1	030901001001	内外壁热镀锌钢管 DN80 1.连接形式:沟槽连接 2.更换主管管道	m	8.60			
2	030901001002	内外壁热镀锌钢管 DN65 1.连接形式:沟槽连接 2.更换主管管道	m	2.10			
3	030901001003	内外壁热镀锌钢管 DN50 1.连接形式:螺纹连接 2.调整管径	m	2.80			
4	030901001004	内外壁热镀锌钢管 DN40 1.连接形式:螺纹连接 2.更换主管管道	m	3.00			
5	030901001005	内外壁热镀锌钢管 DN32 1.连接形式:螺纹连接 2.新增支管管道	m	12.30			
6	030901001006	内外壁热镀锌钢管 DN25 1.连接形式:螺纹连接 2.新增支管管道	m	19.30			
7	030901001007	内外壁热镀锌钢管 DN40 1.连接形式:螺纹连接 2.移动支管管道,利旧安装,仅计算安装费	m	3.60			
8	030901001008	内外壁热镀锌钢管 DN32 1.连接形式:螺纹连接 2.移动支管管道,利旧安装,仅计算安装费	m	16.30			
9	030901001009	内外壁热镀锌钢管 DN25 1.连接形式:螺纹连接 2.移动支管管道,利旧安装,仅计算安装费	m	34.10			
10	030901003001	下垂型快速响应玻璃球喷头 DN15 1.有吊顶 2.新增喷头	个	8			
11	030901003002	下垂型快速响应玻璃球喷头 DN15 1.有吊顶 2.移动喷头,利旧安装,仅计算安装费	个	28			
12	031002001001	管道支架制作、安装 1.材质:型钢现场制作	kg	58.25			
13	031201003001	金属结构刷油 1.除锈后刷两遍红丹防锈漆,两遍调和漆	kg	58.25			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
14	031201001001	管道刷油 1.刷红丹防锈漆二遍	m <sup>2</sup>	7.57			
	<b>5.</b>	<b>B5 火灾自动报警</b>					
15	030904003001	编码型消火栓按钮 1. J-SAM-GST9123	个	4			
16	030904005001	声光报警器 HX-100B	个	3			
17	030904008001	总线消防广播模块 LD8305	个	1			
18	030904008002	单输入,单输出联动模块 LD8301	个	2			
19	030904001001	编码型光电感烟探测器 1. JTY-GB-G3	个	24			
20	030904008003	总线消防电话模块 1. GST-LD-8304	个	1			
21	030904003002	编码型手动报警按钮(带电话插孔) 1. J-SAP-8402	个	1			
22	030904008004	总线隔离模块	个	2			
23	030408001001	NH-RVVP电缆 2*1.5mm <sup>2</sup> 1.敷设方式、部位:管/暗槽内	m	140.60			
24	030411004001	NH-BV电线 2.5mm <sup>2</sup> 1.配线形式:管内穿线	m	381.60			
25	030411004002	NH-BV电线 4mm <sup>2</sup> 1.配线形式:管内穿线	m	197.40			
26	030411001001	镀锌电线管 SC20 1.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	5.20			
27	030411001002	镀锌电线管 SC20 1.配置形式:吊顶内敷设	m	316.60			
28	030413002001	凿槽及恢复(公称管径20mm以内) 1.类型:砖结构	m	5.20			
		<b>单价措施项目</b>					
<b>空调部分</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>7.</b>	<b>B7 通风空调工程</b>					
1	040502007001	封堵空调冷凝水机排水口 1.现场施工	个	8			
2	030701004001	风机盘管移位安装 1.现场施工	台	8			
3	030701003001	四面出风室内机 KMV-45Q-K#01 1.制冷:4.5/5.0KW,风量:1140m <sup>3</sup> /h 2.含检查接线	台	2			
4	030701003002	四面出风室内机 KMV-56Q-K#01 1.制冷:5.6/6.3KW,风量:1140m <sup>3</sup> /h 2.含检查接线	台	1			
5	030701003003	四面出风室内机 KMV-112Q-K#01 1.制冷:11.2/12.5KW,风量:1860m <sup>3</sup> /h 2.含检查接线	台	5			
6	030701003004	变频多联室外主机 KMV-120W-K	台	1			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 制冷: 11.2/12.5KW, 功率: 3.46/3.34kW 2. 含检查接线					
7	030701003005	变频多联室外主机 KMV-140W-K 1. 制冷: 14.1/16KW, 功率: 3.5/3.7kW 2. 含检查接线	台	1			
8	030701003006	变频多联室外主机(顶出风) KMV-500T/S-K2 1. 制冷: 50.4/52.2KW, 功率: 16.1/14.55kW 2. 含检查接线	台	1			
9	030701004002	风管式室内机 KMV-45FZD-K 1. 制冷/热量: 4.5/5KW 2. 额定功率: 0.063kW 3. 风量: 738m <sup>3</sup> /h 4. 噪音: 30/27/24dB(A) 5. 重量: 19kg 6. 外形尺寸(宽*深*高): 910*447*192mm 7. 气管/液管: $\Phi$ 12.7/ $\Phi$ 6.34 8. 含检查接线	台	2			
10	030701004003	风管式室内机 KMV-50FZD-K 1. 制冷/热量: 5/5.6KW 2. 额定功率: 0.063kW 3. 风量: 738m <sup>3</sup> /h 4. 噪音: 30/27/24dB(A) 5. 重量: 19kg 6. 外形尺寸(宽*深*高): 910*447*192mm 7. 气管/液管: $\Phi$ 12.7/ $\Phi$ 6.35 8. 含检查接线	台	1			
11	030701004004	多联机线控器	台	11			
12	030701003007	循环风直膨组合式净化空调机组 AHU-03 1. 冷量7.2kW, 风量1500m <sup>3</sup> /h 2. 含室外主机, 检查接线	台	1			
13	030701003008	全新风直膨组合式净化空调机组 MAU-01 1. 冷量12.5kW, 风量2500m <sup>3</sup> /h 2. 含室外主机, 检查接线	台	1			
14	030108001001	离心式排风机组 EAF-01 1. 风量2000m <sup>3</sup> /h, 静压300Pa 2. 含检查接线	台	3			
15	030804017001	排风机组支架 1. 含角钢、槽钢、膨胀螺栓、刷漆等	个	3			
16	030603002001	手动对开调节阀 1. 320*200	台	6			
17	030603002002	手动对开调节阀 1. 400*200	台	8			
18	030603002003	手动对开调节阀 1. 500*200	台	1			
19	030603002004	手动对开调节阀 1. 400*320	台	3			
20	030603002005	手动对开调节阀	台	5			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 200*200					
21	030703001001	止回阀 1. 400*200	个	2			
22	030703001002	70℃防火阀 630*200	个	1			
23	030703011001	铝合金百叶回风口 1. 300*500	个	3			
24	030703011002	铝合金百叶回风口 1. 250*350	个	3			
25	030703011003	净化高效送风口 1. 风量1000m <sup>3</sup> /h	个	4			
26	030703011004	净化高效送风口 1. 风量500m <sup>3</sup> /h	个	6			
27	030703011005	防雨百叶(带防虫防鼠网) 1. 400*400	个	4			
28	030703011006	防雨百叶(带防虫防鼠网) 1. 500*500	个	3			
29	031003010001	风管软接头 1. 帆布	m <sup>2</sup>	30.00			
30	030702001001	镀锌薄钢板矩形风管 周长(2000mm以下) 1. 板材厚度: δ=0.75mm	m <sup>2</sup>	121.63			
31	030702001002	镀锌薄钢板矩形风管 周长(800mm以下) 1. 板材厚度: δ=0.75mm	m <sup>2</sup>	15.92			
32	030702001003	镀锌薄钢板圆形风管 直径(500mm以下) 1. 板材厚度: δ=0.75mm	m <sup>2</sup>	24.54			
33	031208003001	橡塑保温板通风管道保温 通风管道(厚度mm)20 1. 绝热材料品种:B1级闭孔橡塑海绵	m <sup>3</sup>	3.70			
34	030702005001	PVC塑料圆形风管 φ160mm	m <sup>2</sup>	18.49			
35	030702005002	PVC塑料圆形风管 φ110mm	m <sup>2</sup>	4.42			
36	031001006001	PVC塑料冷凝水管 de32 1. 连接形式:粘接连接	m	65.30			
37	031001004001	空调冷媒铜管 φ28.58	m	20.00			
38	031001004002	空调冷媒铜管 φ25.4	m	22.00			
39	031001004003	空调冷媒铜管 φ19.05	m	10.00			
40	031001004004	空调冷媒铜管 φ15.88	m	65.00			
41	031001004005	空调冷媒铜管 φ12.7	m	45.00			
42	031001004006	空调冷媒铜管 φ9.53	m	55.00			
43	031001004007	空调冷媒铜管 φ6.35	m	30.00			
44	031006013001	吊顶式等离子空气消毒机 1. 外形:吸顶式 2. 外型尺寸:(L×W×H): 620×620×355(mm <sup>3</sup> ) 3. ★3、消毒方法:等离子体。 4. 最大适用体积:60m <sup>3</sup> 5. 额定循环风量:600m <sup>3</sup> /h	台	5			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		6. 噪声: ≤55dB(A) 7. 负离子浓度: ≥6×10 <sup>6</sup> 个/cm <sup>3</sup> 8. 等离子体场强度: 8 kV±0.3 kV 9. ★9、颗粒物(0.5 μm) 去除率>99.99%, 提供权威机构检测报告。 10. 气雾室细菌的杀灭率均>99.90%, 提供权威机构检测报告。 11. 自然菌平均消亡率(消毒时间60min)均>90.00%, 提供权威机构检测报告。 12. 12可在有人状态下运行, 且对人体没有任何伤害。 13. ★13、外壳采用优质镀锌钢板, 防老化防自燃, 中间进风四周出风结构, 提供实物照片。 14. ★14、采用两段式结构等离子体电场, 杀菌净化一体, 提供实物照片。 15. 选用优质活性炭分子过滤器, 可有效去除有机气体和异味。 16. ★16、风量三挡可调, 配有磁性遥控器, 可吸附于机身或金属物体表面。 17. 液晶中文显示屏, 远红外线遥控, 一键锁定功能, 防止误操作。 18. 等离子体杀菌净化模块故障报警、风机、温湿度、通讯故障报警功能。 19. 输入功率: ≤150W					
45	030804010001	冷媒分歧管 22T	个	4			
46	031208002001	管道绝热 1. 绝热材料品种:加筋铝箔复合离心玻璃棉管壳保温 2. 绝热厚度:20mm 3. 管道外径:管道 <sup>3</sup> 57mm以下	m <sup>3</sup>	0.22			
47	031208002002	管道绝热 1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度:20mm 3. 管道外径:管道 <sup>3</sup> 57mm以下	m <sup>3</sup>	0.57			
48	031002001001	管道支架制作、安装 1. 材质: 型钢现场制作	kg	567.29			
49	031201003001	金属结构刷油 1. 除锈后刷两遍红丹防锈漆, 两遍调和漆	kg	567.29			
50	030704002001	风管漏光试验	m <sup>2</sup>	37.00			
51	030704002002	风管漏风试验	m <sup>2</sup>	37.00			
52	桂030704003001	通风空调系统调试 空调系统	Kw	75.70			
		<b>单价措施项目</b>					
<b>安装拆除</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	1.	<b>1 电气拆除</b>					
1	011613001001	应急灯拆除 1. 灯具种类:拆除应急灯、疏散指示灯	套	4			



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
<b>基础装修</b>						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
<b>水电安装部分</b>						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
<b>负压自控部分</b>						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
<b>弱电</b>						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
<b>消防部分</b>						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
<b>空调部分</b>						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
<b>安装拆除</b>						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
<b>家具部分</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
<b>基础装修</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1281.86	分部分项工程费及措施项目费
<b>水电安装部分</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	470.78	分部分项工程费及措施项目费
<b>负压自控部分</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	95.22	分部分项工程费及措施项目费
<b>弱电</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。





## 规费、增值税计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
<b>家具部分</b>				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>基础装修</b>				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>水电安装部分</b>				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>负压自控部分</b>				
1	规费	1.1+1.2+1.3		

## 规费、增值税计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>弱电</b>				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>消防部分</b>				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>空调部分</b>				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			







# 税后项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
<b>家具部分</b>						
<b>办公室</b>						
1	011501006001	文件柜 850*390*1800 全木结构, 18mm夹板基层防火免漆板饰面板, 侧面用2mm同质PVC收边, 分为上下门, 上门为铝合金边框5mm玻璃门, DTC五金配件	个	6		
2	011501015001	办公台 1200*600*760 材料品种、材质: 钢木结构, 电解钢方通静电喷涂脚架, 双层10mm夹板基层防火免漆板饰面台面, 侧面用2mm同质PVC收边。	个	3		
3	011501020001	办公椅 标配 材料品种、材质: 优质网格, 高靠背, 气压升降, 尼龙滑轮	个	3		
<b>男/女更衣室</b>						
4	011501003001	更衣柜 1500*500*1800 全木结构, 18mm夹板基层防火免漆板饰面板, 侧面用2mm同质PVC收边, 分为上下门, DTC五金配件, 带衣通	个	2		
<b>男/女值班室</b>						
5	011501011001	床 900*2000*500 材料品种、材质: 木质结构, 带床垫	个	2		
<b>主任办公室</b>						
6	011501006002	文件柜 850*390*1800 全木结构, 18mm夹板基层防火免漆板饰面板, 侧面用2mm同质PVC收边, 分为上下门, 上门为铝合金边框5mm玻璃门, DTC五金配件	个	2		
7	011501015002	办公台 1200*600*760 材料品种、材质: 钢木结构, 电解钢方通静电喷涂脚架, 双层10mm夹板基层防火免漆板饰面台面, 侧面用2mm同质PVC收边。	个	1		
8	011501020002	办公椅 标配 材料品种、材质: 优质网格, 高靠背, 气压升降, 尼龙滑轮	个	1		
9	011501020003	单位沙发 标配 材料品种、材质: 优质西皮, 实木扶手	个	1		
<b>会议培训室</b>						
10	011501015003	会议桌 3000*1400*760 材料品种、材质: 钢木结构, 电解钢方通静电喷涂脚架, 双层10mm夹板基层防火免漆板饰面台面, 侧面用2mm同质PVC收边	个	1		
11	011501020004	会议椅子 标配 材料品种、材质: 优质西皮	个	12		
<b>半污染区</b>						
12	011501003002	更衣柜 1500*500*1800 全木结构, 18mm夹板基层防火免漆板饰面板, 侧面用2mm同质PVC收边, 分为上下门, DTC五金配件, 带衣通	个	1		
<b>发血室</b>						
13	011501006003	文件柜 850*390*1800	个	3		

## 税后项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
		全木结构, 18mm夹板基层防火免漆板饰面板, 侧面用2mm同质PVC收边, 分为上下门, 上门为铝合金边框5mm玻璃门, DTC五金配件				
14	011501001001	边台 1950*600*800 全钢结构, 20mm陶瓷台面(参考品牌: 陶克、榕德), 柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢, 经过酸洗处理磷化, 表面烤漆, 配件采用DTC	台	1		
		<b>配血室</b>				
15	011501001002	边台 5375*750*850 全钢结构, 20mm陶瓷台面(参考品牌: 陶克、榕德), 柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢, 经过酸洗处理磷化, 表面烤漆, 配件采用DTC	台	1		
16	031004004001	水槽水咀 500×450×310 pp一次性成型水槽, 耐酸碱, 抗冲击, 铜制脚踏单口水嘴. 采用实验室专用PP耐酸碱水槽: (1) 具PP OUTLET(落水头), 其内并附有PP滤水垫片, PP或不锈钢滤水提笼及塑料水盖。 (2) 另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置, 具有过滤效果及堵臭功能。 (3) 台下托底式安装, 且利于台面残水自然回流。	套	1		
		<b>储血室</b>				
17	011501001003	边台 1350*750*850 全钢结构, 20mm陶瓷台面(参考品牌: 陶克、榕德), 柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢, 经过酸洗处理磷化, 表面烤漆, 配件采用DTC	台	1		
		<b>检验大厅</b>				
18	011501001004	边台 1350*750*850 全钢结构, 20mm陶瓷台面(参考品牌: 陶克、榕德), 柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢, 经过酸洗处理磷化, 表面烤漆, 配件采用DTC	台	1		
19	011501001005	转角台 1000*1000*850 全钢结构, 20mm陶瓷台面(参考品牌: 陶克、榕德), 柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢, 经过酸洗处理磷化, 表面烤漆, 配件采用DTC	台	2		
20	011501001006	边台 2825*750*850 全钢结构, 20mm陶瓷台面(参考品牌: 陶克、榕德), 柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢, 经过酸洗处理磷化, 表面烤漆, 配件采用DTC	台	2		
21	011501001007	边台 4200*750*850 全钢结构, 20mm陶瓷台面(参考品牌: 陶克、榕德), 柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢, 经过酸洗处理磷化, 表面烤漆, 配件采用DTC	台	1		
22	011501001008	中央台 7200*1500*850 全钢结构, 20mm陶瓷台面(参考品牌: 陶克、榕德), 柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢, 经过酸洗处理磷化, 表面烤漆, 配件采用DTC	台	1		
23	011501001009	边台 5400*750*850 全钢结构, 20mm陶瓷台面(参考品牌: 陶克、榕德), 柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢, 经过酸洗处理磷化, 表面烤漆, 配件采用DTC	台	1		
24	011501001010	边台 3400*750*850 全钢结构, 20mm陶瓷台面(参考品牌: 陶克、榕德), 柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢, 经过酸洗处理磷化, 表面烤漆, 配件采用DTC	台	1		

## 税后项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
25	031004010001	落地淋浴 (1)规格: ①全高: 2300mm+/-20mm; ②淋身器高: 2100mm+/-20mm; ③洗眼器高: 1030mm+/-20mm (2)管径: 入水管和排水管均为SUS304不锈钢管制作,管径1 1/4” (英寸)。 (3)冲淋器: SUS304不锈钢入水管、不锈钢球阀开关、不锈钢拉杆(单向拉动)、不锈钢冲淋头。外盘1.0mm厚SUS304不锈钢板制作,表面经抛光处理。圆盘直径内盘1.2 mm厚SUS不锈钢板制作表面冲孔800孔(含以上)以利喷水成伞形状况,夹层并附海片,可过滤水中杂物,避免使用者二次伤害。 (4)洗眼器: SUS304不锈钢入水管、不锈钢球阀开关和不锈钢洗眼盘。 (5)洗眼喷头: 高密度PP,内置不锈钢过滤网,可过滤水中杂物	套	2		
26	031004004002	水槽水咀 500×450×310 pp一次性成型水槽,耐酸碱,抗冲击,铜制脚踏单口水嘴.采用实验室专用PP耐酸碱水槽: (1)具PP OUTLET(落水头),其内并附有PP滤水垫片,PP或不锈钢滤水提笼及塑料水盖。 (2)另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置,具有过滤效果及堵臭功能。 (3)台下托底式安装,且利于台面残水自然回流。	套	3		
		<b>采血区</b>				
27	011501001011	边台 4950*400*850 全钢结构,20mm陶瓷台面(参考品牌:陶克、榕德),柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢,经过酸洗处理磷化,表面烤漆,配件采用DTC	台	1		
28	011501001012	边台 2100*750*850 全钢结构,20mm陶瓷台面(参考品牌:陶克、榕德),柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢,经过酸洗处理磷化,表面烤漆,配件采用DTC	台	1		
29	011501001013	中央台 2250*1500*850 全钢结构,20mm陶瓷台面(参考品牌:陶克、榕德),柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢,经过酸洗处理磷化,表面烤漆,配件采用DTC	台	1		
		<b>体液常规检验区</b>				
30	011501001014	边台 4250*750*850 全钢结构,20mm陶瓷台面(参考品牌:陶克、榕德),柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢,经过酸洗处理磷化,表面烤漆,配件采用DTC	台	1		
31	011501001015	边台 3600*750*850 全钢结构,20mm陶瓷台面(参考品牌:陶克、榕德),柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢,经过酸洗处理磷化,表面烤漆,配件采用DTC	台	1		
32	011501001016	边台 2900*750*850 全钢结构,20mm陶瓷台面(参考品牌:陶克、榕德),柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢,经过酸洗处理磷化,表面烤漆,配件采用DTC	台	1		
33	011504003001	PP抽风罩 1200*750 PP材质定制	个	3		
34	011504003002	PP抽风罩 1800*750 PP材质定制	个	2		

# 税后项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
35	031004004003	水槽水咀 500×450×310 pp一次性成型水槽,耐酸碱,抗冲击,铜制脚踏单口水嘴.采用实验室专用PP耐酸碱水槽: (1)具PP OUTLET(落水头),其内并附有PP滤水垫片,PP或不锈钢滤水提笼及塑料水盖。 (2)另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置,具有过滤效果及堵臭功能。 (3)台下托底式安装,且利于台面残水自然回流。	套	2		
		<b>HIV室</b>				
36	011501001017	边台 2700*750*800 全钢结构,20mm陶瓷台面(参考品牌:陶克、榕德),柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢,经过酸洗处理磷化,表面烤漆,配件采用DTC	台	1		
37	011501002001	生物安全柜 1800*800*2000 1、B2型二级生物安全柜,气流模式:100%外排 2、产品认证:CFDA III类医疗器械注册证; 3、外形尺寸:整机外部厚度≤755mm 4、工作区尺寸:长≥1520mm 5、风速:下降气流平均流速>0.35m/s;流入气流平均流速>0.50m/s 6、风速实时显示:使用温度补偿型风速传感器,实时数字式监控和显示下降气流和流入气流速度 7、ULPA超高效空气过滤器,针对颗粒直径0.12微米,过滤效率≥99.999%或者针对颗粒直径0.3微米,过滤效率≥99.9995%(提供过滤器制造商检测报告样本复印件) 8、工作区洁净等级≥IS014644.1标准Class 3或者以下要求同时达到:0.3微米粒径的粒子最大浓度≤102个/立方米;同时0.5微米粒径的粒子最大浓度≤35个/立方米;同时1.0微米粒径的粒子最大浓度≤8个/立方米;同时5.0微米粒径的粒子最大浓度≤0个/立方米(提供洁净度检测样本或证书) 9、风机系统:新型的直流节能单个大风机设计替代传统多风机设计,流入气流平均流速>0.5m/s。 10、控制器系统:实时显示安全柜运行参数:安全柜的进气流,沉降气流在液晶显示屏上实时显示;可显示滤器寿命,温度,紫外灯寿命,前窗高度状态提示;当气流有波动时提供声光报警。 11、柜体:4-7度角倾斜式人体工程学设计 12、操作室:工作腔两侧与后壁一次冲压成形,大圆弧角设计,便于清洁 13、操作前窗:无边框滑动式前窗,防爆、抗紫外线、双层覆膜,不会引起操作者的视觉疲劳 14、柜体涂层:柜体外部Isocid™含银离子抗菌涂层,抑制细菌、微生物在柜体表面滋生 15、照度:>1400Lux 16、噪音:噪音小于65dBA 17、显示屏有3-15分钟预洁净程序 18、搁手架:整块抛光不锈钢材质,高于工作台面,五金配件均采用进口材料,易于拆卸	套	1		
38	031004004004	水槽水咀 500×450×310 pp一次性成型水槽,耐酸碱,抗冲击,铜制脚踏单口水嘴.采用实验室专用PP耐酸碱水槽: (1)具PP OUTLET(落水头),其内并附有PP滤水垫片,PP或不锈钢滤水提笼及塑料水盖。 (2)另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置,具有过滤效果及堵臭功能。	套	1		

## 税后项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
		(3) 台下托底式安装,且利于台面残水自然回流。				
		<b>HIV半污染区</b>				
39	011501003003	更衣柜 900*450*1800 全木结构,18mm夹板基层防火免漆板饰面板,侧面用2mm同质PVC收边,分为上下门,DTC五金配件,带衣通	个	1		
		<b>接种室</b>				
40	011501001018	边台 2450*750*850 全钢结构,20mm陶瓷台面(参考品牌:陶克、榕德),柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢,经过酸洗处理磷化,表面烤漆,配件采用DTC	台	1		
41	011501001019	边台 3850*750*850 全钢结构,20mm陶瓷台面(参考品牌:陶克、榕德),柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢,经过酸洗处理磷化,表面烤漆,配件采用DTC	台	1		
42	011501002002	生物安全柜 1800*800*2000 1、B2型二级生物安全柜,气流模式:100%外排 2、产品认证:CFDA III类医疗器械注册证; 3、外形尺寸:整机外部厚度≤755mm 4、工作区尺寸:长≥1520mm 5、风速:下降气流平均流速>0.35m/s;流入气流平均流速>0.50m/s 6、风速实时显示:使用温度补偿型风速传感器,实时数字式监控和显示下降气流和流入气流速度 7、ULPA超高效空气过滤器,针对颗粒直径0.12微米,过滤效率≥99.999%或者针对颗粒直径0.3微米,过滤效率≥99.9995%(提供过滤器制造商检测报告样本复印件) 8、工作区洁净等级≥ISO14644.1标准Class 3或者以下要求同时达到:0.3微米粒径的粒子最大浓度≤102个/立方米;同时0.5微米粒径的粒子最大浓度≤35个/立方米;同时1.0微米粒径的粒子最大浓度≤8个/立方米;同时5.0微米粒径的粒子最大浓度≤0个/立方米(提供洁净度检测样本或证书) 9、风机系统:新型的直流节能单个大风机设计替代传统多风机设计,流入气流平均流速>0.5m/s。 10、控制器系统:实时显示安全柜运行参数:安全柜的进气流,沉降气流在液晶显示屏上实时显示;可显示滤器寿命,温度,紫外灯寿命,前窗高度状态提示;当气流有波动时提供声光报警。 11、柜体:4-7度角倾斜式人体工程学设计 12、操作室:工作腔两侧与后壁一次冲压成形,大圆弧角设计,便于清洁 13、操作前窗:无边框滑动式前窗,防爆、抗紫外线、双层覆膜,不会引起操作者的视觉疲劳 14、柜体涂层:柜体外部Isocid™含银离子抗菌涂层,抑制细菌、微生物在柜体表面滋生 15、照度:>1400Lux 16、噪音:噪音小于65dBA 17、显示屏有3-15分钟预洁净程序 18、搁手架:整块抛光不锈钢材质,高于工作台	套	1		
43	031004004005	水槽水咀 500×450×310 pp一次性成型水槽,耐酸碱,抗冲击,铜制脚踏单口水嘴.采用实验室专用PP耐酸碱水槽:	套	1		

## 税后项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
		(1) 具PP OUTLET (落水头), 其内并附有PP滤水垫片, PP或不锈钢滤水提笼及塑料水盖。 (2) 另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置, 具有过滤效果及堵臭功能。 (3) 台下托底式安装, 且利于台面残水自然回流。				
		<b>微生物更衣区</b>				
44	011501003004	更衣柜 900*450*1800 全木结构, 18mm夹板基层防火免漆板饰面板, 侧面用2mm同质PVC收边, 分为上下门, DTC五金配件, 带衣通	个	2		
45	031004010002	落地淋浴 (1) 规格: ①全高: 2300mm+/-20mm; ②淋身器高: 2100mm+/-20mm; ③洗眼器高: 1030mm+/-20mm (2) 管径: 入水管和排水管均为SUS304不锈钢管制作, 管径1 1/4" (英寸)。 (3) 冲淋器: SUS304不锈钢入水管、不锈钢球阀开关、不锈钢拉杆 (单向拉动)、不锈钢冲淋头。外盘1.0mm厚SUS304不锈钢板制作, 表面经抛光处理。圆盘直径内盘1.2 mm厚SUS不锈钢板制作表面冲孔800孔 (含以上) 以利喷水成伞形状况, 夹层并附海片, 可过滤水中杂物, 避免使用者二次伤害。 (4) 洗眼器: SUS304不锈钢入水管、不锈钢球阀开关和不锈钢洗眼盘。 (5) 洗眼喷头: 高密度PP, 内置不锈钢过滤网, 可过滤水中杂物	套	1		
		<b>鉴定室</b>				
46	011501001020	边台 2400*750*850 全钢结构, 20mm陶瓷台面 (参考品牌: 陶克、榕德), 柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢, 经过酸洗处理磷化, 表面烤漆, 配件采用DTC	台	1		
		<b>无菌室</b>				
47	011501001021	边台 2400*750*850 全钢结构, 20mm陶瓷台面 (参考品牌: 陶克、榕德), 柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢, 经过酸洗处理磷化, 表面烤漆, 配件采用DTC	台	1		
		<b>试剂库</b>				
48	011501018001	货架 1200*450*2000 全钢结构	个	3		
		<b>洗消室</b>				
49	011501001022	边台 1850*750*850 全钢结构, 20mm陶瓷台面 (参考品牌: 陶克、榕德), 柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢, 经过酸洗处理磷化, 表面烤漆, 配件采用DTC	台	1		
50	031004004006	水槽水咀 500×450×310 pp一次性成型水槽, 耐酸碱, 抗冲击, 铜制脚踏单口水嘴. 采用实验室专用PP耐酸碱水槽: (1) 具PP OUTLET (落水头), 其内并附有PP滤水垫片, PP或不锈钢滤水提笼及塑料水盖。 (2) 另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置, 具有过滤效果及堵臭功能。 (3) 台下托底式安装, 且利于台面残水自然回流。	套	1		
		<b>其他</b>				

