

资源县资源镇初中操场及道路改造项目 工程

招 标 控 制 价

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)



资源县资源镇初中操场及道路改造项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): _____

(大写): _____

招标人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)



编制人: _____



复核人: _____



编制时间: _____

复核时间: _____

总 说 明

工程名称:资源县资源镇初中操场及道路改造项目

第1页 共1页

一、工程概况

本工程为资源县资源镇初中操场及道路改造项目,建设地点为桂林市资源县资源镇,主要建内容为:拆除透水砖、恢复和新建硬化混凝土,新建改性沥青混凝土场地,新建塑胶跑道及PU硅胶场地,排水口及雨水井抬高、新建污水检查井、围墙维修、新建挡土墙等。

二、编制范围

1. 本工程招标控制价范围:施工图范围内的市政工程。

三、编制依据:

(1) 本工程施工设计图纸及相关的标准、规范、技术资料。

(2) 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》。

(3) 《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》(2022年版)。

(4) 执行《广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》(桂政发〔2012〕42号文)、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2023〕7号)、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2015〕5号)。

(5) 税率根据财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2018〕14号)、增值税按《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕12号)、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2023〕7号)。

(6) 本工程材料价格参照《桂林市建设工程造价信息》(2024年第12期)资源县除税价计取,资源县价格没有的参照桂林市除税价计取,信息价不提供的,参照市场询价。

(7) 采用博奥云计价(19.0.0.1)版清单计价软件。

四、其他需要说明的问题

1. 本工程采用商品砼,沥青混凝土采用改性沥青商品砼;
2. 本工程沥青混凝土运距暂按65km(含县城区10km),结算按实际;
3. 本工程余土弃置运距暂按2km,结算按实际。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县资源镇初中操场及道路改造项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
操场及道路改造							
		分部分项工程					
		拆除透水砖、恢复和新建硬化混凝土					
1	041001002001	拆除透水砖 厚度:8cm、不含基层 废料成堆,统一装运外弃 现场拆除废料不做利旧处理	m²	562.00			
2	040103002001	余方弃置 废弃料品种:拆除废弃物 起步运距按1km		44.96			
3	桂040103003001	石方运输每增1km 运距暂定增1km,结算时按实际	• km	44.96			
4	040701001001	机械平整场地	m²	842.00			
5	040203007001	水泥混凝土 混凝土强度等级:C25 厚度:150 含塑料膜养生、模板等	m²	842.00			
		新建改性沥青混凝土场地					
6	040203001001	40mmAC-13细粒改性沥青混凝土 沥青品种:改性沥青商品砼 摊铺方式:机械摊铺 运距:暂按65km(含县城区10km),结算 按实际	m²	9160.00			
7	040203004001	10mm乳化沥青封油层	m²	9160.00			
		新建塑胶跑道及PU硅胶场地					
8	040101003001	挖基坑土方 部位:篮球架基础 土壤类别:三类土		6.91			
9	040103001001	土回填方 部位:篮球架基础 密实度:达设计要求 填方来源:开挖料		6.37			
10	040503003001	篮球架(H=3950mm)	套	6			
11	040203009001	8mm厚PU硅面层 部位:球场	m²	2350.00			
12	040203009002	13mm厚复合型塑胶面层 部位:跑道	m²	1450.00			
13	040205006001	热熔涂料 标线	m²	527.56			
		排水口及雨水井抬高、新建污水检查井					
14	041001001001	拆除混凝土层 部位:排水口周边 路面类型:混凝土 厚度:100mm	m²	13.75			
15	041001008001	拆除雨水井混凝土井圈		7.00			
16	040402017001	旧路面机械切缝 切缝机切缝	m	233.11			
17	040103002002	石碴弃置 起步运距按1km		10.89			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县资源镇初中操场及道路改造项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
18	桂040103003002	石碴运输每增1km 运距暂定增1km, 结算时按实际	• km	10.89			
19	040504002001	筑混凝土抬高井盖 混凝土强度等级:C20		9.06			
20	040901001001	钢筋制作、安装 Φ 10以内	t	0.136			
21	040901001002	钢筋制作、安装 Φ 10以上	t	0.709			
22	040504001001	Φ 700砖砌污水检查井 参图集06MS201-3, 18页 井深: 1.5m 240mm厚井墙, M7.5水泥砂浆砌 MU10砖 C30混凝土井圈, 100mm厚C15垫层 Φ 700复合井盖, 承载能力36T (含井座、 防坠网等) 抹面、勾缝、座浆均用1:2 防水水泥砂浆 井内外墙用1:2防水水泥砂浆抹面至井顶 部, 厚20 接入支管超挖部分用级配砂石、混凝土或 砌砖填实 含防坠网、爬梯等	座	5			
		土方开挖					
23	040101001001	挖一般土方 土壤类别:三类土 起步运距按1km		185.00			
24	桂040103003003	土方运输每增1km 运距暂定增1km, 结算时按实际	• km	185.00			
		围墙维修					
25	011601001001	砖砌围墙拆除		41.50			
26	040103002003	石碴弃置 起步运距按1km		60.59			
27	桂040103003004	石碴运输每增1km 运距暂定增1km, 结算时按实际	• km	60.59			
28	040305004001	砖砌体 砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑		41.50			
29	011201001001	外墙一般抹灰 20厚M10水泥砂浆抹面	m ²	330.75			
		新建挡土墙					
30	040101002001	挖沟槽土方(装车) 土壤类别:三类土		34.88			
31	040101002002	挖沟槽土方(不装车) 土壤类别:三类土		12.82			
32	040103001002	土回填方 密实度:设计要求 填方来源:开挖料		12.82			
33	040103002004	土方弃置 起步运距按1km		34.88			
34	桂040103003005	土方运输每增1km 运距暂定增1km, 结算时按实际	• km	34.88			
35	010403004001	石挡土墙 石料种类、规格:片石		92.38			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县资源镇初中操场及道路改造项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		砂浆种类强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 含Φ110塑料管泄水管					
36	040601025001	碎石反滤包		1.63			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
37	桂041101006001	外钢管脚手架 双排 10m以内 部位: 围墙、挡土墙	m ²	203.70			
	041102	支架					
38	041101005001	井字架木制井深 (m以内) 2 部位: 新建污水检查井	座	5			
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
39	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m ³ 以内	台·次	1			
40	041106001002	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw 以内	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

