

工程量清单表

合同段：2022年临桂区临桂镇大宅自然村道路畅通工程

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	挖除水泥混凝土路面（运距5km）	m3	279.3		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方（运距1km）	m3	219.8		
204	填方路基				
204-1	台背回填砂砾土				
-h	钢筋混凝土圆管涵台背回填砂砾土	m3	19.14		
207	排水工程				
207-10	排水管道				
-b	DN300 II级钢筋混凝土承插管排水管	m	168		
207	排水沟				
207-2	排水沟				
-c	现浇混凝土渠道	m3	3.6		
207	雨水口				
207-2	雨水口箅子井	座	15		
-e	雨水口箅子井	座	15		
207	球墨铸铁沟盖板				
207-2	球墨铸铁沟盖板600mm*600mm				
-e	球墨铸铁沟盖板600mm*600mm	套	23		
207-2	PVC排水管				
-d	7.5cm PVC排水管	m	73.6		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：2022年临桂区临桂镇大宅自然村道路畅通工程

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	碎石垫层				
-a	路面垫层人工铺碎石（压实厚度30cm）	m2	267		
304	水泥混凝土基层				
304-1	26cm厚C25水泥混凝土基层				
-a	26cm厚C25水泥混凝土基层（人工铺筑）	m2	11		
312	水泥混凝土基层				
312-1	水泥混凝土基层				
-a	15cm厚C15水泥混凝土基层（人工铺筑）	m2	314		
-b	20cm厚C20水泥混凝土基层（人工铺筑）	m2	1396.5		
-c	23cm厚C25水泥混凝土基层（人工铺筑）	m2	280		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	15cm厚C30水泥混凝土（含早强剂）面层（人工铺筑）	m2	3926		
-b	20cm厚C25水泥混凝土面层（人工铺筑）	m2	314		
-c	5cm厚C30水泥混凝土（含早强剂）面层（人工铺筑）	m2	267		
312-2	钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB400）-拉杆	t	0.3812		
清单 第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：2022年临桂区临桂镇大宅自然村道路畅通工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	Φ300钢筋混凝土圆管涵-平口管	m	12		
419-1	Φ400钢筋混凝土圆管涵-平口管	m	10		
419-1	Φ1000钢筋混凝土圆管涵-平口管	m	4		
清单 第400章 合计 人民币 元					

