

总 说 明

工程名称:河口农产品交易市场、地质灾害点应急疏散点项目

第1页 共1页

一、工程概况:本工程为资源县河口农产品交易市场、地质灾害点应急疏散点项目

项目内容包括:一.风雨桥=140.10m²,4层,高度8.19米(宝顶最高点);二.六角凉亭图纸写9.53m²,二层,H=8.11米(宝顶最高点);三.八角凉亭15.88m²,二层,H=7.9米(宝顶最高点);四.四角凉亭图纸写42.90m²,一层,H=5.75米(屋脊顶最高点);五.长廊=134.35m²,1层,高度4.79米(屋脊最高点);六.钢结构楼梯等。

二、编制依据

- (1)《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
- (2)2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;
- (3)2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》;
- (4)《建设工程工程量清单计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》(桂建标〔2013〕42号);
- (5)《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标【2023】7号);
- (6)自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标〔2016〕16号);
- (7)《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标〔2016〕17号);
- (8)《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价【2019】10号);
- (9)与建设工程有关的标准、规范、技术资料。
- (10)其他现行计价文件。

五、编制说明:

- (1)材料的价格按照《广西桂林市建设工程造价信息》2024年第11月刊登的除税价格计取,并优先选取资源县信息价(如果有),对于《信息价》上没有刊登的材料将根据市场询价来确定其价格;
- (2)本工程所用的混凝土按自拌混凝土考虑;
- (3)本工程所用的砂浆按普通砂浆考虑;
- (4)本工程余土、废渣外运距离按5km计算;
- (5)管理费率、利润率根据各专业配套使用的费用定额中的规定计算,均按费率区间的中值计算;
- (6)总价措施项目清单计价根据各专业配套使用的费用定额中的规定计算,凡有费率区间选择的均按费率区间的中值计算;

三、其他

- 1、计价软件:博奥云
- 2、一般计税法

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河口农产品交易市场、地质灾害点应急疏散点项目

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
河口农产品交易市场、地质灾害点应急疏散点项目							
分部分项工程							
一. 风雨桥=140.10m², 4层, 高度8.19米 (宝顶最高点)							
1、土石方工程							
1	010101001001	平整场地 土壤类别:三类土	m ²	443.00			
2	010103001001	土(石)方回填 (1)土质要求:符合设计要求的土质 (2)密实度要求:按设计要求 (3)夯填(碾压):机械夯填 (4)运输距离:自行考虑	m ³	300.00			
3	010103002001	借土方 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:暂按5km	m ³	300.00			
2、挡土墙、路缘石、C25混凝土地面、600*300*50mm青石板地面、红砖踏步及贴600*300*50mm青石板							
4	010403004001	石挡土墙 (1)片石等级:M30 (2)砂浆类型:M10水泥砂浆	m ³	95.96			
5	011201003001	墙面勾缝	m ²	95.97			
6	040204004001	安砌侧(平、缘)石 (1)做法大样:路缘石大样 (2)部位:混凝土路边 (3)路牙材料种类、规格:青石路缘石 (4)500mm长×300mm高×100mm厚	m	56.71			
7	010501001001	地面垫层 (1)200厚碎石垫层 (2)素土夯实	m ³	96.89			
8	011102001001	青石板地面 (1)600*300*50 青石板 (2)50厚1:3干性水泥砂浆层	m ²	324.66			
9	010401012001	砖砌楼梯 (1)零星砌砖名称、部位:长廊、楼梯 (2)砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖	m ²	8.20			
10	011101001001	水泥砂浆楼地面 面抹20厚1:1水泥砂浆(压光)	m ²	8.20			
4、木构件工程							
11	010702001001	垂莲(吊瓜)柱 1.木材品种:樟子松防腐木 2.构件规格:Φ200	m ³	0.28			
12	010702001002	童(瓜)柱 1.木材品种:樟子松防腐木 2.构件规格:Φ200以内	m ³	1.59			
13	010702001003	圆柱 1.木材品种:樟子松防腐木 2.构件规格:Φ200	m ³	0.25			
14	010702001004	圆柱	m ³	2.25			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河口农产品交易市场、地质灾害点应急疏散点项目

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 木材品种:樟子松防腐木 2. 构件规格:Φ220					
15	010702001005	圆柱 1. 木材品种:樟子松防腐木 2. 构件规格:Φ260	m ³	3.28			
16	010702001006	雷公柱(灯心木) 1. 木材品种:樟子松防腐木 2. 构件规格:Φ200	m ³	0.03			
17	010702002001	矩形梁 1. 木材品种:樟子松防腐木 2. 构件规格:梁宽15cm以内	m ³	3.45			
18	010702003001	圆桁(檩) 1. 木材品种:樟子松防腐木 2. 构件规格:Φ160mm以内	m ³	9.94			
19	010702005001	瓦楠板 1. 屋面木基层 2. 2.40厚防腐木望板基层满铺 3. 木材品种:樟子松防腐木	m ²	310.51			
20	010702005002	封檐板 1. 断面尺寸:30*180 2. 木材品种:樟子松防腐木	m	133.25			
		5、屋面工程					
21	010901001001	小青瓦屋面 1. 20*30防腐木挂瓦条 2. 小青瓦180*180*8mm	m ²	310.51			
22	010902002001	屋面涂膜防水 1. 屋面满铺钢丝网 2. C30抗渗砂浆2.5cm 3. 聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚	m ²	310.51			
23	010902001001	屋面卷材防水 4mm厚自粘性聚酯胎改性沥青防水卷材	m ²	310.51			
24	010702005003	屋面窑制正脊	m	40.20			
25	010702005004	斜脊	m	28.48			
26	010702005005	翘角	个				
27	010702005006	成品宝顶	座				
28	010902007001	勾头、滴水	m	117.80			
		6、地面工程					
29	010401004001	多孔砖墙 240厚页岩多孔砖	m ³	6.62			
30	010501001002	地面垫层 (1)200厚碎石垫层 (2)素土夯实	m ³	28.53			
31	010501001003	地面垫层 (1)150厚碎石垫层 (2)素土夯实	m ³	21.39			
32	010501001004	混凝土地面300mm厚垫层 (1)混凝土强度等级:C30 (2)混凝土种类:自拌混凝土	m ³	42.79			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河口农产品交易市场、地质灾害点应急疏散点项目

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
33	010501001005	C25厚地面300mm厚 (1)混凝土强度等级:C25 (2)混凝土种类:自拌混凝土	m ²	142.63			
34	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	8.682			
35	011102001002	青石板地面 600*300*50 青石板 50厚1:3干性水泥砂浆层	m ²	142.63			
		7、油漆彩画工程					
36	011404001001	木材面油漆 1. 部位: 木构件 2. 木材面阴干处理, 基础刨光加工; 3. 白胚处理, 木色水性腻子堵钉眼、裂缝、塌陷、暗坑等缺陷; 4. 使用180木砂纸打磨木作表面使之平整; 5. 刷第一遍油色; 6. 喷涂第一遍茶褐色调和底漆复补腻子; 7. 底漆干透后用320木砂纸顺着木纹打磨平整; 8. 喷涂第二遍茶褐色调和底漆; 9. 干透后用400木砂纸打磨平整; 10. 喷涂面漆, 晾干后用600木细砂纸磨光; 11. 反复喷涂三遍面漆磨光, 最后一遍面漆磨光使用800木砂纸手工打磨	m ²	943.39			
37	011404001002	木材面油漆 部位: 木构件 油漆品种、刷漆遍数:底油一遍调和漆二遍	m ²				
38	011404001003	木材面油漆 部位: 木构件 油漆品种、刷漆遍数:透明无色阻燃剂	m ²	943.39			
		二.六角凉亭9.53m², 二层, H=8.11米 (宝顶最高点)					
		1、木构件工程					
39	010702001007	圆柱 1. 木材品种:樟子松防腐木 2. 构件规格: Φ 220	m ³	1.41			
40	010702001008	雷公柱(灯心木) 1. 木材品种:樟子松防腐木 2. 构件规格: Φ 200	m ³	0.04			
41	010702002002	矩形梁 1. 木材品种:樟子松防腐木 2. 构件规格:梁宽15cm以内	m ³	1.38			
42	010702003002	方桁(檩) 1. 木材品种:樟子松防腐木 2. 构件规格:150mm*80mm/200mm*100mm	m ³	0.45			
43	010702005007	瓦楠板 1. 屋面木基层 1. 40厚防腐木望板基层满铺 2. 木材品种:樟子松防腐木	m ²	38.88			
44	010702005008	封檐板 1. 断面尺寸:30*180 2. 木材品种:樟子松防腐木	m	36.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河口农产品交易市场、地质灾害点应急疏散点项目

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
45	010702003003	方直椽 1. 构件截面尺寸:50*50@200[200宽瓦楠板 间隙] 2. 木材品种:樟子松防腐木	m ³	1.27			
46	010702003004	方脊椽条 1. 构件截面尺寸:150*80mm 2. 木材品种:樟子松防腐木	m ³	0.31			
		3、屋面工程					
47	010901001002	小青瓦屋面 1. 20*30防腐木挂瓦条 2. 小青瓦180*180*8mm	m ²	38.88			
48	010902002002	屋面涂膜防水 1. 屋面满铺钢丝网 2. C30抗渗砂浆2.5cm 3. 聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚	m ²	38.88			
49	010902001002	屋面卷材防水 4mm厚自粘性聚酯胎改性沥青防水卷材	m ²	38.88			
50	010702005009	斜脊	m	27.30			
51	010702005010	翘角 普通翘角	个				
52	010702005011	成品宝顶	座				
53	010902007002	勾头、滴水	m	36.00			
		4、地面工程					
54	010401004002	多孔砖墙 240厚页岩多孔砖	m ³	1.45			
55	010501001006	地面垫层 (1)470厚碎石垫层 (2)素土夯实	m ³	5.63			
56	010501001007	C30厚地面300mm厚 (1)混凝土强度等级:C30 (2)混凝土种类:自拌混凝土	m ²	11.97			
57	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	0.141			
58	011102001003	青石板地面 600*300*50 青石板 50厚1:3干性水泥砂浆层	m ²	11.97			
		5、油漆彩画工程					
59	011404001004	木材面油漆 1. 部位: 木构件 2. 木材面阴干处理, 基础刨光加工; 3. 白胚处理, 木色水性腻子堵钉眼、裂缝、 塌陷、暗坑等缺陷; 4. 使用180木砂纸打磨木作表面使之平整; 5. 刷第一遍油色; 6. 喷涂第一遍茶褐色调和底漆复补腻子; 7. 底漆干透后用320木砂纸顺着木纹打磨 平整; 8. 喷涂第二遍茶褐色调和底漆; 9. 干透后用400木砂纸打磨平整; 10. 喷涂面漆, 晾干后用600木细砂纸磨光;	m ²	264.15			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河口农产品交易市场、地质灾害点应急疏散点项目

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		11. 反复喷涂三遍面漆磨光,最后一遍面漆磨光使用800木砂纸手工打磨					
60	011404001005	木材面油漆 部位: 木构件 油漆品种、刷漆遍数:底油一遍调和漆二遍	m ²				
61	011404001006	木材面油漆 部位: 木构件 油漆品种、刷漆遍数:透明无色阻燃剂	m ²	264.15			
		三.八角凉亭15.88m², 二层, H=7.9米 (宝顶最高点)					
		1、土(石)方工程					
62	010101001002	平整场地	m ²	66.91			
63	010101003001	挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)基础类型:条形基础 (3)基础深度:3米以内	m ³	164.72			
64	010103001002	回填方 (1)土质要求:符合设计要求的土质 (2)密实度要求:按设计要求 (3)夯填(碾压):机械夯填 (4)运输距离:自行考虑	m ³	150.71			
65	010103002002	余土弃置 (1)土(方)类别:三类土 (2)运距:暂按5km	m ³	14.01			
		2. 混凝土及钢筋混凝土工程					
66	010501001008	垫层 (1)混凝土强度等级:C15 (2)混凝土类型:自拌混凝土	m ³	4.38			
67	010501002001	带形基础 (1)混凝土强度等级:C30 (2)混凝土类型:自拌混凝土 (3)模板制作安装	m ³	19.92			
68	010504001001	直形墙 (1)混凝土强度等级:C30 (2)混凝土类型:自拌混凝土 (3)模板制作安装	m ³	36.84			
69	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	6.927			
		3、木构件工程					
70	010702001009	圆柱(二层) 1. 木材品种:樟子松防腐木 2. 构件规格: Φ 200	m ³	0.68			
71	010702001010	圆柱(一层) 1. 木材品种:樟子松防腐木 2. 构件规格: Φ 220	m ³	1.16			
72	010702001011	雷公柱(灯心木) 1. 木材品种:樟子松防腐木 2. 构件规格: Φ 200	m ³	0.03			
73	010702002003	矩形梁 1. 木材品种:樟子松防腐木	m ³	1.49			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河口农产品交易市场、地质灾害点应急疏散点项目

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 构件规格:梁宽15cm以内					
74	010702003005	方桁(檩) 1. 木材品种:樟子松防腐木 2. 构件规格:Φ160mm以内	m ³	0.43			
75	010702005012	瓦楠板 1. 屋面木基层 1. 30厚防腐木望板基层满铺 2. 木材品种:樟子松防腐木	m ²	57.29			
76	010702005013	封檐板 1. 断面尺寸:30*180 2. 木材品种:樟子松防腐木	m	36.88			
77	010702003006	方直椽 1. 构件截面尺寸:50*50@220[220宽瓦楠板 间隙] 2. 木材品种:樟子松防腐木	m ³	1.02			
78	010702003007	脊椽条 1. 构件截面尺寸:200*100mm 2. 木材品种:樟子松防腐木	m ³	8.88			
		4、屋面工程					
79	010902007003	筒瓦屋脊	m	35.68			
80	010901001003	筒瓦屋面 1. 20*30防腐木挂瓦条 2. 粘土筒瓦片	m ²	57.29			
81	010902002003	屋面涂膜防水 1. 屋面满铺钢丝网 2. C30抗渗砂浆2.5cm 3. 聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚	m ²	57.29			
82	010902001003	屋面卷材防水 4mm厚自粘性聚酯胎改性沥青防水卷材	m ²	57.29			
83	010702005014	翘角 普通翘角	只				
84	010702005015	成品宝顶	座				
85	010902007004	勾头、滴水	m	36.88			
		5、地面工程					
86	010501001009	地面垫层 (1)200厚碎石垫层 (2)素土夯实	m ³	13.38			
87	010501001010	C30厚地面200mm厚 (1)混凝土强度等级:C30 (2)混凝土种类:自拌混凝土	m ²	66.91			
88	010515001004	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	1.757			
89	011102001004	青石板地面 600*300*50 青石板 50厚1:3干性水泥砂浆层	m ²	66.91			
90	011201001001	墙面一般抹灰 1:3水泥砂浆抹面	m ²	29.47			
		6、油漆彩画工程					
91	010702005016	木材面油漆 1. 部位:木构件	m ²	531.27			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河口农产品交易市场、地质灾害点应急疏散点项目

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 木材面阴干处理,基础刨光加工; 3. 白胚处理,木色水性腻子堵钉眼、裂缝、塌陷、暗坑等缺陷; 4. 使用180木砂纸打磨木作表面使之平整; 5. 刷第一遍油色; 6. 喷涂第一遍茶褐色调和底漆复补腻子; 7. 底漆干透后用320木砂纸顺着木纹打磨平整; 8. 喷涂第二遍茶褐色调和底漆; 9. 干透后用400木砂纸打磨平整; 10. 喷涂面漆,晾干后用600木细砂纸磨光; 11. 反复喷涂三遍面漆磨光,最后一遍面漆磨光使用800木砂纸手工打磨					
92	010702005017	其他木构件 部位:木构件 油漆品种、刷漆遍数:底油一遍调和漆二遍	m ²				
93	010702005018	木材面油漆 部位:木构件 油漆品种、刷漆遍数:透明无色阻燃剂	m ²	531.27			
		四. 四角凉亭图纸写42.90m², 一层, H=5.75米(屋脊顶最高点)					
		1、土(石)方工程					
94	010101001003	平整场地 土壤类别:三类土	m ²	32.37			
		2、砌筑工程					
95	010403004002	石挡土墙 (1)片石等级:M30 (2)砂浆类型:M10水泥砂浆	m ³	21.80			
96	011201003002	墙面勾缝	m ²	27.25			
		3、木构件工程					
97	010702001012	垂花柱 1. 木材品种:樟子松防腐木 2. 构件规格:Φ200	m ³	0.29			
98	010702001013	童(瓜)柱 1. 木材品种:樟子松防腐木 2. 构件规格:Φ200以内	m ³	0.26			
99	010702001014	圆柱 1. 木材品种:樟子松防腐木 2. 构件规格:Φ220	m ³	1.06			
100	010702002004	矩形梁 1. 木材品种:樟子松防腐木 2. 构件规格:梁宽15cm以内	m ³	1.45			
101	010702002005	圆桁(檩) 1. 木材品种:樟子松防腐木 2. 构件规格:Φ160mm以内	m ³	1.38			
102	010702005019	瓦楠板 1. 屋面木基层 1. 40厚防腐木望板基层满铺 2. 木材品种:樟子松防腐木	m ²	35.87			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河口农产品交易市场、地质灾害点应急疏散点项目

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
103	010702005020	封檐板 1. 断面尺寸:30*180 2. 木材品种:樟子松防腐木	m	30.20			
		4、屋面工程					
104	010901001004	小青瓦屋面 1. 20*30防腐木挂瓦条 2. 小青瓦180*180*8mm	m ²	35.87			
105	010902002004	屋面涂膜防水 1. 屋面满铺钢丝网 2. C30抗渗砂浆2.5cm 3. 聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚	m ²	35.87			
106	010902001004	屋面卷材防水 4mm厚自粘性聚酯胎改性沥青防水卷材	m ²	35.87			
107	010702005021	屋面窑制正脊	m	5.60			
108	010702005022	斜脊	m	8.02			
109	010702005023	翘角	只				
110	010702005024	勾头、滴水	m	25.20			
		5、地面工程					
111	010501001011	地面垫层 (1)200厚碎石垫层 (2)素土夯实	m ³	6.47			
112	011101003001	C30厚地面200mm厚 (1)混凝土强度等级:C25 (2)混凝土种类:自拌混凝土	m ²	32.37			
113	010515001005	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	0.549			
114	011102001005	青石板地面 600*300*50 青石板 50厚1:3干性水泥砂浆层	m ²	32.37			
		6、油漆彩画工程					
115	011404001007	木材面油漆 1. 部位: 木构件 2. 木材面阴干处理, 基础刨光加工; 3. 白胚处理, 木色水性腻子堵钉眼、裂缝、塌陷、暗坑等缺陷; 4. 使用180木砂纸打磨木作表面使之平整; 5. 刷第一遍油色; 6. 喷涂第一遍茶褐色调和底漆复补腻子; 7. 底漆干透后用320木砂纸顺着木纹打磨平整; 8. 喷涂第二遍茶褐色调和底漆; 9. 干透后用400木砂纸打磨平整; 10. 喷涂面漆, 晾干后用600木细砂纸磨光; 11. 反复喷涂三遍面漆磨光, 最后一遍面漆磨光使用800木砂纸手工打磨	m ²	193.79			
116	011404001008	木材面油漆 部位: 木构件 油漆品种、刷漆遍数:底油一遍调和漆二遍	m ²				
117	011404001009	木材面油漆	m ²	193.79			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河口农产品交易市场、地质灾害点应急疏散点项目

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		部位: 木构件 油漆品种、刷漆遍数:透明无色阻燃剂					
		五.长廊=134.35m ² , 1层, 高度4.79米 (屋脊最高点) (注明原木结构摊位拆除, 废渣运输5KM, 拆除青石板 152.88*30%, 废渣运输5KM, 修补 600*300*50青石板152.88*30%, 屋面大 样图3檩条Φ12, 平面图Φ16, 按Φ16计 算的, 按40厚防腐木望板基层满铺,)					
118	011603001001	原木结构摊位拆除, 废渣运输5KM	m ²	134.57			
119	011605001001	拆除青石板, 废渣运输5KM	m ²	40.37			
120	011102001006	青石板地面(按30%计算) 600*300*50 青石板 50厚1:3干性水泥砂浆层	m ²	40.37			
		2、木构件工程					
121	010702001015	垂花柱 1. 木材品种:樟子松防腐木 2. 构件规格:Φ200	m ³	0.70			
122	010702001016	童(瓜)柱 1. 木材品种:樟子松防腐木 2. 构件规格:Φ200以内	m ³	1.41			
123	010702001017	圆柱 1. 木材品种:樟子松防腐木 2. 构件规格:Φ220	m ³	3.36			
124	010702002006	矩形梁 1. 木材品种:樟子松防腐木 2. 构件规格:梁宽15cm以内	m ³	4.36			
125	010702003008	圆桁(檩) 1. 木材品种:樟子松防腐木 2. 构件规格:Φ160mm以内	m ³	7.37			
126	010702005025	瓦楠板 1. 屋面木基层 1. 40厚防腐木望板基层满铺 2. 木材品种:樟子松防腐木 3. 制作、安装	m ²	251.62			
127	010702005026	封檐板 1. 断面尺寸:30*180 2. 木材品种:樟子松防腐木	m	128.84			
		3、屋面工程					
128	010901001005	小青瓦屋面 1. 20*30防腐木挂瓦条 2. 小青瓦180*180*8mm	m ²	251.62			
129	010902002005	屋面涂膜防水 1. 屋面满铺钢丝网 2. C30抗渗砂浆2.5cm 3. 聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚	m ²	251.62			
130	010902001005	屋面卷材防水 4mm厚自粘性聚酯胎改性沥青防水卷材	m ²	251.62			
131	010902007005	屋面窑制正脊	m	52.42			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河口农产品交易市场、地质灾害点应急疏散点项目

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
132	010702005027	翘角 普通翘角	只				
133	010702005028	叠瓦宝顶	座				
134	010902007006	勾头、滴水	m	104.84			
		4、油漆彩画工程					
135	011404001010	木材面油漆 1. 部位: 木构件 2. 木材面阴干处理, 基础刨光加工; 3. 白胚处理, 木色水性腻子堵钉眼、裂缝、塌陷、暗坑等缺陷; 4. 使用180木砂纸打磨木作表面使之平整; 5. 刷第一遍油色; 6. 喷涂第一遍茶褐色调和底漆复补腻子; 7. 底漆干透后用320木砂纸顺着木纹打磨平整; 8. 喷涂第二遍茶褐色调和底漆; 9. 干透后用400木砂纸打磨平整; 10. 喷涂面漆, 晾干后用600木细砂纸磨光; 11. 反复喷涂三遍面漆磨光, 最后一遍面漆磨光使用800木砂纸手工打磨	m ²	879.56			
136	011404001011	木材面油漆 部位: 木构件 油漆品种、刷漆遍数:底油一遍调和漆二遍	m ²				
137	011404001012	木材面油漆 部位: 木构件 油漆品种、刷漆遍数:透明无色阻燃剂	m ²	879.56			
		5、钢结构楼梯					
138	010101004001	挖基坑土方 (1) 土壤类别:三类土 (2) 基础类型:独立基础 (3) 基础深度:-1.5米以内	m ³	3.15			
139	010103002003	余土弃置 (1) 废弃料品种:三类土 (2) 运距:暂按5km	m ³	3.15			
140	010501003001	独立基础 自拌混凝土C30	m ³	3.15			
141	010603001001	□200*100*8镀锌钢管柱制作 (1) 镀锌钢管柱制作材质为Q235b (2) 安装 (3) 钢构件运输距离: 20KM	t	0.999			
142	010604001001	方钢梁 (1) □100*200*5/□50*50*3镀锌钢管制作 材质为Q235b (2) 安装 (3) 钢构件运输距离: 20KM	t	2.754			
143	010702004001	木楼梯 1. 断面尺寸:50mm*300mm 2. 木材品种:樟子松防腐木	m ²	35.76			
144	010702005029	木栏杆 (1) 120*120 立柱 (2) 80*40 木方 (3) 木材品种:防腐木	m	45.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河口农产品交易市场、地质灾害点应急疏散点项目

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
145	011404001013	楼梯踏步木材面油漆 1. 部位: 木构件 2. 木材面阴干处理, 基础刨光加工; 3. 白胚处理, 木色水性腻子堵钉眼、裂缝、塌陷、暗坑等缺陷; 4. 使用180木砂纸打磨木作表面使之平整; 5. 刷第一遍油色; 6. 喷涂第一遍茶褐色调和底漆复补腻子; 7. 底漆干透后用320木砂纸顺着木纹打磨平整; 8. 喷涂第二遍茶褐色调和底漆; 9. 干透后用400木砂纸打磨平整; 10. 喷涂面漆, 晾干后用600木细砂纸磨光; 11. 反复喷涂三遍面漆磨光, 最后一遍面漆磨光使用800木砂纸手工打磨	m ²	94.13			
146	011404001014	木材面油漆 部位: 木构件 油漆品种、刷漆遍数:底油一遍调和漆二遍	m ²				
147	011404001015	木材面防火涂料 部位: 木构件 油漆品种、刷漆遍数:透明无色阻燃剂	m ²	94.13			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	021001	脚手架工程					
148	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内 搭设高度:10m以内	m ²	1111.05			
149	011701006001	满堂脚手架 1. 搭设高度:5m以内	m ²	303.72			
150	011701006002	满堂脚手架 1. 搭设高度:6.6m以内	m ²	22.75			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
151	011702001001	垫层模板 木模板木支撑	m ²	55.83			
152	011702001002	条形基础 胶合模板木支撑	m ²	19.49			
153	011702011001	直形墙 胶合板模板 钢支撑	m ²	121.79			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
154	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

