

G241全州朝南村 K2760+000~K2761+000 段路面  
修复养护 工程

---

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 广西壮族自治区全州公路养护中心  

---

(单位盖章)

造价咨询人： 圣弘建设股份有限公司  

---

(单位盖章)

2025年4月7日

G241全州朝南村 K2760+000~K2761+000 段路面  
修复养护 工程

## 招标工程量清单

招标人：广西壮族自治区全州  
公路养护中心  
(单位盖章)

造价咨询人：圣弘建设股份有限公  
司  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编制人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字)

复核人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年4月7日

复核时间：2025年4月7日



# 工程量清单表

合同段：G241 全州朝南村 K2760+000~K2761+000 段路面修复养护工程

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
-c	安全生产责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费（按最高投标限价的1.5%计取）	总额	1		
102-5	工程保通费	总额	1		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：G241 全州朝南村 K2760+000~K2761+000 段路面修复养护工程

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-b	沥青混凝土路面				
-1	铣刨 6cm厚（含装车外运）	m2	2815		
-2	铣刨 9cm厚（含装车外运）	m2	179		
-c	挖除旧路面结构层 20cm厚（含装车外运）	m2	168		
202-3	拆除结构物				
-c	砖、石及其他砌体结构				
-1	拆除浆砌圬工	m3	18.9		
-2	拆除波形护栏（含基础及立柱）	m	356		
207	坡面排水				
207-1	边沟				
-c	C20现浇混凝土边沟	m3	7.1		
209	挡土墙				
209-5	混凝土挡土墙				
-a	新建C20混凝土路缘石	m3	86.24		
-c	C20路缘石修复+加高(挖除旧路肩沥青层+路缘石修复+加高)	m3	56.86		
-d	护肩矮墙	m3	17.4		
清单 第200章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：G241 全州朝南村 K2760+000~K2761+000 段路面修复养护工程

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚20cm	m2	168		
309	热拌沥青混合料面层				
309-2	中粒式沥青混凝土				
-a	ARAC-16橡胶沥青混凝土 5cm厚	m2	11200		
-b	ARAC-16橡胶沥青混凝土 9cm厚	m2	179		
-c	AC-16中粒式沥青混凝土 5cm厚	m2	2903.9		
310	沥青表面处置与封层				
310-2	封层				
-a	1.5cm热沥青同步碎石封层（两油两料，骨料加热除尘）	m2	11379		
-b	1cm石油沥青封层	m2	2903.9		
清单 第300章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：G241 全州朝南村 K2760+000~K2761+000 段路面修复养护工程

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏				
-1	AT1-2	m	24		
-1	AT2-2	m	24		
-1	Gr-A-4C	m	308		
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志（正八边形 φ800mm）	个	2		
604-14	道口标注	根	8		
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	标线 厚度2mm	m2	359.4		
-b	路面文字 厚度2mm	m2	3		
605-5	轮廓标				
-b	附着式轮廓标（De-Rb-At1）	个	20		
605-8	减速带（厚度5mm）	m2	41		
清单 第600章 合计 人民币 元					