

资源县两水两水村杉板桥至古牛河屯级道路硬化工程

工程量清单预算

第一册 共一册

编制单位：广西华扬工程项目管理有限公司

二零二五年一月



资源县两水乡风水村杉板桥至古牛河屯级道路硬化工程

工程

工程量清单预算

预算造价 (小写): _____ 元

(大写): _____

招标人: _____
(单位盖章)

工程造价
咨询人: _____
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)



编制人: _____
(造价工程师签字盖章)
有效期至: 2028年12月31日



复核人: _____
(造价工程师签字盖章)
有效期至: 2028年7月9日



编制时间: _____ 2025年1月13日

复核时间: _____ 2025年1月13日

编制说明

工程名称：资源县两水乡风水村杉板桥至古牛河屯级道路硬化工程

一、编制范围

编制范围：资源县两水乡风水村杉板桥至古牛河屯级道路硬化工程。

二、编制依据：

- 1、交通运输部 第86号文公布的《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）；
- 2、《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》（桂交建管发〔2019〕39号）；
- 3、交通运输部 第86号文公布的《公路工程概算定额》（JTG/T 3831-2018）；
- 4、交通运输部 第86号文公布的《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）；
- 5、交通运输部 第86号文公布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）；
- 6、广西壮族自治区交通工程造价管理站《关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》桂交监造价函〔2019〕16号；
- 7、《资源县两水乡风水村杉板桥至古牛河屯级道路硬化工程施工招标设计图》；
- 8、《资源县两水乡风水村杉板桥至古牛河屯级道路硬化工程工程量清单》；
- 9、采用同望工程造价软件V10版本进行编制。

三、人工、材料、机械价格

- 1、人工工日单价：人工工日单价（含机械人工、船员）根据《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》（桂交建管发〔2019〕39号）按101.25元/工日计列；
- 2、材料价格：主要材料价格参照2024年《桂林市建设工程造价信息》第12期资源县建筑材料信息价格，其中资源县没有发布材料信息价的材料，则参照同期桂林市的价格或市场询价。
- 3、施工机械台班费：按交通运输部 第86号文公布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）、广西壮族自治区交通工程造价管理站《关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》桂交监造价函〔2019〕16号计算台班单价。

四、有关费率取定标准

措施费、企业管理费、规费、专项费用、工程保险费等有关费率按交通运输部 第86号文公布的《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018），交通运输部第26号公告的交通运输部关于调整《公路工程项目投资估算编制》（JTG 3820-2018）和《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告，以及《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》（桂交建管发〔2019〕39号），《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）计取。



工程量清单汇总表

合同段：资源县两水乡风水村杉板桥至古牛河屯级道路硬化工程

标表1


序号	科目名称	金额（元）
1	清单 第100章 总 则	
2	清单 第200章 路 基	
3	清单 第300章 路 面	
4	清单 第400章 桥梁、涵洞	
5	第100章至第700章合计	
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8	计日工合计	
9	暂列金额（不计日工总额）	
10	投标报价	



工程量清单表

合同段：资源县两水乡风水村杉板桥至古牛河屯级道路硬化工程

标表2


清单 第100章 总 则					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
					
清单 第100章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：资源县两水乡风水村杉板桥至古牛河屯级道路硬化工程

标表2

清单 第200章 路基					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m3	59.85		
207	坡面排水				
207-2	排水沟				
-c	现浇混凝土C20	m3	11.4		
清单 第200章 合计 人民币 元					




工程量清单表

合同段：资源县两水乡风水村杉板桥至古牛河屯级道路硬化工程

标表2

清单 第300章 路面

细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
301	路基整修				
301-1	路基整修（清理旧路基）	m2	8908		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚180mm	m2	7023		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	169.65		
					
清单 第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：资源县两水乡风水村杉板桥至古牛河屯级道路硬化工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵				
-a	Φ0.3m	m	6		
					
清单 第400章 合计 人民币 元					