

瓢里镇六漫村“乡村旅游+乡村建设”项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 龙胜各族自治县瓢里镇人民政府

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

总 说 明

工程名称:瓢里镇六漫村“乡村旅游+乡村建设”项目

第1页 共1页

一、工程概况:本构筑物投影面积约1500.00m²,钢筋混凝土结构,筏板基础,不含内装修。新建蓄水池建筑和装饰工程、相关配套安装工程、市政工程、园林景观工程。

二、编制依据:

(1) 广西方泽建筑设计有限责任公司出具的施工图纸;

(2) GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及其广西壮族自治区实施细则、GB50854~GB50862-2013《建设工程工程量计算规范》及其广西壮族自治区实施细则(修订本)GB/T 50353-2013《建筑工程建筑面积计算规范》;

(3) 2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》;

(4) 2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套费用定额、2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其配套费用定额;

(5) 《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标[2016]17号);

(6) 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号);

(7) 《桂林市建设工程造价信息》2024年第11期(龙胜县),龙胜县没有公布的材料价参照桂林市信息价或者市场询价;

三、其他需要说明的问题

1、本项目采用商品混凝土;

2、本项目不喊材料超运距,如实际发生,按实结算;

3、本项目挖方、回填方工程量暂定,按实际结算。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:瓢里镇六漫村“乡村旅游+乡村建设”项目

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
土建							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
1	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 弃土运距:施工单位自行考虑	m ³	7365.15			
2	010101002002	挖一般土方 1. 土壤类别:一二类土 2. 弃土运距:施工单位自行考虑	m ³	100.00			
3	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1米以内 3. 弃土运距:施工单位自行考虑 4. 挖土方式:人机配合	m ³	213.23			
4	010103001001	回填方 1. 密实度:符合设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 工程量暂定,结算以实际为准	m ³	100.00			
	2.	A.2 桩与地基基础工程					
5	010201017001	褥垫层 1. 材料品种及比例:碎石	m ³	353.09			
	3.	A.3 砌筑工程					
6	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10机制砖 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	20.11			
7	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10机制砖 2. 墙体类型:保护墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	28.42			
8	010401003002	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10机制砖 2. 墙体类型:保护墙 3. 墙体厚度:600mm 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	190.65			
9	010401012001	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位:砖胎膜 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩标准砖 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	15.29			
10	010401012002	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位:2级台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩标准砖 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ²	5.04			
11	010401012003	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位:儿童区台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩标准砖 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	4.58			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:瓢里镇六漫村“乡村旅游+乡村建设”项目

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
12	010401012004	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位:成人区台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩标准砖 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	14.67			
13	040201022001	边沟、排水沟、截水沟 1. 内空320×290 2. 素土夯实(密度>95%) 3. 150mm厚碎石垫层(另列清单) 4. 预埋排水管 5. 100mm厚素砼垫层(另列清单) 6. 120mm标准砖砌侧壁 7. 20厚1:2水泥砂浆掺5%防水粉 8. 100mm厚C20素砼压顶 9. 50×30×5mm厚不锈钢托(防锈处理), φ8钢焊接 10. 成品不锈钢篦子盖板600×300×50厚 不锈钢格栅篦子	m	84.00			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
14	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	195.37			
15	010501001002	垫层 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	21.45			
16	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 P6	m ³	159.09			
17	010501004001	满堂基础 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 P6 补偿收缩	m ³	485.58			
18	010504001001	直形墙 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 P6	m ³	339.77			
19	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 φ10 以内	t	0.593			
20	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 φ10 以上	t	103.828			
21	桂010516004001	电渣压力焊接 钢筋电渣压力焊接	个	2755			
22	010516003001	机械连接 套筒直形螺纹钢接头 φ32以内	个	38			
23	040901009001	预埋铁件 10厚100×100热镀锌钢板 L=120, 4 φ8锚筋, 焊接固定	t	0.500			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
24	010903004001	墙面变形缝 1. 止水带材料种类:3mm厚止水钢板	m	673.02			
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:瓢里镇六漫村“乡村旅游+乡村建设”项目

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
25	桂011701001001	外脚手架 单排、双排脚手架:双排 搭设高度:10m以内 脚手架材质:钢管	m ²	862.01			
26	桂011701002001	里脚手架 脚手架材质:钢管 搭设高度:3.6m以内	m ²	236.40			
27	桂011701009001	基础现浇混凝土运输道 1.运输道材质:钢管 2.基础类型:阶梯型	m ²	1500.00			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
28	011702001001	基础 垫层 模板材质:木模板 模板支撑材质:木支撑	m ²	58.80			
29	011702001002	基础 条形基础 模板材质:胶合板模板 模板支撑材质:木支撑	m ²	184.03			
30	011702011001	直形墙 模板材质:胶合板模板 模板支撑材质:钢支撑 支撑高度:≤3.6米	m ²	1359.64			
31	011702011002	直形墙 模板材质:胶合板模板 模板支撑材质:钢支撑 支撑高度:3.98米	m ²	821.67			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
32	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 机械设备名称:履带式挖掘机 机械设备规格型号:1KM以内	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
33	桂011708002001	混凝土泵送 1.泵送机械种类:泵车 2.檐高:40m以内	m ³	999.20			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:瓢里镇六漫村“乡村旅游+乡村建设”项目

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
安 装							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
34	030412007001	3.5米庭院灯 3.5米庭院灯 详见设计图	套	7			
35	030412004001	草坪灯 草坪灯 详见设计图	套	9			
36	030411001001	电气配管 刚性阻燃管PVC25 配置形式:埋地敷设	m	250.14			
37	030408001001	电力电缆 BVV-0.45/0.75kV-3×2.5 敷设方式:普通敷设	m	233.22			
38	030409002001	接地母线 安装形式:利用基础钢筋做接母线	m	233.22			
39	030409002002	接地母线 安装形式:利用-40*4热镀锌扁钢做接母线	m	17.89			
		B9 给排水、燃气工程					
40	030801016001	低压塑料管 规格:聚乙烯(PE)给水管 De160 1.25MPa 连接形式:粘接 压力试验、吹扫设计要求:含压力试验、 消毒清洗	m	3.92			
41	030801016002	低压塑料管 规格:聚乙烯(PE)给水管 De50 1.6MPa 连接形式:粘接 压力试验、吹扫设计要求:含压力试验、 消毒清洗	m	25.37			
42	030801016003	低压塑料管 规格:聚乙烯(PE)给水管 De110 1.6MPa 连接形式:粘接 压力试验、吹扫设计要求:含压力试验、 消毒清洗	m	46.97			
43	030801016004	低压塑料管 规格:聚乙烯(PE)给水管 De80 1.6MPa 连接形式:粘接 压力试验、吹扫设计要求:含压力试验、 消毒清洗	m	2.20			
44	030804014001	低压塑料管件 材质:塑料三通	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:瓢里镇六漫村“乡村旅游+乡村建设”项目

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		规格:PE150×150×50三通 连接形式:粘接					
45	030804014002	低压塑料管件 材质:塑料三通 规格:PE50×80×100三通 连接形式:粘接	个	1			
46	030804014003	低压塑料管件 材质:塑料弯头 规格:PE50×50弯头103.09° 连接形式:粘接	个	1			
47	030804014004	低压塑料管件 材质:塑料弯头 规格:PE100×100弯头103.09° 连接形式:粘接	个	1			
48	030804014005	低压塑料管件 材质:塑料弯头 规格:PE100×100弯头90.00° 连接形式:粘接	个	1			
49	030804014006	低压塑料管件 材质:塑料弯头 规格:PE50大小头 连接形式:粘接	个	1			
50	030804014007	低压塑料管件 材质:塑料弯头 规格:PE80大小头 连接形式:粘接	个	1			
51	030804014008	低压塑料管件 DN150塑料阀门	个	2			
52	桂031004021001	地漏 500×500防吸安全底排	个	2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					

主要材料及价格表

工程名称:瓢里镇六漫村“乡村旅游+乡村建设”项目

第1页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000502000	2023安装人工费	元		
4	000701001	市政人工	元		
5		◆材料◆			
6	010103001	螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合)	t		
7	010103002	螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t		
8	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
9	010310002	镀锌铁丝 Φ 4	kg		
10	010310004	镀锌铁丝 Φ 2.8	kg		
11	010310013	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg		
12	010903015	圆钢HPB300 Φ 10~14	kg		
13	012901030	薄钢板 0.5~4mm	t		
14	012902027	钢板 3~10mm	kg		
15	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
16	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
17	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
18	020102004	石棉橡胶板 1~6mm	kg		
19	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
20	022705002	棉纱	kg		
21	022705004	棉纱头	kg		
22	022706010	破布	kg		
23	023301001	草袋	m ²		
24	030125001	螺栓(综合)	kg		
25	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
26	030126067	螺栓 M16×85~100	套		
27	030143001	对拉螺栓	kg		
28	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
29	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
30	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
31	030183001	铁钉(综合)	kg		
32	031311001	电焊条(综合)	kg		
33	031311001	电焊条(综合)	kg		
34	031311002	电焊条 结422 Φ 2.5~3.2	kg		
35	031330001	焊剂	kg		
36	031337001	冲击钻头(综合)	根		
37	031345001	钢锯条	根		

主要材料及价格表

工程名称:瓢里镇六漫村“乡村旅游+乡村建设”项目

第2页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	031347004	铁砂布	张		
39	032116004	预埋铁件	kg		
40	032304005	直形螺纹套筒连接件 Φ32	套		
41	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
42	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
43	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
44	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
45	040301001	砂(综合)	m ³		
46	040301004	中砂	m ³		
47	040502001	回填碎石	m ³		
48	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
49	041301001.1	MU10机制砖 240×115×53	千块		
50	042903001	C20钢筋混凝土块	m ³		
51	050306002	周转枋材	m ³		
52	050306003	周转板材	m ³		
53	053501002	竹篾	百根		
54	130503001	沥青漆	kg		
55	130519001	沥青绝缘漆	kg		
56	133504001	防水粉	kg		
57	134101001	嵌缝料	kg		
58	143124002	漂白粉 32%	kg		
59	143303001	硬酯酸 一级	kg		
60	143309001	丙酮	kg		
61	143520001	隔离剂	kg		
62	143901002	乙炔气	kg		
63	143906001	氧气	m ³		
64	144102001	粘结剂	kg		
65	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
66	144116005	粘合剂	kg		
67	172504003	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De110	m		
68	172801006	钢塑复合管 DN50	m		
69	173126001	软管 Φ150	根		
70	182501008	塑料管卡 de110	个		
71	200901011	塑料法兰DN150	片		
72	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
73	290624003	硬塑料管接头D32	个		
74	290628002	塑料护口 15~20	个		

主要材料及价格表

工程名称: 瓢里镇六漫村“乡村旅游+乡村建设”项目

第3页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
76	290901002	瓷接头 (双)	个		
77	291112001	接线盒	个		
78	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
79	341101001	水	m ³		
80	341101001	水	m ³		
81	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
82	341508001	其他材料费	元		
83	341508006	其他材料费	元		
84	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
85	350104002	复合木模板面板	m ²		
86	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
87	350302001	回转扣件	个		
88	350302002	对接扣件	个		
89	350302003	直角扣件	个		
90	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
91	350305001	金属脚手架底座	个		
92	350307002	竹脚手板	m ²		
93	350906001	混凝土输送管 Φ150	m		
94	350906002	混凝土输送管卡 Φ150	个		
95	360102002.1	600×300×50厚不锈钢格栅篦子	m ²		
96		◆商品砼◆			
97	043104002.1	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m ³		
98	043104003.1	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]	m ³		
99	043104005.1	碎石 GD40 商品普通砼 C30 P6	m ³		
100	043104005.2	碎石 GD40 商品普通砼 C30 P6 补偿收缩	m ³		
101		◆配合比◆			
102	800101015	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
103	800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2	m ³		
104		◆主材◆			
105	172500000.1	Φ110PVC排水管	m		
106	172500000.1	刚性阻燃管PVC25	m		
107	172500000Z.1	聚乙烯(PE)给水管 De160 1.25MPa	m		
108	172500000Z.2	聚乙烯(PE)给水管 De50 1.6MPa	m		
109	172500000Z.3	聚乙烯(PE)给水管 De110 1.6MPa	m		
110	172500000Z.4	聚乙烯(PE)给水管 De80 1.6MPa	m		
111	180901000Z.1	PE150×150×50三通	个		

主要材料及价格表

工程名称:瓢里镇六漫村“乡村旅游+乡村建设”项目

第4页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
112	180901000Z.2	PE50×50弯头103.09°	个		
113	180901000Z.3	PE100×100弯头103.09°	个		
114	180901000Z.4	PE100×100弯头90.00°	个		
115	180901000Z.5	PE50×80×100三通	个		
116	180901000Z.6	PE50大小头	个		
117	180901000Z.7	PE80大小头	个		
118	180904000.1	φ110PVC排水管件	个		
119	193800000.1	DN150塑料阀门	个		
120	213325000.1	500×500防吸安全底排	套		
121	253303001.1	庭院灯	套		
122	2811.1	BVV-0.45/0.75kV-3×2.5	m		
123	Z250001001.1	草坪灯	套		
124	Z270603001.1	接地母线 -40*4热镀锌扁钢	m		
125		◆机械台班组成◆			
126	000301001	机械台班人工费	元		
127	000502001	2023安装机械台班人工费	元		
128	000701003	市政机械第一类费用	元		
129	140301004	国V汽油 92#	kg		
130	140301004	国V汽油 92#	kg		
131	140301004.2	国V汽油 92#_2	kg		
132	140304001	轻柴油 0#	kg		
133	341103001	电	kW·h		
134	341103001	电	kW.h		
135	341508001	其他材料费	元		
136	994701003	停滞费	元		
137	994701004	折旧费	元		
138	994701004	折旧费	元		
139	994701005	检修费	元		
140	994701005	大修理费	元		
141	994701006	维护费	元		
142	994701006	经常修理费	元		
143	994701007	安拆及场外运输费	元		
144	994701007	安拆费及场外运费	元		
145	994701008	其他费	元		
146	994701008	其他费用	元		
147		◆机械◆			
148	341509003	其他机械费	元		

