

龙胜各族自治县伟江乡决支组美丽移民村
项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 龙胜各族自治县生态移民发展中心



造价咨询人： 华睿项目管理咨询有限公司



2025年4月21日

软件名称及版本号：广龙软件 23.0.2
工程计价软件测评合格编号：2016S03*2023S03

龙胜各族自治县伟江乡决支组美丽移民村
项目 工程

招标工程量清单

招标人:

龙胜各族自治县

移民发展中心

(单位盖章)

造价咨询人:

华睿诚项目管理有限
公司

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

李逸
春印

(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025年4月21日

复核时间: 2025年4月21日

总 说 明

工程名称：龙胜各族自治县伟江乡决支组美丽移民村项目

第1页 共1页

一、工程概况：

- 1、工程名称：龙胜各族自治县伟江乡决支组美丽移民村项目。
- 2、本工程位于龙胜县伟江乡。
- 3、建设内容：菜园土地综合治理、新建植草砖铺设、车行道铺设、室外排水管铺设等内容。

二、编制依据：

- 1、建设单位提供的全套施工图纸。
- 2、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》，《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》。
- 3、《建设工程工程量计价规范》（GB50854~50862-2013）、《建设工程工程量计价规范》（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则》（修订本）。
- 4、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》。
- 5、2022年《广西壮族自治区市政工程人工材料配合比机械台班参考价》。
- 6、桂建标[2015]5号《关于调整建设工程人工工资单价的通知》。
- 7、广西壮族自治区住房和城乡建设厅印发的桂建标[2016]17号《关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》。
- 8、桂造价[2018]14关于调整除税价计算适用增值税税率的通知。
- 9、2018自治区住房城乡建设关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知。
- 10、桂建发〔2023〕6号自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知，安全生产责任保险费按分部分项工程费及措施项目费(含单价及总价措施项目费)为计算基数乘以0.2%计入暂估价；
- 11、材料价格采用2025年第1期《桂林市建设工程造价信息（龙胜县）》龙胜县信息价，龙胜县信息价没有的按同期的桂林市信息价及市场询价。
- 12、本工程计价软件采用广龙2023。

三、其他需要说明的问题：

- 1、本工程项目地点距离龙胜县62km，因此工地至县城计52公里超运距，超运距每公里超运费为：水泥0.8元/吨，砂、石0.58元/m³，标准砖2.91元/千块。
- 2、安全文明施工增加费按规定计取；管理费、利润按中限值计取。
- 3、混凝土采用现场拌制混凝土。
- 4、浆砌鹅卵石景墙中，鹅卵石材料价格按400元/m³除税价暂估，结算按实际结算。
- 5、标志石造型（含基础等），本预算按除税价50000元/项计入暂列金额，结算按实际结算。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：龙胜各族自治县伟江乡决支组美丽移民村项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：龙胜各族自治县伟江乡决支组美丽移民村项目

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
室外工程（需要人工二次搬运部分）			
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
二	2021绿化工程（单价合同）一般计税法_1		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
室外工程（不需要人工二次搬运部分）			
一	2021绿化工程（单价合同）一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
二	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
三	2021园路园桥工程（单价合同）一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：龙胜各族自治县伟江乡决支组美丽移民村项目

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
排水工程			
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法_1		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
二	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
三	2021绿化工程（单价合同）一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
四	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙胜各族自治县伟江乡决支组美丽移民村项目

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
室外工程（需要人工二次搬运部分）							
		分部分项工程					
	0502	园路、园桥工程					
1	桂050201016001	园路基层 (1) 基层厚度、宽度、材料种类： 80*20cm厚C25现场拌制混凝土	m³	90.72			
2	050307010001	景墙 (1) 墙体材料种类、 规格:鹅卵石 30-20mm (2) 墙体厚度:60cm (3) 混凝土、砂浆强度等级、配合比： 水泥砂浆中砂 M7.5 (4) 鹅卵石暂按除税单价400元/m³计算， 结算按实际计算	m³	381.84			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	050402	模板工程					
3	011702001001	基础 (1) 基础类型:垫层 (2) 模板、支撑材质:复合木模	m²	227.44			
	050406	二次搬运					
4	桂050406001001	二次搬运费 (1) 材料种类、规格、型号:中砂、碎石 (2) 材料运距:600m	m³	734.15			
5	桂050406001002	二次搬运费 (1) 材料种类、规格、型号:水泥 (2) 材料运距:600m	t	63.477			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙胜各族自治县伟江乡决支组美丽移民村项目

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
室外工程（不需要人工二次搬运部分）							
		分部分项工程					
	0502	园路、园桥工程					
6	桂050201016001	人工 原土打夯	m ²	345.00			
7	桂050201017001	园路面层 (1) 15cm厚级配碎石 (2) 10cm厚C20现场拌制混凝土 (3) 砂浆强度等级:3cm厚M7.5水泥砂浆 (4) 路面厚度、宽度、材料种类:6cm厚荔枝面青石板	m ²	344.51			
8	桂050201017002	园路面层 (1) 20cm厚级配碎石 (2) 20cm厚C20现场拌制混凝土 (3) 5cm厚黄土粗砂 1:1 (4) 路面厚度、宽度、材料种类:素色植草砖 300*300×80 (5) 品种、养护期:马尼拉草、10个月	m ²	2053.20			
9	桂050201016002	园路基层 (1) 基层厚度、宽度、材料种类:C15现场拌制细石混凝土	m ³	10.29			
10	050201003001	路牙(树池围牙、路缘石)铺设 (1) 路牙材料种类、规格:混凝土预制块路缘石 49*30*12cm (2) 砂浆强度等级:水泥砂浆1:3	m	304.00			
11	050201003002	路牙(树池围牙、路缘石)铺设 (1) 路牙材料种类、规格:混凝土预制块平石 49*22*10cm (2) 砂浆强度等级:水泥砂浆1:3	m	282.00			
	0401	土石方工程					
12	040101001001	挖一般土方 (1) 土壤类别:三类土 (2) 部位:植草砖部分 (3) 场边堆放	m ³	1045.72			
13	040103001001	回填方 (1) 密实度:符合设计及规范要求 (2) 填方材料品种:原土 (3) 填方来源:场边堆土 (4) 部位:植草砖部分	m ³	1045.72			
14	040103002001	余方弃置 (1) 废弃料品种:原挖土方 (2) 运距1km:5KM	m ³	2331.90			
	0402	道路工程					
15	040205006001	标线 (1) 材料品种:热熔涂料	m ²	31.80			
16	040202011001	碎石 (1) 石料规格:级配碎石 (2) 厚度:20cm	m ²	1129.36			
17	040202015001	水泥稳定碎(砾)石 (1) 水泥含量:5% (2) 石料规格:碎石 5~40mm (3) 厚度:20cm	m ²	1129.36			
18	040203003001	透层 (1) 材料品种:乳化沥青	m ²	1092.88			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙胜各族自治县伟江乡决支组美丽移民村项目

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(2)喷油量:0.7kg/m ²					
19	040203004001	封层 (1)材料品种:普通乳化沥青(水乳型) (2)厚度:1cm	m ²	1092.88			
20	040203007001	水泥混凝土 (1)混凝土强度等级:现场拌制混凝土C30 (2)厚度:22cm (3)含刻纹、养护等	m ²	1092.88			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
排水工程							
		分部分项工程					
	0401	土石方工程					
21	040101002001	挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)部位:管道及检查井 (3)场边堆放	m ³	3139.29			
22	040103001001	回填方 (1)密实度:符合设计及规范要求 (2)填方材料品种:石粉 (3)部位:管道回填	m ³	900.56			
23	040103001002	回填方 (1)密实度:符合设计及规范要求 (2)填方材料品种:中砂 (3)部位:管道回填	m ³	257.26			
24	040103001003	回填方 (1)密实度:符合设计及规范要求 (2)填方材料品种:原土	m ³	1942.50			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙胜各族自治县伟江乡决支组美丽移民村项目

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(3) 部位：管道回填					
25	040103002001	余方弃置 (1) 废弃料品种：原场边堆放土方 (2) 运距：5Km	m³	1196.79			
	0405	管网工程					
26	040501004001	塑料管 (1) 材质及规格：PVC-U排水管 De160 (2) 连接形式：对接熔接	m	650.00			
27	040501004002	塑料管 (1) 材质及规格：PVC-U排水管 De200 (2) 连接形式：粘接连接	m	18.00			
28	040501004003	塑料管 (1) 材质及规格：HDPE（聚乙烯）双壁波纹排水管 De315 (2) 连接形式：承插式胶圈接口	m	815.00			
29	040402004001	混凝土竖井衬砌 (1) 混凝土种类、强度等级：现场拌制混凝土 C20 (2) 模板另计 (2) 部位：井边回填	m³	226.71			
30	040303002001	混凝土基础 (1) 混凝土种类、强度等级：现场拌制混凝土 C20 (2) 含模板安装、拆除等费用	m³	20.34			
31	040305001001	垫层 (1) 材料品种、规格：砂砾石	m³	3.47			
32	040203007001	水泥混凝土 (1) 混凝土强度等级：现场拌制混凝土 C30 (2) 厚度：18cm	m²	1823.78			
33	040202011001	碎石 (1) 石料规格：级配碎石 (2) 厚度：15cm	m²	1823.78			
34	040202011002	卵石 (1) 厚度：100cm (2) 部位：湿地	m²	128.00			
35	040504002001	混凝土井 (1) 参照图集20S515，页30图集	座	38			
36	040303001001	混凝土垫层 (1) 混凝土种类、强度等级：现场拌制混凝土 C10 (2) 含模版安装、拆除等费用	m³	2.88			
37	040601013001	砌筑导流壁、筒 (1) 砌体材料、规格：页岩标准砖 240×115×53 (2) 砌筑、勾缝、抹面砂浆品种及强度等级：水泥砂浆中砂 M10	m³	60.91			
38	040601017001	其他现浇混凝土构件 (1) 构件名称、规格：压顶 (2) 混凝土种类、强度等级：现场拌制混凝土 C20 (3) 含模版安装、拆除等费用	m³	6.57			
39	040601028001	柔性防水 (1) 材料品种、规格：20厚水泥砂浆 1：3	m²	236.88			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙胜各族自治县伟江乡决支组美丽移民村项目

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
	0409	钢筋工程					
40	040901001001	现浇混凝土钢筋 Φ 10以内	t	0.174			
	0410	拆除工程					
41	041001001001	拆除路面 (1)路面类型:水泥混凝土路面 (2)厚度:18cm	m ²	1823.78			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
42	桂010507011001	标准化粪池 (1)化粪池型号、规格:16m ³	座	1			
	0501	绿化工程					
43	桂050102017001	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) (1)种类:沙姜 (2)单位面积株数:13株/m ² (3)养护期:3个月	m ²	60.00			
44	桂050102017002	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) (1)种类:沙姜 (2)单位面积株数:20株/m ² (3)养护期:3个月	m ²	60.00			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	050402	模板工程					
45	011702001001	回填C20砼模板	m ²	906.83			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					
		总 合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙胜各族自治县伟江乡决支组美丽移民村项目

第6页 共6页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜各族自治县伟江乡决支组美丽移民村项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
室外工程（需要人工二次搬运部分）			
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
二	2021绿化工程（单价合同）一般计税法_1		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	789.04	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
室外工程（不需要人工二次搬运部分）			
一	2021绿化工程（单价合同）一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1937.35	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
二	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
三	2021园路园桥工程（单价合同）一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
排水工程			
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法_1		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜各族自治县伟江乡决支组美丽移民村项目

第2页 共2页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：龙胜各族自治县伟江乡决支组美丽移民村项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。

材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。

主要材料及价格表

工程名称：龙胜各族自治县伟江乡决支组美丽移民村项目

第1页 共4页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
		◆人工◆			
1	000301000	建筑装饰人工	元		
2	000701000	市政人工	元		
3	000901000	园林绿化人工	元		
4	001101000	古建筑人工	元		
		◆材料◆			
1	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg		
2	010903001-1	圆钢HPB300 Φ10以内（综合）	kg		
3	020901006	塑料薄膜	m ²		
4	022705004	棉纱头	kg		
5	022706002	棉布	kg		
6	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
7	030132021	不锈钢膨胀螺栓 M8×120	套		
8	030183001	铁钉（综合）	kg		
9	031345004	石料切割锯片	片		
10	031345008	刻纹机刀片	组		
11	031345011	切缝机刀片	片		
12	031347004	铁砂布	张		
13	032116001	铁件（综合）	kg		
14	032116001-1	铁件（综合）	kg		
15	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
16	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
17	040102001-1	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
18	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
19	040102003-1	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
20	040102003-1	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
21	040102003-2	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
22	040301001	砂（综合）	m ³		
23	040301004	中砂	m ³		
24	040301004-1	中砂	m ³		
25	040301004-2	中砂	m ³		
26	040301005-1	黄土粗砂 1:1	m ³		
27	040502001	碎石（综合）	m ³		
28	040502003	碎石 5~20mm	m ³		
29	040502003-1	碎石 5~20mm	m ³		
30	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
31	040502004-1	碎石 5~40mm	m ³		
32	040502004-1	碎石 5~40mm	m ³		
33	040502004-2	碎石 5~40mm	m ³		
34	040502004-3	卵石	m ³		
35	040506001	砂砾石	m ³		
36	040506001-1	石粉	m ³		
37	040701006	石屑	m ³		
38	040701006-1	石屑	m ³		
39	041101001-2	鹅卵石 30-20mm	m ³		
40	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
41	042704001-1	混凝土预制块路缘石 49*30*12cm	m		

主要材料及价格表

工程名称：龙胜各族自治县伟江乡决支组美丽移民村项目

第2页 共4页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
43	042704002-1	混凝土预制块平石 49*22*10cm	m		
44	050102006	周转圆木（支撑）	m³		
45	050306001	周转板枋材	m³		
46	050306002-1	周转枋材	m³		
47	050308008	板枋材	m³		
48	131102001	热熔标线涂料底漆	kg		
49	131102002	热塑型道路标线涂料面漆	kg		
50	131103001	热熔标线涂料反光玻璃珠	kg		
51	133102001	普通乳化沥青（水乳型）	kg		
52	133504001	防水粉	kg		
53	133508010	模板嵌缝料	kg		
54	133508015	PG 道路嵌缝胶	kg		
55	143304005	三氯乙烯	kg		
56	143309001	丙酮	kg		
57	143508001	脱模剂	kg		
58	143534001	石材保护液	kg		
59	143903001	石油液化气	m³		
60	144116007	粘合剂 507	kg		
61	330114001	高稀钢爬梯	个		
62	334201002-1	玻璃钢化粪池 16m³	个		
63	341101001	水	m³		
64	341101001-1	水	m³		
65	341508001	其他材料费	元		
66	341508001	其他材料费	元		
67	341508001-1	其他材料费	元		
68	341508001-2	其他材料费	元		
69	350102001	钢模板	kg		
70	350102001	钢模板	kg		
71	350102003	组合钢模板	kg		
72	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
73	350201001	模板钢支撑	kg		
74	350203003	卡具及扣件（综合）	kg		
75	360105001-1	复合材料井盖（含井座）	套		
		◆配比◆			
1	800101006	水泥砂浆中砂 M7.5	m³		
2	800101007	水泥砂浆中砂 M10	m³		
3	800102005	水泥砂浆 1：3	m³		
4	800702002	水泥防水砂浆（加防水粉5%）1：2	m³		
5	801101001	素水泥浆	m³		
6	802102006	碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C15 普通	m³		
7	802102024	碎石 GD40 中砂水泥32.5 C20	m³		
8	802104041	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C10 普通	m³		
9	802104043	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20 普通	m³		
10	802104044	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25 普通	m³		
11	802104045	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30 普通	m³		
		◆主材◆			
1	040907001Z-1	原土	m³		

主要材料及价格表

工程名称：龙胜各族自治县伟江乡决支组美丽移民村项目

第3页 共4页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
3	041104010-2	6cm厚荔枝面青石板	m ²		
4	172500000Z-1	PVC-U排水管 De160	m		
5	172500000Z-3	PVC-U排水管 De200	m		
6	172506000-1	HDPE（聚乙烯）双壁波纹排水管 De315 SN8	m		
7	320301000-1	沙姜	株		
8	320701000-2	马尼拉	m ²		
9	323001001-2	素色植草砖 300*300×80	m ²		
		◆机械台班组成◆			
1	000100001	机械台班人工费	元		
2	001301001	机械台班人工	元		
3	j140301004	汽油 92#	kg		
4	j140301004	汽油92#	kg		
5	j140301004-1	汽油 92#	kg		
6	j140301004-2	汽油92#	kg		
7	j140304001	轻柴油 0#	kg		
8	j140304001	轻柴油 0#	kg		
9	j341103001	电	kW·h		
10	994701004	折旧费	元		
11	994701005	检修费	元		
12	994701006	维护费	元		
13	994701008	其他费	元		
14	YLFY	一类费用	元		
		◆机械◆			
1	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m ³	台班		
2	990101006	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.25m ³	台班		
3	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机 出料容量(500L)	台班		
4	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量 500L	台班		
5	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
6	990506002	混凝土振捣器插入式	台班		
7	990506002-1	混凝土振捣器 插入式	台班		
8	990506004	三滚轴整平机功率 75kW	台班		
9	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
10	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m ³ /h	台班		
11	990514002	稳定土拌合机功率 230kW	台班		
12	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班		
13	990701005	履带式推土机功率 90kW	台班		
14	990704004	载重汽车装载质量 4t	台班		
15	990704005	载重汽车装载质量 5t	台班		
16	990704007	载重汽车装载质量 8t	台班		
17	990705007	自卸汽车装载质量 12t	台班		
18	990712002	平地机功率 120kW	台班		
19	990902003	门式起重机提升质量 20t	台班		
20	990903002	汽车式起重机 提升质量 (8t)	台班		
21	990903004	汽车式起重机提升质量 12t	台班		
22	991301002	钢轮内燃压路机工作质量 8t	台班		
23	991301003	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班		
24	991302002	钢轮振动压路机工作质量 8t	台班		

主要材料及价格表

工程名称：龙胜各族自治县伟江乡决支组美丽移民村项目

第4页 共4页

[illegible]