

梧州市志泉页岩砖厂历史遗留废弃矿山生态修复工程

招标工程量清单

招标人：梧州市长洲区自然资源局
(单位盖章)

造价咨询人：广西德元工程项目管理有限责任公司
(单位盖章)

法定代表人或其授权人：洪苏
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：周永
(签字或盖章)

编制人：吴俊明
A11214500002287
广西德元工程造价咨询有限公司
有效期至：2025年08月29日

复核人：王钢
B11074500006691
造价工程师签字专用章
有效期至：2027年12月31日

编制时间：2025年1月2日

复核时间：2025年1月2日

总 说 明

工程名称：梧州市志泉页岩砖厂历史遗留废弃矿山生态修复工程

第1页 共1页

一、工程概况：

- (1)工程名称：梧州市志泉页岩砖厂历史遗留废弃矿山生态修复工程。
- (2)工程地址：梧州市长洲区倒水镇永安村东侧约50m处，包茂高速倒水出口西侧约450m处。
- (3)编制内容：按业主提供的梧州市志泉页岩砖厂历史遗留废弃矿山生态修复的施工图纸，主要内容为挖填土方工程、植被恢复工程、截排水沟工程等。

二、编制依据：

- (1)广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区自然资源厅关于印发《广西壮族自治区地质灾害防治工程预算标准(修订)》的通知(桂财资环(2024)10号)；各项取费标准如下：人工预算单价为8.96元/工时。
- ①本项目不计取雨季施工增加费。
- ②本目标为一班制作业，不计取夜间施工增加费。
- ③临时设施费：土方工程，按直接工程费的3.2%计取；石方工程，按直接工程费的3.2%计取；砌筑工程，按直接工程费的3.2%计取；混凝土工程，按直接工程费的4.8%计取；模板工程，按直接工程费的4.8%计取；钻孔灌浆及锚固工程，按直接工程费的4.8%计取；植被防护工程，按直接工程费的3.2%计取；其它工程，按直接工程费的3.2%计取；机电、金属结构设备安装工程，按人工费的32%计取。
- ④安全文明生产措施费：按直接工程费的2.5%计算。
- ⑤其它措施费：按直接工程费的2.0%计算。
- ⑥企业管理费：土方工程，按直接工程费的6%计取；石方工程，按直接工程费的10.8%计取；砌筑工程，按直接工程费的10.8%计取；混凝土工程，按直接工程费的7.2%计取；模板工程，按直接工程费的9.6%计取；钻孔灌浆及锚固工程，按直接工程费的12%计取；植被防护工程，按直接工程费的7.2%计取；其它工程，按直接工程费的8.4%计取；机电、金属结构设备安装工程，按人工费的84%。
- ⑦规费：按定额人工费和机上人工费的35.8%计算。
- ⑧利润：直接费和间接费的7%。
- ⑨税率：9%。
- (2)材料价采用2024年11月发布的《梧州建设工程造价信息》信息价计算，信息价没有的部分材料采用市场价格计算。
- (3)现行的有关配套技术文件。

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 梧州市志泉页岩砖厂历史遗留废弃矿山生态修复工程

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 梧州市志泉页岩砖厂历史遗留废弃矿山生态修复工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		土石方工程						
1.1	J20010000001	挖掘机挖土, I~II类土	m ³	1377.29				
1.2	J20010000002	挖掘机装土自卸汽车运输 1. 废弃料品种:土; 2. 运距: 2km	m ³	13552.17				
1.3	J20010000003	挖一般石方 1. 岩石类别: 软岩,	m ³	759.31				
1.4	J20010000004	回填方压实	m ³	13494.29				
2		植被恢复工程						
2.1	J20070000001	覆表土	m ³	2497.18				
2.2	J20070000002	撒播草籽, 草种选用狗牙根草籽, 20kg/hm ²	hm ²	0.832				
2.3	J20070000003	栽植攀缘植物, 1. 种类:爬山虎; 2. 行距、株距均为0.5m; 3. 高度40cm, 2芽	株	430				
2.4	J20070000004	种植基肥	t	0.120				
2.5	J20070000005	三维网植草	m ²	669.55				
3		排水工程						
3.1		排水沟和急流槽						
3.1.1	J20020000001	人工挖沟槽、渠道、基坑, IV类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m ³	296.78				
3.1.2	J20040000001	混凝土垫层, 厚10cm (C25混凝土)	m ²	60.71				
3.1.3	J20030000001	截排水沟, 浆砌砖 (M7.5浆砌标准砖)	m ³	148.39				
3.1.4	J20030000002	砌体砂浆抹面, 平均厚2cm, 立面	m ²	809.40				
3.1.5	J20030000003	砌体砂浆抹面, 平均厚2cm, 平面	m ²	323.76				
3.1.6	J20040000002	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆, 重量比1:2	m ²	0.85				
3.2		沉砂池						
3.2.1	J20020000002	人工挖沟槽、渠道、基坑, IV类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m ³	5.92				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 梧州市志泉页岩砖厂历史遗留废弃矿山生态修复工程

第2页 共2页

[illegible]

其他项目清单

招标编号:

工程名称: 梧州市志泉页岩砖厂历史遗留废弃矿山生态修复工程

第1页 共1页

[illegible]

