

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：岑溪市樟木大桥工程（I）标

编制范围：岑溪市樟木大桥工程（I）标

第 1 页

共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.106				建设项目路线总长度（主线长度）
101	临时工程	公路公里	0.106				
10101	临时道路	km	0.4				
1010101	施工临时便道（修建、拆除与维护）	km	0.4				
10104	临时供电设施	总额	1				
102	路基工程	km	0.106				
LJ07	路基防护与加固工程	km	0.106				
LJ0701	一般边坡防护与加固	km	0.106				
LJ070101	草坡护坡	m ²	1000				
104	桥梁涵洞工程	km	0.1				
10406	桥梁维护加固工程	m ² /m	911.6 / 106				
1040601	樟木大桥维护加固工程	m ² /m	911.6 / 106				
104060101	主拱圈加强	m ³	106.2				
104060102	桥墩加强	m ³	14.4				
104060103	桥台修复	m ³	10.2				
104060104	人行道栏杆	m	204				
104060105	桥面板裂缝修补	m	25				
104060106	拱片裂缝修补	m	484.1				
104060107	混凝土结构破损（无露筋）修复	m ²	12.1				
104060108	混凝土结构破损（有露筋）修复	m ²	251				
104060109	清理安装伸缩缝	m	32				
104060110	清除淤堵	m ³	600				
104060111	人工清理杂草灌木	m ²	35.2				
104060112	人行道拆除后重先铺装	m ²	169.6				

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：岑溪市樟木大桥工程（I）标

编制范围：岑溪市樟木大桥工程（I）标

第 2 页

共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
104060113	隔离墩拆除	个	4				
104060114	筑岛围堰	m3	4550				
104060115	临时支架	m2	2924				
104060116	拆除围墙	m	30				
104060117	桥面铺装	m2	742				
104060118	材料二次运输	项	1				
107	交通工程及沿线设施	公路公里	0.106				
10701	交通安全设施	公路公里	0.106				
JA03	标志牌	个	4				
JA0301	铝合金标志牌	个	4				
JA030101	单柱式玻璃钢板标志牌	个	2				
JA03010101	单柱式玻璃钢板标志牌2060	个	2				
JA030105	门架式铝合金标志牌	个	2				
110	专项费用	元	1				
11001	施工场地建设费	元	1				
11002	安全生产费	元	1				
5	第一至四部分合计	公路公里	0.106				
6	建设期贷款利息	公路公里	0.106				
7	公路基本造价	公路公里	0.106				

编制：

复核：