

岑溪市探花村南洋电子厂项目地块10KV 线路移改工程

工程量清单

招 标 人： 岑溪市自然资源局
(单位盖章)

审核单位： 岑溪市财政投资评审中心
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____

法定代表人
或其授权人： 林杰

审 核 人： 严浩镔

复 核 人： 陈洪邦

送 审 时 间：2025年3月7日

审 核 时 间：2025年3月11日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市探花村南洋电子厂项目地块10kV线路移改工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项工程							
		电缆安装					
1	030408001001	10kV电力电缆 ZC-YJV22-8.7/15kV-3×150mm²	m	150.00			
2	030408001002	10kV电力电缆 ZC-YJV22-8.7/15kV-3×240mm²	m	575.00			
3	030408006001	10kV户内冷缩电缆头 3×150mm²	个	2			
4	030408006002	10kV户内冷缩电缆头 3×240mm²	个	2			
5	030408003001	电缆保护管 C-PVC-160/8.5	m	750.00			
6	030408011001	10kV电缆分接箱 1进4出	台	3			
		新建架空转接电缆杆部分（共2处）					
7	030410004001	智能真空断路器 ZW32-12/630A（带智能控制器）	台	2			
8	030410004002	10kV隔离开关 HGW9-12kV/630A	组	2			
9	030410004003	10kV高压避雷器 HY5WS-17/50DL-TB	组	2			
10	030410004004	验电接地挂环 JDL-25-240	套	2			
11	030410004005	四合一就地型电缆故障指示器	组	2			
12	桂030404039001	铜接线端子 DT-240	个	6			
13	桂030404039002	铜铝接线端子 DTL-240	个	6			
14	030410002001	瓷横担 SC-210	根	26			
15	030410002002	高压横担 ∠63×6×1700	组	10			
16	030410003001	10kV高压引下线 JKLYJ-10kV-240	km	0.090			
17	030408003002	镀锌钢管 DN160	m	6.00			
18	030413001001	电缆抱箍	付	4			
19	030413001002	电缆保护管抱箍 -40x4x375	付	8			
20	030413001003	设备线夹 SY-70/B	个	24			
21	030413001004	C型线夹 CT-240	个	30			
22	030413001005	抱箍	个	10			
		标识牌					
23	01B001	标识牌	块	28			
		防雷及接地装置					
24	030409001001	镀锌接地角钢 ∠50×5×2500	根	73			
25	030409002001	镀锌圆钢水平地极 φ16 1. 电缆分接箱接地	m	144.00			
26	030409002002	镀锌接地扁钢 -50×5 1. 杆塔设备接地及排管接地	m	410.00			
27	桂030413013001	接地槽土方开挖及回填	m³	105.20			
		电气调整试验					
28	030414002001	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电负荷隔离开关	系统	2			
29	030414002002	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电断路器	系统	2			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第2页 共4页

工程名称: 岑溪市探花村南洋电子厂项目地块10kV线路移改工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
30	030414009001	避雷器调试 避雷器(10kV以下)	组	2			
31	030414011001	接地装置调试 独立接地装置	组	6			
32	030414015001	电缆试验泄漏试验(根次)	根次	1			
		拆除部分					
33	030410001001	混凝土杆(m以内)汽车拆除混凝土杆12	根	4			
34	030410001002	混凝土杆(m以内)汽车拆除混凝土杆15	根	2			
35	030410001003	普通拉线拆除(截面mm2以内)70	根	1			
36	030410003002	架空导线拆除 钢芯铝绞线(截面mm2以下)240	km	1.380			
37	03B002	拆除部分工地运输 1. 汽车运距10km, 人力运距0.05	t	11.970			
		电缆分接箱基础					
38	010101004001	挖基坑土方 (1)挖土深度:1.5m以内 (2)土壤类别:三类土	m³	11.83			
39	010103001001	回填方 (1)密实度:按设计要求 (2)填方材料品种:已开挖原土	m³	7.38			
40	010103002001	余方弃置 (1)运距:暂计5km (2)废弃料品种:弃土	m³	4.46			
41	010501001001	垫层 (1)混凝土强度等级、厚度:C15砼100mm厚	m³	0.61			
42	010503005001	过梁 (1)混凝土等级强度:C25砼	m³	0.58			
43	010401001001	砖基础 (1)砖品种、规格、强度等级:MU20砖 (2)基础类型:电缆分接箱基础 (3)砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆	m³	2.47			
44	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.031			
45	010515001002	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以上	t	0.054			
46	010516002001	铁件 (1)钢材种类:基础槽钢[10	t	0.150			
47	011108004001	防水砂浆防水 20mm厚 立面[水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5]	m²	9.70			
48	031001006001	PVC管 Φ150 (1)安装部位:集水口	m	1.20			
49	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	1.74			
50	011702009001	过梁 木模板 木支撑	m²	4.85			
51	011503001001	电缆分接箱围栏 1. 镀锌方钢 50×25×3mm围栏 2. 镀锌钢管 Φ150×5立柱 3. 围栏布4mm厚50×50mm镀锌钢丝网 4. 立柱高2.55m, 围栏高2.3m	m	66.00			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市探花村南洋电子厂项目地块10kV线路移改工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		排管工程					
52	桂030413008001	1层3列行车排管基础 1. 混凝土路面、管沟开挖及回填 2. 回填石粉 3. C15非泵送商品混凝土垫层 4. C20非泵送商品混凝土管接头包封	m	250.00			
53	桂030413007001	1层3列行车直线井 1. 100mm厚C15非泵送商品混凝土垫层 2. 240mm厚C25非泵送商品混凝土底板 3. 240mm厚C25非泵送商品混凝土井壁，1:2水泥砂浆抹面 4. C30成品预制砼盖板 1400mm×300mm×200mm（带起盖孔及型钢包边） 5. 钢筋制安 6. 复合电缆支架安装 7. 模板安拆 8. 详见设计图纸	座	4			
54	桂030413007002	1层3列行车转角井 1. 100mm厚C15非泵送商品混凝土垫层 2. 240mm厚C25非泵送商品混凝土底板 3. 240mm厚C25非泵送商品混凝土井壁，1:2水泥砂浆抹面 4. C30成品预制砼盖板 1400mm×300mm×200mm（带起盖孔及型钢包边） 5. 钢筋制安 6. 复合电缆支架安装 7. 模板安拆 8. 详见设计图纸	座	4			
55	桂030413007003	1层3列行车三通井 1. 100mm厚C15非泵送商品混凝土垫层 2. 240mm厚C25非泵送商品混凝土底板 3. 240mm厚C25非泵送商品混凝土井壁，1:2水泥砂浆抹面 4. C30成品预制砼盖板 1400mm×300mm×200mm（带起盖孔及型钢包边） 5. 钢筋制安 6. 复合电缆支架安装 7. 模板安拆 8. 详见设计图纸	座	1			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
单价措施项目							
		小 计					
		Σ 人工费					

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市探花村南洋电子厂项目地块10kV线路移改工程

第1页 共1页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

表-11

