

龙圩区2024年农村厕所革命整村推进示范项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人:

_____ (单位盖章)

造价咨询人:

_____ (单位盖章)

龙圩区2024年农村厕所革命整村推进示范项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____ (单位盖章) 造价咨询人：_____ (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____ (签字或盖章) 法定代表人
或其授权人：_____ (签字或盖章)

编 制 人：_____ (造价人员签字) 复 核 人：_____ (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：_____ 复 核 时 间：_____

总 说 明

工程名称:龙圩区2024年农村厕所革命整村推进示范项目

第1页 共1页

一、工程概况

(一) 工程概况:本工程结合现场实际,因地制宜,有条件的区域采用雨污分流制,难以实施雨污分流改造的区域,利用污水主管、接户支管及截留井相结合的形式,收集居民生活污水后进入新建的污水处理站,经处理达标后排放。

(二) 主要施工内容包括:新建给排水管网、污水处理站等

(三) 建设地点:广西梧州市龙圩区

(四) 建设单位:龙圩区农业农村局

二、编制依据

(一) 蓝创工程设计有限公司提供的《龙圩区2024年农村厕所革命整村推进示范项目》图纸;

(二) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2013)、《<建设工程工程量清单计价规范>广西壮族自治区实施细则(修订版)》(GB 50500-2013);

(三) 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》;

(四) 2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;

(五) 2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》;

(六) 2021年版《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》;

(七) 2016年版《广西壮族自治区建筑工程费用定额》;

(八) 桂建标[2023]7号《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;

(九) 桂建发[2023]6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》

(十) 桂建标(2016)17号《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》;

(十一) 桂造价[2019]10号《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》;

(十二) 材料价格按2024年06月刊发布《梧州市建设工程造价信息》的材料价计取,缺项部分按其他地市信息价及市场询价;

(十三) 其他有关的法律、法规、政策、技术资料、技术要求、技术规范。

三、其他说明:

(一) 本项目运距暂按5km计算,结算以实际运距为准。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 龙圩区2024年农村厕所革命整村推进示范项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
广平镇平地村栗垌屯_市政工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
广平镇平地村栗垌屯_围墙工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
广平镇平地村栗垌屯_绿化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
广平镇平地村罗林组_市政工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
广平镇平地村罗林组_围墙工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:龙圩区2024年农村厕所革命整村推进示范项目

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
广平镇平地村栗垌屯_市政工程			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
广平镇平地村栗垌屯_围墙工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:龙圩区2024年农村厕所革命整村推进示范项目

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
5.2	增值税		
6	工程总造价		
广平镇平地村栗垌屯_绿化工程			
一	2021绿化工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
广平镇平地村罗林组_市政工程			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
广平镇平地村罗林组_围墙工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:龙圩区2024年农村厕所革命整村推进示范项目

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
广平镇平地村罗林组_绿化工程			
一	2021绿化工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：龙圩区2024年农村厕所革命整村推进示范项目

第4页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 龙圩区2024年农村厕所革命整村推进示范项目

第1页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
广平镇平地村栗垌屯_市政工程							
分部分项工程							
污水管网							
1	040101002001	挖沟槽土方(装车) 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 详见设计图	m ³	107.80			
2	040101002001	挖沟槽土方(不装车) 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 详见设计图	m ³	576.61			
3	040101005001	挖淤泥、流砂 1. 挖掘深度: 详见图纸设计 2. 开挖方式: 人工挖淤泥 3. 部位: 既有排水沟	m ³	4.72			
4	040103001001	回填土方 1. 土质要求: 合格土源 2. 密实度要求: 满足设计要求 3. 填方来源: 原土回填	m ³	576.61			
5	桂030413009001	管道基础垫层 1. 密实度: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 石粉渣	m ³	111.71			
6	040103001003	沟槽回填石粉渣 1. 密实度: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 石粉渣	m ³	13.52			
7	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种: 开挖土方 2. 运距: 5km	m ³	107.80			
8	040103002001	淤泥弃置 1. 废弃料品种: 开挖淤泥 2. 运距: 5km 3. 机械立即清运	m ³	4.72			
9	040501004001	HDPE双壁波纹管DN300, 环刚度≥8KN/m ² 1. 连接形式: 橡胶圈承插连接 2. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验	m	183.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 龙圩区2024年农村厕所革命整村推进示范项目

第2页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 规格:DN300					
10	040501004001	HDPE双壁波纹管DN200, 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 1. 连接形式:橡胶圈承插连接 2. 管道检验及试验要求:管道闭水试验 3. 规格:DN200	m	550.97			
11	040501004003	PVC-U塑料排水管 DN160 1. 连接形式:粘结连接 2. 管道检验及试验要求:管道闭水试验 3. 规格:DN160 4. 含管件	m	67.80			
12	040501004003	PVC-U塑料排水管 DN110 1. 连接形式:粘结连接 2. 管道检验及试验要求:管道闭水试验 3. 规格:DN110 4. 含管件	m	440.60			
13	030413004001	PVC排水管道包封 1. 混凝土强度等级:混凝土C20 2. 石粉渣垫层	m ³	17.67			
14	桂031004022002	清扫口 PVC DN110 1. 出户管直线管段大于20m需设清扫口	个	6			
15	040303002	混凝土基础 1. 混凝土种类、强度等级:c25 2. 部位:既有水沟包管混凝土	m ³	6.76			
16	040504001001	砌筑污水检查井 井深1.19m 1. 做法参照:20S515第22页 2. 基础强度等级:C25混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU15 页岩烧结砖 4. 勾缝、抹面要求:井墙内外20厚M10防水 水泥砂浆抹面 5. 砂浆品种、强度等级、配合比:M10水泥 砂浆 6. 盖板材质、规格:D400球墨铸铁井盖 Φ 700	座	16			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 龙圩区2024年农村厕所革命整村推进示范项目

第3页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		7. 含防坠网装置, 防坠网网绳为高强度聚乙烯等耐潮防腐材料;网体的网绳直径: 8毫米; 所有网绳由不小于3股单绳制成, 单绳拉力大于 1600N 8. 防坠网挂钩螺栓: 304不锈钢, 螺杆直径8mm, 长度100mm, 沿井壁均匀分布8个 9. 含模板拆除及安装、土方开挖及回填等					
17	040504001002	污水格栅井500*500 井深0.94m 1. 做法参照: 20S515第324页 2. 200mm厚C25混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU15烧结普通砖 4. 勾缝、抹面要求: 井墙内外用MU10防水水泥砂浆抹面, 厚20mm 5. 砂浆品种、强度等级、配合比: M10防水水泥砂浆 6. 盖板材质、规格: D400球墨铸铁井盖 φ500mm、C30钢筋混凝土现浇盖板 7. 含模板拆除及安装、土方开挖及回填等	座	21			
18	040504001002	污水格栅井700*700 井深1.25m 1. 100mm厚C20混凝土垫层 2. 200mm厚C30混凝土底板 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU20页岩烧结砖 4. 勾缝、抹面要求: 井墙内12厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 砂浆品种、强度等级、配合比: M10水泥砂浆 6. 盖板材质、规格: D400球墨铸铁井盖 700*700mm 7. 内置700*800mm不锈钢平板格栅, 网眼孔径1cm ² 8. 含模板拆除及安装、土方开挖及回填等	座	1			
		拆除及恢复工程					
19	040103002002	拆除路面渣料弃置 1. 废弃料品种: 水泥混凝土、碎石 2. 运距: 5km	m ³	55.13			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 龙圩区2024年农村厕所革命整村推进示范项目

第4页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
20	041001001001	拆除水泥混凝土路面 1. 路面类型:C30水泥混凝土路面 2. 厚度:20cm 3. 部位: 车行道	m ²	143.17			
21	041001001010	人工拆除混凝土路面 1. 路面类型:C30水泥混凝土路面 2. 厚度:10cm 3. 部位: 人行道	m ²	60.89			
22	041001003001	拆除级配碎石基层 1. 基层类型:级配碎石基层 2. 厚度:10cm 3. 部位: 车行道、人行道	m ²	204.06			
23	040202001001	路床(槽)整形 1. 部位: 车行道、人行道	m ²	204.06			
24	040202011001	级配碎石垫层 厚度:100mm厚 1. 部位: 车行道、人行道	m ²	204.06			
25	040203007001	水泥混凝土路面 1. 混凝土强度等级:C30混凝土面层 2. 厚度:200mm 4. 部位: 车行道	m ²	143.17			
26	040203007010	水泥混凝土路面 1. 混凝土强度等级:C30混凝土面层 2. 厚度:100mm 3. 部位: 人行道	m ²	60.89			
27	040901001001	现浇构件钢筋 Φ 10以上 1. 新恢复的车行道混凝土路面与老路面连接处应采用 Φ 14@500植筋, 钢筋长度60cm, 其中植入深度不小于8cm	t	0.519			
		太阳能光伏板					
28	桂040601033001	设备基础 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、含模板制作、安装、拆除	m ³	0.10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 龙圩区2024年农村厕所革命整村推进示范项目

第5页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
29	桂030405003001	太阳能电池板 540W太阳能电池板 1、型号:540W太阳能电池板, 标称电压32V 2、磷酸铁锂 12.8V 200ah电池	块	2			
30	030904017001	2KW太阳能逆变一体机220V	台	1			
31	桂030405007001	太阳能光伏电站调试	座	1			
32	030410001001	太阳能板支撑立柱 1、材质:镀锌钢管 2、规格:3m高Φ100镀锌钢管立柱 3、含支撑、横梁、斜梁等构件制作及安装	根	1			
33	030404017001	电池箱 1. 锂离子电池组配套电池箱安装	台	3			
		污水处理站 (20m³/d)					
34	040101002002	挖沟槽土方 (装车) 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 详见设计图	m ³	38.24			
35	040101003001	挖基坑土方 (不装车) 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 详见设计图	m ³	72.64			
36	040103001004	回填方 1. 土质要求: 合格土源 2. 密实度要求: 满足设计要求 3. 填方来源、运距: 原土回填	m ³	72.64			
37	040103002003	余方弃置 1. 废弃料品种: 开挖土方 2. 运距: 5km 3. 含加盖摊销	m ³	38.24			
38	030408001001	铜芯电力电缆 RVV-3*1mm ²	m	50.00			
39	040205002001	电缆保护管 PVC管 DN25	m	50.00			
40	040303001001	组合池及设备基础垫层 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	2.07			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 龙圩区2024年农村厕所革命整村推进示范项目

第6页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 含模板制作、安装、拆除 4. 部位: 组合池及一体化设备					
41	桂040601033002	组合池及设备基础 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含模板制作、安装、拆除 4. 部位: 组合池及一体化设备	m ³	5.62			
42	桂040601033003	控制柜基础垫层 1. 混凝土强度等级: C20 2. 基础模板	m ³	0.05			
43	桂040601033004	控制柜基础 1. 混凝土强度等级: C25 2. 基础模板	m ³	0.21			
44	040601010001	现浇混凝土池盖板 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含模板制作、安装、拆除	m ³	0.22			
45	040901001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: HRB400 Φ 10 以内螺纹钢	t	0.011			
46	040901001003	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: HRB400 Φ 10 以上螺纹钢	t	0.407			
47	040305004001	砖砌体 1. 部位: 组合池墙体 2. 材料品种、规格: MU20标准页岩砖 3. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆	m ³	6.07			
48	040601027001	池壁刚性防水 组合池抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用 1:2防水水泥砂浆, 厚20	m ²	47.94			
49	040601027002	池底刚性防水 组合池抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用 1:2防水水泥砂浆, 厚20	m ²	2.66			
50	040501004004	HDPE双壁波纹管DN300, 环刚度 \geq 8kN/m ² 1. 连接形式: 橡胶圈承插连接	m	1.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 龙圩区2024年农村厕所革命整村推进示范项目

第7页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验 3. 规格: DN300					
51	040501004005	UPVC塑料给水管 1. 规格: DN160、PN1.6Mpa 2. 连接形式: 专用胶粘接 3. 管道检验及试验要求: 压力试验、消毒 冲洗	m	1.00			
52	040501004006	UPVC塑料给水管 1. 规格: DN110、PN1.6Mpa 2. 连接形式: 专用胶粘接 3. 管道检验及试验要求: 压力试验、消毒 冲洗	m	5.00			
53	040501004007	UPVC塑料给水管 1. 规格: DN63、PN1.6Mpa 2. 连接形式: 专用胶粘接 3. 管道检验及试验要求: 压力试验、消毒 冲洗	m	5.00			
54	040501004008	UPVC塑料给水管 1. 规格: DN50、PN1.6Mpa 2. 连接形式: 专用胶粘接 3. 管道检验及试验要求: 压力试验、消毒 冲洗	m	12.00			
55	040501004009	UPVC塑料给水管 1. 规格: DN40、PN1.6Mpa 2. 连接形式: 专用胶粘接 3. 管道检验及试验要求: 压力试验、消毒 冲洗	m	16.00			
56	040501004010	UPVC塑料给水管 1. 规格: DN32、PN1.6Mpa 2. 连接形式: 专用胶粘接 3. 管道检验及试验要求: 压力试验、消毒 冲洗	m	4.00			
57	040501004011	UPVC塑料给水管 1. 规格: DN25、PN1.6Mpa 2. 连接形式: 专用胶粘接	m	30.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:龙圩区2024年农村厕所革命整村推进示范项目

第8页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 管道检验及试验要求:压力试验、消毒冲洗					
58	030109011001	变频潜水泵 1. 规格:流量1.5m ³ /h, 扬程12m, 功率250W	台	3			
59	030817006001	浮球液位计安装 1. 规格:0~5m	组	2			
60	030601004001	电磁流量计 1. 型号、规格:DN20, PN1.6Mpa	台	1			
61	040502005001	止回阀 1. 种类:止回阀 2. 材质及规格:DN25, PN1.6Mpa 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
62	桂031003018001	浮球阀 1. 型号、规格:DN25, PN1.6Mpa	个	2			
63	桂040601032001	井、池渗漏试验	座	1			
64	040504001003	电磁流量计不锈钢托架 200*200mm 1. 304不锈钢, 板厚6mm 2. Φ 8不锈钢预埋件	个	1			
65	070205001001	铸铁盖板 盖板规格型号:D400球墨铸铁方盖板 800×800mm	套	3			
66	070205001002	铸铁盖板 盖板规格型号:D400球墨铸铁方盖板 500×500mm	套	1			
67	040309005001	塑钢爬梯 1. 规格材质: 380*240mm	个	16			
68	040602045001	两微智能污水一体化处理设备 1. LLDPE材质两微智能污水一体化处理设备 20m ³ /d 2. LLDPE材质XH=1.82*2.5m设备箱体2个 3. 处理工艺为FBBR固定床生物膜工艺 4. 含安装、运输费 5. 含曝气风机	套	1			
69	B-001	智慧管家控制柜	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 龙圩区2024年农村厕所革命整村推进示范项目

第9页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 柜体材质及尺寸: 碳钢柜体 1760*600*400mm 2. 具备多参数控制进水、出水、精准曝气、精准加药、数据采集及4G上传等功能,可现场手动及远程电脑及APP自动控制,配套触摸屏, IP68防护等级					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
70	041101005001	井字架 井深2m以内	座	3			
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
71	041106001001	履带式挖掘机 1m³以外 场外运输费	台·次	1			
	041108	其他工程					
72	桂031301008	二次搬运费 1. 材料总类、规格、型号: 混凝土、钢筋、砂石、砖 2. 材料运距: 暂定200m, 结算以实际为准 3. 工程量暂估, 结算以实际发生为准	元	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 龙圩区2024年农村厕所革命整村推进示范项目

第10页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
广平镇平地村栗垌屯_围墙工程							
		分部分项工程					
		A.3 砌筑工程					
73	010401001001	外围墙 1、材料品种、规格:MU20标准页岩砖 2、砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	3.32			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
74	010501002001	外围墙基础 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.57			
75	010515001001	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400Φ10 以内螺纹钢	t	0.010			
76	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400Φ10 以上螺纹钢	t	0.043			
		A.10 墙、柱面工程					
77	桂011204005001	石材墙面 1. 面层材料品种、规格、颜色:黑灰色大理石600*240*17mm 2. 砂浆种类: M7.5水泥砂浆 3. 部位: 外围矮墙	m ²	5.53			
78	桂011204007001	块料墙面 1. M7.5水泥砂浆 2. 600*300灰色外墙砖,水泥砂浆擦缝	m ²	7.20			
		A.14 其他装饰工程					
79	011503002001	仿木栏杆 高度: 760mm 1、栏杆类型:仿木栏杆 2、栏杆材料种类、规格、颜色:90×90mm 钢筋混凝土仿木立柱间距2m,柱高 1.25m,截面40*40钢筋混凝土方柱	m	23.04			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 龙圩区2024年农村厕所革命整村推进示范项目

第11页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、含栏杆表面喷涂仿木纹油漆 3、含栏杆C25细石砼基础制作、安装等					
80	011507001001	厂区介绍牌 具体做法详:污水站厂区介绍牌做法大样图 1、C25混凝土基础 2、100×100×4mm厚方钢立柱 3、2000×1000介绍牌, 6mm厚KT板覆亮膜 4、含各类钢方钢制作、及树脂瓦安装等	块	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
81	011702001001	矮墙基础 模板、支撑材质:投标人自行考虑	m ²	9.22			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
广平镇平地村栗垌屯_绿化工程							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 龙圩区2024年农村厕所革命整村推进示范项目

第12页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
		1、绿化工程					
82	桂050101018001	整理绿化用地	m ²	15.00			
83	050102012001	铺种草皮 1. 草皮种类: 马尼拉草, 22*22cm草块 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 1年	m ²	15.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
广平镇平地村罗林组_市政工程							
		分部分项工程					
		污水管网					
84	040101002001	挖沟槽土方(装车) 1. 土壤类别: 三类土	m ³	51.75			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 龙圩区2024年农村厕所革命整村推进示范项目

第13页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 挖土深度: 详见设计图					
85	040101002002	挖沟槽土方(不装车) 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 详见设计图	m ³	370.84			
86	040103001001	回填土方 1. 土质要求: 合格土源 2. 密实度要求: 满足设计要求 3. 填方来源: 原土回填	m ³	370.84			
87	桂030413009001	管道基础垫层 1. 密实度: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 石粉渣	m ³	51.75			
88	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种: 开挖土方 2. 运距: 5km	m ³	51.75			
89	040501004002	HDPE双壁波纹管DN200, 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 1. 连接形式: 橡胶圈承插连接 2. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验 3. 规格: DN200	m	242.00			
90	040501004003	PVC-U塑料排水管 DN160 1. 连接形式: 粘结连接 2. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验 3. 规格: DN160 4. 含管件	m	229.00			
91	040501004004	PVC-U塑料排水管 DN110 1. 连接形式: 粘结连接 2. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验 3. 规格: DN110 4. 含管件	m	237.00			
92	桂031004022001	清扫口 PVC DN110 1. 出户管直线管段大于20m需设清扫口	个	11			
93	070205001001	球墨铸铁雨水篦子 1. 盖板材质、规格: 500 \times 300, B125球墨 铸铁井盖	套	4			
94	040601010001	现浇混凝土池盖板	m ³	5.32			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 龙圩区2024年农村厕所革命整村推进示范项目

第14页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板制作、安装、拆除					
95	040201022001	新建盖板沟, B×H=400×350 1. 做法: 详见图纸大样 2. 基础强度等级: C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU15页岩烧结砖 4. 勾缝、抹面要求: 墙内20厚M10防水水泥砂浆抹面 5. 砂浆品种、强度等级、配合比: M10水泥砂浆 6. 盖板材质、规格: 640×500现浇钢筋砼盖板, 砼标号C25(另列清单计算) 7. 土方开挖及回填等	m	45.00			
96	040504001001	砌筑污水检查井 井深1.33m 1. 做法参照: 20S515第22页 2. 基础强度等级: C25混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU15页岩烧结砖 4. 勾缝、抹面要求: 井墙内外20厚M10防水水泥砂浆抹面 5. 砂浆品种、强度等级、配合比: M10水泥砂浆 6. 盖板材质、规格: D400球墨铸铁井盖Φ700 7. 含防坠网装置, 防坠网网绳为高强度聚乙烯等耐潮防腐材料; 网体的网绳直径: 8毫米; 所有网绳由不小于3股单绳制成, 单绳拉力大于 1600N 8. 防坠网挂钩螺栓: 304不锈钢, 螺杆直径8mm, 长度100mm, 沿井壁均匀分布8个 9. 含模板拆除及安装、土方开挖及回填等	座	14			
97	040504001002	污水格栅井700*700 井深1.25m 1. 100mm厚C20混凝土垫层 2. 200mm厚C30混凝土底板 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU20页岩烧结砖	座	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 龙圩区2024年农村厕所革命整村推进示范项目

第15页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 勾缝、抹面要求:井墙内12厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 砂浆品种、强度等级、配合比:M10水泥砂浆 6. 盖板材质、规格:D400球墨铸铁井盖700*700mm 7. 内置700*800mm不锈钢平板格栅,网眼孔径1cm ² 8. 含模板拆除及安装、土方开挖及回填等					
		拆除及恢复工程					
98	040103002002	拆除路面渣料弃置 1. 废弃料品种:水泥混凝土、碎石 2. 运距:5km	m ³	44.99			
99	041001001001	拆除水泥混凝土路面 1. 路面类型:C30水泥混凝土路面 2. 厚度:20cm 3. 部位:车行道	m ²	126.40			
100	041001001002	人工拆除混凝土路面 1. 路面类型:C30水泥混凝土路面 2. 厚度:10cm 3. 部位:人行道	m ²	35.34			
101	041001003001	拆除级配碎石基层 1. 基层类型:级配碎石基层 2. 厚度:10cm 3. 部位:车行道、人行道	m ²	161.74			
102	040202001001	路床(槽)整形 1. 部位:车行道、人行道	m ²	161.74			
103	040202011001	级配碎石垫层 厚度:100mm厚 1. 部位:车行道、人行道	m ²	161.74			
104	040203007001	水泥混凝土路面 1. 混凝土强度等级:C30混凝土面层 2. 厚度:200mm 4. 部位:车行道	m ²	126.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 龙圩区2024年农村厕所革命整村推进示范项目

第16页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
105	040203007002	水泥混凝土路面 1. 混凝土强度等级:C30混凝土面层 2. 厚度:100mm 3. 部位: 人行道	m ²	35.34			
106	040901001001	现浇构件钢筋 Φ 10以上 1. 新恢复的车行道混凝土路面与老路面连接处应采用 Φ 14@500植筋, 钢筋长度60cm, 其中植入深度不小于8cm	t	0.458			
		太阳能光伏板					
107	桂040601033001	设备基础 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、含模板制作、安装、拆除	m ³	0.10			
108	桂030405003001	太阳能电池板 540W太阳能电池板 1、型号:540W太阳能电池板, 标称电压32V 2、磷酸铁锂 12.8V 200ah电池	块	2			
109	030904017001	2KW太阳能逆变一体机220V	台	1			
110	桂030405007001	太阳能光伏电站调试	座	1			
111	030410001001	太阳能板支撑立柱 1、材质:镀锌钢管 2、规格:3m高 Φ 100镀锌钢管立柱 3、含支撑、横梁、斜梁等构件制作及安装	根	1			
112	030404017001	电池箱 1. 锂离子电池组配套电池箱安装	台	3			
		污水处理站(10m³/d)					
113	040101002003	挖沟槽土方(装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详见设计图	m ³	17.84			
114	040101003001	挖基坑土方(不装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详见设计图	m ³	54.06			
115	040103001003	回填方	m ³	54.06			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 龙圩区2024年农村厕所革命整村推进示范项目

第17页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 土质要求: 合格土源 2. 密实度要求: 满足设计要求 3. 填方来源、运距: 原土回填					
116	040103002003	余方弃置 1. 废弃料品种: 开挖土方 2. 运距: 5km 3. 含加盖摊销	m ³	17.84			
117	040303001001	设备基础垫层 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 含模板制作、安装、拆除 4. 部位: 一体化设备	m ³	1.32			
118	桂040601033002	设备基础 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含模板制作、安装、拆除 4. 部位: 一体化设备	m ³	3.48			
119	040901001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: HRB400 Φ 10 以上螺纹钢	t	0.255			
120	040602012001	曝气风机 1. 规格: 60L/min, 14.7kpa, 40W	台	1			
121	040602045001	污水资源化处理设施 1. 10m ³ /d, 处理工艺为FBBR固定床生物膜工艺 2. LLDPE材质XH=1.62*2.28m设备箱体2个 3. 含安装、运输费	套	1			
122	B-001	智慧管家控制柜 1. 柜体材质及尺寸: 碳钢柜体 600*1000*250mm 2. 具备多参数控制进水、出水、精准曝气、精准加药、数据采集及4G上传等功能, 可现场手动及远程电脑及APP自动控制, 配套触摸屏, IP68防护等级	套	1			
		小 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 龙圩区2024年农村厕所革命整村推进示范项目

第18页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
123	041101005001	井字架 井深2m以内	座	7			
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
124	041106001001	履带式挖掘机 1m³以外 场外运输费	台·次	1			
	041108	其他工程					
125	桂031301008001	二次搬运费 1. 材料总类、规格、型号: 混凝水泥、钢筋、砂石、砖 2. 材料运距: 暂定200m, 结算以实际为准 3. 工程量暂估, 结算以实际发生为准	元	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
广平镇平地村罗林组_围墙工程							
		分部分项工程					
		A.3 砌筑工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 龙圩区2024年农村厕所革命整村推进示范项目

第19页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
126	010401001001	外围墙 1、材料品种、规格:MU20标准页岩砖 2、砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	2.48			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
127	010501002001	外围墙基础 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.17			
128	010515001001	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10 以内螺纹钢	t	0.007			
129	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10 以上螺纹钢	t	0.033			
		A.10 墙、柱面工程					
130	桂011204005001	石材墙面 1. 面层材料品种、规格、颜色:黑灰色大理石600*240*17mm 2. 砂浆种类:M7.5水泥砂浆 3. 部位:外围矮墙	m ²	4.14			
131	桂011204007001	块料墙面 1. M7.5水泥砂浆 2. 600*300灰色外墙砖,水泥砂浆擦缝	m ²	5.46			
		A.14 其他装饰工程					
132	011503002001	仿木栏杆 高度:760mm 1、栏杆类型:仿木栏杆 2、栏杆材料种类、规格、颜色:90×90mm 钢筋混凝土仿木立柱间距2m,柱高 1.25m,截面40*40钢筋混凝土方柱 3、含栏杆表面喷涂仿木纹油漆 3、含栏杆C25细石砼基础制作、安装等	m	17.24			
133	011507001001	厂区介绍牌 具体做法详:污水站厂区介绍牌做法大样图 1、C25混凝土基础 2、100×100×4mm厚方钢立柱	块	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 龙圩区2024年农村厕所革命整村推进示范项目

第20页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、2000×1000介绍牌, 6mm厚KT板覆亮膜 4、含各类钢方钢制作、及树脂瓦安装等					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
134	011702001001	矮墙基础 模板、支撑材质:投标人自行考虑	m ²	6.90			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
广平镇平地村罗林组_绿化工程							
		分部分项工程					
		1、绿化工程					
135	桂050101018001	整理绿化用地	m ²	11.20			
136	050102012001	铺种草皮 1.草皮种类:马尼拉草, 22*22cm草块	m ²	11.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 龙圩区2024年农村厕所革命整村推进示范项目

第21页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 1年					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 龙圩区2024年农村厕所革命整村推进示范项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
广平镇平地村栗垌屯_市政工程						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
广平镇平地村栗垌屯_围墙工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
广平镇平地村栗垌屯_绿化工程						
—		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
广平镇平地村罗林组_市政工程						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
广平镇平地村罗林组_围墙工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 龙圩区2024年农村厕所革命整村推进示范项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目 名称	计 算 基 础	费 率 (%) 或标准	金 额 (元)	备注
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
广平镇平地村罗林组_绿化工程						
一		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
		合 计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 龙圩区2024年农村厕所革命整村推进示范项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
广平镇平地村栗垌屯_市政工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1154.64	分部分项工程费及措施项目费
广平镇平地村栗垌屯_围墙工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	36.33	分部分项工程费及措施项目费
广平镇平地村栗垌屯_绿化工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1.71	分部分项工程费及措施项目费
广平镇平地村罗林组_市政工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	637.08	分部分项工程费及措施项目费
广平镇平地村罗林组_围墙工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙圩区2024年农村厕所革命整村推进示范项目

第2页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
6	安全生产责任保险费暂估价	29.89	分部分项工程费及措施项目费
广平镇平地村罗林组_绿化工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1.28	分部分项工程费及措施项目费
合 计			

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称: 龙圩区2024年农村厕所革命整村推进示范项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
广平镇平地村栗垌屯_市政工程				
一	2022市政综合工程一般计税法			
广平镇平地村栗垌屯_围墙工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
广平镇平地村栗垌屯_绿化工程				
一	2021绿化工程一般计税法			
广平镇平地村罗林组_市政工程				
一	2022市政综合工程一般计税法			
广平镇平地村罗林组_围墙工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
广平镇平地村罗林组_绿化工程				
一	2021绿化工程一般计税法			
合	计			