

梨埠镇料口村茶文旅融合发展项目(二期) (重)

工程

施工图工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



软件名称及版本号：广龙软件23.0.2

工程计价软件测评合格编号：2016J03*2016A03*2023S03

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨埠镇料口村茶文旅融合发展项目(二期)(重)

第1页共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
梨埠镇料口村茶文旅融合发展项目 (二期)一制茶设施用房							
		分部分项工程					
	第一章	土(石)方工程					
1	010101004001	挖基坑土方 (1)土壤类别：一、二类土 (2)挖土深度：详见基础垫层至室外-0.1标高	m³	145.50			
2	010103001001	回填方 (1)填方材料品种：原土回填	m²	99.43			
3	010103002001	余方弃置 (1)废弃料品种：余土方弃置 (2)运距：综合考虑1KM以内	m³	46.07			
4	010101001001	平整场地	m²	168.00			
	第二章	桩基础工程					
5	桂010302008001	成孔灌注桩机械成孔 (1)桩类型：旋挖钻孔成孔灌注桩 (2)桩径：D600 (3)混凝土类型：C30水下混凝土	m³	20.34			
6	桂010302008002	成孔灌注桩入岩增加费	m³	10.17			
7	010301004001	截(凿)桩头 (1)桩类型：旋挖钻孔成孔灌注桩 (2)桩头截面、高度：500mm (3)混凝土强度等级：C25	m³	2.54			
8	010515004001	钢筋笼 (1)钢筋种类、规格：桩钢筋笼制安圆钢Φ10以内	t	0.695			
9	010515004002	钢筋笼 (1)钢筋种类、规格：桩钢筋笼制安螺纹钢Φ10以上	t	0.688			
	第三章	混凝土及钢筋混凝土工程					
10	010501001001	垫层 (1)混凝土种类：普通混凝土 (2)混凝土强度等级：C15	m³	9.22			
11	010501005001	桩承台基础 (1)混凝土种类：普通混凝土 (2)混凝土强度等级：C30	m³	15.55			
12	010503001001	基础梁 (1)混凝土种类：普通混凝土 (2)混凝土强度等级：C30	m³	12.22			
13	010502001001	矩形柱 (1)混凝土种类：普通混凝土 (2)混凝土强度等级：C30	m³	14.11			
14	010502003001	圆形柱 (1)混凝土种类：普通混凝土 (2)混凝土强度等级：C30	m³	3.05			
15	010503002001	矩形梁 (1)混凝土种类：普通混凝土 (2)混凝土强度等级：C30	m³	24.63			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨埠镇料口村茶文旅融合发展项目(二期)(重)

第2页共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
16	010505001001	有梁板 (1)混凝土种类：普通混凝土 (2)混凝土强度等级：C30	m³	30.23			
17	桂010507008001	地坪 (1)混凝土种类：普通混凝土 (2)混凝土强度等级：C15 3)厚度：100mm	m²	168.00			
18	010506001001	直形楼梯 (1)混凝土种类：普通混凝土 (2)混凝土强度等级：C30	m²	2.65			
19	010515001001	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋制作安装HRB400 10以内	t	5.309			
20	010515001002	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋制作安装HRB400 10以上	t	8.458			
	第四章	砌筑工程					
21	010401003001	实心砖墙200mm (1)水泥石灰砂浆中砂M7.5砌筑 (2)墙厚：200mm	m³	23.20			
22	010401003002	实心砖墙100mm (1)水泥石灰砂浆中砂M7.5砌筑 (2)墙厚：100mm	m³	9.55			
	第五章	屋面及防水工程					
23	010901001001	瓦屋面 (1)瓦品种：灰色瓦、屋脊 (2)找坡层：1:3水泥砂浆卧瓦层最薄处25厚(配Φ6@500*50钢筋网)	m²	200.31			
24	010902001001	屋面防水层 (1)防水层：2mm防水涂料	m²	200.31			
25	020603009001	琉璃翘角头 (1)翘角附件：成品霸王拳	座	2			
	第六章	围蔽工程					
26	010807001001	黑色铝合金推拉窗	m²	49.95			
27	010802001001	黑色钢平开玻璃门	m²	18.36			
28	010802001002	黑色铝合金平开门	m²	2.10			
	第七章	地面工程					
29	011102003001	块料楼地面(卫生间)300*300 (1)块料楼地面(卫生间)300*300 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥	m²	28.71			
30	011102003002	块料楼地面800*800(所有房间及楼梯间) (1)块料楼地面800*800 (2)1:2水泥砂浆找平30mm	m²	195.97			
	第八章	墙面工程					
31	桂011204007001	外墙裙(外墙) (1)15厚1:2水泥砂浆找平 (2)4-5厚釉面砖，白水泥浆擦缝	m²	39.95			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨埠镇料口村茶文旅融合发展项目(二期)(重)

第3页共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
32	桂011204007002	釉面砖300*600(内墙) (1) 15厚1:2水泥砂浆找平 (2) 4-5厚釉面砖，白水泥浆擦缝	m ²	99.89			
33	FA1105001001	踢脚线(内墙) (1) 15厚1:2水泥砂浆找平 (2) 4-5厚釉面砖	m	39.30			
34	011406001001	乳胶漆墙面(内外墙) (1) 10厚1:0.5:3水泥石灰砂浆打底 (2) 5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压平 (3) 刮腻子3遍，砂纸磨平 (4) 白色乳胶漆二道 (4) 颜色根据业主选样	m ²	475.92			
	第九章	天棚工程					
35	011406001002	天棚面 (1) 刮腻子3遍	m ²	302.71			
36	011302001001	铝扣板吊顶(卫生间) (1) 铝合金方形板600*600 (2) 配套轻钢龙骨，Φ8吊杆	m ²	24.96			
	第十章	其他工程					
37	011503001001	楼梯及平台栏杆 (1) 栏杆类型：钢栏杆(根据图纸大样) (2) 规格、型号：详见施工图大样	m	66.75			
38	FA1210005001	卫生间隔断 (1) 隔断类型：抗倍特板 (2) 高度：2.6m	m ²	29.33			
39	FA1210006001	仿木纹铝合金挂落 (1) 仿木纹铝合金挂落(根据图纸大样) (2) 抱柱：40*70*1.5 (3) 挂落芯：15*30*1.2、挂落挺：40*70*1.5 (4) 尺寸：3700*560 (5) 造型：详见施工图大样	m ²	20.72			
40	050305002001	吴王靠座椅 (1) 成品定制水泥吴王靠(颜色详见业主选样) (2) 尺寸：3700*950 (3) 造型：详见施工图大样	m	22.20			
41	011505001001	大理石洗漱台	m ²	1.70			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
42	桂011701001001	外脚手架	m ²	261.36			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨埠镇料口村茶文旅融合发展项目(二期)(重)

第4页共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
43	011701006001	满堂脚手架	m²	293.00			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
44	011702001001	混凝土基础垫层模板	m²	36.36			
45	011702001002	桩承台模板	m²	51.84			
46	011702005001	基础梁模板	m²	83.69			
47	011702002001	矩形柱模板	m²	116.19			
48	011702004001	圆形柱模板	m²	40.71			
49	011702006001	矩形梁模板	m²	243.10			
50	011702014001	有梁板模板	m²	249.57			
51	011702024001	楼梯模板	m²	27.01			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值稅					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值稅					
梨埠镇料口村茶文旅融合发展项目 (二期)-水电工程							
		分部分项工程					
		给水工程					
52	031001006001	塑料管 (1) 安装部位：给水 (2) 材质、规格：PVC、DN15	m	20.00			
53	031001006002	塑料管 (1) 安装部位：给水 (2) 材质、规格：PVC、DN20	m	10.00			
54	031001006003	塑料管 (1) 安装部位：给水 (2) 材质、规格：PVC、DN25	m	5.00			
55	031001006004	塑料管 (1) 安装部位：给水 (2) 材质、规格：PVC、DN40	m	8.00			
56	031003001001	闸 阀 (1) 类型：闸阀 (2) 型号、规格：DN40	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨埠镇料口村茶文旅融合发展项目(二期)(重)

第5页共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
57	031003013001	水表 (1)型号、规格：水表 (2)连接形式：螺纹 (3)连接规格：DN40	个	1			
58	031003001002	止回阀 (1)类型：止回阀 (2)型号、规格：DN40	个	1			
59	031003001003	闸阀 (1)类型：闸阀 (2)型号、规格：DN40	个	1			
60	031004003001	洗脸盆 (1)类型：台式洗脸盆及龙头配件	套	3			
61	031004007001	小便器 (1)类型：挂斗式小便器安装	套	2			
62	031004006001	蹲式大便器 (1)类型：蹲式大便器安装蹲式低水箱	套	5			
63	031004006002	座式大便器 (1)类型：坐式大便器安装坐式带水箱	套	1			
		排水工程					
64	031001006005	塑料管 (1)安装部位：排水 (2)材质、规格：PVC、DN50	m	10.00			
65	031001006006	塑料管 (1)安装部位：排水 (2)材质、规格：PVC、DN100	m	20.00			
66	桂031004021001	地漏 (1)安装部位：排水 (2)材质、规格：DN50	个	3			
67	FA0507007001	玻璃钢化粪池 (1)安装部位：室外 (2)材质、规格：玻璃钢化粪池、3立方	座	1			
		电气工程					
68	FC0303011001	配电箱 (1)名称：照明配电箱	台	1			
69	FC0309001001	普通灯具 (1)名称：防水防尘LED灯 (2)型号：10W	套	16			
70	FC0309001002	普通灯具 (1)名称：双灯管 (2)型号：36W	套	17			
71	FC0303026001	照明开关 (1)名称：单联开关	个	1			
72	FC0303026002	照明开关 (1)名称：双联开关	个	2			
73	FC0303026003	照明开关 (1)名称：三联开关	个	4			
74	FC0303026004	照明开关 (1)名称：四联开关	个	1			
75	FC0303025001	风扇 (1)名称：排气扇	台	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨埠镇料口村茶文旅融合发展项目(二期)(重)

第6页共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(2) 型号：50W					
76	FC0303027001	插座 (1) 名称：防水安全型二三插	个	3			
77	FC0303027002	插座 (1) 名称：空调插座	个	3			
78	FC0303027003	插座 (1) 名称：普通二三插	个	12			
79	FC0308006001	配线 (1) 名称：铜芯塑料绝缘导线 (2) 型号：BV-2*4m²	m	100.00			
80	FC0308006002	配线 (1) 名称：铜芯塑料绝缘导线 (2) 型号：BV-2*2.5m²	m	300.00			
81	FC0308001001	配管 (1) 材质：PVC (2) 规格：DN20	m	350.00			
82	FC0308002001	线槽 (1) 材质：金属线槽 (2) 规格：100*50	m	18.40			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
梨埠镇料口村茶文旅融合发展项目 (二期)一室外工程							
		分部分项工程					
		分部工程					
83	*040203007001	混凝土硬底化 (1) C30混凝土面层220mm厚 (2) 碎石垫层100mm	m²	441.66			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨埠镇料口村茶文旅融合发展项目(二期)(重)

第7页共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(3)素土压实					
84	040203007002	排水沟顶板 (1)C30混凝土面层220mm厚 (2)长103.3m宽0.88m排水沟(双层双向1.8m钢筋网)	m	185.94			
		砖砌排水沟TY-02					
85	桂040501022001	砌筑渠道 (1)素土夯实 (2)100厚碎石垫层 (3)100厚C25混凝土 (4)20厚WPM20水泥砂浆 (5)M7.5水泥砂浆砌MU10砖	m	103.30			
		砖砌雨水口					
86	040504009001	砖砌雨水口 (1)雨水算子400*600*30mm (2)20厚1:2防水水泥砂浆 (2)M7.5水泥砂浆砌筑 (3)C25混凝土基础 (4)C15混凝土垫层	座	20			
		沉沙井TY-01-2					
87	070204001001	沉沙井DN700 (1)井类型、规格尺寸：沉沙井 (2)砌块种类、规格：MU10砖 (3)砂浆种类、强度等级、配合比：WM7.5水泥砂浆 (4)余土外运：综合考虑1KM以内 (5)井盖及井圈：D700、60吨承重	座	21			
		拆除彩钢板简易围墙					
88	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除 (1)拆除的类型：拆除简易彩钢板围墙 (2)弃渣运距：综合考虑3KM以内	m ²	317.10			
		破除硬底化					
89	041001001001	拆除路面 (1)路面类型：破除硬底化180厚C30混凝土 (2)弃渣运距：综合考虑1KM以内	m ²	106.85			
		硬化上喷漆					
90	040203007003	硬化上喷两层红油漆	m ²	367.70			
		围墙部分TY-03~05					
91	010101003001	挖基坑、沟槽土方 (1)土壤类别：一类土 (2)挖土深度：1m	m ³	128.14			
92	010103001001	回填方 (1)填方材料品种：原土回填	m ³	93.74			
93	010103002001	余方弃置 (1)运距：综合考虑1KM以内	m ³	34.40			
94	010501001001	垫层 (1)混凝土种类：普通混凝土 (2)混凝土强度等级：C20	m ³	5.92			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨埠镇料口村茶文旅融合发展项目(二期)(重)第8页共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
95	010501003001	独立基础 (1)混凝土种类：普通混凝土 (2)混凝土种类、强度等级：C30	m³	6.68			
96	010503001001	基础梁 (1)混凝土种类：普通混凝土 (2)混凝土种类、强度等级：C30	m³	17.23			
97	010502001001	矩形柱 (1)混凝土种类：普通混凝土 (2)混凝土强度等级：C30	m³	6.84			
98	010401003001	实心砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级：MU10砖 (2)墙体类型：围墙 (3)墙体厚度：240 (4)砂浆种类、强度等级：M7.5水牛砂浆	m³	94.92			
99	010515001001	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格：现浇构件螺纹钢制安虫10以上	t	3.013			
100	010515001002	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格：现浇构件螺纹钢制安Φ10以内	t	0.665			
101	020602007001	围墙瓦顶 (1)铺设类型：围墙顶单下水 (2)瓦件规格尺寸：成品一体瓦	m	170.00			
102	011201001001	墙面一般抹灰 1.15厚WPM15水泥砂浆找平层	m²	470.82			
103	桂011204007001	灰色小青砖 (1)面层材料品种、规格、颜色：240*60*10厚灰色小青砖	m²	95.58			
104	桂011204007002	柱顶大理石 (1)面层材料品种、规格、颜色：10厚大理石	m²	8.68			
105	011406003001	满刮腻子 (1)基层类型：抹灰面 (2)刮腻子遍数：两遍	m²	357.54			
		水泥管排水管DN400TY-02					
106	040101002001	挖沟槽土方 (1)土壤类别：一类土	m³	134.29			
107	040103001001	回填方 (1)填方来源：原土	m³	39.13			
108	040103002001	余方弃置 (1)运距1km:综合考虑1KM以内	m²	95.16			
109	040501004001	钢筋混凝土排水管DN400 (1)垫层、基础材质及厚度：10cmC25混凝土垫层 (2)材质及规格：钢筋混凝土排水管、DN400	m	103.30			
		矮墙					
110	010401003002	实心砖墙 (1)水泥石灰砂浆中砂M7.5砌筑 (2)墙厚：180mm	m³	6.93			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨埠镇料口村茶文旅融合发展项目(二期)(重)

第9页共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
111	011201001002	墙面一般抹灰 1. 15厚WPM15水泥砂浆找平层	m ²	86.90			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
112	桂011701001001	活动脚手架(围墙部分)	m ²	459.00			
	041108	模板工程					
113	011702001001	围墙部分TY-03~05围墙垫层模板	m ²	25.20			
114	011702001002	围墙部分TY-03~05独立基础模板	m ²	44.80			
115	011702005001	围墙部分TY-03~05围墙基础梁模板	m ²	143.55			
116	010502001001	围墙部分TY-03~05矩形柱模板	m ²	72.58			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					
		总合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：梨埠镇料口村茶文旅融合发展项目(二期)(重)

第1页共1页

[illegible]

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梨埠镇料口村茶文旅融合发展项目(二期)(重)

第1页共10页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1	铝合金仿木纹挂落3700*560			
2	热轧带肋钢筋HRB40010以内(综合)	t		
3	热轧带肋钢筋HRB40010以上(综合)	t		
4	镀锌铁丝(综合)	kg		
5	镀锌铁丝(综合)	kg		
6	镀锌铁丝Φ4	kg		
7	镀锌铁丝Φ4	kg		
8	镀锌铁丝Φ4	kg		
9	镀锌铁丝Φ0.7	kg		
10	镀锌铁丝Φ0.7	kg		
11	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
12	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
13	方钢16×16	t		
14	扁钢(综合)	t		
15	等边角钢(综合)	t		
16	镀锌角钢50×5	kg		
17	薄钢板0.5~4mm	t		
18	铜丝Φ1.6	kg		
19	铅板3mm	kg		
20	橡胶板1~3mm	kg		
21	塑料薄膜	m²		
22	塑料薄膜(养护)	m²		
23	聚四氟乙烯生料带宽20mm	m		
24	棉丝	kg		
25	棉纱头	kg		
26	白布0.9m	m²		
27	破布	kg		
28	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
29	镀锌自攻螺钉M4~6×20~35	个		
30	木螺钉m²~4×6~65	个		
31	木螺钉M4×60	个		
32	木螺钉M6×50	个		
33	镀锌木螺钉M4.5~6×15~100	个		
34	螺栓M6~12×12~50	套		
35	镀锌螺栓M10×100	套		
36	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
37	对拉螺栓	kg		
38	对拉螺栓	kg		
39	膨胀螺栓M6×85	套		
40	膨胀螺栓M6×85	套		
41	膨胀螺栓M8	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梨埠镇料口村茶文旅融合发展项目(二期)(重)

第2页共10页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
42	膨胀螺栓M10	套		
43	膨胀螺栓M10×80	套		
44	膨胀螺栓M12	套		
45	膨胀螺栓M16	套		
46	镀锌锁紧螺母20	个		
47	塑料胀管Φ6~8	颗		
48	铁钉(综合)	kg		
49	射钉	百个		
50	扣钉	kg		
51	圆钉综合	kg		
52	国产地弹簧	个		
53	金刚石(三角形)	块		
54	电焊条(综合)	kg		
55	电焊条(综合)	kg		
56	电焊条(综合)	kg		
57	焊锡丝 综合	kg		
58	冲击钻头(综合)	根		
59	冲击钻头Φ8	个		
60	冲击钻头Φ12	个		
61	合金钢钻头(综合)	个		
62	合金钢钻头Φ8	个		
63	旋挖钻孔机钻头	个		
64	钢锯条	根		
65	砂纸	张		
66	砂纸(木)	张		
67	水砂纸	张		
68	水砂纸	张		
69	铁砂布	张		
70	风镐凿子	根		
71	铁件(综合)	kg		
72	铁件(综合)	kg		
73	门窗固定连接铁件(地脚)3×30×300	个		
74	砌筑水泥M32.5	t		
75	砌筑水泥M32.5	t		
76	普通硅酸盐水泥P.042.5MPa	kg		
77	白水泥(综合)	t		
78	砂(综合)	m³		
79	砂(综合)	m³		
80	砂(综合)	m³		
81	细砂	m³		
82	中砂	m³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梨埠镇料口村茶文旅融合发展项目(二期)(重)

第3页共10页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
83	中砂	m ³		
84	天然中(粗)砂	m ³		
85	碎石5~40mm	m ³		
86	碎石20~40mm	m ³		
87	石米	t		
88	粘土	m ³		
89	毛石(块石)	m ³		
90	页岩标准砖240×115×53	千块		
91	页岩标准砖240×115×53	千块		
92	页岩标准砖240×115×53	块		
93	蒸压灰砂砖240×115×115	千块		
94	蒸压灰砂砖240×175×115	千块		
95	水泥瓦385×235	千块		
96	水泥脊瓦(综合)	块		
97	干混普通砌筑砂浆DM-G M5	t		
98	干混普通抹灰砂浆DP-GM10	t		
99	干混普通抹灰砂浆DP-G M15	t		
100	干混地面砂浆DS M15	t		
101	干混地面砂浆DS M15	t		
102	干混地面砂浆DS M20	t		
103	木材(综合)	m ³		
104	周转板枋材	m ³		
105	周转枋材	m ³		
106	周转板材	m ³		
107	垫木	m ³		
108	灰色小青砖	m ²		
109	陶瓷墙面砖240×60	m ²		
110	陶瓷墙面砖300*600	m ²		
111	陶瓷地面砖300×300	m ²		
112	陶瓷地面砖800×800	m ²		
113	陶瓷踢脚砖	m ²		
114	大理石10mm	m ²		
115	人造大理石板(综合)	m ²		
116	铝板600×600	m ²		
117	成品浴厕隔断(包括五金配件)	m ²		
118	铝合金中龙骨T型h45	m		
119	铝合金小龙骨T型h22	m		
120	铝合金边龙骨T型h22	m		
121	铝合金龙骨边接件	个		
122	铝合金中龙骨垂直吊挂件	个		
123	铝合金隔热断桥平开门(含中空玻璃)	m ²		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梨埠镇料口村茶文旅融合发展项目(二期)(重)

第4页共10页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
124	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃)	m ²		
125	钢平开玻璃门安装	m ²		
126	调和漆(综合)	kg		
127	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
128	聚氨酯磁漆	kg		
129	油灰	kg		
130	乳胶漆	kg		
131	聚氨酯甲乙料	kg		
132	成品腻子粉(一般型)	kg		
133	防锈漆	kg		
134	红丹防锈漆	kg		
135	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
136	防水腻子	kg		
137	防水粉	kg		
138	模板嵌缝料	kg		
139	中性耐候硅胶(500ml/支)	支		
140	防腐油	kg		
141	嵌缝料	kg		
142	油漆溶剂油	kg		
143	机油(综合)	kg		
144	电力复合酯一级	kg		
145	呋喃树脂YJ型	kg		
146	漂白粉	kg		
147	二甲苯	kg		
148	丙酮	kg		
149	脱模剂	kg		
150	脱模剂	kg		
151	隔离剂	kg		
152	隔离剂	kg		
153	乙炔气	m ³		
154	氧气	m ³		
155	建筑胶	kg		
156	建筑胶	kg		
157	硅酮耐候密封胶	kg		
158	玻璃胶310g	支		
159	玻璃胶350g	支		
160	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
161	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支		
162	胶合剂	kg		
163	粘合剂	kg		
164	干粉型粘结剂	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梨埠镇料口村茶文旅融合发展项目(二期)(重)

第5页共10页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
165	自粘性橡胶带20mm×5m	卷		
166	PP—R给水管de20	m		
167	硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管De50	m		
168	塑料软管	kg		
169	软管DN15 L=30~50cm	根		
170	直角弯头FBN20	个		
171	外丝DN15	个		
172	镀锌活接头DN40	个		
173	钢制活接头DN40	个		
174	伸缩接头FSE20	个		
175	塑料管卡de20	个		
176	塑料管卡de25	个		
177	塑料管卡de40	个		
178	塑料管卡de50	个		
179	塑料管卡de110	个		
180	管码FCL20	个		
181	管码FSA20	个		
182	闸阀Z15T-10 DN40	个		
183	角型阀(带铜活)DN15	个		
184	大便器胶皮碗	个		
185	便器接头De130×110	个		
186	存水弯De32	个		
187	存水弯塑料S型DN50	个		
188	小便器存水弯塑料De32	个		
189	大便器塑料存水弯DN100	个		
190	洗脸盆下水口De32	个		
191	透气帽(铅丝球)DN50	个		
192	透气帽(铅丝球)DN100	个		
193	T型接头FTE20	个		
194	阻燃管接头FST20	个		
195	塑料护口15~20	个		
196	瓷接头(双)	个		
197	接线盒	个		
198	尼龙扎带(综合)	个		
199	翘角(兽型)500×200×180	座		
200	高稀钢爬梯	个		
201	水	m ³		
202	电	kW·h		
203	标志牌塑料扁形	个		
204	其他材料费	元		
205	钢模板	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梨埠镇料口村茶文旅融合发展项目(二期)(重)第6页共10页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
206	组合钢模板	kg		
207	胶合板模板1830×915×18	m²		
208	复合木模板面板	m²		
209	模板钢支撑	kg		
210	模板支撑钢管及扣件	kg		
211	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
212	金属脚手架底座	个		
213	挡脚板(综合)	m		
214	钢笆子(钢筋网脚手板)	m²		
215	交叉支撑(脚手架专用)	副		
216	水平架(脚手架专用)	m²		
217	连接棒	个		
218	金属周转材料摊销	kg		
219	门式钢管架	m²		
220	复合材料井盖(含井座)	套		
221	复合材料雨水水平算	个		
222	钢垫板	kg		
223	铝合金模板系统(租赁)	m²		
224	其他材料费	元		
225	预拌普通混凝土C15	m³		
226	预拌普通混凝土C25	m³		
227	预拌普通混凝土C25	m³		
228	预拌普通混凝土C15	m³		
229	预拌普通混凝土C25	m³		
230	预拌普通混凝土C20	m³		
231	预拌普通混凝土C15	m³		
232	预拌普通混凝土C25	m³		
233	预拌普通混凝土C30	m³		
234	预拌普通混凝土C15	m³		
235	预拌普通混凝土C30	m³		
236	预拌普通混凝土C30	m³		
237	预拌水下混凝土C30	m³		
238	水泥砂浆中砂M7.5	m³		
239	水泥砂浆中砂M7.5	m³		
240	水泥砂浆1:2	m³		
241	水泥砂浆1:2	m³		
242	水泥砂浆1:2	m³		
243	水泥防水砂浆(加防水粉5%)1:2	m³		
244	水泥防水砂浆(加防水粉5%)1:2.5	m³		
245	素水泥浆	m³		
246	白水泥白石子浆1:2	m³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梨埠镇料口村茶文旅融合发展项目(二期)(重)

第7页共10页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
247	三合土(天然级配)	m ²		
248	塑料管DN50	m		
249	塑料管DN100	m		
250	PVC塑料管-DN15	m		
251	PVC塑料管-DN20	m		
252	PVC塑料管-DN25	m		
253	PVC塑料管-DN40	m		
254	钢筋混凝土排水管DN400	m		
255	塑料给水管件-DN15	个		
256	塑料给水管件-DN20	个		
257	塑料给水管件-DN25	个		
258	塑料给水管件-DN40	个		
259	承插塑料管件DN50	个		
260	承插塑料管件	个		
261	闸阀	个		
262	止回阀	个		
263	螺纹阀门	个		
264	蹲式大便器	个		
265	坐便器	个		
266	挂式小便器	个		
267	水嘴	个		
268	自闭式冲洗阀DN15	个		
269	地漏	个		
270	螺纹水表	个		
271	金属线槽100*50	m		
272	轴流排气扇	台		
273	成套配电箱	台		
274	玻璃钢化粪池3立方	套		
275	洗脸盆	个		
276	防水防尘LED灯10W	套		
277	双灯管36W	套		
278	单联开关	个		
279	双联开关	个		
280	三联开关	个		
281	四联开关	个		
282	防水安全型二三插	套		
283	空调插座	套		
284	普通二三插	套		
285	BV-2*2.5m ²	m		
286	BV-2*4m ²	m		
287	PVC-DN20	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梨埠镇料口村茶文旅融合发展项目(二期)(重)

第8页共10页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
288	机械台班人工费	元		
289	机械台班人工	元		
290	机械台班人工	元		
291	一类费用	元		
292	汽油92#	kg		
293	汽油92#	kg		
294	轻柴油0#	kg		
295	轻柴油0#	kg		
296	轻柴油0#	kg		
297	电	kW·h		
298	电	kW·h		
299	电	kW·h		
300	停滞费	元		
301	折旧费	元		
302	折旧费	元		
303	折旧费	元		
304	大修理费	元		
305	检修费	元		
306	检修费	元		
307	经常修理费	元		
308	维护费	元		
309	维护费	元		
310	安拆及场外运输费	元		
311	其他费	元		
312	其他费用	元		
313	成品一体瓦			
314	绝缘电阻测试仪ZC-8	台班		
315	其他各种仪器仪表	台班		
316	履带式单斗液压挖掘机斗容量(0.4m³)	台班		
317	履带式单斗液压挖掘机斗容量0.4m³	台班		
318	履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.4m³]	台班		
319	履带式单斗液压挖掘机斗容量(1m³)	台班		
320	履带式旋挖钻机250型	台班		
321	冲击成孔机孔径(1000mm)	台班		
322	混凝土振捣器平板式	台班		
323	混凝土振捣器平板式	台班		
324	混凝土振捣器平板式	台班		
325	混凝土振捣器插入式	台班		
326	混凝土振捣器插入式	台班		
327	混凝土振捣器插入式	台班		
328	三滚轴整平机功率75kW	台班		

表-24

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梨埠镇料口村茶文旅融合发展项目(二期)(重)

第9页共10页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
329	灰浆搅拌机输送量200m³ /h	台班		
330	灰浆搅拌机输送量200m³ /h	台班		
331	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(20000L)	台班		
332	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(20000L)	台班		
333	履带式推土机功率(75kW)	台班		
334	履带式推土机功率75kW	台班		
335	履带式推土机功率75kW	台班		
336	履带式推土机功率90kW	台班		
337	履带式推土机功率105kW	台班		
338	轮胎式装载机斗容量(1m³)	台班		
339	轮胎式装载机斗容量1m³	台班		
340	载重汽车装载质量(4t)	台班		
341	载重汽车装载质量(6t)	台班		
342	自卸汽车装载质量4. 5t	台班		
343	自卸汽车装载质量(10t)	台班		
344	平地机功率120kW	台班		
345	履带式起重机提升质量(25t)	台班		
346	门式起重机提升质量20t	台班		
347	汽车式起重机提升质量(5t)	台班		
348	汽车式起重机提升质量(5t)	台班		
349	汽车式起重机提升质量8t	台班		
350	汽车式起重机提升质量12t	台班		
351	汽车式起重机提升质量(25t)	台班		
352	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
353	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
354	电动夯实机夯击能量250N • m	台班		
355	钢筋调直机直径(14mm)	台班		
356	钢筋调直机直径14mm	台班		
357	钢筋切断机直径(40mm)	台班		
358	钢筋切断机直径40mm	台班		
359	钢筋弯曲机直径(40mm)	台班		
360	立式钻床钻孔直径50mm	台班		
361	管子切断机管径(60mm)	台班		
362	木工圆锯机直径(500mm)	台班		
363	木工圆锯机直径(500mm)	台班		
364	木工圆锯机直径(500mm)	台班		
365	木工圆锯机直径500mm	台班		
366	木工平刨床刨削宽度500mm	台班		
367	交流电弧焊机容量(21kV • A)	台班		
368	交流电弧焊机容量(30kV • A)	台班		
369	交流电弧焊机容量(32kV • A)	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梨埠镇料口村茶文旅融合发展项目(二期)(重)

第10页共10页

[illegible]