

投标报价汇总表

合同段：龙圩区大坡镇古元村古元小学桥工程

标表1

| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额(元) |
|----|-----------------------------|-----------|-------|
| 1 | 100 | 总则 | |
| 2 | 200 | 路基 | |
| 3 | 300 | 路面 | |
| 4 | 400 | 桥梁、涵洞 | |
| 5 | 600 | 安全设施及预埋管线 | |
| 6 | 第100章至第700章合计 | | |
| 7 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | | |
| 8 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | | |
| 9 | 计日工合计 | | |
| 10 | 暂列金额(不计日工总额) | | |
| 11 | 投标报价 | | |
| | | | |

工程量清单表

合同段：龙圩区大坡镇古元村古元小学桥工程

标表2

| 清单 第100章 总则 | | | | | |
|-------------------|------------------------|----|---------|----|----|
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 102 | 工程管理 | | | | |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1.000 | | |
| 103 | 临时工程与设施 | | | | |
| 103-1 | 临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护） | | | | |
| -a | 施工便道填筑 | m3 | 267.000 | | |
| -b | 施工便道C20混凝土面层15cm厚 | m2 | 99.600 | | |
| -c | 施工便道拆除 | m3 | 267.000 | | |
| 103-2 | 临时施工便道涵管修建与拆除 | | | | |
| -a | 便道涵管50cm厚片石垫层 | m3 | 8.000 | | |
| -b | 150cm混凝土涵管修建（含垫层，包管） | m | 10.000 | | |
| -c | 混凝土涵管拆除、拆除便道路面 | m3 | 51.740 | | |
| 103-3 | 临时供电设施架设、维护与拆除 | m | 300.000 | | |
| 103-4 | 围堰 | m | 40.000 | | |
| 103-6 | 支架预压 | m3 | 78.000 | | |
| 103-7 | 钢管支架 | m2 | 66.000 | | |
| 104 | 施工场地建设费 | 总额 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| 清单 第100章 合计 人民币 元 | | | | | |

工程量清单表

合同段：龙圩区大坡镇古元村古元小学桥工程

标表2

| 清单 第200章 路基 | | | | | |
|-------------------|-----------|------|---------|----|----|
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 202 | 场地清理 | | | | |
| 202-1 | 拆除旧桥 | m3 | 22.600 | | |
| 202-2 | 挖除旧路面 | m3 | 5.000 | | |
| 204 | 引道填方路基 | m3 | 510.000 | | |
| 209 | C20混凝土挡土墙 | m3/m | 260.600 | | |
| | | | | | |
| 清单 第200章 合计 人民币 元 | | | | | |

工程量清单表

合同段：龙圩区大坡镇古元村古元小学桥工程

标表2

| 清单 第300章 路面 | | | | | |
|-------------------|----------------------------|----|---------|----|----|
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 306 | 引道级配碎石基层15cm厚 | m2 | 160.000 | | |
| 312 | 引道水泥混凝土面层20cm厚（弯拉强度4.0MPa） | | | | |
| 312-1 | 水泥混凝土面层20cm厚 | m2 | 140.000 | | |
| 312-2 | 钢筋 | t | 0.022 | | |
| 313 | 培路肩35cm厚 | m3 | 14.000 | | |
| | | | | | |
| 清单 第300章 合计 人民币 元 | | | | | |

工程量清单表

合同段：龙圩区大坡镇古元村古元小学桥工程

标表2

| 清单 第400章 桥梁、涵洞 | | | | | |
|-------------------|--------------|----|---------|----|----|
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 410 | 结构混凝土工程 | | | | |
| 410-1 | C25钢筋混凝土桥台基础 | m3 | 116.300 | | |
| 410-2 | 混凝土下部结构 | | | | |
| -a | C30侧墙钢筋混凝土 | m3 | 35.500 | | |
| -b | C30台身钢筋混凝土 | m3 | 60.300 | | |
| -e | C30挡块钢筋混凝土 | m3 | 0.250 | | |
| 410-3 | 现浇混凝土上部结构 | | | | |
| -a | C40钢筋混凝土空心板 | m3 | 23.840 | | |
| -b | C40防水混凝土桥面铺装 | m3 | 3.400 | | |
| -c | 支座 | 套 | 16.000 | | |
| -d | 伸缩缝 | m | 7.000 | | |
| 410-6 | 现浇混凝土附属结构 | | | | |
| -a | C30搭板混凝土 | m3 | 10.160 | | |
| -b | C40防水混凝土搭板铺装 | m3 | 3.400 | | |
| -c | 台背回填砂砾土 | m3 | 72.200 | | |
| -d | C25防撞墩钢筋混凝土 | m3 | 2.880 | | |
| -e | C20拦砂坝混凝土 | m3 | 10.800 | | |
| -f | 桥台基础换填片石 | m3 | 123.370 | | |
| | | | | | |
| 清单 第400章 合计 人民币 元 | | | | | |

