

报价表（最终报价）

项目名称:北海市铁山港区智能交通感知系统工程

项目编号:BHZC2025-J1-120012-BHST

序号	货物名称	品牌、型号、规格、生产厂商	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1	900W 车辆卡口抓拍单元	海康威视、iDS-TCV900-GEF/50、杭州海康威视数字技术股份有限公司	24	套	1、整体组成包含高清智能摄像机、高清镜头、单元防护罩； 2、内置摄像机采用 1 英寸高帧率全局曝光 CMOS 传感器，分辨率可达 4096×2160，帧率高达 25 帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点； 3、抓拍单元由防护罩组件及高清智能摄像机组成，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元内置 LED 暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等； 4、视频采用 H.265、H.264 或 MJPEG 编码，低延时，低码率，压缩比高，处理灵活； 5、支持视频触发等多种触发模式并实现全结构化：支持深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等目标全结构化信息，为大数据业务提供全方位的特征数据基础； 6、支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍； 7、支持非机动车和行人的抓拍和特征检测； 8、支持车辆检测处理器、雷达、补光灯的接入； 9、白天使用闪光灯补光，夜晚仅使用 LED 频闪灯补光，抓拍图片可看清司乘人员人脸，并能够用于后端人脸比对；	11,505.00	276,120.00	



				<p>10、支持远程数据上传，GB/T 28181 视频联网标准、GA/T 1400 视图库标准、FTP 协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP 服务器或者后端平台；</p> <p>11、支持中国香港、中国澳门和大陆车牌识别；</p> <p>12、▲图像传输延时检验：网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为 1920×1080、帧率设置为 25fps，码率设置为 1Mbps，网络协议为 UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于 70ms；</p> <p>13、▲车身颜色识别功能检查：支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他；支持识别车身副颜色；</p> <p>14、▲车牌识别功能检查：支持对 25×10 像素~1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码；支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码；</p> <p>15、目标跟踪功能检查：支持检测并跟踪指定区域内 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人；</p> <p>16、▲车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加 7200 种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加 3900 种车辆子品牌并显示相应的年款；</p> <p>17、▲司乘人员抓拍性能试验：支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶员人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于 200lx，夜晚辅助光照度不高于 30lx 的情况下进行测试。车辆前排人脸抓拍废片率≤1%。前排人脸抓拍率≥99%。其中，车辆前排人脸抓拍废片率=抓拍图上叠加的小图为</p>		
--	--	--	--	--	--	--

					非人脸的车辆数/实际过车数；前排人脸抓拍率=抓拍人脸数/实际过车中前排人脸数。			
2	测速雷达	森思泰克、STJ1-12、芜湖森思泰克智能科技有限公司	22	套	<ul style="list-style-type: none"> 1、测速距离：单车道 18~28m(可调整)； 2、测速范围：10km/h~250km/h； 3、WIFI 功能：可通过雷达 WIFI 进行雷达各项参数设置，调试简单快捷； 4、工作电压：9-12V DC； 5、工作功耗：2W； 6、重量：2kg。 	8,000.00	176,000.00	
3	多合一补光灯	海康威视、CXBG-2-1-PS-A-3B(CXBG-2-2-MC-A-3B)、杭州海康威视数字技术股份有限公司	24	台	<ul style="list-style-type: none"> 1、铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用特殊工艺的耐高温的PC材料，透光效果好； 2、采用 24 颗原装高亮度暖光 LED 光源，寿命长，稳定性好，发光效率高； 3、气体灯管采用大尺寸高功率氙气灯管，质量可靠，寿命长； 4、经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污染； 5、LED 控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰； 6、气体光源回电时间 65ms，支持超速连拍； 7、气体补光控制具有峰值抑制功能； 8、支持 LED 频闪、LED 爆闪、白光气体爆闪； 9、支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复； 10、灯体自主设计，设计新颖别致、适应性强，安装简单，调节方便； 11、结构采用 IP65 设计，增加透气孔，保持内外压强均衡，可靠防水、防尘； 	4,019.50	96,468.00	

					36、防护等级：IP66；			
					37、安装方式：正装（支架旋转角度-90° ~+90°）；			
					38、▲符合 GA/T 1202-2022 《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》。			
4	万向节支架	国产、定制	70	个	用于抓拍单元、雷达、补光灯安装使用。	192.6	13,482.00	
5	终端服务器	海康威视、DS-TP50-12H(A) 杭州海康威视数字技术股份有限公司	12	台	1、设备具有 8 个 10M/100M/1000M 自适应 RJ45 接口(其中 P1~P8 与 G1 处于同一网段、G2 处于另一网段)、2 个 1000M SFP 光口(分别于 G1、G2 处于同一网段)； 2、▲可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间； 3、▲可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台； 4、设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作； 5、对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失； 6、▲可实时显示接入的摄像机、线圈、车检器、红绿灯检测器等前端设备的工作状态、样机内部温度、工作时间等信息；外接机柜门时具有机柜门状态实时显示与查询功能； 7、支持数据直存，可将视频流直接写入存储；采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间 0.4s；对于记录在存储介质上的视频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制)。	12,405.00	148,860.00	
6	工业级交	海康威视、DS-3T2510、	12	台	1、端口类型：8 个千兆电口，2 个千兆光口； 2、交换容量 336Gbps，包转发率 56Mpps；	1,177.00	14,124.00	

	换机	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司			<p>3、支持 LLDP、静态 MAC 配置、支持端口镜像和流镜像功能、支持端口聚合、支持端口隔离、支持 STP/RSTP/MSTP;</p> <p>4、支持 802.1Q、支持基于协议的 VLAN、支基于 MAC 的 VLAN、GUEST VLAN、支持 VLAN 映射、支持 MVRP;</p> <p>5、支持 IPv6 静态路由、双协议栈、支持 DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping、支持 ND、PMTU、支持 IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6 域名解析;</p> <p>6、支持 SP/WRR/SP+WRR 队列调度、支持 802.1p、DSCP 优先级映射、支持端口限速;</p> <p>7、支持 MAC 地址限制、支持 IP+MAC+PORT 绑定功能、支持用户分级管理和口令保护、支持 SSH;</p> <p>8、支持 Console/AUX Modem/Telnet/SSH 命令行配置、支持 SNMP V1/V2c/V3、支持 Sflow;</p> <p>9、支持 6KV 业务端口防雷能力;</p> <p>10、可以接入远程网管软件, 进行远程网络管理。</p>			
7	物联网配电箱	驰茗、 HB-HSX、驰 茗科技(深 圳)有限公 司	12	个	<p>1、输入: 220V63A ;</p> <p>2、输出: 220V * 3 出;</p> <p>3、通讯: 10/100M 以太网接口;</p> <p>4、符合 IEEE802.3 标准;</p> <p>5、支持 UDP、HTTP 协议;</p> <p>6、过压保护: 入户电压超过 265V, 10s 内断路保护; 超过 250V 预警, 低于 190V 预警;</p> <p>7、功率限定: 用户可自定义设置许用功率, 达到或超过限定功率阈值, 10s 后断路;</p> <p>8、电流限定: 用户可自定义设置许用电流, 达到或超过限定电流阈值, 10s 后断路;</p> <p>9、漏电保护功能自动检测: 可设置漏电保护功能每月自动检测;</p> <p>10、自动送电: 当漏电检测正常时, 检测断电 5s 后自动送电;</p> <p>11、手自动一体控制: 电脑遥控, 可以按键自动控制, 也可以通过</p>	770.4	9,244.80	



					<p>手动推杆控制线路的通断；</p> <p>12、过温保护：当智慧微断工作温度超过 70℃时报警，超过 90℃时断路保护；</p> <p>13、短路保护：线路短路时，断路器 0.04s 断电保护；</p> <p>14、安装：壁挂式，室内或室外可选；</p> <p>15、工作温度：-25℃~ 55℃；</p> <p>16、工作湿度：10% ~ 90%RH（非凝结状态）；</p> <p>17、箱体尺寸：600*500*300mm；</p> <p>18、220V 散热风扇*1。</p>			
8	8米横臂L型杆件	晨松、定制	1	套	<p>1、6.5*8米监控八角杆，主杆高6.5米；</p> <p>2、Q235钢材圆管，下口径400mm，上口径350mm，厚度10mm管材；底座800mm，厚度20毫米，横杆长度8米，横杆大口径320毫米，小口径160毫米，厚度6毫米，横臂与主杆采用法兰连接（横杆法兰厚度20毫米）；</p> <p>3、防锈型螺栓：表面处理：整体热镀锌喷塑，能承受日晒雨淋；配件：防锈螺栓、维护孔；所有杆件及其安装、支撑装置均能承受10级台风造成的额外受力、冲击荷载和谐振影响，所有杆件与摄像机接口处内部都开穿线孔方便走线；</p> <p>4、杆件材质：Q235碳素结构钢，整体热镀锌喷塑（平均镀锌层附着量600g/m²）；防腐寿命21年。</p>	7,297.40	7,297.40	
9	10米横臂L型杆件	晨松、定制	5	套	<p>1、6.5*10米监控八角杆，主杆高6.5米；</p> <p>2、Q235钢材圆管，下口径400mm，上口径350mm，厚度12mm管材；底座800mm，厚度30毫米，横杆长度10米，横杆大口径320毫米，小口径160毫米，厚度8毫米，横臂与主杆采用法兰连接（横杆法兰厚度25毫米）；</p> <p>3、防锈型螺栓：表面处理：整体热镀锌喷塑，能承受日晒雨淋；配件：防锈螺栓、维护孔；所有杆件及其安装、支撑装置均能承受10级台风造成的额外受力、冲击荷载和谐振影响，所有杆件与摄像机接口处内部都开穿线孔方便走线；</p>	8,827.50	44,137.50	

					4、杆件材质：Q235 碳素结构钢，整体热镀锌喷塑（平均镀锌层附着量 600g/m ² ）；防腐寿命 21 年。			
10	12 米横臂 L 型杆件	晨松定制	5	套	<p>1、6.5*12 米监控八角杆，主杆高 6.5 米；</p> <p>2、Q235 钢材圆管，下口径 400mm，上口径 350 mm，厚度 12mm 管材；底座 800mm，厚度 30 毫米，横杆长度 12 米，横杆大口径 320 毫米，小口径 160 毫米，厚度 8 毫米，横臂与主杆采用法兰连接（横杆法兰厚度 25 毫米）；</p> <p>3、防锈型螺栓：表面处理：整体热镀锌喷塑，能承受日晒雨淋；配件：防锈螺栓、维护孔；所有杆件及其安装、支撑装置均能承受 10 级台风造成的额外受力、冲击荷载和谐振影响，所有杆件与摄像机接口处内部都开穿线孔方便走线；</p> <p>4、杆件材质：Q235 碳素结构钢，整体热镀锌喷塑（平均镀锌层附着量 600g/m²）；防腐寿命 21 年。</p>	10,007.80	50,039.00	
11	区间测速长度 +65 限速标志牌	国产、定制	10	杆	<p>1、65 限速标志牌（Φ80cm），铝板厚度 3mm，采用超强反光膜；</p> <p>2、区间测速起点提示牌（尺寸 145×200cm），铝板厚度 3mm，采用超强反光膜；</p> <p>3、单柱式立杆：热镀锌钢管（Φ140X6.0X5100mm，平均镀锌层附着量 600g/m²）；</p> <p>4、立杆与基础采用法兰盘螺栓连接。</p>	449.4	4,494.00	
12	区间测速起点提示牌	国产、定制	10	杆	<p>1、区间测速起点提示牌（尺寸 145×200cm），铝板厚度 3mm，采用超强反光膜；</p> <p>2、单柱式立杆：热镀锌钢管（Φ140X6.0X4200mm，平均镀锌层附着量 600g/m²）；</p> <p>3、立杆与基础采用法兰盘螺栓连接。</p>	3,103.00	31,030.00	
13	区间测速终点提示牌	国产、定制	10	杆	<p>1、区间测速终点提示牌（尺寸 145×200cm），铝板厚度 3mm，采用超强反光膜；</p> <p>2、单柱式立杆：热镀锌钢管（Φ140X6.0X4200mm，平均镀锌层附着量 600g/m²）；</p> <p>3、立杆与基础采用法兰盘螺栓连接。</p>	3,003.00	30,030.00	

14	电子 监控 提示 牌提 示牌	国产、定制	24	块	铝板厚度 3mm，采用超强反光膜，80×60cm。	417.3	10,015.20	
15	禁货 标志 提示 +辅 助标 志牌	国产、定制	4	杆	1、禁货标志提示牌（Φ80cm），铝板厚度 3mm，采用超强反光膜；	535	2,140.00	
					2、辅助标志（80×60cm），铝板厚度 3mm，采用超强反光膜；			
					3、单柱式立杆：热镀锌钢管（Φ80X6.0X4400mm，平均镀锌层附着量 600g/m ² ）；			
					4、立杆与基础采用法兰盘螺栓连接。			
16	二合 一防 雷器	国产、定制	24	个	网络（RJ45）+电源（24V）二合一防雷器； 最大持续工作电压 U _c ：网络：6V DC /电源：30V AC。	64.2	1,540.80	
17	接地 线	国产、定制	110	米	接地线 BVR6mm ² ，立杆设备箱引入接地极。	3.2	352	
18	设备 电源 线	宇洪、 RVV3*1.5、 宇洪电线电 缆实业有限 公司	600	米	RVV3*1.5, 国标纯铜线缆。	6.4	3,840.00	
19	设备 电源 线	宇洪、 RVV3*2.5、 宇洪电线电 缆实业有限 公司	1000	米	RVV3*2.5, 国标纯铜线缆。	10.7	10,700.00	

20	室外六类屏蔽网线	宇洪、CAT6、宇洪电线电缆实业有限公司	900	米	室外工程网线，双层防护，国标纯铜线缆，用于抓拍单元使用。	3.2	2,880.00	
21	8米高混凝土电杆	国产、定制	6	根	($\varnothing 230 \sim \varnothing 150$) $\times \delta 35$ ，含回填碎石、泥土夯实、施工及运输费用。	1,551.50	9,309.00	
22	10米高混凝土电杆	国产、定制	4	根	($\varnothing 270 \sim \varnothing 150$) $\times \delta 40$ ，含回填碎石、泥土夯实、施工及运输费用。	1,979.50	7,918.00	
23	公路临时设施费与安全文明施工费	国产、定制	1	项	省道公路占道施工按照 GB5768.4-2017 规范执行需摆放安全通道指示牌，警示锥桶、导向牌、指示灯的布置与回收，提供安全员提醒来往减速慢行，现场设置引导指示牌，减速限度指示牌、警示灯提示、变道指示牌，减速限速提示牌、警示锥桶、指示灯等，该项安装点共 12 处及安装人员防护。	4,320.00	4,320.00	
24	平台接入及对接服务	海康威视、Infovision TPC、杭州海康威视系统技术有限公司	1	项	24 路抓拍机及 12 路终端服务器接入平台授权费用及 22 个测速雷达接入费用：	7,000.00	7,000.00	
					1、此接入授权费用为一次性接入，后续前端设备的使用无需再产生授权费用； 2、通过此授权后，使前端设备的数据能正常接入到后端平台上面，是设备能够用起来；			
25	线路租赁	北海移动、100M 专线、	14	条/2年	以上抓拍机及终端服务器连接到后台的线路租赁费	8,640.00	120,960.00	
					1、专网线路租用 2 年费用；			

	费用	中国移动通信集团广西有限公司北海分公司			2、每条专线带宽满足项目正常运行且提供 100M。			
26	前端及后端设备及系统安装调试、项目管理	北海移动、定制、中国移动通信集团广西有限公司北海分公司	1	项	含摄像机、补光灯、测速雷达等主设备的安装、调试，需要使用到专业的升降车车辆、大型施工车辆配合施工安装。施工机械、车辆（如登高车、装载机、施工车辆等），含租赁大型专业车辆，升级作业车辆，车辆保险费、机械损耗费等。项目管理。	54,800.00	54,800.00	
27	取电协调及前端电费	国产、定制	1	项	1、与供电部门协调取电接入，接入空气开关、线路安装； 2、与当地村委、村民协调用电路走向； 3、前端设备 1 年电费（由我公司负责开户并缴纳产生的电费）。	43,200.00	43,200.00	
28	后端运用系统平台开发及定制服务	海康威视、Infovision TPC、杭州海康威视系统技术有限公司	1	项	1、视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过设备网络 SDK 协议、Ehome 协议、ISUP5.0 协议、GB28181 协议、ONVIF 协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力； 2、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 3、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1 个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 4、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；	50,320.00	50,320.00	



				<p>5、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；</p> <p>6、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；</p> <p>7、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；</p> <p>8、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；</p> <p>9、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；</p> <p>10、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；支持对存储设备统一管理，将存储容量虚拟化为资源池提供存储容量。支持资源池容量灵活分配，可灵活调整资源池容量大小，应用于交警对其关注的逾期未年检、多次违章未处理、被盗车进行布控，路面民警接收布控报警进行现场拦截处罚的场景，提供了车辆布控、布控审核、布控撤销、布控比对、报警查询及推送功能；</p> <p>11、车辆布控：支持名单库布控、车牌布控多种布控方式；</p> <p>12、报警推送：支持移动端 App、客户端方式接收布控报警；支持报警按卡口推送和按布控任务订阅推送两种模式；</p> <p>13、报警查询：支持对于布控任务产生的报警，可以通过列表上的报警记录进行查看，也可以在布控报警查询页面进行明细查询，报警详情结合电子地图展示；</p> <p>14、数据对接：支持将实时过车数据通过 webservice 协议接口对集成指挥平台，以及提供数据对接情况检测分析。</p>			
29	运维服务	北海移动、定制、中国移动通信集团广西有限公司北海分	1	项	<p>从验收完工后起一年的运维服务，主要含以下工作内容</p> <p>运维主要分两部分运维，一个是前端设备的运维，二是后端平台针对这些设备使用的运维</p> <p>1、前端设备的运维，每个月定期实地巡检，形成运维报告（含线率、抢修、维修、维护、保养记录）；</p>	54,000.00	54,000.00

		公司			<p>2、针对该项目的后端平台，每月进行巡检一次，形成运维报告（含线率、抢修、维修、维护、保养记录）；</p> <p>3、针对此项目，若出现非人为情况的设备不正常，在 30 分钟内响应，2 小时内能安排专业人员到现场进行维护，以保证系统正常运转；</p> <p>4、后端设备出现接入不了平台的情况，及时进行排查，以保证后端平台的稳定性；</p> <p>6、运维期间安全文明运维，做好安全防范措施，尽量减少因为运维产生对道路通行的影响；</p> <p>7、运维期内设备自身出现的故障问题，我公司承担对应运维费用含设备的维修施工等费用；</p> <p>8、运维期间做好正常的登记报备及反馈工作，积极有效沟通，维修期满后，做好响应的交接工作。</p>			
30	配套设施 (1项)	晨松、定制、8米横臂L型杆件地笼	1	套	地笼 8-M30-1 米，定位盘 800-5 毫米	2,782.00	2,782.00	
		国产、定制、8米L型杆件C25混凝土基础	1	个	含基础坑挖掘、渣土运输、公路斜坡支模防护、C25 混凝土浇筑、模板、现场恢复等，含避雷针，预埋件、防雷地钎。基础尺寸长*宽*高为 1.6*1.6*2.2m。	2,996.00	2,996.00	
		晨松、定制、10米横臂L型杆件地笼	5	套	地笼 8-M30-1 米，定位盘 800-5 毫米	2,889.00	14,445.00	



	国产、定制、10米L型杆件 C25 混凝土基础	5	个	含基础坑挖掘、渣土运输、公路斜坡支模防护、C25 混凝土浇筑、模板、现场恢复等，含避雷针，预埋件、防雷地钎。基础尺寸长*宽*高为 1.6*1.6*2.2m。	3,103.00	15,515.00	
	晨松、定制、12米横臂 L 型杆件地笼	5	套	地笼 8-M30-1.6 米，定位盘 800-5 毫米	2,996.00	14,980.00	
	国产、定制、12米L型杆件 C25 混凝土基础	5	个	含基础坑挖掘、渣土运输、高速公路斜坡支模防护、C25 混凝土浇筑、现场恢复等，含避雷针，预埋件、防雷地钎。基础尺寸长*宽*高为 1.6*1.6*2.2m。	3,210.00	16,050.00	
	国产、定制、C25 混凝土基础	30	座	含开挖、恢复，10cm 厚碎石垫层，模板、浇筑水泥养护，基础尺寸长*宽*高为 100×120×120cm，基础主筋 14C16，箍筋 7C10	800.6	24,018.00	
	国产、定制、C25 混凝土基础	4	座	(含开挖、恢复，10cm 厚碎石垫层，模板、浇筑水泥养护，基础尺寸长*宽*高为 80×80×80cm)	695.5	2,782.00	
	国产、定制、防雷接地	24	处	1. 杆件、设备箱标准防雷接地处理，达到国标 $\leq 10\Omega$ 标准； 2. 用三根 $\Phi 50$ 毫米的钢管或 50×50×5mm 的角钢作为接地极，同时用镀锌扁钢把三根接地极焊接形成接地网的一部分，再此接地网与法兰盘进行焊接，钢管或角钢需经过热镀锌工艺处理，以增加抗腐蚀性能和提高其导电性能。当土壤电阻率太高而不能满足要求时，采用垂直接地极+减阻剂的方法使地网接地电阻符合要求。	385.2	9,244.80	

	国产、定制、 电线杆辅材	1	项	(横担、绝缘体、接地等)	2,354.00	2,354.00	
	国产、定制、 砼或沥青路面 取电管道敷 设	200	m	包含热镀锌钢管 (∅ 100mm×4mm)、内套∅ 90mm×3mmPE 管材、C25 砼基础、4cm 厚细沙石垫层、钢筋等。	323.1	64,620.00	
	国产、定制、 非车道地面 取电管道敷 设	200	m	包含 PE 塑料管 (∅ 100mm×3mm)、C25 砼基础、4cm 厚细沙石垫层。	204.7	40,940.00	
	国产、定制、 检修井	11	座	含基础坑挖掘、渣土运输、配套井盖、井套、红砖浆砌、材料费， 安装费。内尺寸 (∅800mm)	1,269.60	13,965.60	
	国产、定制、 检修井	6	座	含基础坑挖掘、渣土运输、配套井盖、井套、红砖浆砌、材料费， 安装费。尺寸 (∅500mm)	1,202.60	7,215.60	
	国产、定制、 辅材	1	项	含穿线软管、水晶头、不锈钢扎带、防水胶带、螺丝等辅材	1,317.00	1,317.00	
	国产、定制、 苗木修剪	1	项	砍伐遮挡摄像头苗木	2,153.30	2,153.30	

总报价 (人民币大写): 壹佰伍拾贰万元整 (¥ 1520000 元)


交付使用时间: 签订合同之日起 45 日内完成安装调试并交付使用。

交货地点: 广西北海市铁山港区, 采购人指定地点。

注：1. 所有价格均用人民币表示，单位为元。

2. 报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。
如采购需求另有特殊规定，则从其规定。

4. **本项目**评审过程中在广西政府采购云平台开启新一轮报价时，要求供应商在广西政府采购云平台系统上填写新一轮总报价，并按该报价表格式做附件上传（附件总金额应与系统上新一轮报价所填写的总金额一致）。（**注意：报价时间有限请供应商提前做好报价准备**）

法定代表人（负责人）或委托代理人（签名）：

谈判供应商名称（盖章）：中国移动通信集团广西有限公司北海分公司

报价时间： 2025 年 4 月 28 日