

防城区那梭镇东山小学建设项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 防城港市防城区教育局
(单位盖章)

造价咨询人： 广西善就项目管理咨询有限公司
(单位盖章)

2025年02月12日

软件名称及版本号：广龙软件 23.0.2
工程计价软件测评合格编号：2016J03*2016A03

防城区那梭镇东山小学建设项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：防城港市防城区教育局 造价咨询人：广西善就项目管理咨询有限公司
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人： 法定代表人或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 复 核 人：
(造价人员签字) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年02月12日 复 核 时 间： 2025年02月12日

总 说 明

工程名称：防城区那梭镇东山小学建设项目

第1页 共1页

一、工程概况：本项目为防城区那梭镇东山小学建设项目。 二、本招标控制价包括范围：防城区那梭镇东山小学建设项目教师周转宿舍及学生食堂工程中建筑及装饰装修等图纸范围内的工程。 三、编制依据 1、本工程的施工图纸及相关的标准、规范、技术资料； 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则； 4、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》； 5、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》； 6、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》； 7、2016年版《广西壮族自治区建设工程费用定额》； 8、桂政发[2012]42号文《广西区建筑安装工程劳动保险费管理办法》； 9、桂建标[2016]16号文《关于颁布2016年广西壮族自治区建设工程费用定额的通知》； 10、桂建标[2016]17号文《关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》； 11、桂建标[2023]7号文《关于调整定额人工费及有关费率的通知》； 12、桂造价[2017]2号文《关于定额中汽油标号修改的通知》； 13、本工程取费费率，按2013年广西建设工程费用定额中相应弹性区间费率的中值计取； 14、桂建发〔2023〕6号《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》 15、本招标控制价采用一般计税方法计价； 16、现行有关文件及业主提供数据等。 四、材料价格依据 1、本工程材料价格优先参考2024年《防城港市建设工程造价信息》第12期信息价(除税单价)，信息价未刊登的材料价格参照南宁市信息价或当地市场交易价(除税单价)计算。 2、本工程位于防城区那梭镇东山小学校园内，距离防城区45.1公里。材料运输已超出信息价中约定的15km，故超出部分按0.4元/t·km增加材料运输费，商品混凝土超出部分按0.5元/t·km增加材料运输费。 五、其他需要说明的问题 1、本工程混凝土商品混凝土。 2、本工程砂采用机制砂。 3、预算仅计算了挡土墙基槽土方回填，基槽以上只计算了反滤层做法，未计算有反滤层侧的土方填土。 4、预算不含厨房成品不锈钢案台
--

单位工程投标报价汇总表

工程名称：防城区那梭镇东山小学建设项目

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
食堂--建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
食堂--装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
食堂--电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
食堂--给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
教师周转宿舍--建筑工程			

单位工程投标报价汇总表

工程名称：防城区那梭镇东山小学建设项目

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
教师周转宿舍--装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
教师周转宿舍--电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
教师周转宿舍--智能化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
教师周转宿舍--给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防城区那梭镇东山小学建设项目

第1页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
食堂--建筑工程							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
1	010101004001	挖基坑土方 1. 挖土类型：三类土 2. 挖土深度：2米以内 3. 机械挖土，人工辅助挖土	m³	281.11			
2	010101003001	挖沟槽土方 1. 挖土类型：三类土 2. 挖土深度：4米以内 3. 机械挖土，人工辅助挖土	m³	47.07			
3	010103001001	房心回填方	m³	53.25			
4	010103001002	回填方 1. 机械回填，人工辅助夯填	m³	267.44			
5	010103002001	余方弃置 1. 运距暂定：3km	m³	7.49			
	0104	砌筑工程					
6	010401001001	砖基础 1. 砌采用MU15页岩烧结多孔砖墙 2. 用M10水泥砂浆砌筑	m³	8.61			
7	*010401004001	多孔砖墙 1. 砌采用MU10页岩烧结多孔砖墙 2. 用M7.5混合砂浆砌筑 3. 墙体厚度：190mm	m³	43.33			
8	010401014001	砖地沟、明沟 1. 详11ZJ901-3/7 2. 起点深度120mm，坡度i=0.5%	m	72.16			
9	010401011002	小型直通型电缆井 1. 小型电缆井参考07SD101-8第17页图集 2. 井深：1300mm，长*宽：2000*1200 3. 底板混凝土强度：C30 双层 Φ12@200 4. 盖板混凝土强度：C30 5. 井盖Φ800 6. 含土方挖运，钢筋、模板制作安装	座	1			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
10	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m³	9.85			
11	*010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C30	m³	26.10			
12	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C30	m³	12.95			
13	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m³	3.09			
14	010503001001	基础梁	m³	17.95			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防城区那梭镇东山小学建设项目

第2页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C30					
15	010503004002	圈梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C20	m³	2.00			
16	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m³	6.48			
17	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m³	1.76			
18	*010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m³	50.17			
19	010505003001	平板 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m³	0.53			
20	010507001001	散水 1. 详11ZJ901-3/7	m²	29.76			
21	010507004001	台阶 1. 详11ZJ901-14/9 2. 100厚C15混凝土 3. 100厚1：3：6石灰、砂碎石三合土 4. 素土夯实	m³	1.13			
22	010507001004	坡道 1. 详11ZJ901-14/20 2. 部位：室外坡道 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚3：7灰土 5. 素土夯实	m²	4.80			
23	010507005	扶手、压顶 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m³	0.53			
24	桂010507009001	电缆沟、地沟 1. 起点深度250mm，沟底宽度250mm，坡度i=1% 2. 暗沟(底、内壁)均用20厚1:3水泥砂浆找平后贴300X400白瓷砖（另列清单项） 3. 暗沟盖板用20*20*1方形不锈钢焊接，中距30mm，每块长1000mm。 4. 大样详结施JS-06/6 5. 部位：厨房排水沟	m	18.60			
25	010401011001	混凝土隔油池 GY-2 V=3.0m³ 1. 砖砌隔油池参考23S519第55页图集 2. 井深：2150mm，长*宽：2500*1000 3. 含土方挖运，弃土运距3km	座	1			
26	桂010507011001	成品塑料检查井Φ700 含土方挖填运、井壁开口接管等全部内容	座	5			
27	*010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内	t	4.721			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防城区那梭镇东山小学建设项目

第3页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
28	*010515001003	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	9.469			
29	桂010515011001	砖砌体加固钢筋 不绑扎	t	0.371			
30	010516003001	套筒直形螺栓钢筋接头 Φ 32以内	个	5			
31	桂010516004001	钢筋电渣压力焊接	个	108			
	0109	屋面及防水工程					
32	*010902003001	屋面刚性层 1. 部位：上人屋面 2. 40mm厚C20细石混凝土，配 Φ 4@150X150，随捣随抹光，纵横分缝间距6m，设分隔缝20宽，沥青油膏嵌缝	m ²	239.73			
33	*010902001001	屋面卷材防水 1. 3mm厚APP改性沥青防水卷材，遇墙上返不少于400mm	m ²	265.33			
34	*010902002001	屋面涂膜防水 1. 1.5mm厚聚氨酯防水层二道，遇墙上返不少于400mm 2. 20mm厚1：2.5水泥砂浆	m ²	265.33			
	0110	保温、隔热、防腐工程					
35	*011001001001	保温隔热屋面 1. 100mm厚挤塑聚苯板	m ²	221.78			
36	*011001001002	保温隔热屋面 1. 30厚(最薄处)陶粒混凝土找2%坡，平均厚度100mm	m ²	239.73			
37	011001003001	保温隔热墙面/涂料 1. 部位：外墙内侧面 2. 25厚保温砂浆 3. 5厚抗裂砂浆	m ²	84.20			
38	011001003003	保温隔热墙面/块料 1. 部位：外墙内侧面 2. 25厚保温砂浆 3. 5厚抗裂砂浆	m ²	113.33			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
39	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	m ²	269.81			
40	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m ²	332.99			
41	011701006	满堂脚手架	m ²	213.00			
42	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m ²	213.00			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
43	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	33.84			
44	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	53.28			
45	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑(实际高度:4.2m)	m ²	101.75			
46	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑(实际高度:4.2m)	m ²	38.83			
47	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	145.45			
48	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m ²	86.31			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防城区那梭镇东山小学建设项目

第4页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
49	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑	m ²	25.15			
50	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m ²	423.18			
51	011702016001	平板 胶合板模板 钢支撑	m ²	5.52			
52	011702028	压顶、扶手 木模板木支撑	m	29.00			
53	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m ²	29.76			
54	011702027001	台阶 木模板木支撑	m ²	11.34			
55	011702026001	电缆沟、地沟	m ²	10.27			
	011703	垂直运输					
56	011703001	建筑物垂直运输	m ²	213.00			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
57	011705001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送					
58	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	103.63			
食堂--装饰装修工程							
		分部分项工程					
	0108	门窗工程					
59	010802004001	成品钢质防盗门 1. 类型：FDM1222、FDM1522	m ²	9.24			
60	010802001001	铝合金平开门 不带亮 1. 类型：M0722 2. 采用铝合金门框，壁厚2.2厚	m ²	3.08			
61	010802001005	铝合金推拉门 不带亮 1. 类型：LM1222 2. 采用铝合金门框，壁厚2.2厚 3. 底边离地小于500的玻璃应用安全玻璃，安全玻璃厚度为8mm	m ²	5.28			
62	010802001006	铝合金平开门 不带亮 1. 类型：M1022 2. 采用铝合金门框，壁厚2.2厚	m ²	6.60			
63	010802003001	甲级木质防火门 1. 规格类型：甲FM1022，甲FM1222 2. 消防部门认可的产品 3. 含顺序器，闭门器，防火铰链	m ²	7.04			
64	010807002	成品甲级防火窗 1. 规格类型：FC1208 2. 消防部门认可的产品	m ²	0.96			
65	010807001002	铝合金推拉窗 带亮 1. 类型：C0612 2. 90系列普通铝合金窗+磨砂玻璃 3. 窗框采用普通铝合金，壁厚≥1.8mm	m ²	1.44			
66	010807001006	铝合金推拉窗 带亮 1. 类型：C1220, C1520, C1820 2. 90系列普通铝合金窗+Low-E中空玻璃6+9A+6 3. 窗框采用普通铝合金，壁厚≥1.8mm	m ²	32.40			
67	010807001007	铝合金推拉窗 带亮	m ²	4.80			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防城区那梭镇东山小学建设项目

第5页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		1. 类型：C2220 2. 90系列普通铝合金窗+Low-E中空玻璃6+9A+6 3. 窗框采用普通铝合金，壁厚≥1.8mm 4. 此窗为消防救援窗，标志玻璃为易于破碎的8mm钢化玻璃					
68	010807001008	铝合金推拉窗 带亮 1. 规格类型：配餐窗C3627a 2. 90系列普通铝合金窗+6mm无色透明玻璃 3. 窗框采用普通铝合金，壁厚≥1.8mm 4. 此窗为消防救援窗，标志玻璃为易于破碎的8mm钢化玻璃	m ²	1.80			
69	010807001001	铝合金固定窗 1. 规格类型：配餐窗C3627a，玻璃隔墙 2. 90系列普通铝合金窗+6mm无色透明玻璃 3. 窗框采用普通铝合金，壁厚≥1.8mm	m ²	39.29			
70	桂010811002001	门窗周边塞缝	m	180.50			
	0111	楼地面装饰工程					
71	010501001002	垫层 1. 混凝土种类：非泵砼商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 部位：一层地面垫层	m ³	17.52			
72	010904002001	卫生间下沉坑位地面 1. 300*300防滑地板砖铺实拍平，水泥浆擦缝。 2. 25厚1:2水泥砂浆 3. 1.5厚聚合物防水涂料，沿墙上翻300 4. 40mm厚C20细石混凝土保护层 5. 1:6水泥炉渣垫层 6. 15mm厚1:2水泥砂浆保护层 7. 1.5厚聚合物防水涂料 8. 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 9. 详图集15ZJ512-1/38 10. 部位：卫生间	m ²	1.94			
73	011102003004	块料楼地面 1. 详15ZJ001-楼/地201-FC2 2. 300*300防滑地板砖铺实拍平，水泥浆擦缝。 3. 20厚1:2水泥砂浆。 4. 1.2厚聚合物防水涂料，沿墙上翻250mm（两道） 5. 20厚1:3水泥砂浆找平 6. 部位：储藏室，冷库，通道	m ²	21.73			
74	011102003002	块料楼地面 1. 详15ZJ001-楼/地201-F2 2. 300*300防滑地板砖铺实拍平，水泥浆擦缝。 3. 25厚1:2水泥砂浆。 4. 1.5厚聚合物防水涂料，沿墙上翻	m ²	64.94			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防城区那梭镇东山小学建设项目

第6页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		250mm（两道） 5. 20厚1:3水泥砂浆找平 6. 部位:厨房，菜粗加工，肉食粗加工，洗涤消毒间，配餐间等房间地面					
75	011102003003	块料楼地面 1. 详15ZJ001-楼/地201 2. 8~14厚600x600耐磨地砖铺实拍平，水泥浆擦缝； 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆。 4. 部位:更衣间，学生餐厅	m ²	98.96			
76	011102003013	块料楼地面 1. 详15ZJ001-楼/地201-F2 2. 600*600防滑地板砖铺实拍平，水泥浆擦缝。 3. 25厚1:2水泥砂浆。 4. 1.5厚聚合物防水涂料，沿墙上翻250mm（两道） 5. 20厚1:3水泥砂浆找平 6. 部位:走廊	m ²	32.88			
77	011107002001	块料台阶面 1. 详11ZJ901-14/9 2. 部位:室外台阶地面	m ²	11.34			
78	011102003005	坡道 1. 详11ZJ901-14/20 2. 部位：室外坡道	m ²	4.50			
79	011108003001	块料零星项目 1. 暗沟(底、内壁)均用20厚1:3水泥砂浆找平后贴300X600白瓷砖 2. 部位：厨房排水沟	m ²	14.92			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
80	011201001	墙面一般抹灰 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 15厚1:3水泥砂浆 4. 部位：外墙面	m ²	229.00			
81	011201001002	墙面一般抹灰 1. 10厚1:2水泥砂浆抹面压光 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 4. 15厚1:3水泥砂浆 5. 部位：女儿墙外墙内侧及顶部	m ²	44.96			
82	桂011204007001	块料墙面 1. 面砖墙面到顶(300X600)，水泥砂浆擦缝 2. 4—5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 刷素水泥浆一遍 4. 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆（防潮层） 5. 15厚1：3水泥砂浆 6. 部位：卫生间，厨房，菜粗加工，	m ²	251.68			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防城城区那梭镇东山小学建设项目 第7页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		肉食粗加工，洗涤消毒间，配餐间，储藏间，冷库，通道（非保温墙面）					
83	桂011204007002	块料墙面 1. 面砖墙面到顶(300X600)，水泥砂浆擦缝 2. 4—5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 刷素水泥浆一遍 4. 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆（防潮层） 5. 部位：卫生间，厨房，菜粗加工，肉食粗加工，洗涤消毒间，配餐间，储藏间，冷库，通道（保温墙面）	m ²	82.82			
84	011201004001	立面砂浆找平层 1. 15厚1:3水泥砂浆找平 2. 部位：学生餐厅，更衣室	m ²	17.50			
85	桂011204007005	块料墙面 1. 8~10厚面砖(300X600)，1:1水泥砂浆擦缝 2. 4—5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 刷素水泥浆一遍 4. 15厚1：3水泥砂浆 5. 详15ZJ001-裙11 6. 墙裙高度：1250mm 7. 部位：学生餐厅，更衣室，走廊（非保温墙面）	m ²	100.49			
86	桂011204007006	块料墙面 1. 8~10厚面砖(300X600)，1:1水泥砂浆擦缝 2. 4—5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 刷素水泥浆一遍 4. 详15ZJ001-裙11 5. 墙裙高度：1250mm 6. 部位：取餐间，更衣室（保温墙面）	m ²	30.51			
87	011201001001	墙面一般抹灰（挂网增加人工费）	m ²	67.10			
88	桂011201005001	墙面钉（挂）网 1. 墙体不同基层的材料（混凝土，砖，砌块等）之间竖缝及顶部横缝相接处满铺玻纤网，搭接长度400。	m ²	67.10			
	0113	天棚工程					
89	011301001001	天棚抹灰 1. 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 2. 详15ZJ001-顶7 3. 部位：卫生间，厨房，菜粗加工，肉食粗加工，洗涤消毒间，配餐间，储藏间，冷库，通道	m ²	101.35			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
90	011407002002	天棚喷（刷）涂料 1. 满刮腻子两遍 2. 乳胶漆两遍	m ²	190.07			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防城区那梭镇东山小学建设项目 第8页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
91	011407001	墙面喷(刷)涂料 1. 满刮腻子两遍 2. 乳胶漆两遍	m ²	105.32			
	0115	其他装饰工程					
92	011505001002	洗碗池 1. 面层(底、内壁)做法为15厚1:3水泥砂浆找平后贴300X600白瓷砖 2. 洗碗池支撑采用120mm厚砖砌支座 3. 洗碗池水槽，水槽长*宽：380*5930mm，深度300mm，60mm厚C25混凝土 4. 洗碗池配筋为配置Φ8@150单层双向钢筋网 5. 洗碗池规格：3000*500mm 6. 部位：洗碗池 7. 详建施大样	m ²	3.03			
93	011501001001	厨房操作台1 1. 大样详结施JS-05 2. 120mm厚砖砌支座，面贴300X400白瓷砖 3. (底、内壁)均用15厚1:3水泥砂浆找平后贴300X400白瓷砖	m ²	8.43			
94	011501001003	厨房操作台2 1. 大样详结施JS-05 2. 120mm厚砖砌支座，面贴300X400白瓷砖 3. (底、内壁)均用15厚1:3水泥砂浆找平后贴300X400白瓷砖	m ²	4.86			
95	桂011206004002	黑色花岗岩竣工牌800*600mm*20厚 1. 安装方式：干粉型粘结剂粘贴	m ²	0.48			
96	011502007	墙砖、墙裙PVC材质包圆角 1. 含3厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴	m	179.72			
食堂--电气工程							
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
97	030404017001	照明配电箱 ALZ 1. 距地1.5米明装 2. 按系统图电子元件计价	台	1			
98	030404017002	厨房配电箱AP. CF 1. 距地1.5米明装 2. 按系统图电子元件计价	台	1			
99	030404017003	配餐间配电箱AL. PCJ 1. 距地1.5米明装 2. 按系统图电子元件计价	台	1			
100	030404017004	照明配电箱1AL 1. 距地1.5米明装 2. 按系统图电子元件计价	台	1			
101	030408003001	电缆保护管SC80	m	11.00			
102	030408003002	电缆保护管SC50	m	5.50			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防城区那梭镇东山小学建设项目

第9页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
103	030408001001	阻燃电力电缆Z-YJV-4X95mm2	m	17.08			
104	030408001003	低烟无卤阻燃电缆WDZB-YJE-5X6mm2	m	22.85			
105	030408006001	户内干包式电力电缆终端头制作、安装 干包终端头 截面120mm2以下	个	4			
106	030411001001	半硬质阻燃管暗敷设FPC16	m	172.47			
107	030411001004	半硬质阻燃管暗敷设FPC20	m	46.75			
108	030411001003	砖、混凝土结构明配 钢管SC25	m	20.15			
109	030411001005	砖、混凝土结构明配 钢管SC32	m	14.53			
110	030413002001	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内	m	66.60			
111	030411004001	低烟无卤阻燃电线WDZB-BYJ-2.5mm2	m	594.59			
112	030411004003	低烟无卤阻燃电线WDZB-BYJ-4mm2	m	148.23			
113	030411004005	低烟无卤阻燃电线WDZB-BYJ-6mm2	m	63.46			
114	030411004002	铜芯塑料绝缘电线BV-16mm2	m	22.16			
115	030412001001	吸顶防水防尘灯IP54 1. 1X9W(1x700lm) 220V 2. 吸顶安装	套	10			
116	030412005001	防水防尘单管LED灯 1. 1X18W(1x1800lm) 220v 2. 吸顶安装	套	5			
117	030412005002	防水防尘双管LED灯 1. 2X18W(2x1800lm) 220v 2. 吸顶安装	套	6			
118	030412005003	吸顶双管LED灯 1. 2X20W(2x1900lm) 220v 2. 吸顶安装	套	8			
119	030404033001	40W排气扇	台	1			
120	030404034002	单联单控开关 1. 10A 250V 2. 距地1.3m暗装	套	6			
121	030404034001	双联单控开关 1. 10A 250V 2. 距地1.3m暗装	套	5			
122	030404034004	四联单控开关 1. 10A 250V 2. 距地1.3m暗装	套	3			
123	030404034003	紫外线消毒灯开关 1. 10A 250V 2. 距地1.8m明装	套	1			
124	030412006	紫外消毒灯 1x30W 1. 新灯辐射253.7nm紫外线的强度 ≥90Uw/cm2 2. 吸顶安装	套	6			
125	030404035	安全型插座 1. 10A, ~250V, 单相二孔+三孔 2. 距地0.3m暗装	套	6			
126	030404035	柜式空调插座 1. 16A, ~250V 2. 距地0.3m暗装	套	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防城城区那梭镇东山小学建设项目 第10页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
127	桂030413013001	进线管线埋地土方	m³	8.25			
128	桂030413014001	进线管线埋地回填方	m³	8.25			
	030409	防雷及接地装置					
129	030409002001	利用基础钢筋做接地母线	m	86.11			
130	030409002	户外钢接地母线敷设	m	4.16			
131	030409003001	避雷引下线	m	20.40			
132	030409005001	避雷网安装 避雷网沿女儿墙敷设 1. Φ12热镀锌圆钢	m	67.33			
133	030409005003	避雷网安装 避雷网沿隔热板敷设 1. Φ12热镀锌圆钢	m	31.79			
134	030409006001	避雷针 Φ20热镀锌圆钢 L=300mm	根	5			
135	030409008001	总等电位端子箱	台	1			
136	030409008002	局部等电位端子箱	台	1			
137	030409008003	接地端子板	块	2			
138	030414011001	接地装置	系统	1			
	0304	应急照明系统					
139	030404017005	应急照明配电箱 1EAL 1. 距地1.5米明装 2. 按系统图电子元件计价	台	1			
140	030408001002	低烟无卤阻燃耐火电缆WDZBN-YJE-3X4mm²	m	8.35			
141	030411001006	砖、混凝土结构明配 钢管SC25	m	6.40			
142	030411001007	砖、混凝土结构暗配 钢管SC16	m	70.81			
143	030411004006	低烟无卤阻燃耐火电线WDZBN-BYJ-2.5mm²	m	164.40			
144	030412004001	应急照明灯 1. 自带蓄电池A型 DC36V 2. 距地2.5m安装	套	4			
145	030412004002	安全出口标志灯 1. 自带蓄电池A型 DC36V 2. 有门框处的为门框上0.2米安装	套	3			
146	030412004003	疏散指示标志灯 1. 自带蓄电池A型 DC36V 2. 距地0.5m明装	套	2			
147	030412004004	应急疏散出口标志灯 1. 自带蓄电池A型 DC36V 2. 有门框处的为门框上0.2米安装	套	3			
食堂--给排水工程							
		分部分项工程					
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
148	031001007001	PE内衬塑钢管DN50 1. P=1.25Mpa	m	1.83			
149	031001006001	PP-R塑料给水管DN15 (dn20) 1. 连接形式:热熔连接 2. P=1.25Mpa	m	8.14			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防城区那梭镇东山小学建设项目

第11页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
150	031001006002	PP-R塑料给水管DN20（dn25） 1. 连接形式:热熔连接 2. P=1.25Mpa	m	10.59			
151	031001006003	PP-R塑料给水管DN25（dn32） 1. 连接形式:热熔连接 2. P=1.25Mpa	m	3.12			
152	031001006004	PP-R塑料给水管DN32（dn40） 1. 连接形式:热熔连接 2. P=1.25Mpa	m	1.15			
153	031001006005	PP-R塑料给水管DN40（dn50） 1. 连接形式:热熔连接 2. P=1.25Mpa	m	14.82			
154	031001006006	PP-R塑料给水管DN50（dn63） 1. 连接形式:热熔连接 2. P=1.25Mpa	m	3.19			
155	031001006007	PVC-U塑料排水管 De50 1. 连接形式:专用胶粘接	m	5.03			
156	031001006008	PVC-U塑料排水管 De110 1. 连接形式:专用胶粘接	m	26.04			
157	031001006009	PVC-U塑料排水管 De160 1. 连接形式:专用胶粘接	m	5.03			
158	031001006010	PVC-U双壁波纹排水管De300 环刚度 ≥8KN/m2 承插橡胶圈连接	m	21.30			
159	031001006011	PVC-U塑料直通雨水管 De110 1. 连接形式:专用胶粘接	m	21.88			
160	031003006001	减压阀组DN50 1. 含1个减压阀DN50, 1个Y型过滤器 DN50, 2个闸阀DN50, 1个可挠曲橡胶 接头DN50, 2个压力表	组	2			
161	031003001001	闸阀DN50 1. 连接形式:螺纹连接	个	2			
162	031003001002	止回阀DN50 1. 连接形式:螺纹连接	个	1			
163	031003013001	水表DN50 1. 连接形式:螺纹连接	个	1			
164	桂031004020001	水龙头DN15 1. 连接形式:螺纹连接	个	12			
165	031004003001	成品立式洗脸盆 1. 陶瓷成品、含上下水配件	套	1			
166	031004006001	成品蹲便器 1. 陶瓷成品、自带存水弯	套	1			
167	桂031004021001	地漏De50	个	1			
168	桂031004021002	地漏De160	个	1			
169	桂031004023001	雨水斗De110	个	4			
170	030901013001	干粉灭火器MF/ABC5 1. 距地1.4米靠墙挂置	具	4			
171	桂030413013002	埋地水管土方开挖	m³	31.40			
172	桂030413014002	埋地水管土方回填	m³	31.40			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防城区那梭镇东山小学建设项目 第12页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
教师周转宿舍--建筑工程							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
173	010101003001	挖沟槽土方 1. 挖土类型：三类土 2. 挖土深度：2米以内 3. 机械挖土，人工辅助挖土	m³	274.77			
174	010103001001	房心回填方	m³	15.40			
175	010103001002	回填方 1. 机械回填，人工辅助夯填	m³	193.34			
176	010103002001	余方弃置 1. 运距暂定：3km	m³	66.03			
	0104	砌筑工程					
177	010401004001	多孔砖墙 1. 砌采用MU10页岩烧结多孔砖墙 2. 用M7.5混合砂浆砌筑 3. 墙体厚度：240mm	m³	79.93			
178	010401012001	一层砖砌台阶	m²	1.14			
179	010401014001	砖地沟、明沟 1. 详11ZJ901-3/7 2. 起点深度120mm，坡度1%，平均深度145.82mm 3. 含沟盖板、钢筋、模板制作安装	m	39.57			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
180	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类:商品毛石混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m³	66.51			
181	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m³	11.59			
182	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m³	5.89			
183	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m³	13.00			
184	010503004002	圈梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C20	m³	5.65			
185	010507005001	扶手、压顶 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m³	0.22			
186	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m³	1.28			
187	010503002001	矩形梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m³	7.01			
188	010505003001	平板	m³	18.95			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防城区那梭镇东山小学建设项目

第13页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25					
189	010505001001	斜板 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m³	7.17			
190	010505008001	飘窗悬挑板 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m³	0.94			
191	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25 3. 板厚120mm	m²	13.91			
192	010507001001	散水 1. 详11ZJ901-3/7	m²	27.50			
193	010507001002	坡道 1. 详13ZJ301-7/19 2. 80厚C20细石混凝土随打随抹光, 镶嵌卵石水刷微露出卵石面 3. 300厚3: 7灰土, 分两步夯实 4. 素土夯实	m²	5.85			
194	010507004001	台阶 1. 详11ZJ901-9/9 2. 100厚C15混凝土 3. 100厚1: 3: 6石灰、砂、碎石三合土 4. 素土夯实	m³	0.27			
195	桂010507011001	成品塑料检查井Φ700 1. 含土方挖填运、井壁开口接管等全部内容	座	8			
196	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内	t	3.481			
197	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	2.383			
198	桂010515011001	砖砌体加固钢筋 不绑扎	t	0.198			
	0109	屋面及防水工程					
199	010901001001	瓦屋面 1. 红色小西瓦 2. 挂瓦条L30*4型镀锌型钢, 中距按瓦规格 3. 顺水条-30*6镀锌垫板, 中距500 4. 部位:斜屋面	m²	43.94			
200	010902003001	屋面刚性层 1. 40mm厚C20细石混凝土, 配Φ4@150X150, 随捣随抹光, 纵横分缝间距3m, 设分隔缝15宽, 沥青油膏嵌缝 2. 部位: 屋面	m²	92.61			
201	010902001001	屋面卷材防水 1. 3mm厚APP改性沥青防水卷材, 遇墙上翻不少于400mm 2. 部位: 屋面	m²	109.23			
202	010902002001	屋面涂膜防水 1. 1.5mm厚聚氨酯防水层二道, 遇墙上返不少于400mm	m²	161.39			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防城区那梭镇东山小学建设项目

第14页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		2. 部位：屋面，斜屋面					
203	010902003002	屋面刚性层 1. 20mm厚1：2.5水泥砂浆 2. 部位：斜屋面	m ²	52.16			
204	010902003003	屋面刚性层 1. 10厚1：3水泥砂浆抹面压光，分格面积为1平方米 2. 部位：雨蓬	m ²	4.83			
205	010902002002	屋面涂膜防水 1. 2mm厚聚合物水泥防水涂料。 2. 15厚1：3水泥砂浆找坡找平。 3. 部位：雨蓬	m ²	10.73			
206	010902003004	屋面刚性层 1. 20厚1：2防水水泥砂浆（掺5%防水剂） 2. 部位：飘窗板	m ²	4.68			
	0110	保温、隔热、防腐工程					
207	011001001001	保温隔热屋面 1. 100mm厚挤塑聚苯板 2. 部位：屋面	m ²	44.18			
208	011001001002	保温隔热屋面 1. 30厚(最薄处)陶粒混凝土找 2%坡，平均厚度76mm 2. 20mm厚1：2.5水泥砂浆 3. 部位：屋面	m ²	92.61			
209	011001003001	保温隔热墙面/涂料面 1. 部位：外墙面内侧 2. 25厚保温砂浆 3. 5厚抗裂砂浆	m ²	108.16			
210	011001003002	保温隔热墙面 1. 部位：外墙面内侧 2. 25厚保温砂浆 3. 5厚抗裂砂浆	m ²	106.28			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
211	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 单排 20m以内	m ²	410.16			
212	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m ²	276.07			
213	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m ²	210.00			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
214	011702001001	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 钢支撑	m ²	168.33			
215	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m ²	116.54			
216	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	47.82			
217	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m ²	182.77			
218	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	15.60			
219	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑	m ²	18.66			
220	011702006001	矩形梁 胶合板模板 钢支撑	m ²	66.22			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防城区那梭镇东山小学建设项目 第15页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
221	011702016001	平板 胶合板模板 钢支撑	m ²	181.82			
222	011702016002	平板 胶合板模板 钢支撑(混凝土斜板)	m ²	125.24			
223	011702023001	飘窗悬挑板 直形 木模板木支撑	m ²	12.36			
224	011702024001	楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	13.91			
225	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m ²	27.50			
226	011702027001	台阶 木模板木支撑	m ²	1.80			
	011703	垂直运输					
227	011703001001	建筑物垂直运输	m ²	210.00			
	011708	混凝土运输及泵送					
228	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	39.08			
教师周转宿舍--装饰装修工程							
		分部分项工程					
	0108	门窗工程					
229	010802004002	成品钢质防盗门 1. 类型：HM1022 2. 室内外门均贴有消防救援窗标志	m ²	13.20			
230	010802001004	塑钢门 1. 类型：SM0822 2. 成品塑钢门平开门	m ²	10.56			
231	010802001	100系铝合金推拉门 带亮 1. 类型：LM1525 2. 100系列普通铝合金门+8厚钢化安全玻璃 3. 门框采用普通铝合金，壁厚2.2mm	m ²	22.50			
232	010807001	铝合金平开窗 带亮 1. 类型：C0609 2. 50系列普通铝合金窗+无色中空玻璃6+9A+6 3. 窗框采用普通铝合金，壁厚1.8mm	m ²	3.24			
233	010807001003	铝合金推拉窗 带亮 1. 类型：C1524, TC1018 2. 90系列普通铝合金窗+无色中空玻璃6+9A+6 3. 窗框采用普通铝合金，壁厚1.8mm	m ²	12.04			
234	010807001005	铝合金推拉窗 不带亮 1. 类型：C1011 2. 90系列普通铝合金窗+无色中空玻璃6+9A+6 3. 窗框采用普通铝合金，壁厚1.8mm	m ²	6.60			
235	010807001009	铝合金固定窗(矩形) 1. 类型：TC1018, C1524 2. 90系列普通铝合金窗+无色中空玻璃6+9A+6 3. 窗框采用普通铝合金，壁厚1.8mm	m ²	15.08			
236	010807003	铝合金百页窗 1. 部位：飘窗	m ²	9.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防城区那梭镇东山小学建设项目

第16页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
237	桂010811002002	门窗周边塞缝	m	235.66			
	0111	楼地面装饰工程					
238	010501001003	垫层 1. 混凝土种类:非泵砼商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 部位：一层地面垫层	m³	5.24			
239	011101003001	卫生间地面凹坑回填及防水 1. 300*300防滑砖地板砖铺实拍平，水泥浆擦缝。 2. 25厚1:2水泥砂浆 3. 1.5厚聚合物防水涂料，沿墙上翻300 4. 40mm厚C20细石混凝土保护层 5. 1:6水泥炉渣垫层 6. 15mm厚1:2水泥砂浆保护层 7. 1.5厚聚合物防水涂料 8. 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 9. 详图集15ZJ512-1/38 10. 部位：卫生间	m²	8.01			
240	011102003007	块料地面 1. 素水泥浆一遍； 2. 20厚1：3水泥砂浆找平 3. 1.5厚聚合物防水涂料（防水涂料设置两道） 4. 25厚1:3水泥砂浆 5. 300*300防滑砖地板砖铺实拍平，水泥浆擦缝。 6. 部位:厨房、洗手间、卫生间 7. 详15ZJ001-楼/地201-F2	m²	25.55			
241	011102003012	块料楼面 1. 素水泥浆一遍； 2. 20厚1：3水泥砂浆找平 3. 1.5厚聚合物乳液防水涂料（防水涂料设置两道） 4. 25厚1:3水泥砂浆 5. 600*600防滑砖地板砖铺实拍平，水泥浆擦缝。 6. 部位:阳台,室外前厅地面 7. 详15ZJ001-楼/地201-F2	m²	24.75			
242	011102003010	块料地面 1. 8~14厚600x600耐磨地砖铺实拍平，水泥浆擦缝； 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆。 3. 部位:客厅,卧室 4. 详15ZJ001-楼/地201	m²	98.53			
243	011102003011	块料楼地面 1. 8~14厚600x600防滑砖铺实拍平，水泥浆擦缝； 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆。 3. 部位:一层楼梯间,楼梯间前厅 4. 详15ZJ001-楼/地201	m²	18.01			
244	011106002001	块料楼梯面层 1. 8~14厚300x600防滑砖铺实拍平，水	m²	13.91			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防城区那梭镇东山小学建设项目

第17页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		泥浆擦缝； 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆。 3. 详15ZJ001-楼/地201					
245	011105003001	块料踢脚线 1. 8~10厚面砖，水泥浆擦缝 2. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 17厚1:3水泥砂浆 4. 踢脚高度：150mm 5. 部位：客厅，卧室，阳台，楼梯间	m ²	21.95			
246	011107002002	块料台阶面 1. 详11ZJ901-9/9 2. 部位：室外台阶地面	m ²	1.80			
247	桂011101007001	铺砌卵石面层 1. 详13ZJ301-7/19 2. 部位：室外坡道	m ²	5.85			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
248	011201004003	立面砂浆找平层/内墙面 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 部位：客厅，卧室，楼梯间	m ²	276.52			
249	011201004004	立面砂浆找平层 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 15厚1:3水泥砂浆 4. 部位：外墙面	m ²	290.80			
250	011201001004	墙面一般抹灰 1. 10厚1:2水泥砂浆抹面压光 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 4. 15厚1:3水泥砂浆 5. 部位：女儿墙内侧墙面，雨棚内侧墙面	m ²	59.91			
251	桂011204007008	块料墙面 1. 面砖墙面到顶(300X600)，水泥砂浆擦缝 2. 4一5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 刷素水泥浆一遍 4. 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆（防潮层） 5. 15厚1：3水泥砂浆 6. 部位：卫生间，厨房，洗手间(非保温部位)	m ²	116.53			
252	桂011204007009	块料墙面 1. 面砖墙面到顶(300X600)，水泥砂浆擦缝 2. 4一5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 刷素水泥浆一遍 4. 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆（防潮层）	m ²	106.28			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防城区那梭镇东山小学建设项目 第18页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		5. 部位：卫生间，厨房，洗手间(保温部位)					
253	桂011203004	砂浆装饰线条	m	63.14			
254	011201001005	墙面一般抹灰（挂网增加人工费）	m ²	85.83			
255	桂011201005002	墙面钉(挂)网 1. 墙体不同基层的材料(混凝土, 砖, 砌块等)之间竖缝及顶部横缝相接处满铺玻纤网, 搭接长度400	m ²	8.72			
256	桂011201005003	墙面钉(挂)网 1. 楼梯间及走廊两侧的填充墙, 采用钢丝网砂浆面层加强	m ²	77.11			
	0113	天棚工程					
257	011301001003	天棚刷3厚聚合物水泥防水砂浆 1. 基层配套界面处理 1. 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 2. 部位：卫生间，厨房，洗手间	m ²	33.39			
258	桂011303002001	采光天棚 1. 做法: 参11ZJ901-1/24 2. 工字钢型号规格16# (160*88*6.0) 3. 固定类型、固定材料品种、规格: 不锈钢爪点支式 4. 面层材料品种、规格: 4厚PVC耐力板 5. 含刷防锈漆 5. 部位: 首层雨篷	m ²	3.98			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
259	011407002003	天棚喷(刷)涂料 1. 满刮腻子两遍 2. 乳胶漆两遍 3. 部位：所有顶棚	m ²	230.10			
260	011407001004	墙面喷(刷)涂料 1. 满刮腻子两遍 2. 乳胶漆两遍 3. 部位：客厅，卧室，楼梯间	m ²	289.71			
	0115	其他装饰工程					
261	011505001001	厨房操作台 1. 案台板厚60mm, C20钢筋混凝土内配Φ6@120钢筋 2. 120mm厚砖砌支座 3. 面贴白瓷砖	m ²	9.23			
262	011503001001	不锈钢楼梯栏杆扶手 1. 做法详见20ZJ401 C4/30。 2. 楼梯扶手及扶手起步, 做法详见20ZJ401 5/68 15/68 3. 楼梯栏杆扶手与墙连接, 做法详见20ZJ401 2/7 4. 楼梯扶手高为1100, 栏杆间距≤110 5. 含预埋件安装 6. 不锈钢立杆采用Φ20*0.8, Φ51*1, 不锈钢扶手采用Φ63*1.2	m	11.57			
263	011503001002	不锈钢飘窗护栏栏杆 1. 详图集11ZJ401-4B/34	m	10.56			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防城区那梭镇东山小学建设项目

第19页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		6. 不锈钢立杆采用Φ20*0.8，不锈钢扶手采用Φ63*1.2					
264	011503001003	阳台铁艺栏杆 1. 栏杆高度：1200mm 2. 竖向间距不大于110mm 3. □60×60×3方管扶手，□60×60×3方管立柱，□30×30×3方管横杆 4. 内置遮光板防攀爬 5. 栏杆刷黑色油漆 6. 预埋件11ZJ411 46/M-5, 栏杆与墙体连接参11ZJ411 37/B	m	23.40			
265	011503001004	304不锈钢坡道栏杆扶手 1. 做法详见12J926-1/H1 2. Φ40x2不锈钢管扶手，Φ40x3不锈钢管立柱，Φ20x3不锈钢管横杆，间距100 3. 栏杆扶手高度：900mm 4. 不锈钢立柱采用Φ32*0.8，不锈钢横杆采用Φ20*0.8，不锈钢扶手采用Φ32*0.8	m	3.90			
266	桂011204005001	花岗岩竣工牌 1. 竣工牌选用黑色花岗岩，厚度为20mm 2. 竣工牌尺寸：800x600	m ²	0.48			
267	011502007002	墙砖、墙裙PVC材质包圆角 1. 含3厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴	m	110.40			
教师周转宿舍--电气工程							
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
268	030404017006	住宅电表箱配电总箱AW1 1. 底边距地1.8米墙上明装 2. 按系统图元件计价	台	1			
269	030404017007	住户配电箱a11 1. 底边距地1.6米墙上暗装 2. 按系统图元件计价	台	6			
270	030404018001	厨房插座箱 1. 顶边距地1.5m嵌墙暗装 2. 按系统图元件计价	台	6			
271	030408003003	电缆保护管SC80	m	6.96			
272	030408001004	铜芯电力电缆YJY-0.6kV/1kV-4x25	m	9.96			
273	030411002001	镀锌钢板金属线槽MR150x75	m	10.93			
274	030411001008	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管PC32	m	23.50			
275	030411001002	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管PC20	m	491.82			
276	030413002003	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm	m	164.40			
277	030413002004	凿(压)槽及恢复 公称管径32mm	m	8.40			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防城区那梭镇东山小学建设项目

第20页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
278	030411004007	铜芯导线BV-2.5mm ²	m	632.76			
279	030411004008	铜芯导线BV-4mm ²	m	958.26			
280	030411004009	铜芯导线BV-10mm ²	m	79.50			
281	030411004004	铜芯导线BV-10mm ² /桥架	m	148.49			
282	030412001003	延迟自闭灯具 1. 1x7W 2. 吸顶安装	套	6			
283	030404034005	暗装单相开关 1. 10A, ~250V 2. 底边距地1.3米墙上暗装	套	24			
284	030404034006	暗装三相开关 1. 10A, ~250V 2. 底边距地1.3米墙上暗装	套	6			
285	030404035001	安全型三孔插座 1. 10A, ~250V 2. 底边距地0.3米墙上暗装	套	48			
286	030404035002	挂式空调插座 1. 16A, ~250V 2. 底边距地2.5米墙上暗装	套	12			
287	030404035003	洗衣机插座(带开关防溅型) 1. 10A, ~250V 2. 底边距地1.5米墙上暗装	套	6			
288	030404035004	电热水插座(带开关防溅型) 1. 16A, ~250V 2. 底边距地2.5米墙上暗装	套	6			
289	030404035005	抽油烟机插座(防溅型) 1. 10A, ~250V 2. 底边距地2.5米墙上暗装	套	6			
290	030404033002	卫生间排气扇 1. 1X40W, ~220V	台	6			
291	桂030413008001	进线管线埋地土方	m	2.44			
292	桂030413008002	进线管线埋地回填方	m	2.44			
	030409	防雷及接地装置					
293	030409002003	接地母线-40X4扁钢 1. 埋深-0.7米	m	63.22			
294	030409002002	接地母线	m	5.30			
295	030409003002	避雷引下线	m	42.20			
296	030409005004	避雷网安装 避雷网沿坡屋面、屋脊敷设 1. Φ 12镀锌圆钢制作	m	55.26			
297	030409005002	避雷网安装 避雷网沿女儿墙敷设 1. Φ 12镀锌圆钢制作	m	35.29			
298	030409006002	避雷针	根	8			
299	030409008004	总等电位联接箱	台	1			
300	030409008005	局部等电位联接板	台	6			
301	030409008006	接地测试卡	块	2			
302	030414011002	接地装置	系统	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防城区那梭镇东山小学建设项目 第21页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
教师周转宿舍--智能化工程							
		分部分项工程					
	0305	建筑智能化工程					
303	030502003001	通信分纤箱DOF 1. 明装底边距地1.8米 2. 按系统图元件计价	个	1			
304	030502003002	电视分配箱VP 1. 明装底边距地1.8米 2. 按系统图元件计价	个	1			
305	030502003003	家居配线箱HD 1. 箱体参考尺寸(mm):400X300X120 2. 壁暗装0.5米 3. 按系统图元件计价	个	6			
306	030408003004	电缆保护管SC50	m	66.00			
307	030411003001	镀锌钢板金属线槽MR100x50x1.0	m	9.67			
308	030411001009	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃塑料管PC20mm	m	218.92			
309	030413002005	凿(压)槽及恢复(公称管径20mm以内)	m	58.80			
310	030502007001	2芯G.652D-单模光缆	m	7.10			
311	030505005001	SYWY-75-9光缆	m	7.10			
312	030502007002	G.657A-2芯皮线光缆/管内	m	85.28			
313	030502007003	G.657A-2芯皮线光缆/桥架	m	12.67			
314	030505005002	射频同轴电缆SYWV-75-5/管内	m	85.28			
315	030505005003	射频同轴电缆SYWV-75-5/桥架	m	12.67			
316	030502005001	双绞线缆UTP5e	m	109.70			
317	030502004001	电视插座 1. 壁暗装0.3米	个	12			
318	030502004002	电话插座 1. 壁暗装0.3米	个	12			
319	030502012001	信息插座 1. 壁暗装0.3米	个	12			
320	桂030413008003	进线管线埋地土方	m	3.20			
321	桂030413008004	进线管线埋地回填方	m	3.20			
教师周转宿舍--给排水工程							
		分部分项工程					
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
322	031001006016	PP-R塑料给水管 DN15(dn20) 1. 连接形式:热熔连接 2. P=1.0Mpa	m	25.32			
323	*031001006017	PP-R塑料给水管 DN20(dn25) 1. 连接形式:热熔连接 2. P=1.0Mpa	m	37.52			
324	031001006018	PP-R塑料给水管 DN25(dn32) 1. 连接形式:热熔连接 2. P=1.0Mpa	m	24.67			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防城区那梭镇东山小学建设项目

第22页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
325	031001007002	PE钢塑复合管 DN25 1. 连接形式:螺纹连接 2. P=1. 0Mpa	m	2. 21			
326	031001007002	PE钢塑复合管 DN40 1. 连接形式:螺纹连接 2. P=1. 0Mpa	m	4. 35			
327	031001006020	PVC-U塑料排水管De50 专用胶粘结	m	4. 77			
328	031001006021	PVC-U塑料排水管De75 专用胶粘结	m	7. 55			
329	031001006022	PVC-U塑料排水管De110 专用胶粘结	m	47. 51			
330	031001006023	PVC-U塑料排水管De110 专用胶粘结 (室外埋地)	m	24. 29			
331	031001006024	PVC-U双壁波纹排水管De300 环刚度 ≥8KN/m2 承插橡胶圈连接(室外埋地)	m	38. 87			
332	031001006012	PVC-U直通塑料雨水管 粘接连接 De110	m	19. 00			
333	031001006013	过阳台承插塑料雨水管 粘接连接 De50	m	1. 28			
334	031001006025	过阳台承插塑料雨水管 粘接连接 De110	m	21. 60			
335	031001006015	过阳台PVC-U塑料空调排水管 粘接连接 De50	m	37. 32			
336	031003001003	截止阀DN25 1. 公称压力: 1. 0MPa 2. 连接形式:螺纹连接	个	12			
337	031003013002	螺纹水表DN25 1. 公称压力: 1. 0MPa 2. 连接形式:螺纹连接	个	6			
338	031004006002	成品蹲式大便器(带水箱)	套	6			
339	031004010001	成品淋浴器	套	6			
340	031004003002	立式洗脸盆/冷热水	套	6			
341	桂031004020002	水龙头DN15	个	12			
342	桂031004021003	地漏De50	个	6			
343	桂031004021004	洗衣机地漏De50	个	6			
344	桂031004023002	侧壁式雨水斗De110	个	2			
345	031002003001	过楼板塑料套管制作、安装 公称外径 160mm 1. 适用于De110	个	18			
346	桂031003022001	阻火圈De110 1. 明设塑料给、排水管在穿越楼板时 应在板底设阻火圈	个	18			
347	030901013002	灭火器放置箱/MF/ABC5 1. 采用MF/ABC5型磷酸铵盐干粉灭 火器, 两具一组装箱, 不上锁	具	3			
348	桂030413013003	埋地水管挖土方	m³	55. 98			
349	桂030413014003	埋地水管回填方	m³	55. 98			
新建挡土墙, 新建围墙							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防城区那梭镇东山小学建设项目第23页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
350	010101003003	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 机械挖土, 人工辅助开挖	m³	90.16			
351	010103001005	回填方	m³	30.28			
352	010103001006	回填反滤层 1. 砂砾或碎石	m³	2.24			
	0104	砌筑工程					
353	010401004004	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:240厚MU10页岩烧结多孔砖 2. 砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆 砌筑	m³	12.24			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
354	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类:商品毛石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 挡土墙基础	m³	59.88			
355	010504004001	挡土墙 1. 混凝土种类:商品毛石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	89.06			
356	010502002002	构造柱 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	2.43			
357	010507005006	扶手、压顶 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	1.93			
358	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内	t	0.078			
359	010515001007	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	0.235			
360	040309009001	挡土墙泄水管 1. PVC Φ110 2. 泄水孔间距2.5米,按梅花形布置,最下一排高于地面200mm,顶排距墙顶大于500mm。	m	15.99			
	0109	屋面及防水工程					
361	010903004001	墙面变形缝 1. 挡土墙纵向每间隔15m设一道木板变形缝,基础按变形缝分段。 2. 变形缝宽度25mm,缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青木板,塞入深度不小于200mm。 3. 部位:挡土墙处	m	9.14			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
362	011201001003	墙面一般抹灰 1. 10厚1:2水泥砂浆掺5%防水剂找平后水泥油抹面压光 2. 部位:新建围墙	m²	69.28			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防城区那梭镇东山小学建设项目

第24页 共24页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防城区那梭镇东山小学建设项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
食堂--建筑工程						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
食堂--装饰装修工程						
5	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
6	桂011801002002	检验试验配合费				
7	桂011801003002	雨季施工增加费				
8	桂011801004002	工程定位复测费				
食堂--电气工程						
9	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
10	桂031401002001	检验试验配合费				
11	桂031401003001	雨季施工增加费				
食堂--给排水工程						
12	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
13	桂031401002002	检验试验配合费				
14	桂031401003002	雨季施工增加费				
教师周转宿舍--建筑工程						
15	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
16	桂011801002003	检验试验配合费				
17	桂011801003003	雨季施工增加费				
18	桂011801004003	工程定位复测费				
教师周转宿舍--装饰装修工程						
19	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
20	桂011801002004	检验试验配合费				
21	桂011801003004	雨季施工增加费				
22	桂011801004004	工程定位复测费				
教师周转宿舍--电气工程						
23	桂031401001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
24	桂031401002005	检验试验配合费				
25	桂031401003005	雨季施工增加费				
26	桂031401010005	脚手架搭拆费				
教师周转宿舍--智能化工程						
27	桂031401001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
28	桂031401002004	检验试验配合费				
29	桂031401003004	雨季施工增加费				
30	桂031401010004	脚手架搭拆费				
教师周转宿舍--给排水工程						

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防城区那梭镇东山小学建设项目

第2页 共2页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

税前项目清单与计价表

工程名称：防城区那梭镇东山小学建设项目 第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
食堂--装饰装修工程						
		税前项目				
1	011407001002	水包砂外墙面 1. 罩面涂料 2. 水性多彩涂料1道 3. 中层底色涂料2道 4. 立体中层涂料1道（真石漆、质感涂料） 5. 分格规格750*1200，黑色分格线宽15 6. 底漆涂料1道（抗碱封闭底漆） 7. 2厚耐水腻子，干燥后打磨 8. 基层处理干净 9. 部位：外墙面	m ²	236.06		
2	031002003	空调外机预留套管DN80	个	2		
教师周转宿舍--装饰装修工程						
		税前项目				
3	011407001003	水包砂外墙面 1. 罩面涂料 2. 水性多彩涂料1道 3. 中层底色涂料2道 4. 立体中层涂料1道（真石漆、质感涂料） 5. 分格规格750*1200，黑色分格线宽15 6. 底漆涂料1道（抗碱封闭底漆） 7. 2厚耐水腻子，干燥后打磨 8. 基层处理干净 9. 部位：外墙面	m ²	321.39		
4	010801001	木门 1. 类型：M0922，M0822 2. 成品套装门 3. 含材料，运输，安装费等内容	m ²	22.44		
5	001	砼挡水梯裙（含面贴砖）	m	10.02		
6	010514001001	成品厨房排烟道350x350 1. 详桂12J602第六页A-1型；进气口位置设置于灶台操作面 2. 排烟道洞口出屋面高2.1m	m	18.00		
7	010514001002	屋面排烟道 1. 含砌体，混凝土，模板，抹灰，风帽等材料，人工费	个	2		
8	011501001004	成品304不锈钢洗菜池	个	6		
9	010507006001	玻璃化粪池YJBH-2-I 1. 详图集14SS706/24 2. 有效容积：4m3 3. 含土方，运输，安装等费用	座	1		
10	010606008001	屋面检修钢梯 1. 参照11ZJ901第39页1大样	套	1		
11	011507004001	成品信报箱 1. 一层楼梯间每户设置一个信报箱 2. 成品信报箱共6个信箱	个	6		
12	031002003002	空调外机预留套管DN80	个	12		
新建挡土墙，新建围墙						

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：防城区那梭镇东山小学建设项目

编号：001

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
1	螺纹钢HRB400 Φ10以内(综合)	t		5.00	3499.04				
2	螺纹钢HRB400 Φ10以上(综合)	t		5.00	3322.04				
3	冷拔低碳钢丝 Φ ⁶ 4	t		5.00	4239.00				
4	镀锌铁丝 Φ4	kg		5.00	5.00				
5	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		5.00	5.00				
6	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		5.00	3410.04				
7	草袋	m ²		5.00	2.70				
8	对拉螺栓	kg		5.00	5.80				
9	铁钉(综合)	kg		5.00	5.31				
10	电焊条(综合)	kg		5.00	6.20				
11	铁件(综合)	kg		5.00	5.75				
12	预埋铁件	kg		5.00	5.75				
13	直形螺纹套筒连接件 Φ32	套		5.00	7.10				
14	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		5.00	401.04				
15	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		5.00	437.04				
16	砂(综合)	m ³		5.00	139.06				
17	细砂	m ³		5.00	139.06				
18	中砂	m ³		5.00	139.06				
19	粗砂	m ³		5.00	139.06				
20	碎石(综合)	m ³		5.00	104.82				
21	碎石 5~40mm	m ³		5.00	104.82				
22	陶粒	m ³		5.00	226.00				
23	石灰膏	m ³		5.00	296.00				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：防城区那梭镇东山小学建设项目

编号：001

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
24	界面砂浆	kg		5.00	1.21				
25	抗裂砂浆	kg		5.00	1.21				
26	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	491.64				
27	多孔页岩砖 240×115×90	千块		5.00	763.69				
28	多孔页岩砖 240×180×90	千块		5.00	1068.00				
29	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m³		5.00	442.05				
30	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m³		5.00	452.05				
31	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³		5.00	462.05				
32	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m³		5.00	471.05				
33	周转圆木	m³		5.00	752.00				
34	周转枋材	m³		5.00	929.00				
35	周转板材	m³		5.00	929.00				
36	耐碱玻璃纤维网格布	m²		5.00	2.70				
37	聚氨酯甲料	kg		5.00	12.39				
38	石油沥青 60#~100#	kg		5.00	4.51				
39	建筑油膏	kg		5.00	3.40				
40	国V汽油 92#	kg		5.00	9.15				
41	二甲苯	kg		5.00	13.00				
42	聚氨酯乙料	kg		5.00	12.80				
43	隔离剂	kg		5.00	1.30				
44	煤气(液化石油气)	kg		5.00	7.80				
45	挤塑聚苯板(XPS) 100mm	m²		5.00	42.50				
46	聚合物粘结砂浆	kg		5.00	2.40				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：防城区那梭镇东山小学建设项目

编号：001

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
47	水	m³		5.00	2.76				
48	木柴	kg		5.00	0.71				
49	胶合板模板 1830×915×18	m²		5.00	39.80				
50	模板支撑钢管及扣件	kg		5.00	5.30				
51	回转扣件	个		5.00	5.30				
52	对接扣件	个		5.00	5.30				
53	直角扣件	个		5.00	5.30				
54	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		5.00	4336.00				
55	木脚手板(松杂)	m³		5.00	700.90				
56	竹脚手板	m²		5.00	14.20				
57	中砂 水泥32.5 陶粒(密度等级700) LC5 轻集料	m³		5.00	380.54				
58	国V汽油 92#	kg		5.00	9.15				
59	轻柴油 0#	kg		5.00	7.53				
60	电	kW. h		5.00	0.73				
61	螺纹钢钢筋HRB335 Φ10以内(综合)	t		5.00	3499.04				
62	膨胀螺栓	套		5.00	0.90				
63	防火铰链	副		5.00	13.00				
64	闭门器(明装)	套		5.00	69.00				
65	水泥(综合)	t		5.00	419.04				
66	白水泥(综合)	t		5.00	747.04				
67	生石灰	kg		5.00	0.56				
68	周转板枋材	m³		5.00	828.21				
69	陶瓷墙面砖 300×400	m²		5.00	42.00				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：防城区那梭镇东山小学建设项目

编号：001

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
70	300X600白瓷砖	m ²		5.00	40.71				
71	陶瓷防滑地面砖 600×600	m ²		5.00	60.20				
72	陶瓷耐磨地面砖 600×600	m ²		5.00	53.10				
73	陶瓷防滑地面砖 300*600	m ²		5.00	60.20				
74	钢防盗门(成品)	m ²		5.00	398.23				
75	建筑胶	kg		5.00	2.50				
76	镀锌铁丝(综合)	kg		5.00	5.00				
77	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		5.00	3.23				
78	镀锌圆钢 Φ10以上	kg		5.00	4.51				
79	镀锌扁钢 -40×4	kg		5.00	5.32				
80	电焊条 结422Φ2.5~3.2	kg		5.00	5.73				
81	铁砂布	张		5.00	1.40				
82	调和漆(综合)	kg		5.00	11.50				
83	防锈漆	kg		5.00	11.50				
84	银粉漆	kg		5.00	13.91				
85	清油	kg		5.00	11.00				
86	Φ12热镀锌圆钢避雷网	m		5.00	4.36				
87	避雷针	根		5.00	13.27				
88	接地端子板	块		5.00	13.27				
89	40W排气扇	台		5.00	75.20				
90	照明配电箱 ALZ	台		5.00	1160.00				
91	厨房配电箱AP. CF	台		5.00	2046.00				
92	配餐间配电箱AL. PCJ	台		5.00	161.00				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：防城区那梭镇东山小学建设项目

编号：001

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
93	应急照明配电箱 1EAL	台		5.00	719.00				
94	总等电位端子箱	个		5.00	16.90				
95	局部等电位端子箱	个		5.00	16.90				
96	焊接钢管SC50	m		5.00	23.45				
97	焊接钢管SC80	m		5.00	40.08				
98	吸顶防水防尘灯IP54	套		5.00	40.00				
99	防水防尘单管LED灯	套		5.00	24.08				
100	安全出口标志灯	套		5.00	66.00				
101	疏散指示标志灯	套		5.00	66.00				
102	应急疏散出口标志灯	套		5.00	66.00				
103	防水防尘双管LED灯	套		5.00	41.42				
104	吸顶双管LED灯	套		5.00	35.95				
105	单联单控开关	个		5.00	6.00				
106	双联单控开关	个		5.00	9.00				
107	紫外线消毒灯开关	个		5.00	6.00				
108	低烟无卤阻燃电线WDZB-BYJ-2.5mm2	m		5.00	2.17				
109	低烟无卤阻燃耐火电线WDZBN-BYJ-2.5mm2	m		5.00	2.32				
110	低烟无卤阻燃电线WDZB-BYJ-6mm2	m		5.00	5.58				
111	半硬质塑料管FPC16	m		5.00	1.33				
112	套接管FPC16	m		5.00	0.88				
113	电	kW·h		5.00	0.73				
114	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		5.00	0.30				
115	页岩标准砖 240×115×53	块		5.00	0.50				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：防城区那梭镇东山小学建设项目

编号：001

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
116	防水粉	kg		5.00	2.20				
117	PVC-U塑料排水管 De110	m		5.00	21.99				
118	PVC-U塑料排水管 De160	m		5.00	41.16				
119	PVC-U塑料直通雨水管 De110	m		5.00	13.66				
120	UPVC双壁波纹管排水管 De300	m		5.00	68.32				
121	承插橡胶圈 De300	个		5.00	6.81				
122	成品蹲便器	个		5.00	71.00				
123	水嘴	个		5.00	49.00				
124	水龙头DN15	个		5.00	9.00				
125	自闭式冲洗阀 DN20	个		5.00	71.00				
126	大便器冲洗管	根		5.00	22.00				
127	雨水斗De110	个		5.00	23.00				
128	成品立式洗脸盆	个		5.00	150.00				
129	毛石(块石)	m³		5.00	100.56				
130	碎石 GD20 商品普通砼 C20	m³		5.00	492.05				
131	碎石 GD20 商品普通砼 C20(非泵砼)	m³		5.00	492.05				
132	碎石 GD40 商品普通砼 C10(非泵砼)	m³		5.00	432.05				
133	碎石 GD40 商品普通砼 C15(非泵砼)	m³		5.00	442.05				
134	碎石 GD40 商品普通砼 C25(非泵砼)	m³		5.00	462.05				
135	聚合物水泥防水涂料 (JS-II)	kg		5.00	12.08				
136	改性沥青防水卷材 APP-I型 聚酯胎 3.0mm厚	m²		5.00	23.90				
137	零星卡具	kg		5.00	5.30				
138	不锈钢焊丝	kg		5.00	18.60				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：防城区那梭镇东山小学建设项目

编号：001

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
139	碎石 GD20 商品普通砼 C20(非泵砼)	m³		5.00	492.05				
140	碎石 GD40 商品普通砼 C20(非泵砼)	m³		5.00	452.05				
141	陶瓷防滑地面砖 300×600	m²		5.00	60.20				
142	陶瓷梯级砖	m²		5.00	49.96				
143	不锈钢管弯头 Φ63 304材质	个		5.00	15.44				
144	松节油	kg		5.00	6.00				
145	煤油	kg		5.00	7.69				
146	沥青漆	kg		5.00	10.60				
147	避雷网 Φ12镀锌圆钢	m		5.00	4.36				
148	避雷网 Φ12镀锌圆钢	m		5.00	4.36				
149	接地测试卡	块		5.00	13.27				
150	卫生间排气扇	台		5.00	75.20				
151	住宅电表箱配电总箱AW1	台		5.00	1871.00				
152	住户配电箱a11	台		5.00	258.41				
153	厨房插座箱	台		5.00	103.54				
154	局部等电位联接板	个		5.00	16.90				
155	总等电位联接箱	个		5.00	16.90				
156	一类费用	元		5.00	0.90				
157	电缆保护管SC80	m		5.00	40.08				
158	节能灯	套		5.00	40.00				
159	防水防尘灯	套		5.00	49.00				
160	声光控吸顶灯	套		5.00	57.52				
161	暗装单极开关	个		5.00	6.00				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：防城区那梭镇东山小学建设项目

编号：001

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
162	暗装三极开关	个		5.00	12.00				
163	安全型三孔插座	套		5.00	8.00				
164	挂式空调插座	套		5.00	11.00				
165	洗衣机插座(带开关防溅型)	套		5.00	13.89				
166	电热水插座(带开关防溅型)	套		5.00	17.79				
167	接地母线-40X4扁钢	m		5.00	5.27				
168	铜芯导线BV-2.5mm2	m		5.00	1.84				
169	铜芯导线BV-4mm2	m		5.00	2.80				
170	铜芯导线BV-10mm2	m		5.00	8.27				
171	YJY-0.6kV/1kV-4x25	m		5.00	85.30				
172	刚性阻燃管PC32	m		5.00	3.19				
173	刚性阻燃管PC20	m		5.00	1.77				
174	镀锌钢板金属线槽MR100x50x1.0	m		5.00	43.23				
175	电视插座	个		5.00	11.90				
176	电话插座	个		5.00	11.00				
177	信息插座	个		5.00	21.00				
178	电缆保护管SC50	m		5.00	23.45				
179	双绞线缆UTP5e	m		5.00	4.05				
180	2芯G.652D-单模光缆	m		5.00	3.54				
181	G.657A-2芯皮线光缆	m		5.00	7.08				
182	SYWY-75-9光缆	m		5.00	5.90				
183	射频同轴电缆SYWV-75-5	m		5.00	1.91				
184	刚性阻燃塑料管PC20mm	m		5.00	1.77				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：防城区那梭镇东山小学建设项目

编号：001

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
185	通信分纤箱	个		5.00	37.20				
186	电视分配箱	个		5.00	37.20				
187	家居配线箱	个		5.00	37.20				
188	密封油膏	kg		5.00	10.60				
189	防腐油	kg		5.00	3.50				
190	阻火圈De110	个		5.00	10.00				
191	PVC-U塑料排水管De50	m		5.00	7.65				
192	PVC-U塑料排水管De75	m		5.00	12.79				
193	PVC-U塑料排水管De110	m		5.00	21.99				
194	PVC-U双壁波纹排水管De300	m		5.00	68.32				
195	PVC-U直通塑料雨水管De110	m		5.00	13.66				
196	PP-R塑料给水管 DN15(dn20)	m		5.00	11.39				
197	PP-R塑料给水管 DN20(dn25)	m		5.00	8.38				
198	PP-R塑料给水管 DN25(dn32)	m		5.00	11.50				
199	PP-R塑料给水管 DN40(dn50)	m		5.00	45.00				
200	过阳台承插塑料雨水管 De50	m		5.00	5.66				
201	过阳台承插塑料雨水管 De110	m		5.00	17.35				
202	过阳台PVC-U塑料空调排水管 De50	m		5.00	5.66				
203	PE钢塑复合管 DN40	m		5.00	29.00				
204	承插橡胶圈 De300	个		5.00	6.81				
205	PE钢塑复合管 DN40管件	个		5.00	8.70				
206	截止阀DN25	个		5.00	22.00				
207	淋浴器	套		5.00	398.00				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：防城区那梭镇东山小学建设项目

编号：001

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
208	蹲式大便器	个		5.00	71.00				
209	冷热水混合水嘴DN15	个		5.00	49.00				
210	地漏De50	个		5.00	3.20				
211	洗衣机地漏De50	个		5.00	3.20				
212	侧壁式雨水斗De110	个		5.00	23.00				
213	灭火器放置箱(含灭火器)	个		5.00	182.00				
214	螺纹水表DN25	个		5.00	75.00				
215	过楼板塑料套管制作、安装 公称外径160mm	m		5.00	29.20				
216	立式洗脸盆	个		5.00	150.00				
217	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		5.00	425.00				
	合计								

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。