

2024年现代生态茶园建设工程一机耕路、
机库建设部分 工程

招 标 控 制 价

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)



2024年06月03日

软件名称及版本号：广龙软件 23.0.1
工程计价软件测评合格编号：2016J03*2023S03

2024年现代生态茶园建设工程—机耕路、
机库建设部分 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 162877.14元

(大写): 壹拾陆万贰仟捌佰柒拾柒元壹角肆分

招 标 人: _____
(单位盖章)

工程造价
咨 询 人:



法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

_____ (签字或盖章)

编 制 人: _____
(单位盖章)



复 核 人:



编 制 时 间: 2024年06月03日

复 核 时 间: 2024年06月03日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年现代生态茶园建设工程—机耕路、机库建设部分

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
机库土建					63830.22		
		分部分项工程				43103.05	
	0101	土石方工程				1300.36	
1	010101001001	平整场地	m ²	59.70	6.48	386.86	
2	010101003001	挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土	m ³	53.08	8.67	460.20	
3	010103001001	原土回填方	m ³	36.43	3.81	138.80	
4	010103002001	余方弃置 (1)运距:5km	m ³	16.64	18.90	314.50	
	0104	砌筑工程				13269.79	
5	010401003001	实心砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 240×115×53 MU10 (2)墙体厚度:18cm (3)砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆中砂M7.5	m ³	21.23	589.12	12507.02	
6	010401003002	实心砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 240×115×53 MU10 (2)墙体厚度:12cm (3)砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆中砂M7.5	m ³	1.26	605.37	762.77	
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程				27373.33	
7	010501001001	垫层 (1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C15	m ³	3.13	431.69	1351.19	
8	010501002001	带形基础 (1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m ³	9.48	457.66	4338.62	
9	010503001001	基础梁 (1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土种类、强度等级:C30	m ³	4.03	442.57	1783.56	
10	010502002001	构造柱 (1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m ³	2.55	522.54	1332.48	
11	010505001001	有梁板 (1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m ³	12.20	472.06	5759.13	
12	010503005001	过梁 (1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25	m ³	0.39	522.05	203.60	
13	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 φ10以内	t	0.075	5039.74	377.98	
14	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 φ10以内	t	1.205	5504.89	6633.39	
15	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 φ10以上	t	1.140	4906.47	5593.38	
	0111	楼地面装饰工程				1159.57	
16	011102003001	块料楼地面(下沉式厕所) (1)10厚1:1水泥砂浆贴400*400防滑地砖铺平拍实	m ²	3.48	333.21	1159.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年现代生态茶园建设工程一机耕路、机库建设部分

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(2)35厚1：2.5水泥砂浆保护层兼找平找坡层 (3)1.2厚聚氨酯防水涂料一道 (4)20厚1：3水泥砂浆，刷基层处理剂一遍 (5)1：6水泥炉渣垫层340mm厚 (6)20厚1：2.5水泥砂浆保护层 (7)100厚C20混凝土硬化 (8)素土夯实					
		小 计				43103.05	
		Σ人工费				8098.84	
		Σ材料费				30981.38	
		Σ机械费				876.78	
		Σ管理费				2473.40	
		Σ利 润				672.62	
		单价措施项目				20727.17	
	011701	脚手架工程				5381.56	
17	011701006001	钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m	m ²	56.12	15.48	868.74	
18	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m ²	186.48	24.20	4512.82	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				13483.47	
19	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	7.50	24.96	187.20	
20	011702001002	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	m ²	30.65	45.13	1383.23	
21	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m ²	37.21	64.06	2383.67	
22	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	41.09	50.81	2087.78	
23	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑	m ²	6.25	78.33	489.56	
24	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑(实际高度:4.5m)	m ²	106.79	65.10	6952.03	
	011705	大型机械设备进出场及安拆				1862.14	
25	011705001001	履带式挖掘机 1m ³ 内 场外运输费	台次	1	918.87	918.87	
26	011705001002	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1	943.27	943.27	
		小 计				20727.17	
		Σ人工费				10346.84	
		Σ材料费				4550.15	
		Σ机械费				1593.22	
		Σ管理费				3331.27	
		Σ利 润				905.75	
		合 计				63830.22	
		Σ人工费				18445.68	
		Σ材料费				35531.53	
		Σ机械费				2470.00	
		Σ管理费				5804.67	
		Σ利 润				1578.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年现代生态茶园建设工程—机耕路、机库建设部分

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		机耕路工程				80505.00	
		分部分项工程				80505.00	
		机耕路				80505.00	
27	040202001001	路床(槽)整形	m ²	450.00	4.01	1804.50	
28	040202015001	水泥稳定碎(砾)石 (1)水泥含量:5% (2)石料规格:5~40mm (3)厚度:200mm	m ²	450.00	59.63	26833.50	
29	040203007001	水泥混凝土 (1)混凝土强度等级:商品混凝土fr4.0 (2)厚度:180mm (3)混凝土路面刻防滑条 (4)伸缝, 缩缝设置 (5)模板安拆, 路面养护	m ²	450.00	115.26	51867.00	
		小 计				80505.00	
		Σ人工费				6111.00	
		Σ材料费				59976.00	
		Σ机械费				3595.50	
		Σ管理费				2817.00	
		Σ利 润				1359.00	
		Σ增值税				6646.50	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				80505.00	
		Σ人工费				6111.00	
		Σ材料费				59976.00	
		Σ机械费				3595.50	
		Σ管理费				2817.00	
		Σ利 润				1359.00	
		Σ增值税				6646.50	
		总 合 计				144335.22	
		Σ人工费				24556.68	
		Σ材料费				95507.53	
		Σ机械费				6065.50	
		Σ管理费				8621.67	
		Σ利 润				2937.37	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2024年现代生态茶园建设工程—机耕路、机库建设部分

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
机库土建											
		分部分项工程									
	0101	土石方工程									
1	010101001001	平整场地	m ²	59.70	6.48	5.83			0.51	0.14	
	A1-1	人工平整场地	100m ²	0.5970	648.17	583.20			50.97	14.00	
2	010101003001	挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土	m ³	53.08	8.67	4.10		3.70	0.68	0.19	
	A1-4换	人工挖土方 深1.5m以内 三类土(机械挖土)	100m ³	0.0531	4078.66	3669.84			320.74	88.08	
	A1-18换	液压挖掘机挖土斗容量(1.0m ³) (挖掘机械挖沟槽、基坑工程量小于2000m3时)	1000m ³	0.04777	5091.89	475.20		4106.31	400.42	109.96	
3	010103001001	原土回填方	m ³	36.43	3.81	0.43		3.00	0.30	0.08	
	A1-105	挖掘机回填土	100m ³	0.3643	381.36	43.20		299.93	29.99	8.24	
4	010103002001	余方弃置 (1)运距:5km	m ³	16.64	18.90	0.43		16.57	1.49	0.41	
	A1-155换	液压挖掘机挖土斗容量1m ³ 自卸汽车运土(运距1km以内) 8t(实际运距:5km)	1000m ³	0.01664	18893.12	432.00		16567.38	1485.75	407.99	
	0104	砌筑工程									
5	010401003001	实心砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖240×115×53 MU10 (2)墙体厚度:18cm (3)砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆中砂M7.5	m ³	21.23	589.12	178.27	335.67	4.32	55.72	15.14	
	A3-5换	混水砖墙 标准砖240×115×53 墙体厚度17.8cm[水泥石灰砂浆中砂M7.5]	10m ³	2.123	5891.15	1782.68	3356.68	43.18	557.25	151.36	
6	010401003002	实心砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖240×115×53 MU10 (2)墙体厚度:12cm	m ³	1.26	605.37	190.75	334.94	4.07	59.46	16.15	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2024年现代生态茶园建设工程—机耕路、机库建设部分

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		(3) 砂浆种类、强度等级：水泥石灰砂浆中砂 M7.5									
	A3-4换	混水砖墙 标准砖240×115×53 墙体厚度 11.5cm[水泥石灰砂浆中砂M7.5]	10m³	0.126	6053.69	1907.51	3349.36	40.71	594.60	161.51	
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程									
7	010501001001	垫层									
		(1) 混凝土种类：商品混凝土		3.13	431.69	35.74	381.00	0.78	11.14	3.03	
		(2) 混凝土强度等级：C15									
	A4-3换	混凝土垫层[碎石 GD40 商品普通砼 C15]	10m³	0.313	4316.92	357.39	3810.02	7.79	111.45	30.27	
8	010501002001	带形基础									
		(1) 混凝土种类：商品混凝土		9.48	457.66	30.52	414.18	0.80	9.56	2.60	
		(2) 混凝土强度等级：C30									
	A4-5换	带形基础 混凝土[碎石 GD40 商品普通砼 C30]	10m³	0.948	4576.63	305.24	4141.78	8.03	95.61	25.97	
9	010503001001	基础梁									
		(1) 混凝土种类：商品混凝土		4.03	442.57	17.96	415.82	1.31	5.88	1.60	
		(2) 混凝土种类、强度等级：C30									
	A4-21换	混凝土 基础梁[碎石 GD40 商品普通砼 C30]	10m³	0.403	4425.55	179.55	4158.21	13.04	58.78	15.97	
10	010502002001	构造柱									
		(1) 混凝土种类：商品混凝土		2.55	522.54	77.29	413.47	1.29	23.98	6.51	
		(2) 混凝土强度等级：C30									
	A4-20换	混凝土柱 构造柱[碎石 GD40 商品普通砼 C30]	10m³	0.255	5225.57	772.92	4134.73	12.93	239.84	65.15	
11	010505001001	有梁板									
		(1) 混凝土种类：商品混凝土		12.20	472.06	37.54	418.17	1.28	11.85	3.22	
		(2) 混凝土强度等级：C30									
	A4-31换	混凝土 有梁板[碎石 GD40 商品普通砼 C30]	10m³	1.220	4720.46	375.35	4181.69	12.78	118.46	32.18	
12	010503005001	过梁									
			m³	0.39	522.05	79.59	409.74	1.31	24.69	6.72	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2024年现代生态茶园建设工程—机耕路、机库建设部分

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25									
	A4-25换	混凝土 过梁 [碎石 GD40 商品普通砼 C25]	10m³	0.039	5220.42	796.01	4097.38	13.04	246.92	67.07	
13	010515001001	现浇构件圆钢筋混凝土 φ10以内	t	0.075	5039.74	818.27	3884.27	14.13	254.00	69.07	
	A4-236	现浇构件圆钢筋混凝土 φ10以内	t	0.075	5039.65	818.24	3884.24	14.13	254.04	69.00	
14	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内	t	1.205	5504.89	1014.03	4072.90	17.59	314.85	85.52	
	A4-240	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内	t	1.205	5504.89	1014.03	4072.90	17.59	314.85	85.52	
15	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	1.140	4906.47	601.07	3916.29	112.26	217.71	59.14	
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	1.140	4906.47	601.07	3916.29	112.26	217.71	59.14	
	0111	楼地面装饰工程									
		块料楼地面 (下沉式厕所)									
		(1)10厚1:1水泥砂浆贴400*400防滑地砖 铺平拍实									
		(2)35厚1:2.5水泥砂浆保护层兼找平找坡 层									
16	011102003001	(3)1.2厚聚氨酯防水涂料一道 (4)20厚1:3水泥砂浆,刷基层处理剂一遍 (5)1:6水泥炉渣垫层340mm厚 (6)20厚1:2.5水泥砂浆保护层 (7)100厚C20混凝土硬化 (8)素土夯实	m²	3.48	333.21	102.62	189.32	3.90	29.34	8.03	
	A9-81换	陶瓷地砖楼地面 每块周长(1600mm以内) 水泥砂浆 密缝 [水泥砂浆 1:1]	100m²	0.0348	9659.88	2878.92	5534.33	245.55	784.87	216.21	
	A9-3换	水泥砂浆找平层 每增减5mm [水泥砂浆 1:1]	100m²	0.0348	-835.24	-270.18	-449.18	-22.20	-73.45	-20.23	
	A9-1换	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm [水泥砂浆 1:2.5] (实际厚度:35mm)	100m²	0.0348	3197.28	1155.11	1572.71	75.25	309.07	85.14	
	A7-134	聚氨酯防水 1.2mm厚 平面	100m²	0.0348	2523.05	404.42	1961.67		123.43	33.53	
	A9-1	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上	100m²	0.0348	1903.07	749.84	857.60	41.94	198.90	54.79	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2024年现代生态茶园建设工程一机耕路、机库建设部分

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		20mm[水泥砂浆 1：3]									
	A10-91	混凝土基层界面处理 界面处理剂	100m ²	0.0348	588.56	221.76	295.74		55.71	15.35	
	A3-101	炉(矿)渣垫层 水泥拌合[水泥炉渣 1：6]	10m ³	0.118	2813.68	1131.17	1243.51		345.23	93.77	
	A9-1换	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm[水泥砂浆 1：2.5]	100m ²	0.0348	1966.09	749.84	920.62	41.94	198.90	54.79	
	A4-70换	混凝土地面 20cm(实际厚度:10cm)[碎石 GD20 商品普通砼 C20]	100m ²	0.0348	4777.82	536.94	4022.07	7.51	166.17	45.13	
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
17	011701006001	钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m	m ²	56.12	15.48	9.46	1.70	0.47	3.03	0.82	
	A15-84	钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m	100m ²	0.5612	1547.03	945.63	169.65	46.65	302.84	82.26	
18	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m ²	186.48	24.20	13.83	4.18	0.59	4.40	1.20	
	A15-5	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	100m ²	1.8648	2419.83	1382.54	418.30	59.38	440.07	119.54	
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
19	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	7.50	24.96	10.37	10.08	0.35	3.27	0.89	
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m ²	0.0750	2495.87	1037.12	1008.38	34.48	327.05	88.84	
20	011702001002	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	m ²	30.65	45.13	24.57	10.43	0.43	7.63	2.07	
	A17-4	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.3065	4514.17	2457.27	1043.29	43.18	763.14	207.29	
21	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m ²	37.21	64.06	34.15	16.26	0.29	10.51	2.85	
	A17-58换	构造柱 胶合板模板 木支撑(实际高度： 4.5m)	100m ²	0.3721	6406.56	3414.53	1626.43	29.12	1051.00	285.48	
22	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	41.09	50.81	24.57	15.98	0.52	7.66	2.08	
	A17-63	基础梁 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.4109	5081.27	2457.27	1598.16	51.99	765.83	208.02	
23	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑	m ²	6.25	78.33	41.06	20.39	0.68	12.74	3.46	
	A17-76	过梁 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.0625	7832.49	4105.71	2038.74	68.16	1273.87	346.01	
24	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑(实际高度：	m ²	106.79	65.10	34.63	15.20	1.32	10.97	2.98	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2024年现代生态茶园建设工程—机耕路、机库建设部分

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		4.5m)									
	A17-91换	有梁板 胶合板模板 钢支撑 (实际高度： 4.5m)	100m ²	1.0679	6510.95	3463.09	1520.44	132.12	1097.26	298.04	
	011705	大型机械设备进出场及安拆									
25	011705001001	履带式挖掘机 1m ³ 以内 场外运输费	台次	1	918.87	85.50	121.64	631.82	62.69	17.22	
	A20-20	履带式挖掘机 1m ³ 以内 场外运输费	台次	1	918.87	85.50	121.64	631.82	62.69	17.22	
26	011705001002	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1	943.27	85.50	146.04	631.82	62.69	17.22	
	A20-35	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1	943.27	85.50	146.04	631.82	62.69	17.22	
机耕路工程											
		分部分项工程									
		机耕路									
27	040202001001	路床(槽)整形	m ²	450.00	4.01	0.36		2.21	0.75	0.36	
	C2-0001	路床碾压	100m ²	4.5000	400.84	35.90		221.26	74.58	36.00	
28	040202015001	水泥稳定碎(砾)石 (1)水泥含量:5% (2)石料规格:5~40mm (3)厚度:200mm	m ²	450.00	59.63	2.90	43.16	5.18	2.34	1.13	
	C2-0027	现场路拌摊铺 水泥稳定碎石基层 水泥含量 5% 厚20cm	100m ²	4.5000	5963.75	290.00	4316.24	517.75	234.25	113.09	
29	040203007001	水泥混凝土 (1)混凝土强度等级:商品混凝土 f _r 4.0 (2)厚度:180mm (3)混凝土路面刻防滑条 (4)伸缝, 缩缝设置 (5)模板安拆, 路面养护	m ²	450.00	115.26	10.32	90.12	0.60	3.17	1.53	
	C2-0115换	水泥混凝土路面 厚度22cm [预拌商品混凝土 f _r 4.0]	100m ²	4.5000	12849.01	719.70	10669.56	62.48	226.83	109.51	
	C2-0116换	水泥混凝土路面 每增1cm [预拌商品混凝土 f _r 4.0]	100m ²	4.5000	-2111.54	-41.20	-1829.56	-34.06	-21.83	-10.54	

表-09

主要材料及价格表

工程名称：2024年现代生态茶园建设工程—机耕路、机库建设部分

第1页 共3页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
		◆人工◆			
1	000301000	建筑装饰人工	元	12296.495	1.50
2	000701000	市政人工	元	6108.335	1.00
		◆材料◆			
1	010103001	螺纹钢HRB400 ￠10以内(综合)	t	1.259	3872.57
2	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 ￠10以上(综合)	t	0.022	3691.15
3	010103002	螺纹钢HRB400 ￠10以上(综合)	t	1.191	3691.15
4	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	5.000	4.44
5	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg	35.530	4.36
6	010310004	镀锌铁丝 Φ2.8	kg	16.802	4.36
7	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	9.981	4.62
8	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	0.077	3767.26
9	020101002	橡胶板 2mm	m²	0.780	30.77
10	020901006	塑料薄膜	m²	495.000	2.56
11	022705004	棉纱头	kg	0.035	4.62
12	023301001	草袋	m²	19.969	3.85
13	023301003	草袋片	片	20.000	1.28
14	030183001	铁钉(综合)	kg	48.954	5.16
15	031311001	电焊条(综合)	kg	9.419	5.87
16	031345004	石料切割锯片	片	0.011	34.19
17	031345008	刻纹机刀片	组	0.720	575.22
18	032116001	铁件(综合)	kg	136.733	5.05
19	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	1.638	380.53
20	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t	10.449	429.20
21	040301001	砂(综合)	m³	0.352	194.17
22	040301003	细砂	m³	0.011	184.47
23	040301004	中砂	m³	5.757	198.06
24	040502004	碎石 5~40mm	m³	130.563	113.59
25	040701003	炉(矿)渣	m³	1.430	31.07
26	040902004	石灰膏	m³	0.512	310.68
27	040904008	石粉	m³	0.021	84.07
28	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块	12.409	466.02
29	042903001	C20钢筋混凝土块	m³	0.037	299.15
30	050102005	周转圆木	m³	0.029	922.33
31	050304002	二等杉木板材	m³	0.019	1061.06
32	050306002	周转枋材	m³	1.336	1019.42
33	050306003	周转板材	m³	0.069	1019.42
34	052502006	锯木屑	m³	0.021	5.56
35	053501002	竹蔑	百根	1.235	3.08
36	070501004-1	防滑地面砖 400×400	m²	3.567	43.98
37	130308001	聚氨酯甲料	kg	1.953	12.83
38	130528002-1	聚氨酯沥青	kg	30.720	3.98

主要材料及价格表

工程名称：2024年现代生态茶园建设工程一机耕路、机库建设部分

第2页 共3页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
39	133101003	石油沥青 30#	kg	3.397	3.77
40	134101001	嵌缝料	kg	22.199	2.39
41	140301004	汽油 92#	kg	0.059	9.88
42	143305003	二甲苯	kg	0.502	7.26
43	143504015	聚氨酯乙料	kg	2.929	12.83
44	143520001	隔离剂	kg	22.949	1.75
45	144116023	界面处理剂	t	0.009	1199.12
46	150101001	石棉	kg	30.240	1.59
47	341101001	水	m³	12.538	3.03
48	341101001	水	m³	67.793	3.03
49	341104001	煤	t	0.009	533.98
50	341105003	木柴	kg	0.835	0.44
51	341508001	其他材料费	元	176.242	0.88
52	341508001	其他材料费	元	208.364	0.90
53	350102001	钢模板	kg	251.118	5.04
54	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²	34.064	33.46
55	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg	68.639	4.73
56	350302001	回转扣件	个	1.069	5.56
57	350302002	对接扣件	个	1.757	5.13
58	350302003	直角扣件	个	8.739	5.83
59	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t	0.073	4676.34
60	350305001	金属脚手架底座	个	0.155	6.41
61	350307002	竹脚手板	m²	13.060	17.48
62	370501001	油浸枕木	m³	0.160	1088.03
		◆商品砼◆			
1	043113002-1	预拌商品混凝土 fr4.0	m³	82.620	439.81
2	043103003	碎石 GD20 商品普通砼 C20	m³	0.353	385.44
3	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m³	3.161	375.73
4	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³	0.396	395.15
5	043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m³	28.683	406.80
		◆配比◆			
1	800102001	水泥砂浆 1：1	m³	0.035	440.37
2	800102004	水泥砂浆 1：2.5	m³	0.194	426.20
3	800102005	水泥砂浆 1：3	m³	0.070	395.00
4	800301005	水泥石灰砂浆中砂M7.5	m³	4.879	360.36
5	801101001	素水泥浆	m³	0.012	578.84
6	803305001	水泥炉渣 1：6	m³	1.192	122.52
		◆机械台班组成◆			
1	001301001	机械台班人工	元	794.850	1.00
2	001301001	机械台班人工费	元	399.717	1.50
3	j140301004	汽油 92#	kg	7.529	9.88
4	j140301004-1	国V汽油 92#	kg	17.627	9.88

主要材料及价格表

工程名称：2024年现代生态茶园建设工程一机耕路、机库建设部分

第3页 共3页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
5	j140304001	轻柴油 0#	kg	270.102	8.26
6	j341103001	电	kW. h	427.458	0.66
7	994701003	停滞费	元	1024.955	
8	994701004	折旧费	元	544.114	0.85
9	994701005	大修理费	元	82.548	0.85
10	994701006	经常修理费	元	291.204	0.90
11	994701007	安拆及场外运输费	元	22.292	1.00
12	994701008	其他费用	元	81.132	1.00
13	YLFY	一类费用	元	1008.499	1.00
		◆机械◆			
1	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m3]	台班	0.228	1488.09
2	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班	1.043	9.86
3	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班	2.368	10.43
4	990506002	混凝土振捣器插入式	台班	-5.040	10.06
5	990506004	三滚轴整平机功率 75kW	台班	5.166	34.57
6	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班	0.836	123.36
7	990514002	稳定土拌合机功率 230kW	台班	0.144	1250.66
8	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班	0.026	859.69
9	990701005	履带式推土机功率 90kW	台班	0.225	1084.21
10	990701006	履带式推土机功率 105kW	台班	0.158	1141.62
11	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班	0.615	424.13
12	990705005	自卸汽车[装载质量8t]	台班	0.320	681.23
13	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班	1.260	1002.89
14	990712002	平地机功率 120kW	台班	0.810	1106.94
15	990903001	汽车式起重机[提升质量5t]	台班	0.084	588.36
16	991302002	钢轮振动压路机工作质量 8t	台班	0.162	705.35
17	991302005	钢轮振动压路机工作质量 15t	台班	1.188	1299.04
18	991317001	刻纹机	台班	3.330	42.50
19	991701001	钢筋调直机[直径14mm]	台班	0.395	24.94
20	991701001	钢筋调直机直径 14mm	台班	0.004	30.90
21	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班	0.278	31.59
22	991702001	钢筋切断机直径 40mm	台班	0.004	37.01
23	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班	0.652	18.38
24	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班	0.905	22.29
25	992302001	石料切割机5.5KW以内	台班	0.053	134.84
26	992501002	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班	0.570	173.24
27	992509003	对焊机[容量75kVA]	台班	0.103	203.42
28	993101003	洒水车 罐容量 10000L	台班	0.225	744.64