

浦北县白石水镇中心小学学生食堂 工程

招标工程量清单

招 标 人：浦北县白石水镇中心小学
(单位盖章)

造价咨询人：广西唯琪工程项目管理有限公司
(单位盖章)

审 核 单 位：
(单位盖章)

招标工程量清单

招 标 人：浦北县白石水镇中心小学
(单位盖章)

造价咨询人：广西唯琪工程项目管理
有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字)

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

审核单位：_____
(单位盖章)

编制时间：_____

复核时间：_____

总 说 明

工程名称:浦北县白石水镇中心小学学生食堂

第1页 共1页

1、工程概况:工程建设地点位于浦北县白石水镇中心小学内,建筑层数为2层,消防建筑高度8.55m(室外地面到女儿墙顶高度),总建筑面积:500m²,结构形式为框架结构,使用年限为50年,抗震烈度为7度。

2、编制范围:

(1)、施工图纸所含全部内容。

3、计价依据

- (1)、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。
- (2)、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则。
- (3)、《建设工程工程量计算规范(GB50854~GB50862-2013)广西壮族自治区实施细则》(修订本)。
- (4)、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其相应配套的费用定额。
- (5)、2013年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》及其配套的费用定额。
- (6)、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》(桂建标[2016]16号)。
- (7)、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标(2023)7号)。
- (8)、《广西壮族自治区建设工程造价管理总站文件关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价[2019]10号)。
- (9)、与建设工程有关的标准、规范、技术资料;

4、材料价格:参照2024年10期下半月《钦州建设工程造价信息》公布的钦州市浦北县信息价格(除税价)计算,钦州市浦北县信息价格(除税价)没有的则参考同期钦州市和南宁市信息价格(除税价)或市场询价;以上均没有的材料价格参考钦州市厂商价格信息、广材网广西区专业测定价或广西其它地市及周边省份城市除税信息价格。

5、其它说明:

- (1)、土方弃置运距按2km计算,增运按1km计算,结算以实际为准;
- (2)、图纸范围内的安装特殊说明:吊扇、室外电缆、弱电、室外污水井、沉沙井、波纹管不在本次预算范围。

单项工程投标报价汇总表

工程名称:浦北县白石水镇中心小学学生食堂

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1	浦北县白石水镇中心小学学生食堂-土建			
1.1.2	浦北县白石水镇中心小学学生食堂-安装			
1.1.3	1_5m³ 隔油池			
	投标报价合计			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:浦北县白石水镇中心小学学生食堂

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
浦北县白石水镇中心小学学生食堂-土建							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
1	010101001001	平整场地±30cm以内 推土机 75kW	m ²	250.00			
2	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 3.开挖方式:人机配合开挖	m ³	108.91			
3	010101004001	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 3.开挖方式:人机配合开挖	m ³	116.93			
4	010103001001	机械回填方	m ³	161.67			
5	010103002001	余土弃置 1.废弃料品种:原土 1.运距:2km	m ³	213.98			
6	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1.土(方)类别:三类土 2.运距每增加1km	m ³ ·km	213.98			
7	010103002002	余土弃置 1.废弃料品种:桩头废渣 2.余渣外运、运距:2km	m ³	6.91			
8	桂010103003002	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1、废弃料品种:桩头废渣 2.运距每增加1km	m ³ ·km	6.91			
	2.	A.2 桩与地基基础工程					
9	桂010302008001	成孔灌注桩机械成孔 1.桩类型:旋挖钻孔灌注桩 2.成孔做法:旋挖桩机干作业成孔 3.桩径:800mm	m ³	71.84			
10	桂010302008002	成孔灌注桩机械成孔(试验桩) 1.桩类型:旋挖钻孔灌注桩 2.成孔做法:旋挖桩机干作业成孔 3.桩径:800mm	m ³	6.53			
11	桂010302008003	成孔灌注桩机械成孔 1.桩类型:旋挖钻孔灌注桩 2.成孔做法:旋挖桩机干作业成孔 3.桩径:1000mm	m ³	61.23			
12	桂010302008004	成孔灌注桩机械成孔(试验桩) 1.桩类型:旋挖钻孔灌注桩 2.成孔做法:旋挖桩机干作业成孔 3.桩径:1000mm	m ³	10.21			
13	桂010302010001	成孔灌注桩桩芯混凝土 1.混凝土种类、强度等级:C30泵送砼 2.桩类型:旋挖桩灌注 3.桩径:800mm	m ³	69.63			
14	桂010302010002	成孔灌注桩桩芯混凝土(试验桩) 1.混凝土种类、强度等级:C30泵送砼 2.桩类型:旋挖桩灌注	m ³	6.33			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:浦北县白石水镇中心小学学生食堂

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 桩径:800mm					
15	桂010302010003	成孔灌注桩桩芯混凝土 1. 混凝土种类、强度等级:C30泵送砼 2. 桩类型:旋挖桩灌注 3. 桩径:1000mm	m ³	59.35			
16	桂010302010004	成孔灌注桩桩芯混凝土(试验桩) 1. 混凝土种类、强度等级:C30泵送砼 2. 桩类型:旋挖桩灌注 3. 桩径:1000mm	m ³	9.89			
17	010301004001	截(凿)桩头 1、桩类型:灌注桩	m ³	6.91			
	3.	A. 3 砌筑工程					
18	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖240×115×90mm 2. 墙体厚度:120 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥石灰砂浆	m ³	18.18			
19	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖240×115×90mm 2. 墙体类型:外墙、内墙 3. 墙体厚度:240 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥石灰砂浆	m ³	98.45			
20	010401014001	砖砌暗沟 1. 内空: 260×120 2. 砖砌沟壁240/120厚: M5水泥砂浆中砂砌筑MU10烧结页岩多孔砖240*115*90mm 3. 垫层: 70厚C10商品混凝土垫层 4. 沟抹灰: 20厚1:2.5水泥砂浆抹面 5. 做法详见图集: 11ZJ901 7/3 6. 暗沟纵向坡度为5%, 起点深度120mm, 实际深度153mm	m	26.50			
21	010404001001	垫层 1. 60厚中砂铺垫 2. 做法详见图集: 11ZJ901 5/4	m ³	2.75			
	4.	A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
22	010501001001	垫层 1. 80mm厚C15商品砼垫层 2. 部位: 地2第4点	m ³	20.77			
23	010501001002	垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	12.15			
24	010501005001	桩承台基础 1. 混凝土种类:泵商混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	33.15			
25	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:泵商混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	29.01			
26	010502002001	构造柱	m ³	1.38			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:浦北县白石水镇中心小学学生食堂

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25					
27	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:泵商混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	19.46			
28	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:泵商混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	98.95			
29	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.94			
30	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	3.36			
31	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:泵商混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 梯板厚度:120mm	m ²	9.72			
32	010506001002	直形楼梯 1. 混凝土种类:泵商混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 梯板厚度:140mm	m ²	18.48			
33	010507001001	散水 1. 5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 2. 60厚C15商品混凝土 3. 素土夯实 4. 做法详见图集: 11ZJ901第5页④	m ²	45.81			
34	010512008001	暗沟盖板 1. 50厚C25细石商品混凝土预制盖板: 320*490mm 2. 小型构件运输 1km 3. 做法详见图集: 11ZJ901 8/A	m ³	0.42			
35	010507005001	压顶 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	2.26			
36	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.55			
37	桂010507009001	地沟 1. 沟宽: 250mm 2. 混凝土: C15商品混凝土 3. 做法详见图集: 98ZJ512第31页②	m ³	2.75			
38	010515002001	预制构件圆钢制安 圆钢Φ10以内 绑扎 1. 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10以内	t	0.044			
39	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10以内	t	0.152			
40	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400E Φ10以内	t	8.498			
41	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400E Φ10以上	t	21.700			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:浦北县白石水镇中心小学学生食堂

第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
42	010515004001	钢筋笼 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400E Φ10以内	t	1.788			
43	010515004002	钢筋笼 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400E Φ10以上	t	5.158			
44	桂010515011001	砌体加固筋 不绑扎 1. 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10以内	t	0.633			
45	桂010516004001	钢筋电渣压力焊接	个	458			
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
46	010902001001	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度: 1.2厚APP防水 卷材, 聚酯胎 2. 部位: 屋面1	m ²	274.50			
	9.	A. 9 楼地面工程					
47	011101006001	平面砂浆找平层 1. 砂浆、混凝土种类:20mm1:2.5水泥砂浆 找平 在混凝土或硬基层上 2. 部位: 屋面1	m ²	241.25			
48	011101006002	平面砂浆找平层 1. 20mm1:2.5水泥砂浆找平层 在填充材料 上 2. 部位: 屋面1	m ²	241.25			
49	011101001001	水泥砂浆楼地面(楼1) 1. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 2. 刷素水泥浆结合层一道 3. 部位: 楼梯、休息室、餐厅	m ²	202.77			
50	011101001002	水泥砂浆楼地面(地1) 1. 5厚1:2水泥砂浆光面 2. 15厚1:3水泥砂浆找平层 3. 刷素水泥浆结合层一道 4. 部位: 檐廊、一层楼梯间	m ²	110.42			
51	011102003001	块料楼地面 1. 8厚600*600哑光砖铺实拍平, 水泥浆擦 缝 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 素水泥砂浆结合层一道 4. 部位: 地2	m ²	183.32			
52	011102003002	块料楼地面 1. 8厚600*600哑光砖铺实拍平, 水泥浆擦 缝 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 素水泥砂浆结合层一道 4. 部位: 楼2	m ²	21.92			
53	011105003001	块料踢脚线 1. 8厚专用瓷砖踢脚砖600*150, 白水泥擦 缝 2. 3~4厚1:1水泥砂浆掺建筑胶结合层 3. 12厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 刷素水泥浆一道 5. 高度150mm 6. 部位: 踢1	m ²	28.15			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:浦北县白石水镇中心小学学生食堂

第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
54	011201001001	内墙面一般抹灰(不挂网) 1. 8厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 12厚1:3水泥砂浆找平层 3. 基层墙体 4. 做法: 内1	m ²	544.69			
55	011201001002	内墙墙面一般抹灰[挂网] 1. 8厚1.2.5水泥砂浆找平 2. 12厚1:3水泥砂浆打底	m ²	260.32			
56	011201001003	内墙面一般抹灰 1. 20厚1:3水泥砂浆面层 2. 基层墙体 3. 做法: 女儿墙内侧, 建施大样 JZ-05②③④	m ²	41.42			
57	桂011204007001	块料墙面 1. 8厚300*600釉面砖, 1:1白水泥擦缝 2. 4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 3. 15厚1:3水泥砂浆底 4. 做法: 墙裙1、墙裙2	m ²	167.72			
58	011201001004	外墙墙面一般抹灰(不挂网) 1. 5厚1:2水泥砂浆找平 2. 15厚1:3水泥砂浆打底 3. 外墙1	m ²	445.71			
59	011201001005	外墙墙面一般抹灰[挂网] 1. 5厚1:2水泥砂浆找平 2. 15厚1:3水泥砂浆打底	m ²	105.39			
60	桂011201005001	墙面钉(挂)网 1. 不同材料交接处应在找平层中附加金属 铁丝网, 网宽为300mm。	m ²	521.20			
61	011203001001	零星项目一般抹灰 1. 沟宽: 250mm 2. 排水坡度1%, 内壁20厚1:2水泥砂浆抹 面见光 3. 做法详见图集: 98ZJ512第31页②	m ²	18.70			
	11.	A. 11 天棚工程					
62	011301001001	天棚抹灰 1. 刷素水泥浆一道(内掺水重5%的108 胶) 2. 部位: 棚1	m ²	667.80			
	12.	A. 12 门窗工程					
63	010802001001	普通铝合金平开门(不带亮) 1. 70系列普通铝合金平开门 2. 铝材厚度2.0mm	m ²	15.96			
64	010802001002	铝合金地弹门 带亮 1. 铝合金板弹簧门 铝合金无框地弹门 洞口面积>2m ² 2. 铝材厚度2.0mm 3. 含特殊五金	m ²	14.04			
65	010802001003	铝合金推拉门 不带亮 1. 90系列普通铝合金推拉门 2. 铝材厚度2.0mm	m ²	9.24			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:浦北县白石水镇中心小学学生食堂

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
66	010807001001	铝合金推拉窗 不带亮 1、90系列铝合金推拉窗,玻璃采用:6mm白玻 2. 铝材厚度1.4mm	m ²	4.30			
67	010807001002	铝合金推拉窗 带亮 1、90系列铝合金推拉窗,玻璃采用:6mm白玻 2. 铝材厚度1.4mm	m ²	78.27			
68	010807001003	铝合金固定窗(矩形) 1、90系列铝合金固定窗,玻璃采用:6mm白玻 2. 铝材厚度1.4mm	m ²	71.85			
69	桂010811002001	门窗周边塞缝 1. 塞缝材料种类:1:2水泥砂浆	m	247.98			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
70	011406003001	内墙面满刮腻子 1. 墙面满刮成品腻子粉(一般型)找平两遍、磨光 2. 做法: 内1第1点	m ²	806.71			
71	011406003002	天棚满刮腻子 1. 2厚面层耐水腻子刮平, 两遍 2. 部位: 棚1	m ²	667.80			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
72	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1. 选用图集11ZJ401楼梯栏杆P17/W、扶手37/16 2. 栏杆: 不锈钢管 不锈钢管 ϕ 50*1.5; ϕ 25*1.5不锈钢管; 不锈钢管 ϕ 20*1.0(间距: 七等分) 3. 扶手材料种类、规格: 不锈钢管 Φ 70*1.5 4. 不锈钢扶手弯头 Φ 70 5. 栏杆高度: 1100mm 6. 材质: 304	m	24.86			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
73	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架: 双排 2. 搭设高度: 10m以内 3. 脚手架材质: 扣件式钢管外脚手架	m ²	655.36			
74	桂011701002001	里脚手架 1. 搭设高度: 3.6m以内 2. 脚手架材质: 扣件式钢管里脚手架	m ²	351.13			
75	011701006001	满堂脚手架 1. 搭设高度: 4.08m 2. 脚手架材质: 钢管	m ²	234.66			
76	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质: 楼板钢管架 2. 结构类型: 框架结构	m ²	500.00			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:浦北县白石水镇中心小学学生食堂

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
77	011702001001	基础垫层 1.基础类型:基础垫层 2.模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	42.78			
78	011702001002	基础 1.基础类型:桩承台基础 2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	82.02			
79	011702005001	基础梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2.支模高度:3.6m以内	m ²	156.33			
80	011702002001	矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:3.6m以内	m ²	152.41			
81	011702002002	矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:4.08m	m ²	144.60			
82	011702003001	构造柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2.支模高度:3.6m以内	m ²	27.02			
83	011702008001	圈梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	29.85			
84	011702009001	过梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	39.36			
85	011702014001	有梁板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:3.6m以内	m ²	462.56			
86	011702014002	有梁板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:4.08m	m ²	405.16			
87	011702024001	楼梯 1.类型:直行楼梯 2.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	28.20			
88	011702029001	散水 1.散水厚度:60mm厚 2.模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	45.81			
89	011702028001	压顶 1.构件类型:压顶 2.模板、支撑材质:木模板木支撑	m	97.28			
90	011702022001	天沟、檐沟 1.构件类型:天沟 2.模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	12.50			
91	桂011702064001	预制暗沟盖板 1.构件种类:暗沟盖板 2.模板材质:木模板	m ³	0.42			
92	011702026001	室内混凝土沟模板 1.模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	30.80			
	011703	垂直运输					
93	011703001001	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	m ²	500.00			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:浦北县白石水镇中心小学学生食堂

第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
94	011705001001	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1			
95	011705001002	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1			
96	011705001003	旋挖钻机 场外运输费	台次	1			
97	011705001004	旋挖钻机 综合 安拆费	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
98	桂011708002001	混凝土泵送	m³	381.45			
浦北县白石水镇中心小学学生食堂-安装							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
99	030404017001	照明配电总箱AL. Z 1. 规格型号:非标 2. 安装方式: 距地1.5m挂墙明装 3. 含箱内元件, 详见系统图	台	1			
100	030404017002	楼层照明配电分箱2AL 1. 规格型号:非标 2. 安装方式: 距地1.5m挂墙明装 3. 含箱内元件, 详见系统图	台	1			
101	030404017003	A型应急照明配电箱ALE 1. 规格型号:非标 2. 安装方式: 距地1.5m挂墙明装 3. 含箱内元件, 详见系统图	台	1			
102	030404017004	电梯配电箱AC. ST 1. 规格型号:非标 2. 安装方式: 距地1.5m挂墙明装 3. 含箱内元件, 详见系统图	台	1			
103	030404017005	厨房配电箱AL. CF 1. 规格型号:非标 2. 安装方式: 距地1.5m挂墙明装 3. 含箱内元件, 详见系统图	台	1			
104	030404018001	插座箱AX 1. 规格型号:非标 2. 安装方式: 距地1.3m嵌墙暗装 3. 含箱内元件, 详见系统图	台	3			
105	030412005001	单管LED T8直管灯 1. 规格型号: 1x30W, 3000lm ~220V 2. 安装方式: 吸顶安装	套	55			
106	030412001001	LED吸顶灯 1. 规格型号: 1x12W, 960lm ~220V 2. 安装方式: 吸顶安装	套	6			
107	030412001002	防水防尘灯 1. 规格型号: 1x12W, 960lm ~220V 2. 安装方式: 吸顶安装	套	5			
108	030412001003	LED 圆形 防水防尘吸顶灯, 带人体节能感应开关 1. 规格型号: 1x12W, 840lm ~220V 2. 安装方式: 吸顶安装	套	6			
109	030412004001	消防应急照明灯(LED), 大型 1. 规格型号: DC36V/5W, 500lm, A型,	套	10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:浦北县白石水镇中心小学学生食堂

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 安装方式: 距地2.5m壁装					
110	030412004002	消防应急照明灯(LED) 1. 规格型号: DC36V/10W, 1000lm, A型, 2. 安装方式: 距地2.5m壁装	套	6			
111	030412004003	单面单向方向指示标志灯(LED), 大型 1. 规格型号: DC36V/2W, A型, 2. 安装方式: 距地0.5m壁装	套	9			
112	030412004004	单面双向方向指示标志灯(LED), 大型 1. 规格型号: DC36V/2W, A型, 2. 安装方式: 距地0.5m壁装	套	1			
113	030412004005	多信息复合标志灯(LED), 大型 1. 规格型号: DC36V/2W, A型, 2. 安装方式: 距地2.5m壁装	套	2			
114	030412004006	疏散出口标志灯(LED), 大型 1. 规格型号: DC36V/2W, A型, 2. 安装方式: 门头上0.1m壁装	套	2			
115	030412004007	楼层标志灯(LED), 大型 1. 规格型号: DC36V/2W, A型, 2. 安装方式: 门头上0.1m壁装	套	2			
116	030404034001	单位跷板开关 1. 规格型号: 10A ~220V 2. 安装方式: 距地1.3m暗装	套	5			
117	030404034002	双位跷板开关 1. 规格型号: 10A ~220V 2. 安装方式: 距地1.3m暗装	套	3			
118	030404034003	三位跷板开关 1. 规格型号: 10A ~220V 2. 安装方式: 距地1.3m暗装	套	5			
119	030404034004	四位跷板开关 1. 规格型号: 10A ~220V 2. 安装方式: 距地1.3m暗装	套	10			
120	030404035001	普通2+3孔插座(安全型) 1. 规格型号: 10A ~220V 2. 安装方式: 距地0.3m嵌墙暗装	套	24			
121	030404035002	3匹柜式空调插座 1. 规格型号: 25A ~220V 2. 安装方式: 距地0.3m嵌墙暗装	套	4			
122	030404035003	空调插座 1. 规格型号: 16A ~380V 2. 安装方式: 距地2.2m嵌墙暗装	套	1			
123	030404035004	三相插座 1. 规格型号: 32A ~380V 2. 安装方式: 距地1.5m嵌墙暗装	套	4			
124	030408001001	铜芯电力电缆WDZ-YJE-4x120+1x70mm ² 1. 配线形式: 普通敷设 2. 3C认证, ISO9000认证	m	4.10			
125	030408001002	铜芯电力电缆WDZ-YJE-5x16mm ² 1. 配线形式: 普通敷设 2. 3C认证, ISO9000认证	m	28.95			
126	030408001003	铜芯电力电缆WDZ-YJE-5x10mm ² 1. 配线形式: 普通敷设	m	59.97			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:浦北县白石水镇中心小学学生食堂

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 3C认证, IS09000认证					
127	030408001004	铜芯电力电缆WDZ-YJE-5x6mm ² 1. 配线形式: 普通敷设 2. 3C认证, IS09000认证	m	7.79			
128	030408001005	铜芯电力电缆WDZ-YJE-5x4mm ² 1. 配线形式: 普通敷设 2. 3C认证, IS09000认证	m	88.62			
129	030408006001	电力电缆头WDZ-YJE-4x120+1x70mm ² 1. 干包式 终端头	个	2			
130	030408006002	电力电缆头WDZ-YJE-5x16mm ² 1. 干包式 终端头	个	6			
131	030411004001	管内穿线 WDZ-BYJ-6mm ²	m	217.97			
132	030411004002	管内穿线 WDZ-BYJ-2.5mm ² 1. 3C认证, IS09000认证	m	1592.90			
133	030411004003	管内穿线 WDZ-BYJ-4mm ² 1. 3C认证, IS09000认证	m	485.70			
134	030411004004	管内穿线 WDZN-BYJ-2.5mm ² 1. 3C认证, IS09000认证	m	621.14			
135	030411001001	刚性阻燃管 PC16*1.4mm 1. 配置形式: 砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	466.29			
136	030411001002	刚性阻燃管 PC20*1.4mm 1. 配置形式: 砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	147.90			
137	030411001003	刚性阻燃管 PC25*1.5mm 1. 配置形式: 砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	144.45			
138	030411001004	刚性阻燃管 PC32*1.8mm 1. 配置形式: 砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	30.00			
139	030411001005	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC20*1.6mm	m	193.38			
140	030411001006	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 SC32*1.6mm	m	12.91			
141	030411001007	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 SC40*1.6mm	m	22.24			
142	030413002001	凿(压)槽及恢复 砖结构(公称管径20mm 以内)	m	213.50			
143	030413002002	凿(压)槽及恢复 砖结构(公称管径32mm 以内)	m	31.20			
144	030413002003	凿(压)槽及恢复 砖结构(公称管径50mm 以内)	m	9.00			
145	040205001001	电缆井 1. 200mm厚C25混凝土垫层 2. 壁采用M7.5水泥砂浆砌筑页岩标准砖 240×115×53mm 3. 内外侧面用M7.5水泥砂浆抹面20厚 4. 200mm厚C30砼井盖 5. 含模板、钢筋 6. 尺寸: 800x800x1000 7. 详见07SD101-8 P120~122页	座	1			
146	桂030414020001	照明通电试运行 民用照明通电试运行	m ²	500.00			
		B4 防雷及接地工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:浦北县白石水镇中心小学学生食堂

第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
147	030409008001	总等电位联结端子箱MEB 1. 安装方式: 距地0.5m暗装	台	1			
148	030409002001	钢接地母线敷设 利用基础钢筋做接母线 1. 利用建筑物基础底板(或基础地梁)及其管桩内钢筋(>ΦC10, 基础梁埋深>0.5米) 通长焊接连成闭合的钢筋网作接地体。	m	167.68			
149	030409005001	避雷网安装 沿女儿墙敷设 1. 采用Φ12热镀锌圆钢敷设在沿女儿墙敷设, 金属栏杆与接闪器连接。	m	78.40			
150	030409005002	避雷网安装 沿隔热板敷设 1. 采用Φ12热镀锌圆钢暗敷隔热板内	m	46.59			
151	030409003001	防雷引下线 1. 引下线, 利用建筑物钢筋混凝土柱主筋(两根, Φ≥16; 或四根, Φ≥12)	m	148.80			
152	030409008002	接地测试板 1. 安装方式: 距地0.3m	块	4			
153	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1			
		给水工程					
154	031001007001	内衬塑复合钢管dn63 1. 安装部位: 室内干管、立管 2. 连接形式: 卡箍连接 3. 含管件、水压试验、管道冲洗、通水、消毒 4. 压力等级=1.6MPa	m	24.45			
155	031001007002	内衬塑复合钢管dn50 1. 安装部位: 室内干管、立管 2. 连接形式: 卡箍连接 3. 含管件、水压试验、管道冲洗、通水、消毒 4. 压力等级=1.6MPa	m	8.93			
156	031001007003	内衬塑复合钢管dn40 1. 安装部位: 室内干管、立管 2. 连接形式: 卡箍连接 3. 含管件、水压试验、管道冲洗、通水、消毒 4. 压力等级=1.6MPa	m	1.10			
157	031001007004	内衬塑复合钢管dn32 1. 安装部位: 室内干管、立管 2. 连接形式: 卡箍连接 3. 含管件、水压试验、管道冲洗、通水、消毒 4. 压力等级=1.6MPa	m	7.44			
158	031001007005	内衬塑复合钢管dn25 1. 安装部位: 室内干管、立管 2. 连接形式: 卡箍连接 3. 含管件、水压试验、管道冲洗、通水、消毒 4. 压力等级=1.6MPa	m	2.78			
159	031001006001	PP-R塑料给水管及管件安装dn50 1. 安装部位: 室内支管 2. 连接方式: 热熔连接 3. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	1.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:浦北县白石水镇中心小学学生食堂

第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 压力等级=1.25MPa					
160	031001006002	PP-R塑料给水管及管件安装dn40 1. 安装部位:室内支管 2. 连接方式:热熔连接 3. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒 4. 压力等级=1.25MPa	m	1.37			
161	031001006003	PP-R塑料给水管及管件安装dn32 1. 安装部位:室内支管 2. 连接方式:热熔连接 3. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒 4. 压力等级=1.25MPa	m	1.87			
162	031001006004	PP-R塑料给水管及管件安装dn25 1. 安装部位:室内支管 2. 连接方式:热熔连接 3. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒 4. 压力等级=1.25MPa	m	2.74			
163	031001006005	PP-R塑料给水管及管件安装dn20 1. 安装部位:室内支管 2. 连接方式:热熔连接 3. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒 4. 压力等级=1.25MPa	m	3.80			
164	031002001001	管道支架-40*4角钢	kg	81.52			
165	031003013001	水表DN50 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 介质: 冷水 3. 材质: 铜质 4. 压力等级=1.6MPa 5. 不含表前阀	个	1			
166	031003001001	闸阀DN50 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 材质: 铜质 3. 压力等级=1.6MPa	个	2			
167	031003005001	PP-P铜杆截止阀DN40 1. 连接方式: 热熔连接 2. 压力等级=1.25MPa	个	1			
168	031003005002	PP-P铜杆截止阀DN25 1. 连接方式: 热熔连接 2. 压力等级=1.25MPa	个	2			
169	031003005003	PP-P铜杆截止阀DN20 1. 连接方式: 热熔连接 2. 压力等级=1.25MPa	个	1			
170	031003001002	自动排气阀DN25 1. 材质: 全铜质 2. 连接方式: 螺纹连接	个	1			
		排水工程					
171	031001006006	加厚PVC-U新型复合排水管及管件安装 dn160 1. 连接形式:粘接连接	m	21.73			
172	031001006007	加厚PVC-U新型复合排水管及管件安装 dn110 1. 连接形式:粘接连接	m	6.27			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:浦北县白石水镇中心小学学生食堂

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
173	031001006008	PVC-U塑料排水管及管件安装 dn75 1. 连接形式:粘接连接	m	10.85			
174	031001006009	承压PVC-U新型复合通气直通管及管件安 装dn110 1. 连接形式:粘接连接	m	16.44			
175	031001006010	承压PVC-U新型复合雨水直通管及管件安 装dn100 1. 连接形式:粘接连接	m	39.66			
176	031001006011	承压PVC-U新型复合过阳台承插排水管及 管件安装dn50 1. 连接形式:粘接连接	m	19.95			
177	桂031004021001	网格地漏dn200 1. 材质:塑料	个	1			
178	桂031004023001	雨水斗dn110 1. 材质:塑料	个	6			
179	桂031004022001	地面扫除口 DN150 1. 材质:塑料	个	2			
180	010101007001	小型机械挖填沟槽土方 1. 土壤类别:综合 2. 原土回填	m ³	19.61			
181	010103001001	小型机械回填砂砾石	m ³	2.92			
182	010103001002	小型机械回填方	m ³	16.69			
		B9 消防给水系统					
183	030901002001	热镀锌钢管及管件安装 DN32 1、连接方式: 螺纹连接 2、压力等级: 1.6MPa 3、含管道冲洗、试压 4、壁厚: 3.5mm	m	1.42			
184	030901002002	热镀锌钢管及管件安装 DN25 1、连接方式: 螺纹连接 2、压力等级: 1.6MPa 3、含管道冲洗、试压 4、壁厚: 3.2mm	m	11.10			
185	030901010001	室内消火栓 1、含软管卷盘(型号JPS0.8-19)一条,长 L=30m,喷枪直径6, DN25全铜阀门一个。 2、具体详见图集《室内消火栓安装》 15S202-49页	套	3			
186	030901013001	手提灭火器 MF/ABC3-2 1. 规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ ABC3 3kg 2. 配置形式: 放置式	具	6			
187	031003001003	压力型真空破坏器DN25 1. 详见图集12S108-2-42页安装 2. 连接方式: 螺纹连接	个	3			
188	031003001004	蝶阀DN32 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 材质: 铜质	个	1			
189	031003001005	蝶阀DN25 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 材质: 铜质	个	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:浦北县白石水镇中心小学学生食堂

第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
190	031003001006	自动排气阀 DN25 1、连接方式: 螺纹连接 2、压力等级: 1.6MPa	个	3			
191	031201001001	管道刷油 1. 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍	m ²	12.94			
192	031201003001	金属管道刷油 1. 手工除锈 2. 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍	kg	81.52			
		单价措施项目					
1_5m³ 隔油池							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
193	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.5m以内 3. 人机配合挖土	m ³	30.75			
194	010103001001	挖掘机回填 土	m ³	22.89			
195	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 2km	m ³	7.86			
196	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 土(方)类别: 三类土 2. 运距每增加1KM	m ³ ·km	7.86			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
197	010501001001	垫层 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m ³	0.40			
198	010507006001	混凝土贮水(油)池 池底 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	0.80			
199	010507006002	混凝土贮水(油)池 池壁 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	1.82			
200	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 圆钢HPB300 Φ10以内	t	0.005			
201	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢HRB400 Φ10以内	t	0.299			
202	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢HRB400 Φ10以上	t	0.031			
203	010512008001	预制盖板 1. 隔油池做法详见图集23S519 GY-1SF 2. 含制作、安装、运输	m ³	0.12			
204	010512008002	钢盖板 1. 隔油池做法详见图集23S519 GY-1SF	t	0.043			
205	010512008003	井盖板 1. 隔油池做法详见图集23S519 GY-1SF	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:浦北县白石水镇中心小学学生食堂

第15页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 球墨铸铁井盖 Φ800					
206	01B001	井内挡板	项	1			
207	011405001001	钢盖板油漆 1. 刷环氧富锌漆一遍 2. 刷环氧云铁漆一遍 3. 聚氨酯漆面漆	m ²	2.15			
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
208	011702001001	基础垫层 1. 基础类型:基础垫层 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	0.82			
209	011702032001	贮水(油)池 平底 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	1.86			
210	011702032002	贮水(油)池 矩形壁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	20.67			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:浦北县白石水镇中心小学学生食堂

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率 (%) 或标准	金 额 (元)	备 注
浦北县白石水镇中心小学学生食堂-土建						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
浦北县白石水镇中心小学学生食堂-安装						
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
9	桂031401010	脚手架搭拆费				
1_5m³ 隔油池						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合 计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:浦北县白石水镇中心小学学生食堂

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
浦北县白石水镇中心小学学生食堂-土建			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2003.15	分部分项工程费及措施项目费
浦北县白石水镇中心小学学生食堂-安装			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	236.05	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
1_5m³ 隔油池			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	12.85	分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

税前项目清单与计价表

工程名称:浦北县白石水镇中心小学学生食堂

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
浦北县白石水镇中心小学学生食堂-土建						
1	010512008002	成品不锈钢盖板250*490mm 1. 部位: 室内地沟	块	88		
2	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. 颜色详见设计图 2. 一底二涂, 五年保质期, 国产 3. 含基面处理、腻子找平、抗碱底漆、面漆等全部施工工序	m ²	158.82		
		合 计				

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称:浦北县白石水镇中心小学学生食堂

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
浦北县白石水镇中心小学学生食堂- 土建				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费		Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
浦北县白石水镇中心小学学生食堂- 安装				
1_5m³ 隔油池				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费		Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
	合 计			

主要材料及价格表

工程名称:浦北县白石水镇中心小学学生食堂

第1页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000502000	2023安装人工费	元		
4		◆材料◆			
5	010000103	型钢(综合)	kg		
6	010103001	螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合)	t		
7	010103001.1	螺纹钢HRB400E Φ 10以内(综合)	t		
8	010103002	螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t		
9	010103002.1	螺纹钢HRB400E Φ 10以上(综合)	t		
10	010301002	钢丝 Φ 1.6	kg		
11	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
12	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
13	010310002	镀锌铁丝 Φ 4	kg		
14	010310004	镀锌铁丝 Φ 2.8	kg		
15	010310013	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg		
16	010902001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	t		
17	010903001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	kg		
18	010903015	圆钢HPB300 Φ 10~14	kg		
19	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
20	012901030	薄钢板 0.5~4mm	t		
21	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
22	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
23	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
24	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
25	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
26	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
27	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
28	022705003	棉丝	kg		
29	022705004	棉纱头	kg		
30	022705004	棉纱头	kg		
31	022706010	破布	kg		
32	023301001	草袋	m ²		
33	023301003	草袋片	片		
34	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
35	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
36	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
37	030125001	螺栓(综合)	kg		

主要材料及价格表

工程名称:浦北县白石水镇中心小学学生食堂

第2页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
39	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
40	030156001	膨胀螺栓	套		
41	030156005	膨胀螺栓 M6	套		
42	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
43	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套		
44	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
45	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
46	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
47	030156037	膨胀螺栓 M18	套		
48	030157002	镀锌膨胀螺栓 M6×80	百套		
49	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
50	030171102	螺母	kg		
51	030177001	钢垫圈	kg		
52	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
53	030183001	铁钉(综合)	kg		
54	030183001	铁钉(综合)	kg		
55	030191001	扣钉	kg		
56	030312001	闭门器(明装)	套		
57	030501006.1	门拉手	副		
58	031301006	砂轮片 Φ400	片		
59	031311001	电焊条(综合)	kg		
60	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
61	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
62	031321001	焊锡丝 综合	kg		
63	031321003	焊锡	kg		
64	031324001	不锈钢焊丝	kg		
65	031330001	焊剂	kg		
66	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
67	031337001	冲击钻头(综合)	根		
68	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
69	031337011	冲击钻头 Φ14	个		
70	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
71	031340001	旋挖钻孔机钻头	个		
72	031345001	钢锯条	根		
73	031345004	石料切割锯片	片		
74	031345007	钢割片	片		

主要材料及价格表

工程名称:浦北县白石水镇中心小学学生食堂

第3页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	031346001	钢丝刷子	把		
76	031347001	砂纸	张		
77	031347004	铁砂布	张		
78	032105001	批挡铁丝网	m ²		
79	032116001	铁件(综合)	kg		
80	032120001	PVC管专用弹簧	根		
81	040101002	水泥(综合)	kg		
82	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
83	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
84	040103001	白水泥(综合)	t		
85	040301001	砂(综合)	m ³		
86	040301001	砂(综合)	m ³		
87	040301002	砂(综合)	kg		
88	040301004	中砂	m ³		
89	040301005	粗砂	m ³		
90	040502001	碎石(综合)	m ³		
91	040902004	石灰膏	m ³		
92	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
93	042903001	C20钢筋混凝土块	m ³		
94	050101001	木材(综合)	m ³		
95	050102005	周转圆木	m ³		
96	050306001	周转板枋材	m ³		
97	050306001	周转板枋材	m ³		
98	050306002	周转枋材	m ³		
99	050306003	周转板材	m ³		
100	052502006	锯木屑	m ³		
101	053501002	竹篾	百根		
102	070103007.2	釉面砖 300×600	m ²		
103	070501006.1	600*600哑光砖	m ²		
104	070501013.1	陶瓷踢脚砖600*150	m ²		
105	110902001.1	90系列铝合金推拉门不带亮(成品)2.0mm	m ²		
106	110904001.1	70系列铝合金平开门不带亮(成品)2.0mm	m ²		
107	110905001.1	铝合金地弹簧门带亮(成品) 铝合金无框地弹门 洞口面积>2 m ²	m ²		
108	110907001.1	90系列铝合金推拉窗带亮(成品)1.4mm	m ²		
109	110908001.1	90系列铝合金推拉窗不带亮(成品)1.4mm	m ²		
110	110911001.1	90系列铝合金固定窗(成品)1.4mm	m ²		
111	122310003.1	不锈钢管弯头 Φ70 304材质	个		

主要材料及价格表

工程名称:浦北县白石水镇中心小学学生食堂

第4页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
112	130102001	调和漆(综合)	kg		
113	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
114	130110001	聚氨酯磁漆	kg		
115	130308001	聚氨酯甲料	kg		
116	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
117	130311005	耐水腻子	kg		
118	130507001	防锈漆	kg		
119	130508003	环氧富锌面漆	kg		
120	130517001	环氧云铁漆	kg		
121	130519001	沥青绝缘漆	kg		
122	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
123	130705002	铅油	kg		
124	130904001	银粉漆	kg		
125	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		
126	133317001.1	改性沥青防水卷材 APP-I型 聚酯胎 1.2mm厚	m ²		
127	133503001	防水胶(310g/支)	支		
128	133508001	建筑油膏	kg		
129	134101001	嵌缝料	kg		
130	140101001	清油	kg		
131	140702001	机油(综合)	kg		
132	140901002	电力复合酯 一级	kg		
133	143124001	漂白粉	kg		
134	143303001	硬酯酸 一级	kg		
135	143309001	丙酮	kg		
136	143504014	聚氨酯专用稀释剂	kg		
137	143504015	聚氨酯乙料	kg		
138	143520001	隔离剂	kg		
139	143901001	乙炔气	m ³		
140	143901002a	乙炔气(带气瓶)	kg		
141	143903002	煤气(液化石油气)	kg		
142	143906001	氧气	m ³		
143	143906001	氧气	m ³		
144	143908001	氩气	m ³		
145	144101005	建筑胶	kg		
146	144103001	108胶	kg		
147	144108001	乳白胶	kg		
148	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		

主要材料及价格表

工程名称:浦北县白石水镇中心小学学生食堂

第5页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
149	144116003	胶合剂	kg		
150	144116005	粘合剂	kg		
151	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
152	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
153	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
154	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m ³		
155	170508003.1	不锈钢管Φ16×1.0 304材质	m		
156	170508017.1	不锈钢管Φ25×1.5 304材质	m		
157	170508026	不锈钢管Φ50×1.5 304材质	m		
158	170508041.1	不锈钢管Φ70×1.5 304材质	m		
159	172513000	塑料软管	kg		
160	180314003	钢制弯头 DN25	个		
161	180320003	钢制丝堵 DN25	个		
162	181510002	钢制管箍 DN20	个		
163	181510003	钢制管箍 DN25	个		
164	181512004	镀锌管箍 DN32	个		
165	181512005	镀锌管箍 DN40	个		
166	181514006	镀锌活接头 DN50	个		
167	181515003	钢制活接头 DN25	个		
168	181515004	钢制活接头 DN32	个		
169	181515006	钢制活接头 DN50	个		
170	182501001	塑料管卡 de20	个		
171	182501002	塑料管卡 de25	个		
172	182501003	塑料管卡 de32	个		
173	182501004	塑料管卡 de40	个		
174	182501005	塑料管卡 de50	个		
175	182501007	塑料管卡 de75	个		
176	182501008	塑料管卡 de110	个		
177	182501009	塑料管卡 de160	个		
178	182503004	镀锌管卡子(钢管用) DN32	个		
179	182503005	镀锌管卡子(钢管用) DN40	个		
180	182504005	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个		
181	182504006	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个		
182	182511000	接地卡子(综合)	个		
183	182519002	固定卡子 3×80	套		
184	182529003	U型管卡子DN25	个		
185	182529004	U型管卡子DN32	个		

主要材料及价格表

工程名称:浦北县白石水镇中心小学学生食堂

第6页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
186	213322014	存水弯 塑料 S型 DN200	个		
187	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
188	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
189	213327004	透气帽(铅丝球) DN150	个		
190	270604001	镀锌接地板 40×5×120	个		
191	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
192	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
193	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
194	290622001	阻燃管接头 FST15	个		
195	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
196	290622003	阻燃管接头 FST25	个		
197	290622004	阻燃管接头 FST32	个		
198	290628002	塑料护口 15~20	个		
199	290628003	塑料护口 15~50	个		
200	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
201	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
202	290905009	铜接线端子 DT-70mm ²	个		
203	290905011	铜接线端子 DT-120mm ²	个		
204	291111001	开关盒	个		
205	291112001	接线盒	个		
206	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
207	330107002	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		
208	340105003	钨棒	kg		
209	340701001	塑料手套 ST型	副		
210	340702001	防尘面罩	套		
211	340703001	护目镜	套		
212	341101001	水	m ³		
213	341101001	水	m ³		
214	341105003	木柴	kg		
215	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
216	341508001	其他材料费	元		
217	341508006	其他材料费	元		
218	341509001	校验材料费	元		
219	350102003	组合钢模板	kg		
220	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
221	350104002	复合木模板面板	m ²		
222	350201001	模板钢支撑	kg		

主要材料及价格表

工程名称:浦北县白石水镇中心小学学生食堂

第7页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
223	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
224	350203001	零星卡具	kg		
225	350203001	零星卡具	kg		
226	350302001	回转扣件	个		
227	350302002	对接扣件	个		
228	350302003	直角扣件	个		
229	350303001	脚手架焊接钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$	t		
230	350305001	金属脚手架底座	个		
231	350306001	木脚手板(松杂)	m ³		
232	350307002	竹脚手板	m ²		
233	350907001	金属周转材料摊销	kg		
234	351101001	钢凿	个		
235	360104008.1	球墨铸铁井盖 $\Phi 800$	套		
236	370501001	油浸枕木	m ³		
237	370905001	钢垫板	kg		
238	B-C	井内挡板 材料费	项		
239	B-C.1	5mm厚白玻与6mm白玻补差 材料费	元		
240		◆商品砼◆			
241	043103003.1	碎石 GD20 商品普通砼 C20[商品砼]	m ³		
242	043103004.1	碎石 GD20 商品普通砼 C25	m ³		
243	043104001.1	碎石 GD40 商品普通砼 C10	m ³		
244	043104002.1	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m ³		
245	043104004.1	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]	m ³		
246	043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m ³		
247	043104005.1	碎石 GD40 商品普通砼 C30[商品砼]	m ³		
248	043104005.2	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m ³		
249		◆配合比◆			
250	800101005	水泥砂浆中砂M5	m ³		
251	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
252	800102001	水泥砂浆 1:1	m ³		
253	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
254	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
255	800102004.1	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
256	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³		
257	800102005.1	水泥砂浆 1:3	m ³		
258	800102006	水泥砂浆 1:4	m ³		
259	800301005	水泥石灰砂浆中砂M7.5	m ³		

主要材料及价格表

工程名称:浦北县白石水镇中心小学学生食堂

第8页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
260	800702003.1	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m ³		
261	801101001	素水泥浆	m ³		
262	801504006	冷底子油 30:70	kg		
263	Z800101006.1	水泥砂浆中砂 M7.5	m ³		
264	Z800102003.1	水泥砂浆 1:2	m ³		
265		◆主材◆			
266	170014000.1	热镀锌钢管 DN32, 壁厚: 3.5mm	m		
267	170014000.2	热镀锌钢管DN25, 壁厚: 3.2mm	m		
268	172500000.1	刚性阻燃管 PC16*1.4mm	m		
269	172500000.2	刚性阻燃管 PC20*1.4mm	m		
270	172500000.3	刚性阻燃管 PC25*1.5mm	m		
271	172500000.4	刚性阻燃管 PC32*1.8mm	m		
272	172500000.7	加厚PVC-U新型复合排水管及管件安装 dn160	m		
273	172500000.8	加厚PVC-U新型复合排水管及管件安装 dn110	m		
274	172500000.9	PVC-U塑料排水管及管件安装 dn75	m		
275	172500000.10	承压PVC-U新型复合通气管及管件安装dn110	m		
276	172500000.11	承压PVC-U新型复合雨水管及管件安装dn100	m		
277	172501000.6	承压PVC-U新型复合排水管及管件安装dn50	m		
278	172502000.1	PP-R塑料给水管及管件安装dn50	m		
279	172502000.2	PP-R塑料给水管及管件安装dn40	m		
280	172502000.3	PP-R塑料给水管及管件安装dn32	m		
281	172502000.4	PP-R塑料给水管及管件安装dn20	m		
282	172502000.5	PP-R塑料给水管及管件安装dn25	m		
283	172803000.1	内衬塑复合钢管dn63	m		
284	172803000.2	内衬塑复合钢管dn50	m		
285	172803000.3	内衬塑复合钢管dn40	m		
286	172803000.4	内衬塑复合钢管dn32	m		
287	172803000.5	内衬塑复合钢管dn25	m		
288	180300000.1	热镀锌钢管管件DN32	个		
289	180300000.2	热镀锌钢管管件DN25	个		
290	181105000.1	内衬塑复合钢管管件dn63	个		
291	181105000.2	内衬塑复合钢管管件dn50	个		
292	181105000.3	内衬塑复合钢管管件dn40	个		
293	181105000.4	内衬塑复合钢管管件dn32	个		
294	181105000.5	内衬塑复合钢管管件dn25	个		
295	193800000.1	PP-P铜杆截止阀DN40	个		
296	193800000.2	PP-P铜杆截止阀DN20	个		

主要材料及价格表

工程名称:浦北县白石水镇中心小学学生食堂

第9页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
297	193800000.3	PP-P铜杆截止阀DN25	个		
298	194103000.1	闸阀DN50	个		
299	194103000.4	压力型真空破坏器DN25	个		
300	194103000.5	蝶阀DN32	个		
301	194103000.6	蝶阀DN25	个		
302	213318000.1	网格地漏dn200	个		
303	213319000.1	地面扫除口 DN150	个		
304	213331000.1	雨水斗dn110	个		
305	226113000.1	自动排气阀DN25	个		
306	226113000.2	自动排气阀 DN25	个		
307	230100000.1	手提灭火器 MF/ABC3-2	具		
308	230303000.1	消防软管卷盘	套		
309	240101000.1	水表DN50	个		
310	270503001.1	Φ12热镀锌圆钢	m		
311	270605000	接地测试板	块		
312	2811.2	铜芯电力电缆WDZ-YJE-4x120+1x70mm ²	m		
313	2811.3	铜芯电力电缆WDZ-YJE-5x16mm ²	m		
314	2811.4	铜芯电力电缆WDZ-YJE-5x6mm ²	m		
315	2811.5	铜芯电力电缆WDZ-YJE-5x4mm ²	m		
316	2811.6	铜芯电力电缆WDZ-YJE-5x10mm ²	m		
317	550117001.1	照明配电总箱AL. Z	台		
318	550117001.2	楼层照明配电分箱2AL	台		
319	550117001.3	A型应急照明配电箱ALE	台		
320	550117001.4	食梯配电箱AC. ST	台		
321	550117001.5	厨房配电箱AL. CF	台		
322	550907000.1	插座箱AX	台		
323	550910000.1	总等电位联结端子箱MEB	个		
324	Z010000103.1	管道支架-40*4角钢	kg		
325	Z010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
326	Z010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
327	Z040506001	砂砾石	m ³		
328	Z041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
329	Z130105001	酚醛调和漆(各色)	kg		
330	Z130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
331	Z170303000.1	镀锌钢管SC32*1.6mm	m		
332	Z170303000.2	镀锌钢管SC40*1.6mm	m		
333	Z170303000.3	镀锌钢管SC20*1.6mm	m		

主要材料及价格表

工程名称:浦北县白石水镇中心小学学生食堂

第10页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
334	Z250001001.1	单管LED T8直管灯	套		
335	Z250001001.2	LED吸顶灯	套		
336	Z250001001.3	防水防尘灯	套		
337	Z250001001.4	LED 圆形 防水防尘吸顶灯,带人体节能感应开关	套		
338	Z250001001.5	消防应急照明灯(LED),大型	套		
339	Z250001001.6	消防应急照明灯(LED)	套		
340	Z250001001.7	单面单向方向指示标志灯(LED),大型	套		
341	Z250001001.8	单面双向方向指示标志灯(LED),大型	套		
342	Z250001001.9	多信息复合标志灯(LED),大型	套		
343	Z250001001.10	疏散出口标志灯(LED),大型	套		
344	Z250001001.11	楼层标志灯(LED),大型	套		
345	Z260501001	照明开关	个		
346	Z260501001.1	单位跷板开关	个		
347	Z260501001.2	三位跷板开关	个		
348	Z260501001.3	四位跷板开关	个		
349	Z264101001.1	普通2+3孔插座(安全型)	套		
350	Z264101001.2	3匹柜式空调插座	套		
351	Z264101001.3	空调插座	套		
352	Z264101001.4	三相插座	套		
353	Z280301000.1	管内穿线 WDZ-BYJ-6mm ²	m		
354	Z280301000.2	管内穿线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m		
355	Z280301000.3	管内穿线 WDZ-BYJ-4mm ²	m		
356	Z280301000.4	管内穿线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	m		
357	Z360106001.1	C30砼井盖板	套		
358		◆机械台班组成◆			
359	000301001	机械台班人工费	元		
360	000502001	2023安装机械台班人工费	元		
361	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
362	140301004	国V汽油 92#	kg		
363	140301004	国V汽油 92#	kg		
364	140304001	轻柴油 0#	kg		
365	140304001	轻柴油 0#	kg		
366	341103001	电	kW.h		
367	341103001	电	kW.h		
368	994701003	停滞费	元		
369	994701004	折旧费	元		
370	994701004	折旧费	元		

主要材料及价格表

工程名称:浦北县白石水镇中心小学学生食堂

第11页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
371	994701005	大修理费	元		
372	994701005	检修费	元		
373	994701006	经常修理费	元		
374	994701006	维护费	元		
375	994701007	安拆及场外运输费	元		
376	994701007	安拆费及场外运费	元		
377	994701008	其他费	元		
378	994701008	其他费用	元		
379		◆机械◆			
380	341509003	其他机械费	元		
381	980303001	电压电流表	台班		
382	980502011	手持式万用表	台班		
383	980604001	计时 / 计频器 / 校准器	台班		
384	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
385	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
386	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
387	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m ³	台班		
388	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m ³]	台班		
389	990101006	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1.25m ³]	台班		
390	990304001	履带式旋挖钻孔机 [220型]	台班		
391	990304002	履带式旋挖钻孔机 [250型]	台班		
392	990504001	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班		
393	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班		
394	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		
395	990508004	混凝土输送泵车[输送量60m ³ /h]	台班		
396	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
397	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班		
398	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
399	990701005	履带式推土机[功率90kW]	台班		
400	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
401	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
402	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
403	990704012	载货汽车[装载质量20t]	台班		
404	990705007	自卸汽车[装载质量12t]	台班		
405	990706001	机动翻斗车 装载质量1t	台班		
406	990706001	机动翻斗车[装载质量1t]	台班		
407	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班		

主要材料及价格表

工程名称:浦北县白石水镇中心小学学生食堂

第12页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
408	990707009	平板拖车组[装载质量60t]	台班		
409	990902002	门式起重机[提升质量10t]	台班		
410	990903001	汽车式起重机[提升质量5t]	台班		
411	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
412	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
413	990903007	汽车式起重机[提升质量25t]	台班		
414	990912001	卷扬机架[架高40m以内]	台班		
415	990915002	电动卷扬机 单筒快速 [牵引力10KN]	台班		
416	990916004	电动卷扬机 单筒慢速 [牵引力50kN]	台班		
417	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班		
418	991520001	管子切断机[直径 60mm]	台班		
419	991520002	管子切断机[直径 150mm]	台班		
420	991522001	抛光机	台班		
421	991701001	钢筋调直机[直径14mm]	台班		
422	991701002	钢筋调直机 直径40mm	台班		
423	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
424	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班		
425	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
426	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班		
427	991906009	剪板机[厚度×宽度 40×3100(mm)]	台班		
428	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
429	991924001	管子套丝机 ϕ 159mm	台班		
430	991924002	管子切断套丝机 管径159mm	台班		
431	991924003	螺栓套丝机 直径39mm	台班		
432	991926001	电动弯管机 管径108mm	台班		
433	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班		
434	992103001	木工压刨床[刨削宽度单面600mm]	台班		
435	992301003	砂轮切割机 砂轮直径 400mm	台班		
436	992302001	石料切割机5.5KW以内	台班		
437	992314001	角向磨光机	台班		
438	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
439	992501002	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班		
440	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
441	992509003	对焊机[容量75kVA]	台班		
442	992509003	对焊机 容量75kV·A	台班		
443	992510001	电渣焊机[电流1000A]	台班		
444	992511001	热熔对接焊机 直径63mm	台班		

