

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助中央资金—贵港市港南区木梓镇第一初级中学挡土墙工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
分部分项工程							
1	040101001001	挖一般土方(不装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详设计要求 3. 部位:挡土墙	m ³	1454.39			
2	040101001002	挖一般土方(装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详设计要求 3. 部位:挡土墙	m ³	1503.22			
3	040103001001	回填土方(利用土回填) 1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:符合相关工程质量规范要求的土方	m ³	1454.39			
4	桂040103003001	土石方运输每增1km 1. 运距:5km	m ³ ·km	7516.10			
5	040201021001	土工合成材料 1. 材料品种、规格:300g/m ² 透水土工布 2. 部位:挡土墙	m ²	528.96			
6	040601025001	滤料铺设 1. 滤料品种:砂砾石 2. 部位:挡土墙	m ³	140.94			
7	040303015001	混凝土挡墙 1. 混凝土种类、强度等级:C25混凝土 2. 部位:挡土墙	m ³	1503.22			
8	040306001001	Φ100 PVC泄水管 1. 部位:挡土墙	m	187.46			
9	040601029001	沉降缝 1. 材料品种:沥青木板 2. 部位:挡土墙	m ²	27.71			
10	010402001001	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级:双孔混凝土小型空心砌块 190×190×390	m ³	6.13			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助中央资金—贵港市港南区木梓镇第一初级中学挡土墙工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5					
11	010507005001	压顶 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.53			
12	010502001	矩形柱 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	10.33			
13	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内	t	1.199			
14	050307006	铁艺栏杆	m	76.60			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
单价措施项目							
	041101	脚手架工程					
15	桂041101006001	外墙脚手架	m ²	890.45			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
16	011702002	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	110.63			
17	011702028	压顶 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m	76.60			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

