

全州县东山乡黄龙村委拐塘村村塘与水渠
加固维修

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 全州县东山瑶族乡人民政
府
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字)

复 核 人： _____
(造价工程师签字)

编 制 时 间： _____

复 核 时 间： _____

专用章)

盖章)

字盖专用章)

编制说明

1、项目区概况

本项目区主要内容建设为：K线C20混凝土水沟长度673米，AK线C20混凝土水沟长479米，C20片石混凝土挡土墙高3米，长180米

2、编制依据

- (1) 广西水利厅桂水基[2007]38号文。
- (2) 广西水利厅桂水基[2016]16号《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程造价依据调整的通知》。
- (3) 广西水利厅2007年颁发的《广西壮族自治区水利水电建筑工程概算定额》。
- (4) 广西水电厅2007年颁发的《广西壮族自治区水利水电设备安装工程概算定额》。
- (5) 国家计委、建设部计价格[2002]10号文。
- (6) 国家发改委、建设部发改价格[2007]670号文。
- (7) 广西水利厅桂水基[2007]18号文。
- (8) 桂水基[2016]1号文《关于调整广西水利水电建筑工程定额人工预算单价的通知》。
- (9) 桂水基[2014]1号文《广西壮族自治区水利水电工程概(预)算补充定额》。
- (10) 《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区财政厅关于印发降低社会保险费率实施方案的通知》桂人社规〔2019〕9号文。
- (11) 《广西壮族自治区农田建设补助资金管理实施细则的通知》（桂农厅发〔2020〕97号）。
- (12) (桂水基[2018]11号)调整水利工程增值税税率。
- (13) 本项目采用2023年第12期《桂林市建设工程造价信息》全州县信息价,材料超运距按全州县材料超运距增加运费计算,全州县至施工工地约44km,本项目材料超运距约34km。注：本项目所使用的水泥采用P042.5MPa水泥。
- (14) 根据设计图纸，材料二次人工搬运500米。

分类分项工程量清单

招标编

工程名全州县东山乡黄龙村委拐塘村村塘与水渠加固维修

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		0.4m高水渠总长1152m						
1.1	500101003001	渠道土方开挖，就近弃土	m ³	403.1				
1.2	500101003002	渠道淤泥开挖，就近弃土	m ³	134.4				
1.3	500101003003	清除表土	m ²	1009.5				
1.4	500103001001	回填土方	m ²	111.3				
1.5	500109001001	C20混凝土渠身，厚20cm	m ³	184.3				
1.6	500109001002	C15混凝土基础，厚10cm	m ³	134.4				
1.7	500110001001	渠道衬砌木模板制作安装与拆除	m ²	2075				
1.8	500109009001	2cm宽沉降缝沥青麻絮	m ²	23				
2		水渠材料二次运距（500m）						
2.1	500114002001	胶轮车运水泥，装运卸500m	t	103.52				
2.2	500114002002	人工装胶轮车运碎石，挖装运卸500m	m ³ 成品堆方	240.67				
2.3	500114002003	人工装胶轮车运砂，挖装运卸500m	m ³ 成品堆方	199.66				
3		C20片石混凝土挡墙（长180m）						
3.1	500109001003	C20片石混凝土挡墙	m ³	658.8				
3.2	500101002001	挖基土方，就近弃土（三类土）	m ³	360				
3.3	500103007001	回填碎石	m ³	108				
3.4	500110001002	普通平面钢模板制作安装与拆除	m ²	1244				
3.5	500109009002	2cm宽沉降缝沥青麻絮	m ²	95.4				
4		挡墙材料二次运距（500m）						
4.1	500114002004	胶轮车运水泥，装运卸500m	t	187.85				
4.2	500114002005	人工装胶轮车运碎石，挖装运卸500m	m ³ 成品堆方	510.54				

