

下坪底村塘长塘坝混凝土浇灌及排水渠三面光项目

招标工程量清单

招标人：全州县东山瑶族乡人民政府
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质)

法定代表人或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字)

复核人：_____
(造价工程师签字)

编制时间：_____

复核时间：_____

专用章)

盖章)

字盖专用章)

编制说明

工程名称：下坪底村塘长塘坝混凝土浇灌及排水渠三面光项目

一、工程概况；

工程名称：下坪底村塘长塘坝混凝土浇灌及排水渠三面光项目

二、本项目工程计算范围：水利工程

三、本招标控制价编制依据：

- 1、(桂水基[2007]38号)广西水利水电工程设计概（预）算编制规定；
- 2、(桂水基[2007]38号)广西水利水电工程系列定额；
- 3、(桂水基定额[2013]1号)广西水利水电工程系列定额勘误、(桂水基[2014]41号)广西壮族自治区水利水电工程概（预）算补充定额；
- 4、人工费调整执行:(桂水基[2013]18号)关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知；(桂水基[2016]1号)关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知；
- 5、增值税调整执行:(桂水基[2019]4号)自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知；
- 6、建设单位提供的设计图纸及相关的标准、规范、技术资料；
- 7、广西现行的其他计价计量规定。

四、其他说明：

- 1、材料价格采用《桂林市建设工程造价信息》2023年第12期公布的全州县除税信息价，信息价上没有的参考桂林市信息价，桂林市信息价上没有的材料价按市场询价；材料超运距按全州县材料超运距增加运费计算，全州县至施工工地约41.5km,本项目材料超运距约31.5km。

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 下坪底村塘长塘坝混凝土浇灌及排水渠三面光项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款	备注
1		水渠总长221m						
1.1	500101003001	渠道土方开挖, 就近弃土	m ³	159.12				
1.2	500101003002	渠道淤泥开挖, 就近弃土	m ³	39.78				
1.3	500101003003	清除表土	m ²	486.2				
1.4	500103001001	回填土方	m ²	35.36				
1.5	500109001001	C20混凝土渠身	m ³	106.08				
1.6	500109001002	C15混凝土基础	m ³	39.78				
1.7	500110001001	渠道衬砌木模板制作安装与拆除	m ²	751.4				
1.8	500109009001	2cm宽沉降缝沥青麻絮	m ²	10.6				
2		水渠材料二次运距(300m)						
2.1	500114002001	胶轮车运水泥, 装运卸300m	t	396.54				
2.2	500114002002	人工装胶轮车运碎石, 挖装运卸300m	m ³ 成品堆方	1065.32				
2.3	500114002003	人工装胶轮车运砂, 挖装运卸300m	m ³ 成品堆方	697.43				
2.4	500114002004	胶轮车运块片石, 装运卸300m	m ³ 成品码方, 清料方	248.04				
3		C20片石混凝土挡墙(长210m)						
3.1	500109001003	C20片石混凝土挡墙	m ³	1215.9				
3.2	500101003004	清除表土	m ²	210				
3.3	500101002001	挖基土方, 弃土运距3km, 结算运距按实计算	m ³	787.5				

