

桩号0+182(后)排水沟横断面图 1:25



桩号0+203排水沟横断面图 1:25



排水沟盖板剖面图 1:10



排水沟盖板平面图 1:10

说明:

1、图中坐标采用大地2000坐标系，中央子午线采用111°，高程采用黄海85高程基准。本图尺寸单位高程以m计，其他以mm为单位。

2、排水沟基础应开挖至坚实土，填方部位回填土压实度不小于92%。

3、排水沟底部使用厚10cmC15砼浇筑，排水沟边墙靠道路一侧使用M7.5浆砌石，另一侧使用M7.5浆砌水泥实心砖(中砖)，排水沟边墙迎水面及顶面采用30mm厚1:2水泥砂浆抹面。

4、排水沟每隔10m设一道横缝，缝宽20mm，采用沥青木板填缝，砖砌排水沟边墙每隔10m设一0.4*0.4m砖柱。

5、未述及之处按现行国家、地方有关标准的规定执行。

广西鑫润工程设计有限公司					
核 定			平南县武林镇罗云村人居环境整治提升建设项目	技 施 设 计	
审 查	梁正统			水 工 部 分	
校 核	韦劲祥		排水沟设计图（1/3）		
设 计	王丽丽				
制 图					
描 图	CAD		比例	见 图	日期 2024.12
设计证号	水利行业丙级 A245017893		图号	罗云人居-排水沟-03	