


4#硬化路0+000~0+059纵断面图 纵向1:200, 横向1:1000



4#硬化路路面硬化标准断面图 1:50

说明:

- 图中坐标采用大地2000坐标系, 中央子午线采用111°, 高程采用黄海85高程基准。本图尺寸单位高程以m计, 其他以mm为单位。
- 路基填筑要求: 在原路面基础上浇筑, 浇筑前须清理路面杂草、杂物。原路面层压实度不达标92%的, 应进行夯实或机械碾压。
- 砼路面采用C25砼浇筑, 砼路面表面抗滑构造采用拉槽方法制作, 构造深度为1mm。道路沿纵向每隔10m设一道胀缝(通缝), 缝宽20mm, 用1:2沥青砂浆填缝, 胀缝尽量设置在桥涵、变坡等位置。胀缝之间每5m设一道缩缝, 缩缝顶部切深50mm、宽4mm的槽口, 槽内用沥青填塞, 且控制好割缝时间在24h内。每日施工结束或因特殊原因中断施工时, 必须设置横向施工缝, 其位置尽可能选在缩缝或胀缝处。
- 未涉及之处按现行国家、地方有关标准的规定执行。

							广西鑫润工程设计有限公司				
核定 审查 审核 设计 制图 描图	梁心统		平南县武林镇罗云村人居环境整治提升建设项目		技施设计		4#硬化路设计图				
	朱劲祥				水工部分						
	王树刚										
CAD				比例		见图		日期		2024.12	
水利行业丙级 A245017893		图号		罗云人居-硬化路-04							