


排水沟0+000~0+203纵断面图 纵向1:200,横向1:1000



说明:

- 图中坐标采用大地2000坐标系, 中央子午线采用111°, 高程采用黄海85高程基准。本图尺寸单位高程以mm计, 其他以mm为单位。
- 排水沟基础应开挖至坚实土, 填方部位回填土压实度不小于92%。
- 排水沟底部使用厚10cmC15砼浇筑, 排水沟边墙靠道路一侧使用M7.5浆砌石, 另一侧使用M7.5浆砌垒实心砖(中砖), 排水沟边墙迎水面及顶面采用30mm厚1:2水泥砂浆抹面。
- 排水沟每隔10m设一道横缝, 缝宽20mm, 采用沥青木板填缝, 砖砌排水沟边墙每隔10m设一0.4*0.4m砖柱。
- 未涉及之处按现行国家、地方有关标准的规定执行。

					广西鑫润工程设计有限公司				
核定	梁心	平南县武林镇罗云村人居环境整治提升建设项目	技施		设计部分				
审查	梁心统								
校核	李勋祥								
设计	王树树								
制图		排水沟设计图 (1/3)							
描图	CAD								
设计证号	水利行业丙级 A245017893	比例	见图	日期	2024.12				
图号	罗云人居-排水沟-01								