

桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾
镇邓明村17-18队水库移民美丽家园项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：桂平市生态移民发展中心

(单位盖章)

造价咨询人：广西新侨咨询有限公司

(单位盖章)

2024年07月03日

总 说 明

工程名称:桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民美丽家园项目

第1页 共1页

一、工程概况:17队:新建村牌坊一座,微公园建设一座,排水沟建设88m,排污管121m,改造已建道路绿化共253m,改造硬化路1条874m,安装路灯40盏;18队:新建文化公园一座,建设微公园2座,新建排水沟建设55m,排污管172m,改造已建路绿化共366m,安装路灯50盏。

二、编制依据:

- 1、《〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》;
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
- 3、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额;
2021年《广西壮族自治区园林绿化工工程消耗量定额》及配套的费用定额;
2013年《广西壮族自治区仿古建筑工程消耗量定额》及配套的费用定额;
2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套的费用定额;
2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额;
- 4、桂建标[2016]17号文《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价调整的通知》;
- 5、桂建标[2015]5号文《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;
- 6、桂建标[2009]7号文《关于调整建设工程检验试验费和检验试验配合费计费方式的通知》;
- 7、《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》(桂政发〔2012〕19号);
- 8、桂建标[2023]7号文《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;
- 9、桂造价[2019]10号文《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》;
- 10、桂建发[2023]6号文《关于工程安全生产责任保险计价规定的通知》;
- 11、桂建发[2023]7号文《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知通知》;
- 12、材料价格按《贵港市建设工程造价信息》2024年第5期中的桂平市“含税价格”,缺项材料参考同期贵港市信息价或按市场询价含税价计入综合单价,本项目采用机制砂;
- 13、本项目按简易征收税法计税。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民美丽家园项目

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民美丽家园项目-牌坊			
一	2021绿化工程简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民美丽家园项目-永清苑文化公园			
一	2021绿化工程简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民美丽家园项目-景山文化公园			
一	2021绿化工程简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民美丽家园项目

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民美丽家园项目-长岭文化公园			
一	2021绿化工程简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民美丽家园项目-阳艺文化公园			
一	2021绿化工程简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民
美丽家园项目

第1页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
桂平市2024年大中型水库移民后期扶持 基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民 美丽家园项目-牌坊							
		分部分项工程					
		村屯牌坊					
		A.1 土(石)方工程					
1	010101002001	挖一般土方	m ³	8.71			
2	010103002001	余土弃置 起运1km	m ³	8.71			
3	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 暂运2km	m ³ ·km	17.42			
	050101	绿地整理					
4	050101009001	种植土回(换)填	m ³	7.00			
5	040204007001	牌坊前花池 C20砼池壁,表面铺贴白色瓷砖 池内种植杜鹃花,高40cm,株距30cm	m ²	28.00			
6	050201006001	景观石村牌C20砼基础	m ³	5.52			
7	050301005001	景观石村牌	项	1.00			
		路灯					
8	桂030413011001	60WLED太阳能路灯基础	座	2			
9	030412007001	60WLED太阳能路灯 太阳能路灯每盏间隔25~30m 灯杆:优S400钢板经模压成型,灯杆面热镀锌 外理后表面聚脂粉体涂装(白色);灯杆壁厚 >4mm。上20mm,下20mm 杆高6米,主灯悬挑长1.2米角均为10° 光源60W LED光源800LM日本日亚贴片,寿 命50000hrs 太阳能电池组件:120wp以上高效晶体硅太 阳能板,670x500x25mm电池板,寿命25年太 阳能专业锂电池、电池容≥480Wh,寿命8- 12年 倾角:本设计根据本地区经纬范围:东经1 14° 01' -- 114° 06",北纬31° 46' -- 31 ° 52',有定太阳能电池板与地平线倾角为3 9°,信西5"安装 照明时间:整晚亮灯(正常光照每天工作≥ 8小时) 路灯杆内穿线,各出线孔处要有橡胶套圈	套	2			
		项目标志牌					
10	050307018001	美丽家园项目标志牌 上部碑体与下部碑体结合处采用预埋石笋 进行加强连接,上下部结构均采用C15混凝 土现浇,正面采用黑色大理石贴面,并按建 设单位(业主)要求刻字	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民
美丽家园项目

第2页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		标志牌正面(地面至大理石处)、两侧边表面贴瓷砖 两侧襟边及顶部采用中国红瓷砖进行黏贴					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
桂平市2024年大中型水库移民后期扶持 基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民 美丽家园项目-永清苑文化公园							
		分部分项工程					
		永清苑文化公园					
		A.1 土(石)方工程					
11	010101002002	挖一般土方(含装车)	m ³	7.78			
12	010103002002	余土弃置 起运1km	m ³	7.78			
13	桂010103003002	土方运输增(减)m3·km 暂运2km	m ³ ·km	15.56			
	050101	绿地整理					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民
美丽家园项目

第3页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
14	050101007001	杂草清除 起运1km	m ²	609.00			
15	桂050101017001	杂草运输 暂按2km	m ²	1218.00			
16	桂050101018001	整理绿化用地	m ²	478.80			
17	050101003001	砍树弃运 离地10cm处树干直径10~20cm,起运1km	棵	4.000			
18	桂050101017002	苗木迁移运输 暂按2km	株	8			
19	050101009002	种植土回(换)填	m ³	23.25			
		周边花池					
20	桂050101020001	周边花池 C20砼池壁,表面铺贴白色瓷砖 池内种植杜鹃花,高40cm,株距30cm	m ²	93.00			
		凉亭					
21	01B001001002001	新建凉亭	座	1			
		青石板路					
22	桂050201017001	园路青石板面层 铺60mm厚青石板面层 50mm厚中砂垫层 150mm厚碎石垫层 路基原土夯实	m ²	74.20			
		石椅					
23	050305006001	石椅 沿彩色沥青路内侧布置,间隔25-30m	座	2			
		健身器材场					
24	桂050201017002	健身器材场 200mm厚C20砼面 150mm厚级配碎石 压实基础	m ²	72.00			
25	050307019001	健身器材(8件套)	套	2			
		60WLED太阳能路灯					
26	桂030413011002	60WLED太阳能路灯基础	座	4			
27	030412007002	60WLED太阳能路灯 太阳能路灯每盏间隔25~30m 灯杆:优S400钢板经模压成型,灯杆面热锌 外理后表面聚脂粉体涂装(白色);灯杆壁 厚>4mm,上20mm,下20mm 杆高6米,主灯悬挑长1.2米角均为10° 光源60W LED光源800LM日本日亚贴片,寿 命50000hrs	套	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民
美丽家园项目

第4页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		太阳能电池组件:120wp以上高效晶体硅太阳能板,670x500x25mm电池板,寿命25年太阳能专业锂电池、电池容≥480Wh,寿命8-12年 倾角:本设计根据本地区经纬范围:东经114°01' -- 114°06",北纬31°46' -- 31°52',有定太阳能电池板与地平线倾角为39°,信西5"安装 照明时间:整晚亮灯(正常光照每天工作≥8小时) 路灯杆内穿线,各出线孔处要有橡胶套圈					
28	050102001001	种植凤凰树(株距8m)	株	12			
29	050102012001	园内植草,马尼拉草	m ²	395.00			
30	050102001002	园内植桃树(株距5米)	株	15			
31	桂050201017003	石桌石凳区域青石板面 铺青石板面层,厚度60mm 中砂垫层厚50mm 级配碎石厚150mm	m ²	216.00			
32	050305006002	石桌石凳	套	6			
33	050307009001	公园仿木混凝土标识牌(含混凝土基座)	个	1			
34	050307019002	玻璃钢蘑菇亭桌椅雕塑 规格:250cm	个	3			
		17队					
	040101	土方工程					
35	040101002001	挖沟槽、基坑土方(含装车)	m ³	190.35			
36	040101002002	挖沟槽、基坑土方	m ³	73.84			
37	041001001001	拆除200mm厚水泥混凝土路面	m ²	90.00			
38	041001001002	拆除180mm厚水泥混凝土路面	m ²	16.50			
39	041001003001	拆除基层	m ²	106.50			
40	040103001001	沟槽回填粗砂	m ³	10.43			
41	040103001002	沟槽回填级配碎石	m ³	15.64			
42	040103001003	回填方	m ³	73.84			
43	010101001001	平整场地 清表弃运表土	m ²	128.00			
44	010103002003	余土弃置 起运1km	m ³	228.75			
45	桂010103003003	土方运输增(减)m ³ ·km 暂运2km	m ³ ·km	457.50			
46	010103002004	渣土弃置 起运1km	m ³	110.17			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民美丽家园项目

第5页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
47	桂010103003004	渣土运输增(减) m ³ ·km 暂运2km	m ³ ·km	220.34			
		17队1#、2#排污管					
48	040203008001	200mm厚C25水泥混凝土路面	m ²	108.90			
49	040501004001	17队1#、2#排污管 HDPE增强中空缠绕管安装 DN300, SN8	m	121.00			
50	010401011001	砖污水检查井 预制井盖 C25钢筋混凝土盖板 M7.5浆砌砖, 20mm厚1:2砂浆抹面 100mm厚C15砼井基	座	5			
		17队排污沟					
51	040201022001	17队排污沟 C20预制钢筋砼盖板 C20砼排水沟边墙, 每隔10m布置一道设置 伸缩缝, 缝宽2cm采用沥青木板填缝 C20砼排水沟底板	m	88.00			
		消力池					
52	040601012001	C20消力池 C20砼边墙厚250mm	座	1			
		17队台阶					
53	010507004001	17队台阶 台阶面层刻防滑槽 C20砼步级, C20砼边墙 100mm厚碎石垫层	m ³	4.75			
		17队生态停车场					
54	桂011616001001	拆除17队砌砖旧房	m ²	95.00			
55	040203008002	17队路面加宽硬化 路面刻纹 每隔5m设置一条宽5mm、深50mm的横向缩 缝, 缝内填热沥青膏 200mm厚C20砼路面 150mm厚级配碎石 压实路基	m ²	104.00			
56	040204002001	生态停车场 (S=165m ²) 停车场满铺250*250*60mm植草砖, 砖内种 植马尼拉草 50mm厚中砂垫层 150mm厚碎石垫层 压实路基	m ²	165.00			
57	040203007001	停车场通道硬化 200mm厚C20砼面 150mm厚级配碎石 压实路基	m ²	47.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民
美丽家园项目

第6页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		17队挡墙					
58	010504004001	17队1#挡墙 C20埋石砼挡墙 每隔1.5m设置一根DN50PVC排水管,一个400*400*400mm反滤包	m ³	13.42			
59	040203007002	1#挡墙路面修复 180mm厚C25混凝土路面恢复 100mm厚级配碎石路面	m ²	16.50			
60	010504004002	17队2#挡墙 C20埋石砼挡墙 每隔1.5m设置一根DN50PVC排水管,一个400*400*400mm反滤包	m ³	55.65			
		其他					
61	010401004001	17队新建砌砖围栏 M7.5水泥砂浆砌筑240*115*53mm标准砖	m ³	11.33			
62	010401001001	17队新建砌砖围栏基础 M7.5水泥砂浆砌筑240*115*53mm标准砖	m ³	9.32			
		17队建路两侧种桃树及路灯					
63	050101009003	种植土回(换)填	m ³	253.00			
64	050201003001	预制砼路缘石	m	506.00			
65	桂030413011003	60WLED太阳能路灯基础	座	34			
66	030412007003	60WLED太阳能路灯 太阳能路灯每盏间隔25~30m 灯杆:优S400钢板经模压成型,灯杆面热镀锌外理后表面聚脂粉体涂装(自色);灯杆壁厚>4mm,上20mm,下20mm 杆高6米,主灯悬挑长1.2米角均为10° 光源60W LED光源800LM日本日亚贴片,寿命50000hrs 太阳能电泡组件:120wp以上高效晶体硅太阳能板,670x500x25mm电池板,寿命25年太阳能专业锂电池、电池容≥480Wh,寿命8-12年 倾角:本设计根据本地区经纬范围:东经114°01' -- 114°06',北纬31°46' -- 31°52',有定太阳能电池板与地平线倾角为39°,信西5"安装 照明时间:整晚亮灯(正常光照每天工作≥8小时) 路灯杆内穿线,各出线孔处要有橡胶套圈	套	34			
67	050102012002	路边绿化种植马尼拉草	m ²	253.00			
68	050102001003	路边绿化种植植桃树(株距5米)	株	46			
		17队道路(永兴屯机耕支道)					
69	040101002003	挖沟槽土方(含装车)	m ³	1610.59			
70	040101002004	挖沟槽土方	m ³	150.73			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民
美丽家园项目

第7页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
71	040102001001	挖一般石方 挖掘机开挖一般石方, V级岩石	m ³	194.65			
72	040103001004	回填方 填土夯实	m ³	150.73			
73	010103002005	余土弃置 起运1km	m ³	1610.59			
74	桂010103003005	土方运输增(减) m ³ ·km 暂运2km	m ³ ·km	3221.18			
75	010103002006	石方弃置 起运1km	m ³	193.62			
76	桂010103003006	石方运输增(减) m ³ ·km 暂运2km	m ³ ·km	387.24			
77	040202001001	路床(槽)整形	m ²	3321.20			
78	040202011001	100mm厚级配碎石垫层	m ²	3321.20			
79	040203007003	180mm厚C25砼路面 路面刻纹 每隔100m设置一条宽20mm、深180mm深横 向胀缝, 缝内填沥青木板 每隔5m设置一条宽5mm、深50mm的横向缩 缝, 缝内填热沥青膏 180mm厚C25砼路面	m ²	2622.00			
80	040203007004	交叉路口 路面刻纹 180mmC25混凝土路面 100mm碎石基层	m ²	74.00			
81	040203007005	错车平台 路面刻纹 180mmC25混凝土路面 100mm碎石基层 路基机械原土夯实	m ²	60.00			
82	040204003001	错车平台C20砼路肩	m ³	4.60			
83	040501001001	混凝土路涵 混凝土管道基础 DN500承插式混凝土管道铺设 M7.5浆砌块石基础	座	2			
84	040504006001	砌体出水口	座	2			
85	040303002001	C15混凝土基础	m ³	5.98			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民美丽家园项目

第8页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程					
86	050403001001	树木支撑架	株	73			
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
87	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机	台·次	1			
88	041106001002	大型机械设备进出场及安拆 履带式推土机	台·次	1			
89	041106001003	大型机械设备进出场及安拆 压路机	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民美丽家园项目-景山文化公园							
		分部分项工程					
		景山文化公园					
	040101	土方工程					
90	050101007002	清除地被植物(含片植灌木及花卉)起运1km	m ²	4626.00			
91	桂050101017003	清除地被植物运输 暂运2km	m ²	9252.00			
92	桂050101018002	整理绿化用地	m ²	4543.72			
93	050101003002	砍树弃运 离地10cm处树干直径10~20cm,起运1km	棵	30.000			
94	桂050101017004	苗木迁移运输	株	60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民
美丽家园项目

第9页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		暂运2km					
95	050101009004	种植土回填	m ³	82.28			
96	040101002005	挖沟槽、基坑土方(含装车)	m ³	225.39			
97	010103002007	余土弃置 起运1km	m ³	225.39			
98	桂010103003007	土方运输增(减) m ³ ·km 暂运2km	m ³ ·km	450.78			
		环四周花池					
99	桂050101020002	沥青跑道周边花池 C20砼池壁,表面铺贴白色瓷砖 池内种植杜鹃花,高40cm,株距30cm	m ²	304.00			
		红色沥青跑道					
100	桂050201017004	红色沥青跑道 30mm细粒式彩色沥青 50mm中粒式改性沥青 100mm碎石垫层 原土夯实	m ²	590.00			
		景山文化公园凤凰树、石椅、太阳能灯					
101	050102001004	种植凤凰树,株距8m	株	35			
102	050305006003	石椅(沿彩色沥青路内侧布置,间隔25-30m) 沿彩色沥青路内侧每隔25-30m布置一座	座	14			
103	桂030413011004	60WLED太阳能路灯基础	座	14			
104	030412007004	60WLED太阳能路灯 太阳能路灯每盏间隔25~30m 灯杆:优S400钢板经模压成型,灯杆面热锌 外理后表面聚脂粉体涂装(白色);灯杆壁 厚>4mm,上20mm,下20mm 杆高6米,主灯悬挑长1.2米角均为10° 光源60W LED光源800LM日本日亚贴片,寿 命50000hrs 太阳能电池组件:120wp以上高效晶体硅太 阳能板,670x500x25mm电池板,寿命25年太 阳能专业锂电池、电池容≥480Wh,寿命8- 12年 倾角:本设计根据本地区经纬范围:东经1 14° 01' -- 114° 06',北纬31° 46' -- 31 ° 52',有定太阳能电池板与地平线倾角为3 9°,信西5"安装 照明时间:整晚亮灯(正常光照每天工作≥ 8小时) 路灯杆内布线,各出线孔处要有橡胶套圈	套	14			
		青石板踏步路					
105	桂050201017005	青石板踏步路 铺60mm厚青石板面层	m ²	127.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民
美丽家园项目

第10页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		50mm厚中砂垫层 150mm厚碎石垫层 路基原土夯实					
		大树维护					
106	040204007002	大树维护池 C20砼池壁, 表面铺贴白色瓷砖	棵	4			
		石桌石凳					
107	桂050201017006	石桌石凳区域青石板面 铺青石板面层, 厚度60mm 中砂垫层厚50mm 级配碎石厚150mm	m ²	144.00			
108	050305006004	石桌石凳	套	4			
		园内植草, 马尼拉草					
109	050102012003	园内植草, 马尼拉草	m ²	3566.77			
		园内植桃树(株距5米)					
110	050102001005	园内植桃树(株距5米)	株	69			
		其他					
111	050307019003	玻璃钢卡通福娃人物公仔雕塑 规格:120cm	个	11			
112	050307019004	玻璃钢蘑菇亭桌椅雕塑 规格:250cm	个	9			
113	050307019005	不锈钢运动标识牌	个	2			
114	050307009002	公园仿木混凝土标识牌(含混凝土基座)	个	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程					
115	050403001002	树木支撑架	株	104			
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
116	041106001004	大型机械设备进出场及安拆	台·次				
		小 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民
美丽家园项目

第11页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
桂平市2024年大中型水库移民后期扶持 基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民 美丽家园项目-长岭文化公园							
		分部分项工程					
		长岭文化公园					
117	050101007003	清除地被植物（含片植灌木及花卉） 起运1km	m ²	1717.00			
118	桂050101017005	地被植物运输 暂按2km	m ²	1218.00			
119	桂050101018003	整理绿化用地	m ²	1717.00			
120	桂050101015001	砍竹清运 砍伐竹林100m ² ，起运1km	m ²	100.00			
121	桂050101017006	竹林迁移运输 暂运2km	m ²	200.00			
122	040101002006	挖沟槽、基坑土方（含装车）	m ³	347.16			
123	040101002007	挖沟槽、基坑土方	m ³	226.94			
124	010103001001	回填方	m ³	226.94			
125	010103002008	余土弃置 起运1km	m ³	347.16			
126	桂010103003008	土方运输增（减）m ³ ·km 暂运2km	m ³ ·km	694.32			
		长岭文化公园路面加宽					
127	040203007006	长岭文化公园路面加宽 路面刻纹 每隔100m设置一条宽20mm、深180mm深横 向胀缝，缝内填沥青木板 每隔5m设置一条宽5mm、深50mm的横向缩 缝，缝内填热沥青膏 200mm厚C25砼路面	m ²	218.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民
美丽家园项目

第12页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		150mm厚级配碎石 压实路基					
128	040204002002	生态停车场(建筑面积S=497m ²) 停车场满铺250*250*60mm植草砖,砖内种 植马尼拉草 50mm厚中砂垫层 150mm厚碎石垫层 压实路基	m ²	497.00			
		长岭文化公园挡墙+仿木栏杆					
129	010504004003	长岭文化公园挡墙 C20埋石砼挡墙 每隔1.5m设置一根DN50PVC排水管,一个4 00*400*400mm反滤包	m ³	190.80			
130	010507005001	C25砼仿木栏杆	m	72.00			
		场内植草,马尼拉草					
131	050102012004	场内植草,马尼拉草	m ²	672.20			
		种植桂花树,株距5m					
132	050102001006	种植桂花树,株距5m	株	67			
		石椅(沿栏杆内侧布置,间隔25-30m)					
133	050305006005	石椅(沿栏杆内侧布置,间隔25-30m)	座	8			
		60WLED太阳能路灯					
134	桂030413011005	60WLED太阳能路灯基础	座	12			
135	030412007005	60WLED太阳能路灯 太阳能路灯每盏间隔25~30m 灯杆:优S400钢板经模压成型,灯杆面热锌 外理后表面聚脂粉体涂装(白色);灯杆壁 厚>4mm,上20mm,下20mm 杆高6米,主灯悬挑长1.2米角均为10° 光源60W LED光源800LM日本日亚贴片,寿 命50000hrs 太阳能电泡组件:120wp以上高效晶体硅太 阳能板,670x500x25mm电池板,寿命25年太 阳能专业锂电池、电池容≥480Wh,寿命8- 12年 倾角:本设计根据本地区经纬范围:东经1 14° 01' -- 114° 06',北纬31° 46' -- 31 ° 52',有定太阳能电池板与地平线倾角为3 9°,信西5"安装 照明时间:整晚亮灯(正常光照每天工作≥ 8小时) 路灯杆内穿线,各出线孔外要有橡胶套圈	套	12			
		石桌石凳					
136	桂050201017007	石桌石凳区域青石板面 铺60mm厚青石板面层 50mm厚中砂垫层	m ²	72.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民
美丽家园项目

第13页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		150mm厚碎石垫层					
137	050305006006	石桌石凳	套	2			
		青石板踏步路					
138	桂050201017008	青石板踏步路 铺60mm厚青石板面层 50mm厚中砂垫层 150mm厚碎石垫层 路基原土夯实	m ²	119.00			
	050307	杂项					
139	050307009003	公园仿木混凝土标识牌（含混凝土基座）	个	1			
140	050307019006	玻璃钢蘑菇亭桌椅雕塑 规格:250cm	个	3			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程					
141	050403001003	树木支撑架	株	67			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
桂平市2024年大中型水库移民后期扶持 基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民 美丽家园项目-阳艺文化公园							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民
美丽家园项目

第14页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
		阳艺文化公园					
142	050101007004	清除地被植物(含片植灌木及花卉) 起运1km	m ²	584.00			
143	桂050101017007	地被植物运输 暂按2km	m ²	1168.00			
144	桂050101018004	整理绿化用地	m ²	584.00			
145	040101002008	挖沟槽、基坑土方(含装车)	m ³	849.36			
146	040101002009	挖沟槽、基坑土方	m ³	233.60			
147	010103001002	回填方	m ³	233.60			
148	010101001002	平整场地 清表弃运表土	m ²	6614.00			
149	010103002009	余土弃置 起运1km	m ³	2833.56			
150	桂010103003009	土方运输增(减)m ³ ·km 暂运2km	m ³ ·km	5667.12			
151	040103001005	沟槽回填粗砂	m ³	15.48			
152	041001001003	拆除200mm厚水泥混凝土路面	m ²	223.60			
153	041001001004	拆除180mm厚水泥混凝土路面	m ²	28.50			
154	041001003002	拆除基层	m ²	183.30			
155	010103002010	渣土弃置 起运1km	m ³	97.67			
156	桂010103003010	渣土运输增(减)m ³ ·km 暂运2km	m ³ ·km	195.34			
157	050101009005	种植土回填	m ³	366.00			
158	050102001007	种植凤凰树(株距8m)	株	11			
159	050102001008	园内植桃树(株距5米)	株	12			
160	050102012005	园内植草,马尼拉草	m ²	332.00			
161	05B001001001001	新建凉亭	座	1			
		青石板踏步路					
162	桂050201017009	青石板踏步路 铺60mm厚青石板面层 50mm厚中砂垫层 150mm厚碎石垫层 路基原土夯实	m ²	14.00			
		阳艺文化公园看台台阶					
163	010507004002	阳艺文化公园看台台阶 台阶面层刻防滑槽	m ³	7.96			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民
美丽家园项目

第15页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		C20砼步级, C20砼边墙 100mm厚碎石垫层					
		阳艺文化硬化场地					
164	040203007007	阳艺文化硬化场地 200mm厚C20砼面 150mm厚级配碎石 压实基础	m ²	157.00			
		健身器材场					
165	桂050201017010	健身器材场地 200mm厚C20砼面 150mm厚级配碎石 压实基础	m ²	48.00			
166	050307019007	健身器材 (8件套)	套	2			
		其他					
167	050307009004	公园仿木混凝土标识牌 (含混凝土基座)	个	1			
168	050307019008	玻璃钢蘑菇亭桌椅雕塑 规格:250cm	个	3			
		小学周围翻新					
169	040203009001	旧篮球场翻新美化 有机硅改性聚氨酯弹性材料作为运动地面 涂料,以分多层(底涂、弹性层、加强层 、面层)结构满足运动保护性能和延长使 用涂刮而成的新型塑胶球场 篮球场地上硬下弹结构特征,属于一种 健康型专业弹性合成球场地面系统,厚度8 mm,可使用10年 根据国际篮联规定专业比赛用的篮球架标 准高度3.05米,篮板的标准尺寸长1.80米 ,宽1.05米,厚0.03米,篮球架与篮板两 垂直边的距离相等 篮板12mm钢化玻璃铝合金包边,拼条;仲 臂用150xx150x3.5mm大方管,上层加固, 立柱用150x150x3.5mm方管,箱体采用镀 锌板制作,尺寸1800x1000mm	m ²	420.00			
170	011407001001	围墙翻新 凿除旧抹灰 先批挡刮腻子再涂料 喷字“水库移民、美丽家园”彩绘民族特 色图案 国产外墙涂料,一底二涂,平涂,保质5 年;含人工、材料费:基层、腻子找平、 抗碱底漆、面漆等全部施工工序	m ²	72.00			
		18队生态停车场					
171	010507004003	18队停车场台阶 台阶面层刻防滑槽 C20砼步级, C20砼边墙 100mm厚碎石垫层	m ²	9.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民
美丽家园项目

第16页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
172	040204002003	生态停车场(建筑面积S=223m ²) 停车场满铺250*250*60mm植草砖,砖内种植马尼拉草 50mm厚中砂垫层 150mm厚碎石垫层 压实路基	m ²	223.00			
173	040203007008	停车场通道硬化 200mm厚C20砼面 150mm厚级配碎石 压实基础	m ²	90.00			
		18队排污					
174	040501004002	18队排污管 HDPE增强中空缠绕管安装 DN300, SN8	m	172.00			
175	010401011002	砖污水检查井 C25钢筋混凝土盖板 M7.5浆砌砖,20mm厚1:2砂浆抹面 100mm厚C15砼井基	座	6			
		生态处理池					
176	010507006001	生态处理池 8600*8600*1500mmC20砼挡墙生态处理池	座	1			
		18队排污沟					
177	040201022002	18队排污沟 500*800mmC20砼排水沟边墙,每隔10m布置一道设置伸缩缝,缝宽2cm采用沥青木板填缝 C20砼排水沟底板	m	55.00			
		18队挡墙+路面修复					
178	010504004004	18队挡墙 C20埋石砼挡墙 每隔1.5m设置一根DN50PVC排水管,一个400*400*400mm反滤包	m ³	50.35			
179	040203007009	18队挡墙路面修复 180mm厚C25混凝土路面恢复 100mm厚级配碎石路面	m ²	28.50			
		其他					
180	桂011616001002	拆除砌砖旧房	m ²	75.00			
181	010401004002	18队新建砌砖围栏 M7.5水泥砂浆砌筑240*115*53mm标准砖	m ³	226.74			
182	010401001002	18队新建砌砖围栏基础 M7.5水泥砂浆砌筑240*115*53mm标准砖	m ³	186.59			
		永兴屯18队建路两侧种桃树及路灯					
183	050201003002	预制砼路缘石	m	732.00			
184	桂030413011006	60WLED太阳能路灯基础	座	24			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民
美丽家园项目

第17页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
185	030412007006	60WLED太阳能路灯 太阳能路灯每盏间隔25~30m 灯杆:优S400钢板经模压成型,灯杆面热锌 外理后表面聚脂粉体涂装(白色);灯杆壁 厚>4mm,上20mm,下20mm 杆高6米,主灯悬挑长1.2米角均为10° 光源60W LED光源800LM日本日亚贴片,寿 命50000hrs 太阳能电泡组件:120wp以上高效晶体硅太 阳能板,670x500x25mm电池板,寿命25年太 阳能专业锂电池、电池容≥480Wh,寿命8- 12年 倾角:本设计根据本地区经纬范围:东经1 14° 01' -- 114° 06",北纬31° 46' -- 31 ° 52',有定太阳能电池板与地平线倾角为3 9°,信西5"安装 照明时间:整晚亮灯(正常光照每天工作≥ 8小时) 路灯杆内穿线,各出线孔处要有橡胶套圈	套	24			
186	050102012006	园内植草,马尼拉草	m ²	366.00			
187	050102001009	园内植桃树(株距5米)	株	75			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防 寒)棚工程					
188	050403001004	树木支撑架	株	98			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民美丽家园项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民美丽家园项目-牌坊						
一		2021绿化工程简易计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民美丽家园项目-永清苑文化公园						
一		2021绿化工程简易计税法				
1	桂050501001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003002	雨季施工增加费				
桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民美丽家园项目-景山文化公园						
一		2021绿化工程简易计税法				
1	桂050501001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003003	雨季施工增加费				
桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民美丽家园项目-长岭文化公园						
一		2021绿化工程简易计税法				
1	桂050501001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003004	雨季施工增加费				
桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民美丽家园项目-阳艺文化公园						
一		2021绿化工程简易计税法				
1	桂050501001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003005	雨季施工增加费				
		合 计				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民美丽家园项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民美丽家园项目-牌坊			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	84.29	分部分项工程费及措施项目费
桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民美丽家园项目-永清苑文化公园			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2539.86	分部分项工程费及措施项目费
桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民美丽家园项目-景山文化公园			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1810.29	分部分项工程费及措施项目费
桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民美丽家园项目-长岭文化公园			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	987.93	分部分项工程费及措施项目费
桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民美丽家园项目-阳艺文化公园			
1	暂列金额		明细详见表-12-1

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

主要材料及价格表

工程名称:桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民美丽家园项目

第1页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000501000	安装人工	元		
4	000701001	市政人工	元		
5	000901001	园林绿化人工	元		
6	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日		
7		◆材料◆			
8	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
9	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
10	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
11	010903002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	kg		
12	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
13	021907001	弹性颗粒	kg		
14	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
15	023301001	草袋	m ²		
16	023301002	草袋	条		
17	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
18	030148002	地脚螺栓	kg		
19	030183001	铁钉(综合)	kg		
20	031311001	电焊条(综合)	kg		
21	031345004	石料切割锯片	片		
22	031345008	刻纹机刀片	组		
23	031345011	切缝机刀片	片		
24	032116001	铁件(综合)	kg		
25	032116004	预埋铁件	kg		
26	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
27	040301001	砂(综合)	m ³		
28	040301004	中砂	m ³		
29	040301005	粗砂	m ³		
30	040502001	碎石(综合)	m ³		
31	040502003	碎石 5~20mm	m ³		
32	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
33	040506001	砂砾石	m ³		
34	040701006	石屑	m ³		
35	040902004	石灰膏	m ³		
36	040904008	石粉	m ³		

主要材料及价格表

工程名称:桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民美丽家园项目

第2页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
37	041101001	毛石(块石)	m ³		
38	041104010.1	青石板	m ²		
39	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
40	042704001.1	混凝土预制块路缘石 500*120*300mm	m		
41	050102006	周转圆木(支撑)	m ³		
42	050104003	树棍 长3-5m	根		
43	050304002	二等杉木板材	m ³		
44	050306001	周转板枋材	m ³		
45	050306002	周转枋材	m ³		
46	050306003	周转板材	m ³		
47	050308008	板枋材	m ³		
48	070104001	白瓷砖	m ²		
49	130305006	面漆	kg		
50	130308002	聚氨酯主剂	kg		
51	131102003	画线漆主剂	kg		
52	133101003	石油沥青 30#	kg		
53	134101001	嵌缝料	kg		
54	140701001	润滑油	kg		
55	143504005	稀释剂	kg		
56	143504034	聚氨酯面层硬化剂	kg		
57	143504035	底层硬化剂	kg		
58	143504036	画线漆硬化剂	kg		
59	143505001	防重流添加剂	kg		
60	143508001	脱模剂	kg		
61	143520001	隔离剂	kg		
62	143534001	石材保护液	kg		
63	144103001	108胶	kg		
64	150101001	石棉	kg		
65	170103005	焊接钢管 DN40	m		
66	172508021.1	塑料管 Φ50	m		
67	172703000	橡胶管	m		
68	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
69	322703001	农药	kg		
70	322901001	种植土	m ³		
71	323302001	支撑器	套		
72	341101001	水	m ³		

主要材料及价格表

工程名称:桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民美丽家园项目

第3页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
73	341104001	煤	t		
74	341105003	木柴	kg		
75	341508001	其他材料费	元		
76	341508003	其他材料费	元		
77	350102003	组合钢模板	kg		
78	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
79	350201001	模板钢支撑	kg		
80	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
81	350203001	零星卡具	kg		
82	360106001	井盖井座	套		
83	360502001.1	素色植草砖 250×250×60	m ²		
84	370501003	枕木	m ³		
85	370905008	钢垫板 2.5~5mm	kg		
86	800101006.1	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
87	800102003.1	水泥砂浆1:2	m ³		
88	800102005.1	水泥砂浆1:3	m ³		
89	B-C.1	玻璃钢蘑菇屋桌椅雕塑	个		
90	B-C.2	景观石村牌	项		
91	B-C.2	新建凉亭	座		
92	B-C.3	健身器材	套		
93	B-C.3	新建凉亭	座		
94	B-C.4	玻璃钢卡通福娃人物公仔雕塑	个		
95	B-C.4	石桌石凳	套		
96	B-C.5	仿木栏杆	m		
97	B-C.5	石椅	座		
98	B-C.6	公园仿木混凝土标识牌(含混凝土基座)	个		
99	B-C.6	健身器材	套		
100	B-C.7	篮球架	项		
101	B-C.8	美丽家园项目标志牌	个		
102	B-C.9	石桌石凳	套		
103	B-C.10	石椅	座		
104	B-C.11	水性外墙涂料(人工材料)	m ²		
105	B-C.12	不锈钢运动标识牌	个		
106	B-C.13	拆除原有篮球架(含运输)	项		
107	B-C.14	公园仿木混凝土标识牌(含混凝土基座)	个		
108		◆商品砼◆			

主要材料及价格表

工程名称:桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民美丽家园项目

第4页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
109	043103003	碎石 GD20 商品普通砼 C20	m ³		
110	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m ³		
111	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m ³		
112	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m ³		
113	043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m ³		
114		◆配合比◆			
115	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
116	800102001	水泥砂浆 1:1	m ³		
117	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
118	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³		
119	800301004	水泥石灰砂浆中砂M5	m ³		
120	800301005	水泥石灰砂浆中砂M7.5	m ³		
121	801101001	素水泥浆	m ³		
122		◆主材◆			
123	043117002Z	中粒式沥青混凝土	m ³		
124	043117003Z.1	细(微)粒彩色沥青混凝土	m ³		
125	172506000.1	HDPE增强中空缠绕管安装 DN300, SN8	m		
126	172902000Z.1	DN500钢筋砼预制管	m		
127	253301001.1	60WLED太阳能路灯	套		
128	320101000.1	凤凰树, 树径10cm	株		
129	320101000.2	桂花树, 胸径10cm	株		
130	320101000.2	桃树, 胸径10cm	株		
131	320101000.3	桃树, 胸径10cm	株		
132	320701000.1	马尼拉草	m ²		
133	321301001.1	杜鹃花, 高40cm, 株距30cm	株		
134		◆机械台班组成◆			
135	000301001.1	机械台班人工费	元		
136	000301001.2	机械台班人工费	元		
137	000701002	市政机械台班人工费	元		
138	000701003	市政机械第一类费用	元		
139	000903001	机械台班人工费	元		
140	000903002	机械第一类费用	元		
141	140301004	国V汽油 92#	kg		
142	140304001	轻柴油 0#	kg		
143	341103001	电	kW.h		
144	994701001	其他机械费	元		

主要材料及价格表

工程名称:桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民美丽家园项目

第5页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
145	994701003	停滞费	元		
146	994701004	折旧费	元		
147	994701005	大修理费	元		
148	994701006	经常修理费	元		
149	994701007	安拆及场外运输费	元		
150	994701008	其他费用	元		
151	C1403001	轻柴油0#	kg		
152	J00000001	折旧费	元		
153	J00000002	大修理费	元		
154	J00000003	经常修理费	元		
155	J00000005	停滞费	元		
156	J00000006	其他费用	元		
157	R0800001	机械台班工日	工日		
158		◆机械◆			
159	990101001	履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.2m³]	台班		
160	990101002	履带式单斗液压挖掘机斗容量 0.4m³	台班		
161	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m³	台班		
162	990504001	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班		
163	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班		
164	990506001.2	混凝土振捣器平板式	台班		
165	990506002.1	混凝土振捣器 插入式	台班		
166	990506002.2	混凝土振捣器插入式	台班		
167	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
168	990509001.1	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
169	990509001.3	灰浆搅拌机输送量 200m³/h	台班		
170	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班		
171	990701005	履带式推土机功率 90kW	台班		
172	990701006	履带式推土机功率 105kW	台班		
173	990701007	履带式推土机功率 135kW	台班		
174	990703002	轮胎式装载机[斗容量1m³]	台班		
175	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
176	990704004.2	载重汽车装载质量4t	台班		
177	990704005.1	载重汽车 装载质量5t	台班		
178	990704005.2	载重汽车装载质量5t	台班		
179	990704007	载重汽车装载质量8t	台班		
180	990704010	载重汽车装载质量15t	台班		

主要材料及价格表

工程名称:桂平市2024年大中型水库移民后期扶持基金项目下湾镇邓明村17-18队水库移民美丽家园项目

第6页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
181	990705003	自卸汽车[装载质量4.5t]	台班		
182	990705003.2	自卸汽车装载质量4.5t	台班		
183	990705007	自卸汽车装载质量12t	台班		
184	990706001	机动翻斗车[装载质量1t]	台班		
185	990707006	平板拖车组装载质量30t	台班		
186	990712002	平地机功率 120kW	台班		
187	990902001	门式起重机提升质量5t	台班		
188	990902002	门式起重机[提升质量10t]	台班		
189	990902002.2	门式起重机提升质量10t	台班		
190	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班		
191	990903004.1	汽车式起重机 提升质量12t	台班		
192	990903004.2	汽车式起重机提升质量12t	台班		
193	990916004	电动卷扬机 单筒慢速 [牵引力50kN]	台班		
194	990920001	倒链手动葫芦最大起重量 1t	台班		
195	991301003	钢轮内燃压路机 工作质量 12t	台班		
196	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
197	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
198	991303001	双钢轮振动压路机工作质量12t	台班		
199	991303002	双钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
200	991304010	轮胎压路机工作质量26t	台班		
201	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班		
202	991305001.1	电动夯实机夯击能量 250N·m	台班		
203	991312001	沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m 以内	台班		
204	991316001	混凝土切缝机功率 7.5kW	台班		
205	991317001	刻纹机	台班		
206	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班		
207	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班		
208	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班		
209	992101001.2	木工圆锯机直径 500mm	台班		
210	992102003	木工平刨床 刨削宽度 500mm	台班		
211	992103002	木工双面压刨床刨削宽度 600mm	台班		
212	992302001	石料切割机 5.5KW以内	台班		
213	992501002	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班		
214	992509003	对焊机[容量75kVA]	台班		
215	993101003.1	洒水车 罐容量 10000L	台班		
216	993101003.2	洒水车罐容量 10000L	台班		

